

SMLOUVA O DÍLO

č.j.: SNPCS 03217/2023, SML 2023/546

OPRAVA BALKONU A VERANDY V OBJEKTU SPRÁVY NPČŠ, MEZNÁ č.p. 82.

**uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů**

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Petrem Křížem, ředitelem (dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** Stavební MST s.r.o.
Se sídlem: Teplická 2070/129, Děčín 405 02
zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem C 40994/KSUL
IČO: 06833896
DIČ: CZ06833896
bankovní spojení: Komerční banka
č.účtu: 115-6863850227/0100
zastoupený: Bc. Michalem Suchým, jednatelem (dále jen dodavatel)

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo „Oprava balkónu a verandy v objektu Správy NP České Švýcarsko, Mezná č.p. 82“ dle specifikace v odst. 2.3. tohoto článku.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu, který je specifikován ve výkazu výměr pro vyhotovení díla. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky Správy NPČŠ a do objektu za účelem provedení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. Předání a převzetí hotového díla bude mít písemnou formu a bude podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran dle zápisu ve stavebním deníku.
- 2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán dohodou mezi zadavatelem a zhotovitelem při prohlídce místa plnění a je povinen dodržovat pokyny objednatele. O předání předmětných pokynů bude proveden zápis ve stavebním deníku a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
Rozsah prací:
1. výměna poškozených dlaždic na balkónu včetně nanesení penetračního voděodolného nátěru a montáže oplechování
2. oprava omítek stěn verandy včetně výmalby
- 2.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím terénu v okolí objektu a v objektu samotném. Pokud dojde k poškození povrchu v důsledku činnosti

zhotovitele je zhotovitel povinen po provedení díla uvést povrch do původního stavu. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí díla ze strany objednatele.

- 2.6. Doba provádění díla je stanovena takto: zhotovitel je povinen začít s prováděním díla (převzít staveniště) nejpozději 5.den od písemné výzvy objednatele. Dílo musí být dokončeno nejpozději do 30.06.2023. O předání staveniště a převzetí provedeného díla bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 2.7. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 2.8. Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho převzetí objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí díla objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění.
- 2.9. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě 15 dnů od jejich oznámení objednatelem.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v naceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy a činí 139 207,62 Kč bez DPH.
- 3.2. O průběhu předání a převzetí díla pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - údaje o objednateli a zhotoviteli
 - popis stavebních prací, které jsou předmětem předání a převzetí
 - prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá
 - podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené dílo postupně, vždy na základě dokladu o provedení stavebních prací a převzetí díla (nebo jeho části) odsouhlaseném smluvními stranami.
- 3.4. Faktury budou mít náležitosti podle obecně platných předpisů, označení provedeného díla – číslo Smlouvy o dílo včetně soupisu provedených prací
- 3.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 3.6. Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 10.07.2023, po předání a převzetí kompletního díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.
- 3.7. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

Článek 4. **Smluvní sankce**

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu dokončení díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla včetně DPH za každý týden prodlení. Tím však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Doba dokončení díla je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.
- 4.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad stavebních prací, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za každý den prodlení.
- 4.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 4.4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v odst. 4.1. a 4.2. vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v souvislosti s prováděním díla škoda.

Článek 5. **Ostatní ujednání**


- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.2. O průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zapisovat skutečnosti o prováděných pracích do stavebního deníku.
- 5.3. Zhotovitel při provádění díla odpovídá za:
 - a) bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, pracovníků zúčastněných na jeho pokyn, jakož i za bezpečnost osob a majetku, které by mohly být prováděním díla dotčeny
 - b) dodržování předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti, zejména bezpečnostních, hygienických, ekologických a požárních předpisů tak, aby nebyla ohrožena požární bezpečnost stavby ani okolních prostor
 - c) za každodenní řádný úklid pracoviště
- 5.4. V případě nepříznivého počasí, a hrozí-li přitom poškozování objektu, objednatel si vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostojů ze strany zhotovitele.
- 5.5. Zhotovitel může pověřit prováděním díla dle této smlouvy i jinou osobu (subdodavatele). Za plnění subdodavatelů odpovídá zhotovitel jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků.
- 5.6. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku.
- 5.8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy o dílo, včetně ceny díla.

5.9. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

5.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

5.11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – Položkový rozpočet

V Krásné Lípě dne



za objednatele

Ing. Petr Kříž
ředitel
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Děčíně dne



za zhotovitele

Bc. Michal Suchý
jednatel
Stavební MST s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

23_N02A

Stavba: SNP - České Švýcarsko - Oprava na objektu - Hajovna Mezná 82

Mezná 82

24. 2. 2023

Správa národního parku České Švýcarsko

06342477

Stavební MST, s.r.o.

06833896
CZ06833869

MST
stavební

Stavební MST, s.r.o. - P: Vígh

06833896
CZ06833869

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

139 207,62

Cena s DPH

v

CZK

168 441,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

23 N02A

Stavba: **SNP - České Švýcarsko - Oprava na objektu - Hajovna Mezná 82**

Mezná 82

24. 2. 2023

Správa národního parku České Švýcarsko

Stavební MST, s.r.o.

Stavební MST, s.r.o. - P:
Vigh

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		139 207,62	168 441,22	
000	Vedlejší náklady	25 175,00	30 461,75	STA
001	Oprava balkonu	114 032,62	137 979,47	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

000 - Vedlejší náklady

Mezná 82	24. 2. 2023
Správa národního parku České Švýcarsko	06342477
Stavební MST, s.r.o.	06833896 CZ06833869
Stavební MST, s.r.o. - P: Vigh	06833896 CZ06833869

Cena bez DPH	25 175,00
---------------------	------------------

Cena s DPH	v CZK	30 461,75
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

000 - Vedlejší náklady

Mezná 82

24. 2. 2023

Správa národního parku České Švýcarsko

Stavební MST, s.r.o.

Stavební MST, s.r.o.

- P: Vířh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

25 175,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 175,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 500,00

VRN2 - Příprava staveniště

3 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 400,00

VRN6 - Územní vlivy

8 825,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

3 450,00

SOUPIS PRACÍ

000 - Vedlejší náklady

Mezná 82

24. 2. 2023

Správa národního parku České Švýcarsko

Stavební MST, s.r.o.

Stavební MST, s.r.o.

- P: Vířh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 175,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				25 175,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 500,00	
1	K	013324000	Nabídkový rozpočet	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
D	VRN2		Příprava staveniště				3 000,00	
2	K	023103000	Neočekávané vyklizení objektů	hod	6,000	500,00	3 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				4 000,00	
3	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	Soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				4 400,00	
4	K	045303000	Koordinační činnost	hod	8,000	550,00	4 400,00	
D	VRN6		Územní vlivy				8 825,00	
6	K	062503000	Složitý terén staveniště	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	230,000	27,50	6 325,00	CS ÚRS 2023 01
			23*2*5		230,000			
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				3 450,00	
5	K	081103000.1	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	460,000	7,50	3 450,00	
			23*2*10		460,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

001 - Oprava balkonu

Mezná 82

24. 2. 2023

Správa národního parku České Švýcarsko

06342477

Stavební MST, s.r.o.

06833896
CZ06833869

Stavební MST, s.r.o. - P: Vigh

06833896
CZ06833869

Cena bez DPH

114 032,62

Cena s DPH

v CZK

137 979,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

001 - Oprava balkonu

Mezná 82

24. 2. 2023

Správa národního parku České Švýcarsko

Stavební MST, s.r.o.

Stavební MST, s.r.o.
- P: Vířh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

114 032,62

HSV - Práce a dodávky HSV	63 185,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 945,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 933,40
98 - Demolice a sanace	23 425,92
997 - Přesun sutě	6 060,48
998 - Přesun hmot	5 820,03
PSV - Práce a dodávky PSV	36 718,64
764 - Konstrukce klempířské	4 308,31
771 - Podlahy z dlaždic	28 204,52
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 205,81
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 128,80

SOUPIS PRACÍ

001 - Oprava balkonu

Mezná 82

24. 2. 2023

Správa národního parku České Švýcarsko

Stavební MST, s.r.o.

Stavební MST, s.r.o.
- P: Vířh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							114 032,62	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				63 185,18	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 945,35	
1	K	611315418	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky do 3 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	8,250	691,95	5 708,59	CS ÚRS 2023 01
			m2_vnitřní		8,250			
2	K	612315417	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky do 3 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	10,000	454,65	4 546,50	CS ÚRS 2023 01
			m2_vnitřní_S		10,000			
3	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,717	5 260,50	3 771,78	CS ÚRS 2023 01
			"tl. 80mm"0,08*1,6*5,6		0,717			
4	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,717	1 281,00	918,48	CS ÚRS 2023 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 933,40	
5	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	40,000	68,25	2 730,00	CS ÚRS 2023 01
			m2_lešení		40,000			
6	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	800,000	2,55	2 040,00	CS ÚRS 2023 01
			m2_lešení		40,000			
			40*20 "Přepočtené koeficientem množství		800,000			
7	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	40,000	44,63	1 785,20	CS ÚRS 2023 01
			m2_lešení		40,000			
8	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	7,500	66,78	500,85	CS ÚRS 2023 01
			1,5*5		7,500			
9	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	8,960	140,70	1 260,67	CS ÚRS 2023 01
			m2_dlažba		8,960			
10	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,717	3 927,00	2 815,66	CS ÚRS 2023 01
			"tl. 80mm"0,08*1,6*5,6		0,717			
11	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	8,250	73,19	603,82	CS ÚRS 2023 01
			m2_vnitřní		8,250			
			"Vnitřní prostor"1,5*5,5		8,250			
12	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	10,000	34,44	344,40	CS ÚRS 2023 01
			m2_vnitřní_S		10,000			
13	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	40,000	16,17	646,80	CS ÚRS 2023 01
			m2_lešení		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	40,000	5,15	206,00	CS ÚRS 2023 01
			m2_lešení		40,000			
	D	98	Demolice a sanace				23 425,92	
15	K	SANACE001	Sanace + reprofilace balkonového tělesa	m2	8,960	2 614,50	23 425,92	
			1,6*5,6		8,960			
	D	997	Přesun sutě				6 060,48	
16	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,163	1 711,50	3 701,97	CS ÚRS 2023 01
17	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,163	104,69	226,44	CS ÚRS 2023 01
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,163	329,70	713,14	CS ÚRS 2023 01
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	62,727	14,39	902,64	CS ÚRS 2023 01
			2,163*29 'Přepočtené koeficientem množství		62,727			
20	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,298	1 732,50	516,29	CS ÚRS 2023 01
	D	998	Přesun hmot				5 820,03	
21	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	2,411	1 743,00	4 202,37	CS ÚRS 2023 01
22	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	2,411	670,95	1 617,66	CS ÚRS 2023 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				36 718,64	
	D	764	Konstrukce klempířské				4 308,31	
23	K	764202134	Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým plechem rovným	m	8,800	187,95	1 653,96	CS ÚRS 2023 01
			2*1,6+5,6		8,800			
24	M	59054402	profil balkonový přímý	m	9,240	276,40	2 553,94	CS ÚRS 2023 01
			8,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,240			
25	M	59054422	spojka balkonového profilu 64mm	kus	4,000	16,80	67,20	CS ÚRS 2023 01
26	M	59054423	koncovka balkonového profilu	kus	2,000	11,13	22,26	CS ÚRS 2023 01
27	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	2 467,50	4,94	CS ÚRS 2023 01
28	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,002	1 354,50	2,71	CS ÚRS 2023 01
29	K	998764192	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,002	1 648,50	3,30	CS ÚRS 2023 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				28 204,52	
30	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	8,960	16,49	147,75	CS ÚRS 2023 01
			m2_dlažba		8,960			
31	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	8,960	63,74	571,11	CS ÚRS 2023 01
			m2_dlažba		8,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	5,600	134,40	752,64	CS ÚRS 2023 01
			5,6		5,600			
33	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	13,860	270,90	3 754,67	CS ÚRS 2023 01
			5,6*2,475 *Přepočtené koeficientem množství		13,860			
34	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	8,960	112,35	1 006,66	CS ÚRS 2023 01
		m2_dlažba	1,6*5,6		8,960			
35	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	8,960	579,60	5 193,22	CS ÚRS 2023 01
		m2_dlažba	8,960		8,960			
36	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	9,856	880,00	8 673,28	CS ÚRS 2023 01
			8,96*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		9,856			
37	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,960	427,35	3 829,06	CS ÚRS 2023 01
		m2_dlažba	8,960		8,960			
38	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	5,600	118,65	664,44	CS ÚRS 2023 01
			5,6		5,600			
39	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	5,600	201,60	1 128,96	CS ÚRS 2023 01
			5,6		5,600			
40	K	771591266	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy s napojením na ukončující profil	m	8,800	205,80	1 811,04	CS ÚRS 2023 01
			2*1,6+5,6		8,800			
41	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	8,960	27,51	246,49	CS ÚRS 2023 01
		m2_dlažba	8,960		8,960			
42	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,282	733,95	206,97	CS ÚRS 2023 01
43	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,282	560,70	158,12	CS ÚRS 2023 01
44	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,282	213,15	60,11	CS ÚRS 2023 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				4 205,81	
45	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,250	6,23	207,15	CS ÚRS 2023 01
		m2_malba	m2_vnitřní_S+m2_vnitřní+m2_neoprav		33,250			
46	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,000	38,43	576,45	CS ÚRS 2023 01
		m2_neoprav	"neopravované plochy"15		15,000			
47	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	2,000	81,80	163,60	CS ÚRS 2023 01
48	K	784161221	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	2,000	130,20	260,40	CS ÚRS 2023 01
49	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	10,000	6,23	62,30	CS ÚRS 2023 01
50	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	10,500	0,85	8,93	CS ÚRS 2023 01
			10*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		10,500			
51	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,250	19,95	663,34	CS ÚRS 2023 01
		m2_malba	33,250		33,250			
52	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	10,000	3,29	32,90	CS ÚRS 2023 01
53	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,250	46,73	1 553,77	CS ÚRS 2023 01
		m2_malba	33,250		33,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	33,250	9,33	310,22	CS ÚRS 2023 01
					m2_malba	33,250		
55	K	784221151	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	33,250	11,03	366,75	CS ÚRS 2023 01
					m2_malba	33,250		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					14 128,80
56	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	8,000	358,05	2 864,40	CS ÚRS 2023 01
					"přidružené a pomocné práce"8	8,000		
57	K	HZS2121	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář	hod	16,000	469,35	7 509,60	CS ÚRS 2023 01
					"Demontáž - plotového zábradlí - balkon"2*4	8,000		
					"Zpětná montáž plotového zábradlí - balkon"2*4	8,000		
					Součet	16,000		
58	K	HZS2151	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř	hod	8,000	469,35	3 754,80	CS ÚRS 2023 01
					"Úprava stávajících klempířských prvků"8	8,000		

SEZNAM FIGUR

Kód: 23_N02A
Stavba: SNP - České Švýcarsko - Oprava na objektu - Hajovna Mezná 82

Datum: 24. 2. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
001	Oprava balkonu		
m2_dlažba			8,960
m2_dlažba	1,6*5,6		8,960
Použití figury:			
771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	8,960
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	8,960
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	8,960
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	8,960
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,960
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	8,960
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,960
m2_lešení			40,000
m2_lešení	4*(2+6+2)		40,000
Použití figury:			
941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	40,000
941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	800,000
941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	40,000
993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	40,000
993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	40,000
m2_malba			33,250
m2_malba	m2_vnitřní_S+m2_vnitřní+m2_neoprav		33,250
Použití figury:			
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	33,250
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	33,250
784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	33,250
784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	33,250
784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	33,250
m2_neoprav			15,000
m2_neoprav	"neopravované plochy"15		15,000
Použití figury:			
784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	15,000
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	33,250
m2_podhled			8,450
m2_podhled	"podhled"1,3*(3,3+3,2)		8,450
m2_vnitřní			8,250
m2_vnitřní	"Vnitřní prostor"1,5*5,5		8,250
Použití figury:			
978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	8,250
611315418	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	8,250
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	33,250
m2_vnitřní_S			10,000
m2_vnitřní_S	"Ostatní vnitřní plochy"10		10,000
Použití figury:			
612315417	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	10,000
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	33,250
978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	10,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST