

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava střechy smuteční síň Březiny	Objednatel:
Druh stavby:	Oprava krytiny drážkové CU	Začátek výstavby: 07.05.2023
Lokalita:	Hlučín-Malanky	Konec výstavby:
JKSO:	Zpracováno dne: 07.05.2023	Projektant: Zhotovitel: Bucht a Petr
		Zpracoval: Buchta Petr

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		764	Konstrukce klempířské				38 766,82	16 001,18	54 768,00		0,25	
1		764211242RT2	Krytina hladká z Cu, svítky š. 670 mm, sklon do 45°	m2	10,00	4 310,00	31 139,90	11 960,10	43 100,00	0,02	0,20	RTS I / 2022
2		764295210R00	Střešní dilatace z Cu, jednodílná, rš 250 mm	m	7,00	850,00	3 177,30	2 772,70	5 950,00	0,00	0,03	RTS I / 2022
3		764908102RT1	Lindab kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 150 mm	kus	2,00	613,00	722,74	503,26	1 226,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
4		764908110RT1	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm	m	4,00	1 123,00	3 726,88	765,12	4 492,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
		H764	Konstrukce klempířské				0,00	2 080,00	2 080,00		0,00	
5		998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	1,00	2 080,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
Celkem:									56 848,00			

Poznámka: