





## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 016 Revize ZTI (v návaznosti na revizi vytápění)

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	1 197,91
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 197,91</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 197,91 CZK
Snížená DPH	15 %	179,69 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 377,60 CZK**

v                      dne



Za zhotovitele

v                      dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 197,91	100,0
Cena celkem					1 197,91	100,0



### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 016	Revize ZTI (v návaznosti na revizi vytápění)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>1 197,91</b>	
45	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 <i>TČ 2. NP : přípočet : 2,55</i>	m	2,55000	244,00	622,20	SoD
71	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32 <i>TČ 2. NP : přípočet : 1</i>	kus	1,00000	482,00	482,00	SoD
3	28615360.AR	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 110 mm; d2 = 50 mm; l = 135 mm; hladká, hrdlovaná; DN 100,0 mm; DN2 50 mm <i>TČ 2. NP : přípočet ( navíc odbočka ke svodu ) : 1</i>	kus	1,00000	92,90	92,90	RTS 23/ I
76	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m <i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3, : Součet: : 0,00121</i>	t	0,00121	668,00	0,81	SoD
<b>Celkem</b>						<b>1 197,91</b>	