


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	LS N. Hrady	Počet jednotek	0
LS N.Hrady	Zpevnění linky v ODD. 514 s převedením vody	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	376 004	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN	celkem	376 004	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
HZS		0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS		376 004	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		376 004	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	376 004 Kč
DPH	21,0 %	78 961 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		454 965 Kč

Poznámka :

Stavba :	LS N.Hrady	Rozpočet :	01
Objekt :	Zpevnění linky v ODD. 514 s převedením vody		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	49 616	0	0	0	0
5 Komunikace	290 205	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	36 184	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	376 004	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	376 004	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	376 004	0
Zařízení staveniště	0	0,0	376 004	0
Provoz investora	0	0,0	376 004	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	376 004	0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0	376 004	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	376 004	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LS N.Hrady	Rozpočet: 01
Objekt :	Zpevnění linky v ODD. 514 s převedením vody	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3	m3	118,22	130,00	15 368,60
		ODD. 514: $100 \cdot 3,25 \cdot 0,25 = 81,25$		81,25		
		ODD. 514: $30 \cdot 3,25 \cdot 0,25 = 24,37$		24,37		
		2 x propust: $(6 \cdot 1,5 \cdot 0,7) \cdot 2 = 12,6$		12,60		
2	131201119	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 2	m3	118,22	10,00	1 182,20
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-4 vč. rozprostření	m3	118,22	86,00	10 166,92
4	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	423,00	26,00	10 998,00
		ODD. 514: $100 \cdot 3,25 = 325$		325,00		
		ODD. 514: $30 \cdot 3,25 = 98$		98,00		
5	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	280,00	42,50	11 900,00
		ODD. 514: 280		280,00		
Celkem za		včetně přehození a uložení na místě.				49 615,72
Díl: 5		Komunikace				
6	003	Zhotovení propustu DN 400 mm, dl. 6000 mm SN 10, vč. materiálu, čela z LK	ks	2,00	10 650,00	21 300,00
		ODD. 514: propust vč. Čel z LK (2ks): 2		2,00		
7	572211111U00	Vysprav výtluč kam hr drc	m3	295,50	910,00	268 905,00
		ODD. 514: $100 \cdot 3,25 \cdot 0,6 = 195$		195,00		
		ODD. 514: $60 \cdot 3,25 \cdot 0,6 = 58,5$		58,50		
		ODD. 514: pomístné výtlučky v lince: 21		42,00		
Celkem za		5 Komunikace				290 205,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	9 500,00	9 500,00
9	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	620,55	43,00	26 683,65
		$295,5 \cdot 2,1 = 620,55$		620,55		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				36 183,65