




PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC		018
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revize elektro (v návaznosti na revizi vytápění)		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 018 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 2.3.2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize elektro (v návaznosti na revizi vytápění) DOTČENÉ MÍSTO: ELEKTRO ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4 - D ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: ANO		
POPIS ZMĚNY: Revize elektro (v návaznosti na revizi vytápění).  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 15.02.2023 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 018 Revize elektro (v návaznosti na revizi vytápění)

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			278 760,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			278 760,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	278 760,00 CZK
Snížená DPH	15 %	41 814,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 320 574,00 CZK


v

Blue

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21.1	Kabeláž	MON			263 850,00	94,7
M21.3	Elektroinstalační PVC trubky	MON			14 910,00	5,3
Cena celkem					278 760,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 018	Revize elektro (v návaznosti na revizi vytápění)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21.1		Kabeláž				263 850,00	
27	210810017RT5	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 25 mm ² , volně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	70,00000	474,00	33 180,00	SoD
		přípočet : 70,0		70,00000			
25	210810057RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm ²	m	15,00000	194,00	2 910,00	SoD
		přípočet : 15,0		15,00000			
5	34111649R4	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 95	m	130,00000	1 752,00	227 760,00	Indiv
		nová položka přípočet : 130,0		130,00000			
Díl: M21.3		Elektroinstalační PVC trubky				14 910,00	
7	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	m	100,00000	94,30	9 430,00	RTS 23/ I
		nová položka přípočet : 100,0		100,00000			
9	3457114705R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až	m	100,00000	54,80	5 480,00	RTS 23/ I
		nová položka přípočet : 100,0		100,00000			
Celkem						278 760,00	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 018 Revize elektro (v návaznosti na revizi vytápění)

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-143 940,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-143 940,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-143 940,00 CZK
Snížená DPH	15 %	-21 591,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -165 531,00 CZK


v

B. K.

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21.1	Kabeláž	MON			-126 940,00	88,2
M21.3	Elektroinstalační PVC trubky	MON			-17 000,00	11,8
Cena celkem					-143 940,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 018	Revize elektro (v návaznosti na revizi vytápění)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21.1		Kabeláž				-126 940,00	
23	210810057RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm ²	m	-70,00000	129,00	-9 030,00	SoD
7	34111643R4	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 70	m	-130,00000	907,00	-117 910,00	SoD
		odpočet : -130,0		-130,00000			
Díl: M21.3		Elektroinstalační PVC trubky				-17 000,00	
12	230191013R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm	m	-200,00000	59,00	-11 800,00	SoD
		odpočet : -200,0		-200,00000			
13	3457114704R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 90,0 mm; vnitřní pr.= 75,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až	m	-200,00000	26,00	-5 200,00	SoD
		odpočet : -200,0		-200,00000			
Celkem						-143 940,00	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 018 Revize elektro (v návaznosti na revizi vytápění)

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			134 820,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			134 820,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	134 820,00 CZK
Snížená DPH	15 %	20 223,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

155 043,00 CZK


v

BRK

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21.1	Kabeláž	MON			136 910,00	101,6
M21.3	Elektroinstalační PVC trubky	MON			-2 090,00	-1,6
Cena celkem					134 820,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 018	Revize elektro (v návaznosti na revizi vytápění)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21.1		Kabeláž				136 910,00	
27	210810017RT5	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 25 mm ² , volně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	70,00000	474,00	33 180,00	SoD
		přípočet : 70,0		70,00000			
23	210810057RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm ²	m	-70,00000	129,00	-9 030,00	SoD
		odpočet : -70,0		-70,00000			
25	210810057RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm ²	m	15,00000	194,00	2 910,00	SoD
		přípočet : 15,0		15,00000			
7	34111643R4	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 70	m	-130,00000	907,00	-117 910,00	SoD
		odpočet : -130,0		-130,00000			
5	34111649R4	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 95	m	130,00000	1 752,00	227 760,00	Indiv
		nová položka přípočet : 130,0		130,00000			
Díl: M21.3		Elektroinstalační PVC trubky				-2 090,00	
12	230191013R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm	m	-200,00000	59,00	-11 800,00	SoD
		odpočet : -200,0		-200,00000			
7	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	m	100,00000	94,30	9 430,00	RTS 23/ I
		nová položka přípočet : 100,0		100,00000			
13	3457114704R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 90,0 mm; vnitřní pr.= 75,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až	m	-200,00000	26,00	-5 200,00	SoD
		odpočet : -200,0		-200,00000			
9	3457114705R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až	m	100,00000	54,80	5 480,00	RTS 23/ I
		nová položka přípočet : 100,0		100,00000			
Celkem						134 820,00	