

SMLOUVA O DÍLO

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00,
IČO: 471 14 304,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216,
zastoupená MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem,
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále též jako „**Objednatel**“ nebo „**ZP MV ČR**“),

a

POZEMSTAV Prostějov, a.s.,
se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov
IČO: 255 27 380,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2623
zastoupená Milanem Grmelou, předsedou správní rady
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále též jako „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako "**Smluvní strana**")

uzavřeli níže uvedeného kalendářního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) na základě podlimitní veřejné zakázky s názvem „*Rekonstrukce budovy pracoviště Olomouc*“

tuto

SMLOUVU O DÍLO

evidovanou u Objednatele pod č.j. 000001-000/2023-09
evidovanou u Zhotovitele pod č.j.

(dále jen „**Smlouva**“)

Článek I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy uzavřené na základě podlimitní veřejné zakázky „*Rekonstrukce budovy pracoviště Olomouc*“ je provedení stavby rekonstrukce budovy pracoviště Olomouc na objektu Objednatele na adrese Jeremenkova 42A, Olomouc, 77900 (dále jen „**Dílo**“), a to v souladu s požadavky Objednatele uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí Dílo specifikované v čl. I. a Příloze č. 1 této Smlouvy, a to v souladu se všemi

Smlouva o dílo – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – POZEMSTAV Prostějov, a.s.

závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými podmínkami v této Smlouvě řádně a včas bez vad a nedodělků a Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené Dílo a zaplatit za ně Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

3. Zhotovitel se za účelem řádného provedení Díla zavazuje:

- zajistit zajištění záboru pozemku pro stavbu lešení a skladování materiálu (Objednatel neumožní Zhotoviteli skladovat materiál v prostoru dvorního traktu, a to z důvodu parkování služebních motorových vozidel),
- zajistit likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- zajistit dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce, osob, majetku (zvláště pohyb zaměstnanců a klientů Objednatele, osob pohybujících se v blízkosti objektu, parkování vozidel před objektem ZP MV ČR). Práce budou Zhotovitelem vykonávány v pracovní dny pouze v době od 7:00 do 16:30 hodin s minimálním omezením provozu pracoviště Objednatele,
- vést v souladu s příslušnými právními předpisy stavební deník od předání staveniště až do odstranění případných vad a nedodělků

4. V souladu se strategií odpovědného zadávání veřejných zakázek upravené v ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) se Zhotovitel zavazuje:


- při likvidaci odpadu dbát na jeho ekologickou likvidaci a třídění,
- využívat při provádění Díla materiály, které jsou šetrné k životnímu prostředí,
- po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli),
- v případě využití poddodavatelů zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a tuto skutečnost Objednateli ve lhůtě 10 dnů ode doručení výzvy prokázat.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli.

5. Podkladem pro provedení Díla je výkaz výměr a projektová dokumentace pro výběr dodavatele vypracované:

a) Zpracovatel stavební části
Část D1.1.

FRAZPET s.r.o.
Úvoz 493/29, 602 00 Brno
IČ: 08826854



[REDACTED]

z dubna 2022, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy včetně výkazu výměr a technické zprávy obsahující souhrn rozsahu prací, likvidaci odpadů a dále přílohu č. 2 obsahující harmonogram prací.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení Díla nezbytné.

Článek II.

Místo a termín plnění, způsob plnění Díla, předání a převzetí Díla a vlastnické právo

1. Místem plnění Díla je objekt Objednatele na adrese Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, pracoviště Olomouc, Jeremenkova 42A, 77900.
2. Termín zahájení plnění dle této Smlouvy je 1. 5. 2023, případně termín pozdější, pokud tato Smlouva nenabude do této doby účinnosti. V takovém případě je termín zahájení plnění dnem uveřejnění této Smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv zákonem a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“) podle čl. X. odst. 2 této Smlouvy.
3. Termín dokončení díla je 30. 9. 2023 za předpokladu uveřejnění této Smlouvy v Registru smluv ke dni 1. 5. 2023; pokud se tak nestane, tento termín se prodlužuje o odpovídající počet dnů prodloužení s uveřejněním, a to na základě harmonogramu prací, který Zhotovitel předloží společně s cenovou nabídkou, a který je Přílohou č. 2 této Smlouvy.
4. Přejímka Díla bude realizována v termínu dohodnutém s Objednatelem na základě písemné výzvy Zhotovitele zaslané Objednateli nejméně 3 pracovní dny před navrhovaným termínem převzetí. Přejímka Díla bude realizována prostřednictvím kontaktních osob, uvedených v čl. XI. odst. 4 této Smlouvy.
5. O předání a převzetí Díla bude Zhotovitelem vyhotoven předávací protokol. Do předávacího protokolu bude při předávání a převzetí Díla doplněno, zda Objednatel přijímá Dílo bez výhrad či s výhradami, které budou specifikovány. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. V případě výskytu ojedinělých drobných vad na Díle bude součástí předávacího protokolu uvedení termínů a způsobu jejich odstranění. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených ve výkazu výměr, v této Smlouvě nebo v obecně závazných předpisech. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání Díla. Zhotovitel je povinen v dohodnuté lhůtě odstranit tyto vady a nedodělky. Náklady na odstranění nese Zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození. K datu předání Díla je Zhotovitel povinen staveniště s přihlédnutím k provedeným úpravám uvést do původního stavu.

7. Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště.
8. Zhotovitel se zavazuje v plné míře zajistit volný pohyb na staveništi Objednatelem určeného technického dozoru investora a v plné míře s ním spolupracovat.
9. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
10. Dojde-li v průběhu realizace Díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. Zhotovitel je v této souvislosti povinen informovat nositele příslušných věcných břemen o provádění Díla, pokud se toto provádění dotkne jejich práv.
11. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek „Stavba povolena“ s identifikačními údaji, který mu předal Objednatel a informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných Objednatelem, v aktuálním stavu.
12. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
13. Zhotovitel je povinen při převzetí Díla předat Objednateli veškeré doklady, které se vztahují k Dílu, tedy doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy, záruční listy, stavební deník apod.
14. Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na něm přechází na Objednatele v okamžiku protokolárního převzetí Díla.

Článek III. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za Dílo se sjednává dohodou Smluvních stran ve výši: **14 592 954,11 Kč** (slovy: čtrnáct miliónů pět set devadesát dva tisíc devět set padesát čtyři celých jedenáct korun českých) bez DPH, ke které bude připočtena příslušná hodnota DPH ve výši dle právních předpisů platných k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Úhrada za plnění Smlouvy se provede v české měně.
3. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je nejvýše přípustná, konečná a zahrnuje veškeré náklady na straně Zhotovitele spojených s úplnou a kvalitní přípravou a realizací Díla. Zálohy Objednatel neposkytuje.
4. Cenou za plnění pro účely vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VII této Smlouvy se rozumí cena podle odst. 1 tohoto článku včetně DPH.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit po dokončení Díla fakturu až do výše 90% sjednané ceny dle odst. 1 tohoto článku včetně DPH.
6. Po předání a převzetí Díla a po odstranění případných vad a nedodělků dle čl. II. odst. 4 Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na zbývajících 10% sjednané ceny dle odst. 1 tohoto článku včetně DPH. Tato částka je na základě dohody Smluvních stran dohodnuta jako zádržné pro případné uplatnění práva z vadného plnění formou slevy z ceny.

7. Účetní doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti dle § 435 občanského zákoníku, náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a dohodnuté dle této Smlouvy.
8. Splatnost účetních dokladů (faktur) dle této Smlouvy se sjednává na 21 (dvacet jedna) dní ode dne jejich doručení za předpokladu jejich řádného doručení Objednateli. Účetní doklad se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné sjednané částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
9. V případě, že účetní doklad (faktura) vystavený dle této Smlouvy nebude obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, touto Smlouvou, popřípadě bude obsahovat jiné nesrovnalosti (např. chybně fakturovaná částka), je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit takovou fakturu Zhotoviteli bez zaplacení. V takovém případě je Zhotovitel povinen fakturu opravit či vyhotovit znovu a zaslat ji zpět Objednateli s novou lhůtou splatnosti, která začne běžet dnem doručení nové faktury. Po tuto dobu není Objednatel v prodlení s placením faktury.
10. Zhotovitel, který je plátcem DPH, prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle této Smlouvy dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 235/2004 Sb.**“), a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle této Smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., které by splnění těchto povinností bránily.
11. Faktury lze zaslat Objednateli elektronicky ve formátu PDF prostřednictvím datové schránky ZP MV ČR, kód: 9swaix3. Nedisponuje-li Zhotovitel datovou schránkou, účetní doklad lze též odeslat na emailovou adresu info@zpmvcr.cz. Do předmětu zprávy je třeba v obou případech uvést text „Fakturace_OLOV“.
12. Vyúčtování musí, kromě náležitostí uvedených v tomto článku, obsahovat číslo 000001-000/2023-09, pod kterým je Smlouva evidována u Objednatele.

Článek IV.

Práva z odpovědnosti za vady a reklamace

1. Zhotovitel je zodpovědný po stanovenou dobu (dále jen „**záruční doba**“), za jakékoli vady celého Díla, včetně závad a škod vzniklých vadným provedením nebo vadnými materiály použitými Zhotovitelem. Pokud je v průběhu záruční doby uplatněno Objednatelům právo z vadného plnění Díla, má se za to, že vada již existovala v době převzetí Díla Objednatelům.
2. Záruční doba Díla činí 36 měsíců na provedené práce a na dodaný materiál. Záruční doba začíná běžet ode dne předání Díla Objednateli na základě předávacího protokolu.
3. Právo z vadného plnění je uplatněno včas, pokud ho Objednatel uplatní písemně u Zhotovitele, postačí i e-mailem na kontaktní osobu uvedenou v čl. XI. odst. 4 Smlouvy, nejpozději do uplynutí záruční doby. Objednatel je povinen oznámit vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po tom, co se o vadě dozvěděl.
4. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění uplatněné vady, nejpozději však do 5 pracovních dnů po obdržení oznámení Objednatele o uplatnění práva z vadného plnění, pokud se s Objednatelům nedohodne jinak, resp. v této lhůtě sdělit Objednateli, že vadu uznává nebo neuznává. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranění vady v termínu do 10 pracovních dnů, pokud se s Objednatelům nedohodne jinak.

5. V případě, kdy Zhotovitel jakýmkoli způsobem neplní závazky týkající se odstranění zjištěné vady Díla, je Objednatel oprávněn pověřit jiné osoby za účelem odstranění předmětné vady a všechny takto vzniklé uhrazené náklady, a případně vzniklou škodu, vyúčtovat Zhotoviteli.

Článek V.

Zvláštní ustanovení

1. Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za způsobené škody s limitem plnění minimálně 25 000 000 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), na výzvu Objednatele je povinen prokázat platnost tohoto pojištění.

Článek VI.

Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které se Zhotovitel dozvěděl v rámci uzavírání a plnění této Smlouvy, tvořící její obsah, a informace, které Zhotoviteli Objednatel sdělí nebo jinak vyplynou z plnění Smlouvy, musí být Zhotovitelem dle vůle Objednatele utajeny (dále jen „**důvěrné informace**“). Zhotovitel nesmí důvěrné informace použít pro jiné účely než pro poskytnutí plnění dle této Smlouvy, nesmí je zveřejnit ani poskytnout jiné osobě. Uvedené ustanovení se nevztahuje na obsah Smlouvy, jejích příloh a případných dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:
 - a) má Zhotovitel opačnou povinnost stanovenou zákonem,
 - b) se takové důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku, nebo
 - c) Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní důvěrné informace souhlas.
3. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu.

Článek VII.

Sankční ustanovení

1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se sjednaným termínem dokončení Díla dle čl. II. odst. 3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z celkové ceny Díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v čl. I. odst. 3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
3. V případě, že Zhotovitel využije poddodavatelů a Objednatel si vyžádá doklady o provedených platbách poddodavatelům, přičemž Zhotovitel Objednateli uvedené doklady neposkytne ve lhůtě uvedené v čl. I. odst. 4 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), za každý den prodlení.

4. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v čl. II. odst. 6, 8, 10, 11 nebo 12 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
5. Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstranění vady ve stanoveném termínu podle čl. IV. odst. 4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.
6. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady v termínu dohodnutém podle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. V. této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to i opakovaně
8. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle ustanovení čl. VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně.
9. V případě prodlení Objednatele s úhradou Zhotovitelem oprávněně vystaveného účetního dokladu je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
10. Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu dokončení Díla se nevztahuje na prodlení, vyvolané provozními, popř. jinými důvody na straně Objednatele.
11. Celková výše smluvní pokuty není omezena limitem z celkové ceny Díla. Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
12. Pokud je Zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinen zaplatit Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení.
13. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Zhotoviteli. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.

Článek VIII. Náhrada škody

1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu upozornit druhou Smluvní stranu na mimořádné nepředvídatelné nebo nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jejich vůli, které by jim zabránily trvale nebo dočasně splnit povinnosti dle této Smlouvy.
3. V případě vzniku objektivní nemožnosti plnění této Smlouvy je Zhotovitel povinen vykonán práce v nejbližší možném termínu, nebo termínu, který bude určen Objednatelem.
4. Náhrada škody se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

Článek IX.

Doba trvání Smlouvy a zánik závazkového vztahu ze Smlouvy

1. Tato Smlouva je sjednána na dobu určitou a její účinnost zaniká protokolárním předáním a převzetím Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou, vyjma čl. IV. této Smlouvy týkající se záruční doby Díla.
2. Závazkový vztah dle této Smlouvy lze ukončit:
 - 2.1 dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě,
 - 2.2 výpovědí i bez uvedení důvodů, přičemž výpovědní lhůta činí 1 (jeden) měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně.
3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodů porušení této Smlouvy podstatným způsobem. Porušením této Smlouvy podstatným způsobem se zejména rozumí:
 - a) Zhotovitel je v prodlení s ukončením Díla déle než 1 měsíc po sjednaném termínu ukončení dle čl. II. odst. 3 této Smlouvy, nebo neprovádí Dílo způsobem dohodnutým v této Smlouvě, vyjma případů uvedených v čl. VII. odst. 10 Smlouvy, prodlení způsobené na straně Objednatele.
 - b) Zhotovitel nedodrží povinnost udržovat pojištění odpovědnosti za způsobené škody s limitem pojistného plnění minimálně 25 000 000 Kč,
 - c) Zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstranění vady Díla déle než 15 kalendářních dnů po termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4 Smlouvy nebo po sjednaném termínu mezi Zhotovitelem a Objednatelem,
 - d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady Díla déle než 15 kalendářních dnů po termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4 Smlouvy nebo po sjednaném termínu mezi Zhotovitelem a Objednatelem,
 - e) Objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny za Dílo dle podmínek stanovených v čl. III. této Smlouvy o více než 1 měsíc po termínu splatnosti uvedeném v čl. III. odst. 8 Smlouvy.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy pokud:
 - a) bude vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupí do likvidace,
 - b) rozhodnutím správce daně bude Zhotoviteli přidělen status nespolehlivého plátce,
 - c) v případě, kdy Zhotovitel porušil závazek dodržování pracovněprávních předpisů vůči osobám, které se podílí na předmětu této Smlouvy dle podmínek uvedených v Čl. I. odst. 4 této Smlouvy a byl orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného právního jednání.
5. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení se považuje za doručené 3. (třetím) pracovním dnem po jeho prokazatelném odeslání.
6. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy z výše uvedených důvodů, mají Smluvní strany nárok na vypořádání vzájemných pohledávek vzniklých do dne odstoupení od Smlouvy.

7. Zánik účinnosti Smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a záruční doby.

Článek X. Uveřejňovací povinnost

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky dle ZZVZ a jako povinný subjekt dle zákona o registru smluv, je povinen uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, celé znění této Smlouvy včetně všech jejích případných změn a dodatků za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv.
2. Objednatel se zavazuje, že tuto Smlouvu uveřejní ve lhůtě 15 dnů od jejího uzavření v Registru smluv dle odst. 1 tohoto článku. Zhotovitel je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byla uzavřena, v Registru smluv ověřit, zda Objednatel Smlouvu, řádně zveřejnil, a pokud se tak nestalo, je povinen tuto Smlouvu, uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat Objednatele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, jež je předmětem této Smlouvy, je povinen, v souladu s ustanovením § 219 odst. 3 ZZVZ uveřejnit na svém profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy, v souladu s podmínkami a ve lhůtách stanovených ZZVZ včetně všech případně dalších povinností Objednatele stanovených tímto zákonem.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle čl. X. odst. 2 této Smlouvy. Za datum uzavření Smlouvy se považuje podpis Smlouvy druhou ze Smluvních stran. Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této Smlouvy teprve poté, co bude Smlouva uveřejněna v Registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že jejich práva a povinnosti založené touto Smlouvou se řídí obsahem Smlouvy. V otázkách neupravených touto Smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem. Smluvní strany se ve smyslu § 1 odst. 2 občanského zákoníku odchylují od ustanovení § 2050 zákona občanského zákoníku, jehož režim se pro vztahy Zhotovitele a Objednatele dle této Smlouvy nepoužije
3. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, nedohodnou-li se Smluvní strany dohody jinak. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená v této Smlouvě.
4. Smluvní strany určují pro vzájemný styk a zabezpečování povinností vyplývajících z této smlouvy tyto pověřené osoby:



5. Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku, v platném a účinném znění.

6. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
7. Obě Smluvní strany se zavazují o případných změnách kontaktních údajů bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, informovat druhou Smluvní stranu.
8. Smluvní strany se dohodly, že spory, které by případně vznikly ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jakož i otázky její platnosti či neplatnosti nebo jejího vzniku a zániku budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Pokud nebudou vyřešeny dohodou smluvních stran, budou řešeny příslušnými soudy České republiky, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud Objednatele.
9. Je-li anebo stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy částečně nebo zcela právně neplatným, neúčinným nebo nesrozumitelným, není tím porušena platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozvěděly, nahradit jiným ustanovením nejbližší odpovídajícím právnímu a ekonomickému účelu původního ustanovení.
10. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Veškerá oznámení vyplývající z této Smlouvy budou, pokud není v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak, předána osobně proti podpisu, potvrzujícímu jejich převzetí nebo zaslána doporučeně poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v záhlaví této Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) dnem po jejím odeslání. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu bydliště nebo sídla, pokud ji příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně písemně neoznámí.
12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Projektová dokumentace
 - Příloha č. 2: Harmonogram
13. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden.

14. Po přečtení textu Smlouvy včetně jejich příloh Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že obsah Smlouvy odpovídá jejich vůli a ujednání a že Smlouvu uzavřeli svobodně, vážně, a že tato Smlouva představuje jejich úplnou dohodu v této věci, což stvrzují svým podpisy.

V Praze dne _____

Objednatel:

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky,
MUDr. David Kostka, MBA
generální ředitel

V Prostějově dne _____

Zhotovitel:

POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Milan Grmela
předseda správní rady

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **22010** **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc**

Zadavatel: **Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky** IČO: **47114304**
Vinohradská 2577/178 DIČ: **CZ47114304**
13000 **Praha-Vinohrady**

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: **25527380**
Pod Kosířem 73 DIČ: **CZ25527380**
796 01 **Prostějov**

Vypracoval: **Petr Zelinka**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 999 424,34
PSV	10 993 009,24
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	211 000,00
Celkem	13 203 433,58

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 203 433,58 CZK
Základní DPH	21 %	2 772 721,05 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **15 976 154,63 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	211 000,00	44 310,00	255 310,00	2
1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	211 000,00	44 310,00	255 310,00	2
	Stavební objekt			0,00		
SO01	Stavební úpravy 1NP	0,00	4 388 790,26	921 645,95	5 310 436,21	33
1	Demontáže a bourací práce	0,00	175 348,84	36 823,26	212 172,10	1
2	Nové konstrukce	0,00	4 213 441,42	884 822,70	5 098 264,12	32
SO02	Stavební úpravy 2NP	0,00	4 498 347,28	944 652,93	5 443 000,21	34
1	Demontáže a bourací práce	0,00	247 710,08	52 019,12	299 729,20	2
2	Nové konstrukce	0,00	4 250 637,20	892 633,81	5 143 271,01	32
SO03	Stavební úpravy 3NP	0,00	3 331 380,58	699 589,92	4 030 970,50	25
1	Demontáže a bourací práce	0,00	189 301,49	39 753,31	229 054,80	1
2	Nové konstrukce	0,00	3 142 079,09	659 836,61	3 801 915,70	24
SO04	Oprava fasády	0,00	773 915,46	162 522,25	936 437,71	6
1	Nový stav	0,00	773 915,46	162 522,25	936 437,71	6
	Celkem za stavbu	0,00	13 203 433,58	2 772 721,05	15 976 154,63	100

Popis stavby: 22010 - Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc

Upozornění:

1. Sklohliníková stěna v západní fasádě přes všechna tři podlaží je rozpočtována v rámci 1NP
2. Vnější oplechování parapetů je navrženo ve stávajícím odstínu tak ,aby korespondovalo s barevným řešením parapetů/oplechování zábradlí terasy 3NP. V případě požadavku na jiné barevné řešení je potřeba provést výměnu i těchto klempířských prvků zábradlí/atiky

Popis objektu: SO01 - Stavební úpravy 1NP

Popis rozpočtu: 1 - Demontáže a bourací práce

Popis rozpočtu: 2 - Nové konstrukce

Popis objektu: SO02 - Stavební úpravy 2NP

Popis rozpočtu: 1 - Demontáže a bourací práce

Popis rozpočtu: 2 - Nové konstrukce

Popis objektu: SO03 - Stavební úpravy 3NP

Popis rozpočtu: 1 - Demontáže a bourací práce

Popis rozpočtu: 2 - Nové konstrukce

Popis objektu: SO04 - Oprava fasády

Popis rozpočtu: 1 - Nový stav

Popis objektu: VN,ON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			227 588,24	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			54 895,85	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			204 088,66	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			510 949,58	4
900	HZS	HSV			48 000,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			159 687,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			431 156,26	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			153 383,80	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 377,45	0
65	Výplně otvorů v obvodovém plášti	PSV			7 737 811,40	59
711	Izolace proti vodě	PSV			10 222,66	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			539,40	0
725	Zařizovací předměty	PSV			216 706,22	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			200 474,92	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			140 389,07	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			84 548,71	1
776	Podlahy povlakové	PSV			935 899,75	7
781	Obklady keramické	PSV			352 548,94	3
783	Nátěry	PSV			19 390,00	0

784	Malby	PSV			225 971,59	2
786	Zastiňující technika	PSV			1 052 020,00	8
787	Zasklívání	PSV			16 486,58	0
799	Ostatní	PSV			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			193 297,50	1
ON	Ostatní náklady	ON			211 000,00	2
Cena celkem					13 203 433,58	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	VN,ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				211 000,00		255 310,00		
1	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		RTS 22/ I
2	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Dále náklad na zajištění základních hygienických potřeb zaměstnanců, mobilní wc aj doba výstavby : 3,00	měsíc	3,00000	45 000,00	135 000,00	21,00	163 350,00		RTS 22/ I
3	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. Včetně zajištění DIO a příslušné povolení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 22/ I
4	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 22/ I
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	21,00	54 450,00		RTS 22/ I
6	005122XR	Mimostaveništní doprava zaměstnanců Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	měsíc	3,00000	5 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní
Celkem						211 000,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						32 387,48		39 188,85		
1	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm zabepečení vnitřních topných těles před zahájením prací, přepoklad délky folie/kartonu 1,50 m :	m2	87,96000	20,60	1 811,98	21,00	2 192,50	800-784	RTS 22/ I

viz výkres bouracích prací, položka B/5 :

m.č. 123 : 4,50*1,50	6,75000
m.č. 122 : 2,65*1,50	3,97500
m.č. 120 : 3,55*1,50	5,32500
m.č. 103 : (8,60+9,40+2,25)*1,50	30,37500
m.č. 128 : 2,23*1,50	3,34500
m.č. 129 : 2,23*1,50	3,34500
m.č. 130 : 2,23*1,50	3,34500
m.č. 131 : (2,10+1,65)*1,50	5,62500
m.č. 132 : 2,65*1,50	3,97500
m.č. 133 : 2,65*1,50	3,97500
m.č. 134 : 2,35*1,50	3,52500
m.č. 114 : 0,60*1,50	0,90000
m.č. 116 : 3,60*1,50	5,40000
m.č. 117 : 0,90*1,50	1,35000
m.č. 119 : (2,70+1,80)*1,50	6,75000

2	11001.R	Vykližení místnosti	m2	175,15000	170,00	29 775,50	21,00	36 028,36		Vlastní
---	---------	---------------------	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

Položka obsahuje:

- zajištění nábytku před transportem (zalepení kontejnerů aj.)
- rozložení nábytku v případě větších kusů a označení pro zpětnou montáž
- vynesení nábytku z kanceláře
- přemístění na určené místo v budově nebo na nákladní automobil (v případě odvozu mimo budovu)

m.č. 116 : 17,65	17,65000
m.č. 120 : 27,00	27,00000
m.č. 121 : 5,15	5,15000
m.č. 122 : 17,00	17,00000
m.č. 123 : 47,25	47,25000
m.č. 128 : 10,50	10,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 129 : 10,40		10,40000						
		m.č. 130 : 10,40		10,40000						
		m.č. 131 : 9,90		9,90000						
		m.č. 132 : 11,00		11,00000						
		m.č. 133 : 8,90		8,90000						
3	11002.R	Demontáž invladiních madel viz výkres bouracích prací, položka B/2 : pro zpětnou montáž : m.č. 113 : 1+1	ks	2,00000	50,00	100,00	21,00	121,00		Vlastní
4	11003.R	Demontáž drobných kusových předmětů pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 : m.č. 104 : mýdlenka : 1 osoušeč rukou : 1 m.č. 106 : držák toaletního papíru : 1 držák WC kartáče : 1 m.č. 108 : mýdlenka : 2 osoušeč rukou : 2 m.č. 109 : držák toaletního papíru : 1 držák WC kartáče : 1 m.č. 110 : držák toaletního papíru : 1 držák WC kartáče : 1	ks	14,00000	50,00	700,00	21,00	847,00		Vlastní
				1,00000						
				1,00000						
				1,00000						
				2,00000						
				2,00000						
				1,00000						
				1,00000						
				1,00000						
				1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

m.č. 113 :

držák toaletního papíru : 1

1,00000

držák WC kartáče : 1

1,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			4 790,40			5 796,38		
5	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	79,84000	60,00	4 790,40	21,00	5 796,38	800-3	RTS 22/ I

pro soc zařízení :

m.č. 104 : 2,45

2,45000

m.č. 105 : 2,40

2,40000

m.č. 106 : 1,30

1,30000

m.č. 108 : 3,85

3,85000

m.č. 109 : 1,15

1,15000

m.č. 110 : 1,30

1,30000

m.č. 111 : 2,95

2,95000

m.č. 112 : 1,60

1,60000

m.č. 113 : 2,95

2,95000

pro demontáž oken a odstranění omítky ostění / nadpraží :

viz výkres bouracích prací, položka B/5, šíře lešení 1,00 m :

m.č. 123 : 4,50

4,50000

m.č. 122 : 2,65

2,65000

m.č. 120 : 3,55

3,55000

m.č. 103 : 8,60+9,40+2,25

20,25000

m.č. 128 : 2,23

2,23000

m.č. 129 : 2,23

2,23000

m.č. 130 : 2,23

2,23000

m.č. 131 : 2,10+1,65

3,75000

m.č. 132 : 2,65

2,65000

m.č. 133 : 2,65

2,65000

m.č. 134 : 2,35

2,35000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 114 : 1,85		1,85000						
		m.č. 116 : 3,60		3,60000						
		m.č. 117 : 0,90		0,90000						
		m.č. 119 : 2,70+1,80		4,50000						

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					2 843,51		3 440,65		
6	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	481,95000	5,90	2 843,51	21,00	3 440,65	801-4	RTS 22/ I

plochy místností zaměřeny CAD :

m.č. 101 : 6,90	6,90000
m.č. 102 : 63,9	63,90000
m.č. 103 : 77,85	77,85000
m.č. 104 : 2,45	2,45000
m.č. 105 : 2,40	2,40000
m.č. 106 : 1,30	1,30000
m.č. 107 : 3,05	3,05000
m.č. 108 : 3,85	3,85000
m.č. 109 : 1,15	1,15000
m.č. 110 : 1,30	1,30000
m.č. 111 : 2,95	2,95000
m.č. 112 : 1,60	1,60000
m.č. 113 : 2,95	2,95000
m.č. 114 : 9,40	9,40000
m.č. 115 : 10,55	10,55000
m.č. 116 : 17,65	17,65000
m.č. 117 : 4,95	4,95000
m.č. 118 : 7,55	7,55000
m.č. 119 : 29,50	29,50000
m.č. 120 : 27,00	27,00000
m.č. 121 : 5,15	5,15000
m.č. 122 : 17,00	17,00000
m.č. 123 : 47,25	47,25000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 124 : 10,75			10,75000					
		m.č. 125 : 4,95			4,95000					
		m.č. 126 : 2,80			2,80000					
		m.č. 127 : 14,90			14,90000					
		m.č. 128 : 10,50			10,50000					
		m.č. 129 : 10,40			10,40000					
		m.č. 130 : 10,40			10,40000					
		m.č. 131 : 9,90			9,90000					
		m.č. 132 : 11,00			11,00000					
		m.č. 133 : 8,90			8,90000					
		m.č. 134 : 9,15			9,15000					
		m.č. 135 : 30,65			30,65000					

Díl: 96	Bourání konstrukcí									
7	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,73300	4 650,00	3 408,45	21,00	4 124,22	801-3	RTS 22/ I

odbourání parapetní mazaniny v interieru pro demontáž okenních rámu :

tl. mazaniny 50 mm, šířka 250 mm :

m.č. 123 : 4,50*(0,05*0,25)	0,05625
m.č. 122 : 2,65*(0,05*0,25)	0,03313
m.č. 120 : 3,55*(0,05*0,25)	0,04438
m.č. 103 : (8,60+9,40+2,25)*(0,05*0,25)	0,25313
m.č. 128 : 2,23*(0,05*0,25)	0,02788
m.č. 129 : 2,23*(0,05*0,25)	0,02788
m.č. 130 : 2,23*(0,05*0,25)	0,02788
m.č. 131 : (2,10+1,65)*(0,05*0,25)	0,04688
m.č. 132 : 2,65*(0,05*0,25)	0,03313
m.č. 133 : 2,65*(0,05*0,25)	0,03313
m.č. 134 : 2,35*(0,05*0,25)	0,02938
m.č. 114 : 0,60*(0,05*0,25)	0,00750
m.č. 116 : 3,60*(0,05*0,25)	0,04500
m.č. 117 : 0,90*(0,05*0,25)	0,01125
m.č. 119 : (2,70+1,80)*(0,05*0,25)	0,05625

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	965048150R00	Dočistění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 19,95000	m2	19,95000	66,60	1 328,67	21,00	1 607,69	801-3	RTS 22/ I
9	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár viz výkres bouracích prací, položka B/4 : m.č. 104 : 2,45 m.č. 105 : 2,40 m.č. 106 : 1,30 m.č. 108 : 3,85 m.č. 109 : 1,15 m.č. 110 : 1,30 m.č. 111 : 2,95 m.č. 112 : 1,60 m.č. 113 : 2,95	m2	19,95000	49,10	979,55	21,00	1 185,26	801-3	RTS 22/ I
10	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, položka obsahuje i speciální chladírenské dveře do chladírenských skladů pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/4 : uložení na předem určeném místě v rámci podlaží : mezi m.č. 127/128 : 1 mezi m.č. 127/129 : 1 mezi m.č. 127/130 : 1 mezi m.č. 127/131+132 : 1 mezi m.č. 127/133 : 1 mezi m.č. 127/134 : 1 mezi m.č. 115/121 : 1 mezi m.č. 115/120 : 1 mezi m.č. 121/123 : 1 mezi m.č. 121/122 : 1	kus	19,00000	19,60	372,40	21,00	450,60	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mezi m.č. 102/104 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 104/105 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 105/106 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 102/108 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 108/109 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 108/110 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 108/111 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 102/112 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 102/113 : 1		1,00000						
11	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/4 : uložení na předem určeném místě v rámci podlaží : mezi m.č. 115/116 : 1	kus	1,00000	35,30	35,30	21,00	42,71	801-3	RTS 22/ I
12	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 viz výkres bouracích prací, položka B/6 : m.č. 114 : 0,60*1,75 m.č. 117, vstup..vedlejší okno : 0,90*1,75	m2	2,62500	257,50	675,94	21,00	817,89	801-3	RTS 22/ I
13	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2 viz výkres bouracích prací, položka B/6 : m.č. 123 : 4,50*2,15 m.č. 120 a 122...sestava : 6,30*2,15 m.č. 103, kompletní sestava : (2,40+9,70+4,68+4,60)*2,50 m.č. 128, 129, 130 a 131, kompletní sestava : (6,00+4,69+1,85)*2,50 m.č. 132, 133 a 134, kompletní sestava : 5,40*1,75 m.č. 116 : 3,60*1,75 m.č. 119 : 1,80*2,20+2,70*1,75	m2	132,45500	165,50	21 921,30	21,00	26 524,77	801-3	RTS 22/ I
14	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	4,77000	248,00	1 182,96	21,00	1 431,38	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz výkres bouracích prací, položka B/6 : m.č. 117, vstup : 1,80*2,65		4,77000						
15	968083033R00	Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2 viz výkres bouracích prací, položka B/6 : prosklená stěna ve schodišti : 5,75*9,60	m2	55,20000	118,50	6 541,20	21,00	7 914,85	801-3	RTS 22/ I
16	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm, viz výkres bouracích prací, položka B/5 : m.č. 123 : 4,50 m.č. 122 : 2,65 m.č. 120 : 3,55 m.č. 103 : 8,60+9,40+2,25 m.č. 128 : 2,23 m.č. 129 : 2,23 m.č. 130 : 2,23 m.č. 131 : 2,10+1,65 m.č. 132 : 2,65 m.č. 133 : 2,65 m.č. 134 : 2,35 m.č. 114 : 0,60 m.č. 116 : 3,60 m.č. 117 : 0,90 m.č. 119 : 2,70+1,80	m	58,64000	57,20	3 354,21	21,00	4 058,59	801-3	RTS 22/ I
17	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % odeskání pásu omítky širokého 30 cm v rozsahu ostění a nadpraží okenního otvoru, pro vyjmutí okenního rámu směrem dovnitř : m.č. 123 : (2,50*2+4,50)*0,30 m.č. 122...ostění na jedné straně : (2,50+2,65)*0,30 m.č. 120...ostění na jedné straně : (2,50+3,55)*0,30 m.č. 103...ostění na jedné straně : (2,50+9,40+8,60)*0,30	m2	27,59100	102,00	2 814,28	21,00	3 405,28	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 128...pouze strop : 2,23*0,30			0,66900					
		m.č. 129...pouze strop : 2,23*0,30			0,66900					
		m.č. 130...pouze strop : 2,23*0,30			0,66900					
		m.č. 128...pouze strop : 2,23*0,30			0,66900					
		m.č. 131...ostění na jedné straně + strop : (2,10+1,80)*0,30+2,50*0,30			1,92000					
		m.č. 132...ostění na jedné straně a nadpraží : (1,75+2,60)*0,30			1,30500					
		m.č. 133...ostění na jedné straně a nadpraží : (1,75+2,65)*0,30			1,32000					
		m.č. 134...ostění na jedné straně a nadpraží : (1,75+1,80)*0,30			1,06500					
		m.č. 114 : (1,75*2+0,60)*0,30			1,23000					
		m.č. 116...ostění na jedné straně : (1,75+3,60)*0,30			1,60500					
		m.č. 117...ostění na jedné straně : (1,75+0,90+2,60)*0,30			1,57500					
		m.č. 119 : (2,20+1,75+1,80+2,70)*0,30			2,53500					
18	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	112,92200	129,00	14 566,94	21,00	17 626,00	801-3	RTS 22/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

viz výkres bouracích prací, položka B/3 :

m.č. 104, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :

plocha : 6,70*2,50

16,75000

odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,20+0,70*2,00)

-2,94000

odpočet zrcadla : -1*(1,26*0,80)

-1,00800

m.č. 105, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :

plocha : 6,20*2,50

15,50000

odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,00*2)

-2,80000

m.č. 106, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :

plocha : 4,80*2,50

12,00000

odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,00)

-1,40000

m.č. 108, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :

plocha : 8,20*2,50

20,50000

odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,20+0,70*2,00*3)

-5,74000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet zrcadla : -1*(1,90*0,80)				-1,52000				
		m.č. 109, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :								
		plocha : 4,50*2,50			11,25000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,00)			-1,40000					
		m.č. 110, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :								
		plocha : 4,80*2,50			12,00000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,00)			-1,40000					
		m.č. 111, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :								
		plocha : 7,20*2,50			18,00000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,00)			-1,40000					
		m.č. 112, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :								
		plocha : 5,40*2,50			13,50000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,20)			-1,54000					
		m.č. 113, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :								
		plocha : 6,70*2,50			16,75000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,20)			-1,54000					
		odpočet zrcadla : -1*(0,80*0,80)			-0,64000					
19	96001.R	Demontáž vstupních posuvných dveří, celkový rozměr 1790 x 3000 mm	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00		Vlastní

Cena obsahuje:

- odpojení dveří od elektroinstalace a zabezpečovacího systému
- demontáž dveřních křídel
- demontáž pohonu
- demontáž dveřního rámu vč. nadsvětliku proskleného i slepého

viz výkres bouracích prací, položka B/6 :

m.č. 101, hlavní vstup vstup : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725 Zařizovací předměty						3 311,70		4 007,16		
20	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 : vč. sedacího prkénka a ovládacího panelu : m.č. 106 : 1 m.č. 109 : 1 m.č. 110 : 1 m.č. 113 : 1	soubor	4,00000	254,00	1 016,00	21,00	1 229,36	800-721	RTS 22/ I
21	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 : m.č. 105 : 2	soubor	2,00000	97,60	195,20	21,00	236,19	800-721	RTS 22/ I
22	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 : m.č. 104 : 1 m.č. 108 : 2 m.č. 113 : 1	soubor	4,00000	164,50	658,00	21,00	796,18	800-721	RTS 22/ I
23	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 : m.č. 112 : 1	soubor	1,00000	298,00	298,00	21,00	360,58	800-721	RTS 22/ I
24	725330820R00	Demontáž vylevek diturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí, pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 : m.č. 111 : 1	soubor	1,00000	245,00	245,00	21,00	296,45	800-721	RTS 22/ I
25	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l pro zpětnou montáž : m.č. 111 : 1	soubor	1,00000	360,00	360,00	21,00	435,60	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

26	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1,00000	49,10	49,10	21,00	59,41	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------	-------	-------	---------	-----------

pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 :
m.č. 111, výlevka : 1

1,00000

27	725820802R00	Demontáž baterii stojánkových do 1otvoru	soubor	4,00000	95,50	382,00	21,00	462,22	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	--	--------	---------	-------	--------	-------	--------	---------	-----------

pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 :
m.č. 104 : 1
m.č. 108 : 2
m.č. 113 : 1

1,00000

2,00000

1,00000

28	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	4,00000	27,10	108,40	21,00	131,16	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	-------	--------	---------	-----------

pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 :
m.č. 104 : 1
m.č. 108 : 2
m.č. 113 : 1

1,00000

2,00000

1,00000

Díl: 764	Konstrukce klempířské					572,46		692,68		
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

29	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	8,70000	65,80	572,46	21,00	692,68	800-764	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	-------	--------	---------	-----------

viz výkres bouracích prací, položka B/8 :
m.č. 114 : 0,60
m.č. 116 : 3,60
m.č. 119 : 2,70+1,80

0,60000

3,60000

4,50000

Díl: 776	Podlahy povlakové					12 433,78		15 044,87		
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

30	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	157,00000	15,10	2 370,70	21,00	2 868,55	800-775	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

viz výkres bouracích prací, položka B/1, délky soklů zaměřeny CAD - viz tabulka místností na výkrese :
m.č. 116 : 14,60
m.č. 120 : 20,00
m.č. 121 : 7,00
m.č. 122 : 16,20
m.č. 123 : 27,20

14,60000

20,00000

7,00000

16,20000

27,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 128 : 12,70		12,70000						
		m.č. 129 : 11,60		11,60000						
		m.č. 130 : 12,70		12,70000						
		m.č. 131 : 12,40		12,40000						
		m.č. 132 : 11,60		11,60000						
		m.č. 133 : 11,00		11,00000						

31	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	74,25000	45,20	3 356,10	21,00	4 060,88	800-775	RTS 22/ I
		viz výkres bouracích prací, položka B/1, plochy místností zaměřeny CAD :								
		m.č. 120 : 27,00		27,00000						
		m.č. 123 : 47,25		47,25000						

32	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	76,95000	49,50	3 809,03	21,00	4 608,93	800-775	RTS 22/ I
		viz výkres bouracích prací, položka B/1, plochy místností zaměřeny CAD :								
		m.č. 116 : 17,65		17,65000						
		m.č. 122 : 17,00		17,00000						
		m.č. 128 : 10,50		10,50000						
		m.č. 129 : 10,40		10,40000						
		m.č. 130 : 10,40		10,40000						
		m.č. 132 : 11,00		11,00000						

33	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	23,95000	121,00	2 897,95	21,00	3 506,52	800-775	RTS 22/ I
		viz výkres bouracích prací, položka B/1, plochy místností zaměřeny CAD :								
		m.č. 121 : 5,15		5,15000						
		m.č. 131 : 9,90		9,90000						
		m.č. 133 : 8,90		8,90000						

Díl: 787		Zasklívání				481,20		582,25		
34	787700802R0X	Vysklívání zrcadel o pl. do 3 m2	m2	3,20800	150,00	481,20	21,00	582,25		Vlastní
		m.č. 104 : 1,26*0,80		1,00800						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 108 : 1,93*0,80		1,54400						
		m.č. 113 : 0,80*0,820		0,65600						

Díl: 799		Ostatní		0,00			0,00			
35	799001	Plochy místnosti	m2	481,95000		0,00	21,00	0,00		Vlastní
		m.č. 101 : 6,90		6,90000						
		m.č. 102 : 63,90		63,90000						
		m.č. 103 : 77,85		77,85000						
		m.č. 104 : 2,45		2,45000						
		m.č. 105 : 2,40		2,40000						
		m.č. 106 : 1,30		1,30000						
		m.č. 107 : 3,05		3,05000						
		m.č. 108 : 3,85		3,85000						
		m.č. 109 : 1,15		1,15000						
		m.č. 110 : 1,30		1,30000						
		m.č. 111 : 2,95		2,95000						
		m.č. 112 : 1,60		1,60000						
		m.č. 113 : 2,95		2,95000						
		m.č. 114 : 9,40		9,40000						
		m.č. 115 : 10,55		10,55000						
		m.č. 116 : 17,65		17,65000						
		m.č. 117 : 4,95		4,95000						
		m.č. 118 : 7,55		7,55000						
		m.č. 119 : 29,5		29,50000						
		m.č. 120 : 27,00		27,00000						
		m.č. 121 : 5,15		5,15000						
		m.č. 122 : 17,00		17,00000						
		m.č. 123 : 47,25		47,25000						
		m.č. 124 : 10,75		10,75000						
		m.č. 125 : 4,95		4,95000						
		m.č. 126 : 2,80		2,80000						
		m.č. 127 : 14,90		14,90000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 128 : 10,50		10,50000						
		m.č. 129 : 10,40		10,40000						
		m.č. 130 : 10,40		10,40000						
		m.č. 131 : 9,90		9,90000						
		m.č. 132 : 11,00		11,00000						
		m.č. 133 : 8,90		8,90000						
		m.č. 134 : 9,15		9,15000						
		m.č. 135 : 30,65		30,65000						

36	799002	Obvody místností	m	201,30000		0,00	21,00	0,00	Vlastní
		m.č. 104 : 5,30		5,30000					
		m.č. 105 : 4,80		4,80000					
		m.č. 106 : 4,10		4,10000					
		m.č. 108 : 5,40		5,40000					
		m.č. 109 : 3,80		3,80000					
		m.č. 110 : 4,10		4,10000					
		m.č. 111 : 6,40		6,40000					
		m.č. 112 : 4,70		4,70000					
		m.č. 113 : 5,70		5,70000					
		m.č. 116 : 14,60		14,60000					
		m.č. 120 : 20,00		20,00000					
		m.č. 121 : 7,00		7,00000					
		m.č. 122 : 16,20		16,20000					
		m.č. 123 : 27,20		27,20000					
		m.č. 128 : 12,70		12,70000					
		m.č. 129 : 11,60		11,60000					
		m.č. 130 : 12,70		12,70000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 131 : 12,40		12,40000						
		m.č. 132 : 11,60		11,60000						
		m.č. 133 : 11,00		11,00000						

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				59 847,11	72 415,00				
37	979081121RT3	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km odvoz na skládku v rámci Olomouce do 10ti km, dopočet dalších 9ti km : 23,10959*9	t	207,98631	18,10	3 764,55	21,00	4 555,11	801-3	RTS 22/ I
				207,98631						
38	979097012R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť předpoklad 2 dny : 2	den	2,00000	51,00	102,00	21,00	123,42	801-3	RTS 22/ I
				2,00000						
39	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m příplatek za dalších 10 m celkem : 23,10959*2	t	46,21918	41,20	1 904,23	21,00	2 304,12	801-3	RTS 22/ I
				46,21918						
40	979990105R00	Poplatek za skládku sutí-cihel.výrobky do 30x30 cm 23,10959-11,42021	t	11,68938	1 500,00	17 534,07	21,00	21 216,22	801-3	RTS 22/ I
				11,68938						
41	979990163R00	Poplatek za skládku Poplatek za uložení sutí - plast + sklo, skupina odpadu 170904 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,09167 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 7,28503 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,19652 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 3,03600 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,81099	t	11,42021	1 958,00	22 360,77	21,00	27 056,53	801-3	RTS 22/ I
				0,09167						
				7,28503						
				0,19652						
				3,03600						
				0,81099						
42	979081111RT3	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	23,13456	243,50	5 633,27	21,00	6 816,26	801-3	RTS 22/ I
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	23,13456	369,50	8 548,22	21,00	10 343,35	801-3	RTS 22/ I

Celkem	175 348,84
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				71 139,89		86 079,27		
1	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Hmota nátěrová funkce: penetrační, proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; vrstva: podkladní; exteriér, interiér; podklad: beton, ... po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,27000	m2	31,27000	52,00	1 626,04	21,00	1 967,51	801-1	RTS 22/ I
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, zakrývání oken na vnitřním lici za účelem opravy omítek a výmalby : m.č. 123 : 4,50*2,15 m.č. 122 : 2,65*2,15 m.č. 120 : 3,55*2,15 m.č. 103 : (8,60+9,40+2,25)*2,50 m.č. 128 : 2,23*2,15 m.č. 129 : 2,23*2,15 m.č. 130 : 2,23*2,15 m.č. 131 : (2,10+1,65)*2,15 m.č. 132 : 2,65*1,75 m.č. 133 : 2,65*1,75 m.č. 134 : 2,35*1,75 m.č. 114 : 0,60*1,75 m.č. 116 : 3,60*1,75 m.č. 117 : 0,90*1,75 m.č. 119 : 2,70*1,75+1,80*2,20	m2	127,07350	22,00	2 795,62	21,00	3 382,70	801-1	RTS 22/ I
3	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek	m	177,78000	40,00	7 111,20	21,00	8 604,55	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 123 : 4,50*2+2,15*2		13,30000						
		m.č. 122 : 2,65*2+2,15*2		9,60000						
		m.č. 120 : 3,55*2+2,15*2		11,40000						
		m.č. 103 : (8,60+9,40+2,25)*2+2,50*2		45,50000						
		m.č. 128 : 2,23*2+2,15*2		8,76000						
		m.č. 129 : 2,23*2+2,15*2		8,76000						
		m.č. 130 : 2,23*2+2,15*2		8,76000						
		m.č. 131 : (2,10+1,65)*2+2,15*2		11,80000						
		m.č. 132 : 2,65*2+1,75*2		8,80000						
		m.č. 133 : 2,65*2+1,75*2		8,80000						
		m.č. 134 : 2,35*2+1,75*2		8,20000						
		m.č. 114 : 0,60*2+1,75*2		4,70000						
		m.č. 116 : 3,60*2+1,75*2		10,70000						
		m.č. 117 : 0,90*2+1,75*2		5,30000						
		m.č. 119 : (2,70+1,80)*2+2,20*2		13,40000						

4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	37,59100	760,00	28 569,16	21,00	34 568,68	801-4	RTS 22/ I
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
zpětné doplnění omítky okolo okenních otvorů po dokončení montáže oken a dveří :										
		m.č. 123 : (2,50*2+4,50)*0,30		2,85000						
		m.č. 122...ostění na jedné straně : (2,50+2,65)*0,30		1,54500						
		m.č. 120...ostění na jedné straně : (2,50+3,55)*0,30		1,81500						
		m.č. 103...ostění na jedné straně : (2,50+9,40+8,60)*0,30		6,15000						
		m.č. 128...pouze strop : 2,23*0,30		0,66900						
		m.č. 129...pouze strop : 2,23*0,30		0,66900						
		m.č. 130...pouze strop : 2,23*0,30		0,66900						
		m.č. 128...pouze strop : 2,23*0,30		0,66900						
		m.č. 131...ostění na jedné straně + strop : (2,10+1,80)*0,30+2,50*0,30		1,92000						
		m.č. 132...ostění na jedné straně a nadpraží : (1,75+2,60)*0,30		1,30500						
		m.č. 133...ostění na jedné straně a nadpraží : (1,75+2,65)*0,30		1,32000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 134...ostění na jedné straně a nadpraží : (1,75+1,80)*0,30		1,06500						
		m.č. 114 : (1,75*2+0,60)*0,30		1,23000						
		m.č. 116...ostění na jedné straně : (1,75+3,60)*0,30		1,60500						
		m.č. 117...ostění na jedné straně : (1,75+0,90+2,60)*0,30		1,57500						
		m.č. 119 : (2,20+1,75+1,80+2,70)*0,30		2,53500						
		rezerva pro nepřepokládané plochy : 10,00		10,00000						

5	612473182R00	Omitky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	31,27000	440,00	13 758,80	21,00	16 648,15	801-1	RTS 22/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství doplnění povrchové úpravy stěn nad obkladem v soc. zařízení (původně obklad) : viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD :								
		m.č. 104, obklad nově do výšky 2,10 m : plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : 6,70*0,40		2,68000						
		m.č. 105, obklad nově do 1,50 m : plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : 6,20*1,00 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)*2		6,20000 -0,70000						
		m.č. 106, obklad nově do 1,50 m : plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : 4,80*1,00 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)		4,80000 -0,35000						
		m.č. 108, obklad nově do výšky 2,10 m : plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : 8,20*0,40		3,28000						
		m.č. 109, obklad nově do 1,50 m : plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : 4,50*1,00 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)		4,50000 -0,35000						
		m.č. 110, obklad nově do 1,50 m :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : 4,80*1,00		4,80000						
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)		-0,35000						
		m.č. 111, obklad nově do 2,10 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : 4,80*0,40		1,92000						
		m.č. 112, obklad nově do 2,10 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : 5,40*0,40		2,16000						
		m.č. 113, obklad nově do 2,10 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : 6,70*0,40		2,68000						
6	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	31,27000	250,00	7 817,50	21,00	9 459,18	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,27000		31,27000						
7	629451112R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm	m	54,53000	112,00	6 107,36	21,00	7 389,91	801-4	RTS 22/ I
		pod klempířskými prvky,								
		Vyrovnání pod parapety								
		vyrovnání pod parapety po výměně oken :								
		Vp1.1., délka 4,50 m, 1 kus : 4,50*1		4,50000						
		Vp1.2., délka 2,65 m, 3 kusy : 2,65*3		7,95000						
		Vp1.3., délka 3,60 m, 2 kusy : 3,60*2		7,20000						
		Vp1.4., délka 20,80 m, 1 kus : 20,80		20,80000						
		Vp1.5., délka 0,45 m, 1 kus : 0,45		0,45000						
		Vp1.6., délka 1,35 m, 1 kus : 1,35		1,35000						
		Vp1.7., délka 2,23 m, 3 kusy : 2,23		2,23000						
		Vp1.8., délka 4,05 m, 1 kus : 4,05		4,05000						
		Vp1.9., délka 1,80 m, 2 kusy : 1,80		1,80000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vp1.10., délka 0,60 m, 1 kus : 0,60		0,60000						
		Vp1.11., délka 0,90 m, 1 kus : 0,90		0,90000						
		Vp1.12., délka 2,70 m, 1 kus : 2,70		2,70000						
8	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm, viz výkres bouracích prací, položka B/5 :	m	58,64000	57,20	3 354,21	21,00	4 058,59	801-3	RTS 22/ I
		m.č. 123 : 4,50		4,50000						
		m.č. 122 : 2,65		2,65000						
		m.č. 120 : 3,55		3,55000						
		m.č. 103 : 8,60+9,40+2,25		20,25000						
		m.č. 128 : 2,23		2,23000						
		m.č. 129 : 2,23		2,23000						
		m.č. 130 : 2,23		2,23000						
		m.č. 131 : 2,10+1,65		3,75000						
		m.č. 132 : 2,65		2,65000						
		m.č. 133 : 2,65		2,65000						
		m.č. 134 : 2,35		2,35000						
		m.č. 114 : 0,60		0,60000						
		m.č. 116 : 3,60		3,60000						
		m.č. 117 : 0,90		0,90000						
		m.č. 119 : 2,70+1,80		4,50000						

Díl: 900		HZS	16 000,00				19 360,00			
9	912	R00	Hzs - Zedník tř.7	h	40,00000	400,00	16 000,00	21,00	19 360,00	RTS 22/ I
nepředvídatelné práce při rekonstrukcích, 2 pracovníci 20 h : 20,00*2					40,00000					

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	4 790,40				5 796,38			
10	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	79,84000	60,00	4 790,40	21,00	5 796,38	800-3	RTS 22/ I
pro soc zařízení, obklady a omítky :										
		m.č. 104 : 2,45		2,45000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 105 : 2,40		2,40000						
		m.č. 106 : 1,30		1,30000						
		m.č. 108 : 3,85		3,85000						
		m.č. 109 : 1,15		1,15000						
		m.č. 110 : 1,30		1,30000						
		m.č. 111 : 2,95		2,95000						
		m.č. 112 : 1,60		1,60000						
		m.č. 113 : 2,95		2,95000						
		pro montáže oken a doplnění omítky, šíře lešení 1,00 m :								
		m.č. 123 : 4,50		4,50000						
		m.č. 122 : 2,65		2,65000						
		m.č. 120 : 3,55		3,55000						
		m.č. 103 : 8,60+9,40+2,25		20,25000						
		m.č. 128 : 2,23		2,23000						
		m.č. 129 : 2,23		2,23000						
		m.č. 130 : 2,23		2,23000						
		m.č. 131 : 2,10+1,65		3,75000						
		m.č. 132 : 2,65		2,65000						
		m.č. 133 : 2,65		2,65000						
		m.č. 134 : 2,35		2,35000						
		m.č. 114 : 1,85		1,85000						
		m.č. 116 : 3,60		3,60000						
		m.č. 117 : 0,90		0,90000						
		m.č. 119 : 2,70+1,80		4,50000						
Díl: 95						114 725,00		138 817,25		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	481,95000	100,00	48 195,00	21,00	58 315,95	801-1	RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 481,95000

481,95000

12	95001.R	Zpětná montáž drobných kusových předmětů	ks	3,00000	200,00	600,00	21,00	726,00		Vlastní
----	---------	--	----	---------	--------	--------	-------	--------	--	---------

pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 :

m.č. 104 :

osoušeč rukou : 1

1,00000

m.č. 108 :

osoušeč rukou : 2

2,00000

13	95002.R	Dodávka a montáž vybavení WC kabiny	sada	4,00000	7 650,00	30 600,00	21,00	37 026,00		Vlastní
----	---------	-------------------------------------	------	---------	----------	-----------	-------	-----------	--	---------

SADA VYBAVENÍ WC KABINY

OBSAHUJE: NEREZ DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR SLZN 1 290x100 MM

NEREZ ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ SLZN 24

ČISTÍCÍ KARTÁČ WC V NEREZ PŘEVODNÍ, ZÁVĚSNÝ, SLZN 19

HÁČKY NA ODĚVY

□

POZNÁMKA: □ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE

□ PRO 1NP

□ PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ V RÁMCI WC KONZULTOVAT S □ ARCHITEKTEM

viz výpis PSV prvků, ostatní výrobky :

položka O/1.1 :

m.č. 106 : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 109 : 1		1,00000						
		m.č. 110 : 1		1,00000						
		m.č. 113 : 1		1,00000						

14	95003.R	Zpětné nastěhování místností	m2	175,15000	200,00	35 030,00	21,00	42 386,30		Vlastní
----	---------	------------------------------	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

Položka obsahuje:

- přemístění nábytku z mezideponie v budově nebo z nákladního automobilu (v případě odvozu mimo budovu)
- donesení nábytku do kanceláře
- zpětné složení nábytku v případě větších kusů a označení pro zpětnou montáž

m.č. 116 : 17,65	17,65000
m.č. 120 : 27,00	27,00000
m.č. 121 : 5,15	5,15000
m.č. 122 : 17,00	17,00000
m.č. 123 : 47,25	47,25000
m.č. 128 : 10,50	10,50000
m.č. 129 : 10,40	10,40000
m.č. 130 : 10,40	10,40000
m.č. 131 : 9,90	9,90000
m.č. 132 : 11,00	11,00000
m.č. 133 : 8,90	8,90000

15	95004.R	Zpětná montáž invladiních madel	ks	2,00000	150,00	300,00	21,00	363,00		Vlastní
----	---------	---------------------------------	----	---------	--------	--------	-------	--------	--	---------

zpětná montáž :

m.č. 113 : 1+1	2,00000
----------------	---------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot			3 142,98		3 803,01		
----------------	--------------------------------	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	3,64615	862,00	3 142,98	21,00	3 803,01	801-4	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Díl: 65						3 435 720,75					4 157 222,11
----------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	---------------------

17	766601211R00	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,	m	208,25000	295,00	61 433,75	21,00	74 334,84	800-766	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

nově montované okenní a dveřní výplně :

V1.1. : 1,80*2+3,00*2	9,60000
V1.2. : 5,75*2+9,60*2	30,70000
V1.3. : 4,50*2+2,30*2	13,60000
V1.4. : 6,30*2+2,30*2	17,20000
V1.5 : 21,70*2+2,50*2	48,40000
V1.6. : 12,575*2+2,50*2	30,15000
V1.7. : (2,75+2,65)*2+1,75*2	14,30000
V1.8 : 1,80*2+1,75*2	7,10000
V1.9. : 0,60*2+1,75*2	4,70000
V1.10 : 3,60*2+1,75*2	10,70000
V1.11 : 2,65+2,70+1,75+0,85+0,90	8,85000
V1.12. : 4,50*2+2,20+1,75	12,95000

18	65001	Vstupní automatické posuvné dveře, 4kř. + 2 x nadsvětlík, antracit, dodávka vč. montáže, celkový rozměr 1800 mm x 2900 mm	ks	1,00000	292 373,00	292 373,00	21,00	353 771,33		Vlastní
----	-------	---	----	---------	------------	------------	-------	------------	--	---------

viz výpisi PSV výrobků, výplně otvorů :

V1.1 : 1	1,00000
----------	---------

19	65002	Prosklená stěna přes 3 podlaží s otevíravými okny a předěly v místě schodišťových podest, dod+montáž, hliník, 3sklo, antracit, celkový rozměr 5750 x 9600 mm	ks	1,00000	693 962,00	693 962,00	21,00	839 694,02		Vlastní
----	-------	--	----	---------	------------	------------	-------	------------	--	---------

viz výpisi PSV výrobků, výplně otvorů :

V1.2. : 1	1,00000
-----------	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	65003	Sestava 4kř oken, 2 x fix, 1 x sklopné a 1 x otevíravě sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 4500 x 2300 mm, dodávka a montáž viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů : V1.3. : 1	ks	1,00000	139 171,00	139 171,00	21,00	168 396,91		Vlastní
21	65004	Sestava 8kř oken, 2 x fix, 3 x sklopné a 3 x otevíravě sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 6300 x 2300 mm, dodávka a montáž viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů : V1.4. : 1	ks	1,00000	243 365,00	243 365,00	21,00	294 471,65		Vlastní
22	65005	Rohová prosklená okenní stěna, hliník 3 sklo, antracit, dodávka+montáž, celkový rozměr rozvinutá délka 21270 x 2150 mm (2500 mm) viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů : V1.5....vykázána pod prvky V1.5a+ V1.5b a V1.5c : 1	ks	1,00000	857 927,00	857 927,00	21,00	1 038 091,67		Vlastní
23	65006	Rohová prosklená okenní stěna, hliník 3 sklo, antracit, dodávka+montáž, celkový rozměr rozvinutá délka 12575 x 2150 mm (2500 mm) viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů : V1.6. : 1	ks	1,00000	515 668,00	515 668,00	21,00	623 958,28		Vlastní
24	65007	Sestava 6kř oken, 4 x fix a 2 x otevíravě sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 5400 x 1750 mm, dodávka a montáž viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů : V1.7. : 1	ks	1,00000	144 676,00	144 676,00	21,00	175 057,96		Vlastní
25	65008	Sestava 2křídých fixních oken, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 1800 x 1750 mm, dodávka a montáž viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů : V1.8. : 1	ks	1,00000	59 010,00	59 010,00	21,00	71 402,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	65009	1křídle, otevíravě sklopné okno, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 600 x 1750 mm, dodávka a montáž	ks	1,00000	33 958,00	33 958,00	21,00	41 089,18		Vlastní
viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů :										
V1.9. : 1					1,00000					
27	65010	Sestava 3kř oken, 1 x fix a 2x otevíravě sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 3500 x 1750 mm, dodávka a montáž	ks	1,00000	106 481,00	106 481,00	21,00	128 842,01		Vlastní
viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů :										
V1.10. : 1					1,00000					
28	65011	Sestava 2kř dveří s nadsvětlíkem + bočního okna, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 2700 x 2650 mm, dodávka a montáž	ks	1,00000	163 244,00	163 244,00	21,00	197 525,24		Vlastní
viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů :										
V1.11. : 1					1,00000					
29	65012	Sestava 3křídlych fixních oken, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 4500 x 2200 mm, dodávka a montáž	ks	1,00000	114 452,00	114 452,00	21,00	138 486,92		Vlastní
viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů :										
V1.12. : 1					1,00000					
30	65013	Doprava, manipulace a jeřáb	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
Položka obsahuje										
- dopravu otvorových výplní na stavbu										
- složení z dopravního prostředku										
- vynesení do příslušného podlaží										
pro položky 65001 až 65012 : 1					1,00000					
Díl: 711 Izolace proti vodě						5 111,33		6 184,71		
31	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	11,49000	72,60	834,17	21,00	1 009,35	800-711	RTS 22/ I
izolační souvrství pod obklady stěny a podlahy v m.č. 112 :										
podlaha, plocha zaměřena CAD : 1,62					1,62000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

stěny, obvod zaměřen CAD : 5,40*2,10-(0,70*2,10) 9,87000

32	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá	m2	11,49000	220,00	2 527,80	21,00	3 058,64	800-711	RTS 22/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 11,49000	11,49000					

33	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	13,10000	129,00	1 689,90	21,00	2 044,78	800-711	RTS 22/ I
				izolační souvrství pod obklady stěny a podlahy v m.č. 112 :						
				styk podlah/ stěna : 5,40-0,70		4,70000				
				styk koutový v rohu stěn : 2,10*4		8,40000				

34	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,04567	1 302,00	59,46	21,00	71,95	800-711	RTS 22/ I
				50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						

Díl: 722		Vnitřní vodovod	179,80				217,56			
35	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	89,90	179,80	21,00	217,56	800-721	RTS 22/ I
				včetně vypuštění a napuštění,						
				před zahájením : 1		1,00000				
				po provedení prací : 1		1,00000				

Díl: 725		Zařizovací předměty	78 617,87				95 127,62			
36	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	3,00000	4 015,00	12 045,00	21,00	14 574,45	800-721	RTS 22/ I
				viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 3 :						
				vč. sedacího prkénka a ovládacího panelu :						
				m.č. 106 : 1		1,00000				
				m.č. 109 : 1		1,00000				
				m.č. 110 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	725014141R00	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3 : vč. sedacího prkénka a ovládacího panelu : m.č. 113 : 1	soubor	1,00000	5 735,00	5 735,00	21,00	6 939,35	800-721	RTS 22/ I
				1,00000						
38	725016105R00	Pisoár diturvitový, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, zdroj napájecí pro tři urinály, včetně dodávky materiálu viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3 : m.č. 105 : 2	soubor	2,00000	13 160,00	26 320,00	21,00	31 847,20	800-721	RTS 22/ I
				2,00000						
39	725017130R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3 : m.č. 104 : 1 m.č. 108 : 2	soubor	3,00000	1 882,00	5 646,00	21,00	6 831,66	800-721	RTS 22/ I
				1,00000						
				2,00000						
40	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3 : m.č. 113 : 1	soubor	1,00000	2 390,00	2 390,00	21,00	2 891,90	800-721	RTS 22/ I
				1,00000						
41	725017138R00	Kryt sifonu keramický bílý viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3 : m.č. 104 : 1 m.č. 108 : 2	soubor	3,00000	1 546,00	4 638,00	21,00	5 611,98	800-721	RTS 22/ I
				1,00000						
				2,00000						
42	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3 : m.č. 111 : 1	soubor	1,00000	5 071,00	5 071,00	21,00	6 135,91	800-721	RTS 22/ I
				1,00000						
43	725530922R00	Opravy elektrických zásobníků zpětná montáž zásobníků tlakových , 125 l	kus	1,00000	2 064,00	2 064,00	21,00	2 497,44	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3 : m.č. 111 : 1		1,00000						
44	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	350,00	1 400,00	21,00	1 694,00	800-721	RTS 22/ I
		viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3 : m.č. 104 : 1 m.č. 108 : 2 m.č. 113 : 1		1,00000 2,00000 1,00000						
45	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	4,00000	286,00	1 144,00	21,00	1 384,24	800-721	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 4,00000		4,00000						
46	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	665,00	665,00	21,00	804,65	800-721	RTS 22/ I
		viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3 : m.č. 111 : 1		1,00000						
47	725849203R00	Montáž baterie sprchové nást.difer.G 3/4xg1	kus	1,00000	385,00	385,00	21,00	465,85	800-721	RTS 22/ I
		viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3 : m.č. 112 : 1		1,00000						
48	725860265R00	Výpusť umyvadlová s uzávěrem táhlo, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	381,00	1 524,00	21,00	1 844,04	800-721	RTS 22/ I
		viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3 : m.č. 104 : 1 m.č. 108 : 2 m.č. 113 : 1		1,00000 2,00000 1,00000						
49	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	4,00000	197,50	790,00	21,00	955,90	800-721	RTS 22/ I
		viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 104 : 1		1,00000						
		m.č. 108 : 2		2,00000						
		m.č. 113 : 1		1,00000						
50	725003	Sprchová zástěna skleně dveře v. 1900mm, na vaničku viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3 :	soubor	1,00000	6 394,00	6 394,00	21,00	7 736,74		Vlastní
		m.č. 112 : 1		1,00000						
51	551450381R	baterie sprchová podomítková; ovládání pákové; povrch chrom; směšovací vč. ruční sprchy a držáku viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3 :	kus	1,00000	1 390,00	1 390,00	21,00	1 681,90	SPCM	RTS 22/ I
		m.č. 112 : 1		1,00000						
52	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3 :	kus	1,00000	794,00	794,00	21,00	960,74	SPCM	RTS 22/ I
		m.č. 112 : 1		1,00000						
53	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,23048	967,00	222,87	21,00	269,67	800-721	RTS 22/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				6 484,58		7 846,34		
54	764908307RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v ostatních barvách tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně rohů viz výpis PSV klempířské výrobky :	m	9,60000	670,00	6 432,00	21,00	7 782,72	800-764	RTS 22/ I
		K1.1., délka 0,60 m, 1 kus : 0,60		0,60000						
		K1.2., délka 3,60 m, 1 kus : 3,60		3,60000						
		K1.3., délka 0,90 m, 1 kus : 0,90		0,90000						
		K1.4., délka 2,70 m, 1 kus : 2,70		2,70000						
		K1.5., délka 1,80 m, 1 kus : 1,80		1,80000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,02342	2 245,00	52,58	21,00	63,62	800-764	RTS 22/ I

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	47 841,54				57 888,26				
56	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	19,00000	500,00	9 500,00	21,00	11 495,00	800-766	RTS 22/ I	

viz půdorys 1NP_navrhaný stav, položka 2 :

mezi m.č. 127/128 : 1	1,00000
mezi m.č. 127/129 : 1	1,00000
mezi m.č. 127/130 : 1	1,00000
mezi m.č. 127/131+132 : 1	1,00000
mezi m.č. 127/133 : 1	1,00000
mezi m.č. 127/134 : 1	1,00000
mezi m.č. 115/121 : 1	1,00000
mezi m.č. 115/120 : 1	1,00000
mezi m.č. 121/123 : 1	1,00000
mezi m.č. 121/122 : 1	1,00000
mezi m.č. 102/104 : 1	1,00000
mezi m.č. 104/105 : 1	1,00000
mezi m.č. 105/106 : 1	1,00000
mezi m.č. 102/108 : 1	1,00000
mezi m.č. 108/109 : 1	1,00000
mezi m.č. 108/110 : 1	1,00000
mezi m.č. 108/111 : 1	1,00000
mezi m.č. 102/112 : 1	1,00000
mezi m.č. 102/113 : 1	1,00000

57	766661132R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000	800,00	800,00	21,00	968,00	800-766	RTS 22/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	--------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz půdorys 1NP_navrhaný stav, položka 2 : mezi m.č. 115/116 : 1		1,00000						
58	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	4,00000	225,00	900,00	21,00	1 089,00	800-766	RTS 22/ I
		viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní :								
		Vp1.5., délka 0,45 m, 1 kus : 1		1,00000						
		Vp1.6., délka 1,35 m, 1 kus : 1		1,00000						
		Vp1.10., délka 0,60 m, 1 kus : 1		1,00000						
		Vp1.11., délka 0,90 m, 1 kus : 1		1,00000						
59	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	5,00000	477,00	2 385,00	21,00	2 885,85	800-766	RTS 22/ I
		viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní :								
		Vp1.7., délka 2,23 m, 3 kusy : 3		3,00000						
		Vp1.9., délka 1,80 m, 2 kusy : 2		2,00000						
60	766694114R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	9,00000	1 127,00	10 143,00	21,00	12 273,03	800-766	RTS 22/ I
		viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní :								
		Vp1.1., délka 4,50 m, 1 kus : 1		1,00000						
		Vp1.2., délka 2,65 m, 3 kusy : 3		3,00000						
		Vp1.3., délka 3,60 m, 2 kusy : 2		2,00000						
		Vp1.4., délka 20,80 m, 1 kus : 1		1,00000						
		Vp1.8., délka 4,05 m, 1 kus : 1		1,00000						
		Vp1.12., délka 2,70 m, 1 kus : 1		1,00000						
61	60775372R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro komůrkové extrudované PVC; dekor bílý	m	54,53000	405,00	22 084,65	21,00	26 722,43	SPCM	RTS 22/ I
		viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní :								
		Vp1.1., délka 4,50 m, 1 kus : 4,50*1		4,50000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vp1.2., délka 2,65 m, 3 kusy : 2,65*3				7,95000				
		Vp1.3., délka 3,60 m, 2 kusy : 3,60*2				7,20000				
		Vp1.4., délka 20,80 m, 1 kus : 20,80				20,80000				
		Vp1.5., délka 0,45 m, 1 kus : 0,45				0,45000				
		Vp1.6., délka 1,35 m, 1 kus : 1,35				1,35000				
		Vp1.7., délka 2,23 m, 3 kusy : 2,23				2,23000				
		Vp1.8., délka 4,05 m, 1 kus : 4,05				4,05000				
		Vp1.9., délka 1,80 m, 2 kusy : 1,80				1,80000				
		Vp1.10., délka 0,60 m, 1 kus : 0,60				0,60000				
		Vp1.11., délka 0,90 m, 1 kus : 0,90				0,90000				
		Vp1.12., délka 2,70 m, 1 kus : 2,70				2,70000				

62	6077552R	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 600 mm; barva zlatý dub, tmavý dub, sv. hnědá, antracit	kus	36,00000	50,00	1 800,00	21,00	2 178,00	SPCM	RTS 22/ I
		viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní :								
		Vp1.1., délka 4,50 m, 1 kus : 2				2,00000				
		Vp1.2., délka 2,65 m, 3 kusy : 3*2				6,00000				
		Vp1.3., délka 3,60 m, 2 kusy : 2*2				4,00000				
		Vp1.4., délka 20,80 m, 1 kus : 2				2,00000				
		Vp1.5., délka 0,45 m, 1 kus : 2				2,00000				
		Vp1.6., délka 1,35 m, 1 kus : 2				2,00000				
		Vp1.7., délka 2,23 m, 3 kusy : 3*2				6,00000				
		Vp1.8., délka 4,05 m, 1 kus : 2				2,00000				
		Vp1.9., délka 1,80 m, 2 kusy : 2*2				4,00000				
		Vp1.10., délka 0,60 m, 1 kus : 2				2,00000				
		Vp1.11., délka 0,90 m, 1 kus : 2				2,00000				
		Vp1.12., délka 2,70 m, 1 kus : 2				2,00000				

63	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,17826	1 284,00	228,89	21,00	276,96	800-766	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	--------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				33 733,54		40 817,58		
64	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	19,95000	7,80	155,61	21,00	188,29	800-771	RTS 22/ I

viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD :

m.č. 104 : 2,45	2,45000
m.č. 105 : 2,40	2,40000
m.č. 106 : 1,30	1,30000
m.č. 108 : 3,85	3,85000
m.č. 109 : 1,15	1,15000
m.č. 110 : 1,30	1,30000
m.č. 111 : 2,95	2,95000
m.č. 112 : 1,60	1,60000
m.č. 113 : 2,95	2,95000

65	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	19,95000	52,30	1 043,39	21,00	1 262,50	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD :

m.č. 104 : 2,45	2,45000
m.č. 105 : 2,40	2,40000
m.č. 106 : 1,30	1,30000
m.č. 108 : 3,85	3,85000
m.č. 109 : 1,15	1,15000
m.č. 110 : 1,30	1,30000
m.č. 111 : 2,95	2,95000
m.č. 112 : 1,60	1,60000
m.č. 113 : 2,95	2,95000

66	771575111RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	19,95000	690,00	13 765,50	21,00	16 656,26	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 104 : 2,45		2,45000						
		m.č. 105 : 2,40		2,40000						
		m.č. 106 : 1,30		1,30000						
		m.č. 108 : 3,85		3,85000						
		m.č. 109 : 1,15		1,15000						
		m.č. 110 : 1,30		1,30000						
		m.č. 111 : 2,95		2,95000						
		m.č. 112 : 1,60		1,60000						
		m.č. 113 : 2,95		2,95000						

67	771578011RT1	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD :	m	44,70000	50,00	2 235,00	21,00	2 704,35	800-771	RTS 22/ I
		m.č. 104 : 6,70-(0,70+0,70)		5,30000						
		m.č. 105 : 6,20-(0,70+0,70)		4,80000						
		m.č. 106 : 4,80-0,70		4,10000						
		m.č. 108 : 8,20-(0,70*4)		5,40000						
		m.č. 109 : 4,50-0,70		3,80000						
		m.č. 110 : 4,80-0,70		4,10000						
		m.č. 111 : 7,20-0,70		6,50000						
		m.č. 112 : 5,40-0,70		4,70000						
		m.č. 113 : 6,70-0,70		6,00000						

68	771001R	Dlazba do rozměru 45x45 cm v cenové relaci do 750 Kč/m ² viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD :	m ²	21,54600	750,00	16 159,50	21,00	19 553,00		Vlastní
		m.č. 104 : 2,45		2,45000						
		m.č. 105 : 2,40		2,40000						
		m.č. 106 : 1,30		1,30000						
		m.č. 108 : 3,85		3,85000						
		m.č. 109 : 1,15		1,15000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 110 : 1,30		1,30000						
		m.č. 111 : 2,95		2,95000						
		m.č. 112 : 1,60		1,60000						
		m.č. 113 : 2,95		2,95000						
		prořez 8% : (19,95/100)*8		1,59600						

69	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,53126	705,00	374,54	21,00	453,19	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	--------	---------	-----------

Díl: 776		Podlahy povlakové				169 567,27		205 176,40		
70	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD :	m2	175,15000	36,75	6 436,76	21,00	7 788,48	800-775	RTS 22/ I

m.č. 116 : 17,65	17,65000
m.č. 120 : 27,00	27,00000
m.č. 121 : 5,15	5,15000
m.č. 122 : 17,00	17,00000
m.č. 123 : 47,25	47,25000
m.č. 128 : 10,50	10,50000
m.č. 129 : 10,40	10,40000
m.č. 130 : 10,40	10,40000
m.č. 131 : 9,90	9,90000
m.č. 132 : 11,00	11,00000
m.č. 133 : 8,90	8,90000

71	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD :	m2	175,15000	47,25	8 275,84	21,00	10 013,77	800-775	RTS 22/ I
		m.č. 116 : 17,65		17,65000						
		m.č. 120 : 27,00		27,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 121 : 5,15		5,15000						
		m.č. 122 : 17,00		17,00000						
		m.č. 123 : 47,25		47,25000						
		m.č. 128 : 10,50		10,50000						
		m.č. 129 : 10,40		10,40000						
		m.č. 130 : 10,40		10,40000						
		m.č. 131 : 9,90		9,90000						
		m.č. 132 : 11,00		11,00000						
		m.č. 133 : 8,90		8,90000						
72	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty včetně soklové lišty. viz půdorys 1NP, navrhovaný stav, délky zaměřeny CAD - viz tabulka místností na výkrese, p :	m	157,00000	63,00	9 891,00	21,00	11 968,11	800-775	RTS 22/ I
		m.č. 116 : 14,60		14,60000						
		m.č. 120 : 20,00		20,00000						
		m.č. 121 : 7,00		7,00000						
		m.č. 122 : 16,20		16,20000						
		m.č. 123 : 27,20		27,20000						
		m.č. 128 : 12,70		12,70000						
		m.č. 129 : 11,60		11,60000						
		m.č. 130 : 12,70		12,70000						
		m.č. 131 : 12,40		12,40000						
		m.č. 132 : 11,60		11,60000						
		m.č. 133 : 11,00		11,00000						
73	776431020R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 157,00000	m	157,00000	36,75	5 769,75	21,00	6 981,40	800-775	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	776572200R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, ze čtverců textilních	m2	175,15000	152,25	26 666,59	21,00	32 266,57	800-775	RTS 22/ I

všíváných a vpichovaných

viz půdorys 1NP_navrhaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD :

m.č. 116 : 17,65	17,65000
m.č. 120 : 27,00	27,00000
m.č. 121 : 5,15	5,15000
m.č. 122 : 17,00	17,00000
m.č. 123 : 47,25	47,25000
m.č. 128 : 10,50	10,50000
m.č. 129 : 10,40	10,40000
m.č. 130 : 10,40	10,40000
m.č. 131 : 9,90	9,90000
m.č. 132 : 11,00	11,00000
m.č. 133 : 8,90	8,90000

75	776981113RV1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění na narážecí lištu, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	9,40000	415,00	3 901,00	21,00	4 720,21	800-775	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

viz půdorys 1NP_navrhaný stav, položka 2 :

mezi m.č. 127/128 : 0,80	0,80000
mezi m.č. 127/129 : 0,80	0,80000
mezi m.č. 127/130 : 0,80	0,80000
mezi m.č. 127/131+132 : 0,80	0,80000
mezi m.č. 127/133 : 0,80	0,80000
mezi m.č. 127/134 : 0,80	0,80000
mezi m.č. 115/121 : 0,80	0,80000
mezi m.č. 115/120 : 0,80	0,80000
mezi m.č. 121/123 : 0,80	0,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mezi m.č. 121/122 : 0,80		0,80000						
		mezi m.č. 115/116 : 1,40		1,40000						

76	697411811R	koberec smyčkový; ve čtvercích; PA; podklad bitumen, PES; š = 500,0 mm; l = 500 mm; tl. 7,20 mm; v vlákna = 3,2 mm; třída zatížení 33	m2	206,11800	524,00	108 005,83	21,00	130 687,05	SPCM	RTS 22/ I
----	------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------	------	-----------

viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD :

m.č. 116 : 17,65	17,65000
m.č. 120 : 27,00	27,00000
m.č. 121 : 5,15	5,15000
m.č. 122 : 17,00	17,00000
m.č. 123 : 47,25	47,25000
m.č. 128 : 10,50	10,50000
m.č. 129 : 10,40	10,40000
m.č. 130 : 10,40	10,40000
m.č. 131 : 9,90	9,90000
m.č. 132 : 11,00	11,00000
m.č. 133 : 8,90	8,90000

sokl do výšky 10 cm....plocha zaměřena CAD :

m.č. 116 : 14,60*0,10	1,46000
m.č. 120 : 20,00*0,10	2,00000
m.č. 121 : 7,00*0,10	0,70000
m.č. 122 : 16,20*0,10	1,62000
m.č. 123 : 27,20*0,10	2,72000
m.č. 128 : 12,70*0,10	1,27000
m.č. 129 : 11,60*0,10	1,16000
m.č. 130 : 12,70*0,10	1,27000
m.č. 131 : 12,40*0,10	1,24000
m.č. 132 : 11,60*0,10	1,16000
m.č. 133 : 11,00*0,10	1,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

prořez 8% : (190,85/100)*8 15,26800

77	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	1,01888	609,00	620,50	21,00	750,81	800-775	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	--------	---------	-----------

Díl: 781		Obklady keramické				146 073,82		176 749,32		
78	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	77,90200	52,30	4 074,27	21,00	4 929,87	800-771	RTS 22/ I

viz půdorys 1NP_navrhovany stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD :

m.č. 104, obklad nově do výšky 2,10 m :

plocha..obvod zaměřen CAD : 6,70*2,10

14,07000

odpočet výplní otvorů..vstupní dveře : -1*(0,70*2,10)

-1,47000

odpočet výplní otvorů...dveře do m.č.105 : -1*(0,70*2,00)

-1,40000

odpočet zrcadla : -1*(1,26*0,80)

-1,00800

m.č. 105, obklad nově do 1,50 m :

plocha..obvod zaměřen CAD : 6,20*1,50

9,30000

odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)*2

-2,10000

m.č. 106, obklad nově do 1,50 m :

plocha..obvod zaměřen CAD : 4,80*1,50

7,20000

odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)

-1,05000

m.č. 108, obklad nově do výšky 2,10 m :

plocha..obvod zaměřen CAD : 8,20*2,10

17,22000

odpočet výplní otvorů..vstupní dveře : -1*(0,70*2,10)

-1,47000

odpočet výplní otvorů...dveře do m.č.109 a 110 : -1*(0,70*2,00)*2

-2,80000

odpočet zrcadla : -1*(1,90*0,80)

-1,52000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 109, obklad nově do 1,50 m : plocha..obvod zaměřen CAD : 4,50*1,50 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)				6,75000 -1,05000				
		m.č. 110, obklad nově do 1,50 m : plocha..obvod zaměřen CAD : 4,80*1,50 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)				7,20000 -1,05000				
		m.č. 111, obklad nově do 2,10 m : plocha..obvod zaměřen CAD : 4,80*2,10 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,10)				10,08000 -1,47000				
		m.č. 112, obklad nově do 2,10 m : plocha..obvod zaměřen CAD : 5,40*2,10 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,10)				11,34000 -1,47000				
		m.č. 113, obklad nově do 2,10 m : plocha..obvod zaměřen CAD : 6,70*2,10 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,10)				14,07000 -1,47000				
79	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	77,90200	25,00	1 947,55	21,00	2 356,54	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 77,90200		77,90200						
80	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	77,90200	54,50	4 245,66	21,00	5 137,25	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 77,90200		77,90200						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	781475120RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	77,90200	650,00	50 636,30	21,00	61 269,92	800-771	RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 77,90200

77,90200

82	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	63,10000	275,50	17 384,05	21,00	21 034,70	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 4 :

předpoklad ukončení u obkladů do v 2,10 pouze svislá hrana u dveří a u obkladů v 1,50 m svislá i vodorovná hrana :

m.č. 104, obklad nově do výšky 2,10 m : 2,10*4	8,40000
m.č. 105, obklad nově do 1,50 m : 6,20-0,70+1,50*2	8,50000
m.č. 106, obklad nově do 1,50 m : 4,80-0,70+1,50*2	7,10000
m.č. 108, obklad nově do výšky 2,10 m : 2,10*6	12,60000
m.č. 109, obklad nově do 1,50 m : 4,50-0,70+1,50*2	6,80000
m.č. 110, obklad nově do 1,50 m : 4,80-0,70+1,50*2	7,10000
m.č. 111, obklad nově do 2,10 m : 2,10*2	4,20000
m.č. 112, obklad nově do 2,10 m : 2,10*2	4,20000
m.č. 113, obklad nově do 2,10 m : 2,10*2	4,20000

83	771578011RTX	Spára stěna - stěna, silikonem, Escosil (Schomburg)	m	66,00000	50,00	3 300,00	21,00	3 993,00		Vlastní
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	--	---------

vč. dodávky a montáže silikonu.

viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 4 :

m.č. 104, obklad nově do výšky 2,10 m : 2,10*4	8,40000
m.č. 105, obklad nově do 1,50 m : 1,50*4	6,00000
m.č. 106, obklad nově do 1,50 m : 1,50*4	6,00000
m.č. 108, obklad nově do výšky 2,10 m : 2,10*4	8,40000
m.č. 109, obklad nově do 1,50 m : 1,50*4	6,00000
m.č. 110, obklad nově do 1,50 m : 1,50*4	6,00000
m.č. 111, obklad nově do 2,10 m : 2,10*4	8,40000
m.č. 112, obklad nově do 2,10 m : 2,10*4	8,40000
m.č. 113, obklad nově do 2,10 m : 2,10*4	8,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	780001R	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x30 cm, cena do 750 Kč/m ² viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD : m.č. 104, obklad nově do výšky 2,10 m : plocha..obvod zaměřen CAD : 6,70*2,10 odpočet výplní otvorů..vstupní dveře : -1*(0,70*2,10) odpočet výplní otvorů...dveře do m.č.105 : -1*(0,70*2,00) odpočet zrcadla : -1*(1,26*0,80) m.č. 105, obklad nově do 1,50 m : plocha..obvod zaměřen CAD : 6,20*1,50 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)*2 m.č. 106, obklad nově do 1,50 m : plocha..obvod zaměřen CAD : 4,80*1,50 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50) m.č. 108, obklad nově do výšky 2,10 m : plocha..obvod zaměřen CAD : 8,20*2,10 odpočet výplní otvorů..vstupní dveře : -1*(0,70*2,10) odpočet výplní otvorů...dveře do m.č.109 a 110 : -1*(0,70*2,00)*2 odpočet zrcadla : -1*(1,90*0,80) m.č. 109, obklad nově do 1,50 m : plocha..obvod zaměřen CAD : 4,50*1,50 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50) m.č. 110, obklad nově do 1,50 m : plocha..obvod zaměřen CAD : 4,80*1,50 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)	m ²	84,13416	750,00	63 100,62	21,00	76 351,75		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 111, obklad nově do 2,10 m : plocha..obvod zaměřen CAD : 4,80*2,10 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,10)		10,08000						
						-1,47000				
		m.č. 112, obklad nově do 2,10 m : plocha..obvod zaměřen CAD : 5,40*2,10 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,10)		11,34000						
						-1,47000				
		m.č. 113, obklad nově do 2,10 m : plocha..obvod zaměřen CAD : 6,70*2,10 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,10)		14,07000						
						-1,47000				
		prořez 8% : (77,902/100)*8		6,23216						
85	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,96507	705,00	1 385,37	21,00	1 676,30	800-771	RTS 22/ I

Díl: 783		Nátěry	7 612,50				9 211,13			
86	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, vč. lešení zárubně ocelové :	m2	10,87500	430,00	4 676,25	21,00	5 658,26	800-783	RTS 22/ I
		mezi m.č. 102/104, 600x2200 mm : (2,20*2+0,60)*(0,15+2*0,05)				1,25000				
		mezi m.č. 104/105, 600x1970 mm : (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)				1,17500				
		mezi m.č. 105/106, 600x1970 mm : (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)				1,17500				
		mezi m.č. 102/108, 600x2200 mm : (2,20*2+0,60)*(0,15+2*0,05)				1,25000				
		mezi m.č. 108/109, 600x1970 mm : (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)				1,17500				
		mezi m.č. 108/110, 600x1970 mm : (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)				1,17500				
		mezi m.č. 108/111, 600x1970 mm : (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)				1,17500				
		mezi m.č. 102/112, 600x2200 mm : (2,20*2+0,60)*(0,15+2*0,05)				1,25000				
		mezi m.č. 102/113, 600x2200 mm : (2,20*2+0,60)*(0,15+2*0,05)				1,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	783902811R00	Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 10,87500	m2	10,87500	270,00	2 936,25	21,00	3 552,86	800-783	RTS 22/ I

Díl: 784	Malby	67 330,80	81 470,27
-----------------	--------------	------------------	------------------

88	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná výmlaba nových omítek, popřípadě ploch stěnkanceláří, kde došlo k úpravám : m.č. 101 : oparav maleb okolo měněné vstupní stěny : 2,00*3,00+2,00+3,00 m.č. 103 : plocha : 39,80*3,00 odpočet výplní otvorů : -1*(4,00*2,50+4,70*2,50+9,69*2,50+3,20*2,50) viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD : m.č. 104, obklad nově do výšky 2,10 m : plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : 6,70*0,40 m.č. 105, obklad nově do 1,50 m : plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : 6,20*1,00 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)*2 m.č. 106, obklad nově do 1,50 m : plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : 4,80*1,00 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50) m.č. 108, obklad nově do výšky 2,10 m : plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : 8,20*0,40 m.č. 109, obklad nově do 1,50 m :	m2	739,32100	25,00	18 483,03	21,00	22 364,47	800-784	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : 4,50*1,00			4,50000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)			-0,35000					
		m.č. 110, obklad nově do 1,50 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : 4,80*1,00			4,80000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)			-0,35000					
		m.č. 111, obklad nově do 2,10 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : 4,80*0,40			1,92000					
		m.č. 112, obklad nově do 2,10 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : 5,40*0,40			2,16000					
		m.č. 113, obklad nově do 2,10 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : 6,70*0,40			2,68000					
		m.č.114 :								
		plocha : 13,80*3,00			41,40000					
		m.č. 116 :								
		plocha : 17,00*3,00			51,00000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(3,60*1,75)			-6,30000					
		m.č. 117 :								
		plocha : 9,00*3,00			27,00000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(1,80*2,65+0,90*1,75)			-6,34500					
		m.č. 119 :								
		plocha : 24,10*3,00			72,30000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(2,70*1,75+1,80*2,20)			-8,68500					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 120 :								
		plocha : 21,80*3,00				65,40000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(3,80*2,15)				-8,17000				
		m.č. 122 :								
		plocha : 17,10*3,00				51,30000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(3,20*2,15)				-6,88000				
		m.č. 123 :								
		plocha : 28,14*3,00				84,42000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(4,50*2,15)				-9,67500				
		m.č. 128 :								
		plocha : 13,80*3,00				41,40000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(2,23*2,15)				-4,79450				
		m.č. 129 :								
		plocha : 10,40*3,00				31,20000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(2,23*2,15)				-4,79450				
		m.č. 130 :								
		plocha : 13,60*3,00				40,80000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(2,25*2,15)				-4,83750				
		m.č. 131 :								
		plocha : 13,36*3,00				40,08000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(2,10*2,15+1,85*2,15)				-8,49250				
		m.č. 132 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha : 13,50*3,00		40,50000						
		odpočet výplní otvorů : -1*(2,50*1,75)		-4,37500						
		m.č. 133 :								
		plocha : 11,90*3,00		35,70000						
		odpočet výplní otvorů : -1*(2,90*1,75)		-5,07500						
		m.č. 134 :								
		plocha : 12,20*3,00		36,60000						
		m.č. 135, 235 a 301....schodišťový prostor oprava maleb okolo měněné stěny :								
		svislé části : 9,80*1,000*2		19,60000						
		podesty schodišť zespod..nad 1NP : 5,70*1,00		5,70000						
		podesty schodišť zespod..nad 2NP : 5,70*1,00		5,70000						
		oprava maleb stropů na sociálních zařízeních :								
		m.č. 104 : 2,45		2,45000						
		m.č. 105 : 2,40		2,40000						
		m.č. 106 : 1,30		1,30000						
		m.č. 108 : 3,85		3,85000						
		m.č. 109 : 1,15		1,15000						
		m.č. 110 : 1,30		1,30000						
		m.č. 111 : 2,95		2,95000						
		m.č. 112 : 1,60		1,60000						
		m.č. 113 : 2,95		2,95000						

89	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	739,32100	65,00	48 055,87	21,00	58 147,60	800-784	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Malba bude omyvatelná a antibakteriální (např ACTIN H)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 739,32100		739,32100						

90	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,	m2	68,86100	11,50	791,90	21,00	958,20	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 37,59100		37,59100						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,27000		31,27000						

Díl: 787	Zasklívání					5 369,35	6 496,91			
91	787130240R00	Zasklení stěn sklem plochým válcovaným vzorovaným tloušťky přes 4 do 6 mm, s podtmelením a zatmelením	m2	3,20800	1 660,00	5 325,28	21,00	6 443,59	800-787	RTS 22/ I

bez drátěné vložky

vč. silikonu okolo zrcadla

POZOR, ZRCADLO LEPENO DO ÚROVNĚ OBKLADU (NE NA OBKLAD)

viz výpis PSV prvků, ostatní výrobky :

pol. O/1.2., m.č. 104 : 1,26*0,80

1,00800

pol. O/1.3., m.č. 108 : 1,93*0,80

1,54400

pol O/1.4., m.č. 113 : 0,80*0,820

0,65600

92	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m	t	0,04902	899,00	44,07	21,00	53,32	800-787	RTS 22/ I
		50 m vodorovně								

Díl: 799	Ostatní					0,00	0,00			
93	799001	Plochy místností	m2	481,95000		0,00	21,00	0,00		Vlastní

m.č. 101 : 6,90

6,90000

m.č. 102 : 63,90

63,90000

m.č. 103 : 77,85

77,85000

m.č. 104 : 2,45

2,45000

m.č. 105 : 2,40

2,40000

m.č. 106 : 1,30

1,30000

m.č. 107 : 3,05

3,05000

m.č. 108 : 3,85

3,85000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 109 : 1,15		1,15000						
		m.č. 110 : 1,30		1,30000						
		m.č. 111 : 2,95		2,95000						
		m.č. 112 : 1,60		1,60000						
		m.č. 113 : 2,95		2,95000						
		m.č. 114 : 9,40		9,40000						
		m.č. 115 : 10,55		10,55000						
		m.č. 116 : 17,65		17,65000						
		m.č. 117 : 4,95		4,95000						
		m.č. 118 : 7,55		7,55000						
		m.č. 119 : 29,5		29,50000						
		m.č. 120 : 27,00		27,00000						
		m.č. 121 : 5,15		5,15000						
		m.č. 122 : 17,00		17,00000						
		m.č. 123 : 47,25		47,25000						
		m.č. 124 : 10,75		10,75000						
		m.č. 125 : 4,95		4,95000						
		m.č. 126 : 2,80		2,80000						
		m.č. 127 : 14,90		14,90000						
		m.č. 128 : 10,50		10,50000						
		m.č. 129 : 10,40		10,40000						
		m.č. 130 : 10,40		10,40000						
		m.č. 131 : 9,90		9,90000						
		m.č. 132 : 11,00		11,00000						
		m.č. 133 : 8,90		8,90000						
		m.č. 134 : 9,15		9,15000						
		m.č. 135 : 30,65		30,65000						
94	799002	Obvody místnosti	m	201,30000			0,00	21,00	0,00	Vlastní
		m.č. 104 : 5,30		5,30000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO01	Stavební úpravy 1NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 105 : 4,80			4,80000					
		m.č. 106 : 4,10			4,10000					
		m.č. 108 : 5,40			5,40000					
		m.č. 109 : 3,80			3,80000					
		m.č. 110 : 4,10			4,10000					
		m.č. 111 : 6,40			6,40000					
		m.č. 112 : 4,70			4,70000					
		m.č. 113 : 5,70			5,70000					
		m.č. 116 : 14,60			14,60000					
		m.č. 120 : 20,00			20,00000					
		m.č. 121 : 7,00			7,00000					
		m.č. 122 : 16,20			16,20000					
		m.č. 123 : 27,20			27,20000					
		m.č. 128 : 12,70			12,70000					
		m.č. 129 : 11,60			11,60000					
		m.č. 130 : 12,70			12,70000					
		m.č. 131 : 12,40			12,40000					
		m.č. 132 : 11,60			11,60000					
		m.č. 133 : 11,00			11,00000					

Celkem	4 213 441,42
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						76 223,09		92 229,94		
1	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm zabezpečení vnitřních topných těles před zahájením prací, předpoklad délky folie/kartonu 1,50 m :	m2	87,82000	20,60	1 809,09	21,00	2 189,00	800-784	RTS 22/ I

viz výkres bouracích prací, položka B/5 :

m.č. 216 : 3,65	3,65000
m.č. 217 : 3,50	3,50000
m.č. 218 : 2,60	2,60000
m.č. 219 : 2,93	2,93000
m.č. 224 : (2,50+1,75+11,30+1,70+4,14)	21,39000
m.č. 225 : 4,00	4,00000
m.č. 226 : 4,00	4,00000
m.č. 228 : 2,65	2,65000
m.č. 229 : 2,65	2,65000
m.č. 230 : 3,00+1,80+4,10	8,90000
m.č. 231 : 6,00+1,70+3,30	11,00000
m.č. 232 : 4,60	4,60000
m.č. 233 : 1,70	1,70000
m.č. 213 : 3,50	3,50000
m.č. 214 : 3,50	3,50000
m.č. 215 : 7,25	7,25000

2	11001.R	Vyklizení místnosti Položka obsahuje: - zajištění nábytku před transportem (zalepení kontejnerů aj.) - rozložení nábytku v případě větších kusů a označení pro zpětnou montáž - vynesení nábytku z kanceláře - přemístění na určené místo v budově nebo na nákladní automobil (v případě odvozu mimo budovu) plochy místností zaměřeny CAD : m.č. 213 : 27,50	m2	434,20000	170,00	73 814,00	21,00	89 314,94		Vlastní
						27,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 214 : 21,35		21,35000						
		m.č. 215 : 38,40		38,40000						
		m.č. 216 : 25,00		25,00000						
		m.č. 217 : 26,70		26,70000						
		m.č. 218 : 24,90		24,90000						
		m.č. 219 : 21,85		21,85000						
		m.č. 224 : 75,20		75,20000						
		m.č. 225 : 24,75		24,75000						
		m.č. 226 : 23,50		23,50000						
		m.č. 228 : 14,95		14,95000						
		m.č. 229 : 15,90		15,90000						
		m.č. 230 : 24,20		24,20000						
		m.č. 231 : 27,35		27,35000						
		m.č. 232 : 22,30		22,30000						
		m.č. 233 : 20,35		20,35000						

3	11002.R	Demontáž drobných kusových předmětů	ks	12,00000	50,00	600,00	21,00	726,00		Vlastní
		pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 :								
		m.č. 202 :								
		mýdlenka : 1		1,00000						
		osoušeč rukou : 1		1,00000						
		m.č. 204 :								
		držák toaletního papíru : 1		1,00000						
		držák WC kartáče : 1		1,00000						
		m.č. 206 :								
		mýdlenka : 2		2,00000						
		osoušeč rukou : 2		2,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 207 :								
		držák toaletního papíru : 1		1,00000						
		držák WC kartáče : 1		1,00000						
		m.č. 208 :								
		držák toaletního papíru : 1		1,00000						
		držák WC kartáče : 1		1,00000						

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 289,20			7 609,93		
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	104,82000	60,00	6 289,20	21,00	7 609,93	800-3	RTS 22/ I	
		pro soc zařízení :									
		m.č. 202 : 2,45		2,45000							
		m.č. 203 : 2,40		2,40000							
		m.č. 204 : 1,30		1,30000							
		m.č. 206 : 3,85		3,85000							
		m.č. 207 : 1,15		1,15000							
		m.č. 208 : 1,30		1,30000							
		m.č. 209 : 2,95		2,95000							
		m.č. 210 : 1,60		1,60000							
		pro demontáž oken a odstranění omítky ostění / nadpraží :									
		viz výkres bouracích prací, položka B/5, šíře lešení 1,00 m :									
		m.č. 216 : 3,65		3,65000							
		m.č. 217 : 3,50		3,50000							
		m.č. 218 : 2,60		2,60000							
		m.č. 219 : 2,93		2,93000							
		m.č. 224 : (2,50+1,75+11,30+1,70+4,14)		21,39000							
		m.č. 225 : 4,00		4,00000							
		m.č. 226 : 4,00		4,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 228 : 2,65		2,65000						
		m.č. 229 : 2,65		2,65000						
		m.č. 230 : 3,00+1,80+4,10		8,90000						
		m.č. 231 : 6,00+1,70+3,30		11,00000						
		m.č. 232 : 4,60		4,60000						
		m.č. 233 : 1,70		1,70000						
		m.č. 213 : 3,50		3,50000						
		m.č. 214 : 3,50		3,50000						
		m.č. 215 : 7,25		7,25000						

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 635,29	21,00	4 398,70	801-4	RTS 22/ I	
5	952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	616,15000	5,90	3 635,29	21,00	4 398,70	801-4	RTS 22/ I	
	plochy místností zaměřeny CAD :									
	m.č. 201 : 33,00		33,00000							
	m.č. 202 : 2,45		2,45000							
	m.č. 203 : 2,40		2,40000							
	m.č. 204 : 1,30		1,30000							
	m.č. 205 : 3,15		3,15000							
	m.č. 206 : 3,85		3,85000							
	m.č. 207 : 1,15		1,15000							
	m.č. 208 : 1,30		1,30000							
	m.č. 209 : 2,95		2,95000							
	m.č. 210 : 1,60		1,60000							
	m.č. 211 : 2,95		2,95000							
	m.č. 212 : 21,50		21,50000							
	m.č. 213 : 27,50		27,50000							
	m.č. 214 : 21,35		21,35000							
	m.č. 215 : 38,40		38,40000							
	m.č. 216 : 25,00		25,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 217 : 26,70		26,70000						
		m.č. 218 : 24,90		24,90000						
		m.č. 219 : 31,85		31,85000						
		m.č. 220 : 4,95		4,95000						
		m.č. 221 : 5,45		5,45000						
		m.č. 222 : 12,20		12,20000						
		m.č. 223 : 20,40		20,40000						
		m.č. 224 : 75,20		75,20000						
		m.č. 225 : 24,75		24,75000						
		m.č. 226 : 23,50		23,50000						
		m.č. 227 : 15,20		15,20000						
		m.č. 228 : 14,95		14,95000						
		m.č. 229 : 15,90		15,90000						
		m.č. 230 : 24,20		24,20000						
		m.č. 231 : 27,35		27,35000						
		m.č. 232 : 22,30		22,30000						
		m.č. 233 : 20,35		20,35000						
		m.č. 234 : 5,50		5,50000						
		m.č. 235 : 30,65		30,65000						

Díl: 96	Bourání konstrukcí					54 370,36		65 788,14		
6	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,09775	4 650,00	5 104,54	21,00	6 176,49	801-3	RTS 22/ I

odbourání parapetní mazaniny v interieru pro demontáž okenních rámu :

tl. mazaniny 50 mm, šířka 250 mm :

m.č. 216 : 3,65*(0,05*0,25)	0,04563
m.č. 217 : 3,50*(0,05*0,25)	0,04375
m.č. 218 : 2,60*(0,05*0,25)	0,03250
m.č. 219 : 2,93*(0,05*0,25)	0,03663
m.č. 224 : (2,50+1,75+11,30+1,70+4,14)*(0,05*0,25)	0,26738

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 225 : 4,00*(0,05*0,25)		0,05000						
		m.č. 226 : 4,00*(0,05*0,25)		0,05000						
		m.č. 228 : 2,65*(0,05*0,25)		0,03313						
		m.č. 229 : 2,65*(0,05*0,25)		0,03313						
		m.č. 230 : (3,00+1,80+4,10)*(0,05*0,25)		0,11125						
		m.č. 231 : (6,00+1,70+3,30)*(0,05*0,25)		0,13750						
		m.č. 232 : 4,60*(0,05*0,25)		0,05750						
		m.č. 233 : 1,70*(0,05*0,25)		0,02125						
		m.č. 213 : 3,50*(0,05*0,25)		0,04375						
		m.č. 214 : 3,50*(0,05*0,25)		0,04375						
		m.č. 215 : 7,25*(0,05*0,25)		0,09063						

7	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	17,00000	66,60	1 132,20	21,00	1 369,96	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 17,00000		17,00000						

8	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	17,00000	49,10	834,70	21,00	1 009,99	801-3	RTS 22/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
		viz výkres bouracích prací, položka B/4 :								
		m.č. 202 : 2,45		2,45000						
		m.č. 203 : 2,40		2,40000						
		m.č. 204 : 1,30		1,30000						
		m.č. 206 : 3,85		3,85000						
		m.č. 207 : 1,15		1,15000						
		m.č. 208 : 1,30		1,30000						
		m.č. 209 : 2,95		2,95000						
		m.č. 210 : 1,60		1,60000						

9	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	25,00000	19,60	490,00	21,00	592,90	801-3	RTS 22/ I
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
		položka obsahuje i speciální chladírenské dveře do chladírenských skladů								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/4 : uložení na předem určeném místě v rámci podlaží :								
		mezi m.č. 212/213 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 212/214 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 212/215 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 212/216 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 212/217 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 212/218 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 212/219 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 201/202 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 202/203 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 203/204 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 201/206 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 206/207 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 206/208 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 206/209 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 201/210 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 222/224 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 224/225 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 222/225 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 201/226 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 227/228 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 227/229 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 227/230 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 227/231 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 227/232 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 227/233 : 1		1,00000						
10	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2 viz výkres bouracích prací, položka B/6 :	m2	157,28250	165,50	26 030,25	21,00	31 496,60	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		východní strana uliční, kompletní sestava podél m.č. 216, 217, 218 a 219 : (1,90*1,75)+(1,80*2,20)+(8,85*1,75)		22,77250						
		m.č. 224 od jihu směrem k nároží sever včetně nároží...komple sestava : (2,60+1,80+11,38+1,80)*1,75		30,76500						
		severní fasáda od nároží východ po nároží západ (mimo nároží západ)... kompletní sestava : (8,30+6,80+5,80)*1,75		36,57500						
		nároží západ podél m.č. 230 a 231 vč nároží..., kompletní sestava : (1,75+10,17+1,75)*1,75		23,92250						
		jižní fasáda dvůr, podél m.č. 231, 232 a 233 : (4,70+5,15)*1,75		17,23750						
		západní fasáda, podél m.č. 213, 214 a 215 : (10,80+1,80)*1,75+1,80*2,20		26,01000						
11	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm, viz výkres bouracích prací, položka B/5 :	m	87,82000	57,20	5 023,30	21,00	6 078,19	801-3	RTS 22/ I
		m.č. 216 : 3,65		3,65000						
		m.č. 217 : 3,50		3,50000						
		m.č. 218 : 2,60		2,60000						
		m.č. 219 : 2,93		2,93000						
		m.č. 224 : (2,50+1,75+11,30+1,70+4,14)		21,39000						
		m.č. 225 : 4,00		4,00000						
		m.č. 226 : 4,00		4,00000						
		m.č. 228 : 2,65		2,65000						
		m.č. 229 : 2,65		2,65000						
		m.č. 230 : 3,00+1,80+4,10		8,90000						
		m.č. 231 : 6,00+1,70+3,30		11,00000						
		m.č. 232 : 4,60		4,60000						
		m.č. 233 : 1,70		1,70000						
		m.č. 213 : 3,50		3,50000						
		m.č. 214 : 3,50		3,50000						
		m.č. 215 : 7,25		7,25000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	30,07800	102,00	3 067,96	21,00	3 712,23	801-3	RTS 22/ I
		odeskání pásu omítky širokého 30 cm v rozsahu ostění a nadpraží okenního otvoru, pro vyjmutí okenního rámu směrem dovnitř :								
		m.č. 216 : (1,75+2,20+3,65)*0,30				2,28000				
		m.č. 217. pouze nadpraží : 3,50*0,30				1,05000				
		m.č. 218. pouze nadpraží : 2,60*0,30				0,78000				
		m.č. 219...ostění na jedné straně : (2,50+1,75)*0,30				1,27500				
		m.č. 224...ostění na jedné straně : (1,75+2,50+1,72+11,30+1,70+4,20)*0,30				6,95100				
		m.č. 225...pouze strop : 2,23*0,30				0,66900				
		m.č. 226...pouze strop : 4,00*0,30				1,20000				
		m.č. 227...pouze strop : 4,00*0,30				1,20000				
		m.č. 228...pouze strop : 2,65*0,30				0,79500				
		m.č. 229...pouze strop : 2,610*0,30				0,78300				
		m.č. 230...pouze strop : (3,00+1,70+4,05)*0,30				2,62500				
		m.č. 231...pouze strop : (6,00+1,70+3,00)*0,30				3,21000				
		m.č. 232...pouze strop : 4,60*0,30				1,38000				
		m.č. 233...pouze strop : 1,80*0,30				0,54000				
		m.č. 213...ostění na jedné straně : (1,75+3,55)*0,30				1,59000				
		m.č. 214...pouze strop : 3,50*0,30				1,05000				
		m.č. 215...ostění na jedné straně : (1,75+7,25)*0,30				2,70000				
13	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	98,35200	129,00	12 687,41	21,00	15 351,77	801-3	RTS 22/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								
		viz výkres bouracích prací, položka B/3 :								
		m.č. 202, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :								
		plocha : 6,70*2,50				16,75000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,20+0,70*2,00)				-2,94000				
		odpočet zrcadla : -1*(1,26*0,80)				-1,00800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 203, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :								
		plocha : 6,20*2,50				15,50000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,00*2)				-2,80000				
		m.č. 204, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :								
		plocha : 4,80*2,50				12,00000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,00)				-1,40000				
		m.č. 206, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :								
		plocha : 8,20*2,50				20,50000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,20+0,70*2,00*3)				-5,74000				
		odpočet zrcadla : -1*(1,90*0,80)				-1,52000				
		m.č. 207, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :								
		plocha : 4,80*2,50				12,00000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,00)				-1,40000				
		m.č. 208, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :								
		plocha : 4,50*2,50				11,25000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,00)				-1,40000				
		m.č. 209, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :								
		plocha : 7,20*2,50				18,00000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,00)				-1,40000				
		m.č. 210, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :								
		plocha : 5,40*2,50				13,50000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,20)				-1,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725 Zařizovací předměty						2 770,60		3 352,43		
14	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 : vč. sedacího prkénka a ovládacího panelu : m.č. 204 : 1 m.č. 207 : 1 m.č. 208 : 1	soubor	3,00000	254,00	762,00	21,00	922,02	800-721	RTS 22/ I
15	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 : m.č. 203 : 2	soubor	2,00000	97,60	195,20	21,00	236,19	800-721	RTS 22/ I
16	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 : m.č. 202 : 1 m.č. 206 : 2	soubor	3,00000	164,50	493,50	21,00	597,14	800-721	RTS 22/ I
17	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 : m.č. 210 : 1	soubor	1,00000	298,00	298,00	21,00	360,58	800-721	RTS 22/ I
18	725330820R00	Demontáž výlevků diturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí, pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 : m.č. 209 : 1	soubor	1,00000	245,00	245,00	21,00	296,45	800-721	RTS 22/ I
19	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l pro zpětnou montáž : m.č. 209 : 1	soubor	1,00000	360,00	360,00	21,00	435,60	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

20	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 : m.č. 209, výlevka : 1	kus	1,00000	49,10	49,10	21,00	59,41	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------	-------	-------	---------	-----------

21	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 : m.č. 202 : 1 m.č. 206 : 2	soubor	3,00000	95,50	286,50	21,00	346,67	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	---	--------	---------	-------	--------	-------	--------	---------	-----------

22	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 : m.č. 202 : 1 m.č. 206 : 2	kus	3,00000	27,10	81,30	21,00	98,37	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------	-------	-------	---------	-----------

Díl: 764	Konstrukce klempířské	5 889,10	7 125,81
-----------------	------------------------------	-----------------	-----------------

23	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm viz výkres bouracích prací, položka B/8 : východní strana...podél m.č. 216, 217, 218 a 219 : 1,90+1,80+8,85 jižní strana (uliční)..u m.č. 224 : 2,60 východní strana...podél m.č. 224 vč. obou úkosů/nároží : 1,80+11,50+1,80 severní strana..podél m.č. 224, 225, 226, 227, 228, 229 a 230 : 8,30+6,90+5,80 západní strana...část u m.č. 230 a 231 vč. obou úkosů/nároží : 10,20+1,90+1,80 jižní strana (dvorní) u m.č. 231, 232 a 233 : 4,70+5,15 západní strana dvorní u m.č. 213, 214 a 215 : 10,80+1,80+1,90	m	89,50000	65,80	5 889,10	21,00	7 125,81	800-764	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

Díl: 776	Podlahy povlakové	25 185,44	30 474,38
-----------------	--------------------------	------------------	------------------

24	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady viz výkres bouracích prací, položka B/1, délky soklů zaměřeny CAD - viz tabulka místností na výkrese : m.č. 213 : 21,70	m	359,40000	15,10	5 426,94	21,00	6 566,60	800-775	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 214 : 18,30		18,30000						
		m.č. 215 : 28,60		28,60000						
		m.č. 216 : 24,60		24,60000						
		m.č. 217 : 23,30		23,30000						
		m.č. 218 : 22,10		22,10000						
		m.č. 219 : 23,90		23,90000						
		m.č. 224 : 45,90		45,90000						
		m.č. 225 : 18,00		18,00000						
		m.č. 226 : 18,30		18,30000						
		m.č. 228 : 15,60		15,60000						
		m.č. 229 : 18,30		18,30000						
		m.č. 230 : 22,40		22,40000						
		m.č. 231 : 23,10		23,10000						
		m.č. 232 : 18,30		18,30000						
		m.č. 233 : 17,00		17,00000						
25	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	403,35000	45,20	18 231,42	21,00	22 060,02	800-775	RTS 22/ I

viz výkres bouracích prací, položka B/1, plochy místností zaměřeny CAD :

m.č. 213 : 27,50	27,50000
m.č. 214 : 21,35	21,35000
m.č. 215 : 38,40	38,40000
m.č. 216 : 25,00	25,00000
m.č. 217 : 26,70	26,70000
m.č. 218 : 24,90	24,90000
m.č. 219 : 21,85	21,85000
m.č. 224 : 75,20	75,20000
m.č. 225 : 24,75	24,75000
m.č. 226 : 23,50	23,50000
m.č. 230 : 24,20	24,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 231 : 27,35		27,35000						
		m.č. 232 : 22,30		22,30000						
		m.č. 233 : 20,35		20,35000						
26	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	30,85000	49,50	1 527,08	21,00	1 847,77	800-775	RTS 22/ I
		viz výkres bouracích prací, položka B/1, plochy místností zaměřeny CAD :								
		m.č. 228 : 14,95		14,95000						
		m.č. 229 : 15,90		15,90000						

Díl: 787		Zasklívání				382,80		463,19		
27	787700802R0X	Vysklívání zrcadel o pl. do 3 m2	m2	2,55200	150,00	382,80	21,00	463,19		Vlastní
		m.č. 202 : 1,26*0,80		1,00800						
		m.č. 206 : 1,93*0,80		1,54400						

Díl: 799		Ostatní				0,00		0,00		
28	799001	Plochy místností	m2	616,15000		0,00	21,00	0,00		Vlastní
		m.č. 201 : 33,00		33,00000						
		m.č. 202 : 2,45		2,45000						
		m.č. 203 : 2,40		2,40000						
		m.č. 204 : 1,30		1,30000						
		m.č. 205 : 3,15		3,15000						
		m.č. 206 : 3,85		3,85000						
		m.č. 207 : 1,15		1,15000						
		m.č. 208 : 1,30		1,30000						
		m.č. 209 : 2,95		2,95000						
		m.č. 210 : 1,60		1,60000						
		m.č. 211 : 2,95		2,95000						
		m.č. 212 : 21,50		21,50000						
		m.č. 213 : 27,50		27,50000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 214 : 21,35		21,35000						
		m.č. 215 : 38,40		38,40000						
		m.č. 216 : 25,00		25,00000						
		m.č. 217 : 26,70		26,70000						
		m.č. 218 : 24,90		24,90000						
		m.č. 219 : 31,85		31,85000						
		m.č. 220 : 4,95		4,95000						
		m.č. 221 : 5,45		5,45000						
		m.č. 222 : 12,20		12,20000						
		m.č. 223 : 20,40		20,40000						
		m.č. 224 : 75,20		75,20000						
		m.č. 225 : 24,75		24,75000						
		m.č. 226 : 23,50		23,50000						
		m.č. 227 : 15,20		15,20000						
		m.č. 228 : 14,95		14,95000						
		m.č. 229 : 15,90		15,90000						
		m.č. 230 : 24,20		24,20000						
		m.č. 231 : 27,35		27,35000						
		m.č. 232 : 22,30		22,30000						
		m.č. 233 : 20,35		20,35000						
		m.č. 234 : 5,50		5,50000						
		m.č. 235 : 30,65		30,65000						
29	799002	Obvody místnosti	m	409,60000			0,00	21,00	0,00	Vlastní
		m.č. 202 : 5,3		5,30000						
		m.č. 203 : 4,8		4,80000						
		m.č. 204 : 4,1		4,10000						
		m.č. 206 : 5,4		5,40000						
		m.č. 207 : 4,1		4,10000						
		m.č. 208 : 3,8		3,80000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 209 : 5,2		5,20000						
		m.č. 210 : 4,7		4,70000						
		m.č. 213 : 21,7		21,70000						
		m.č. 214 : 18,3		18,30000						
		m.č. 215 : 28,6		28,60000						
		m.č. 216 : 24,6		24,60000						
		m.č. 217 : 23,3		23,30000						
		m.č. 218 : 22,1		22,10000						
		m.č. 219 : 23,9		23,90000						
		m.č. 222 : 12,8		12,80000						
		m.č. 224 : 45,9		45,90000						
		m.č. 225 : 18		18,00000						
		m.č. 226 : 18,3		18,30000						
		m.č. 228 : 15,6		15,60000						
		m.č. 229 : 18,3		18,30000						
		m.č. 230 : 22,4		22,40000						
		m.č. 231 : 23,1		23,10000						
		m.č. 232 : 18,3		18,30000						
		m.č. 233 : 17		17,00000						

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				72 964,20		88 286,68		
30	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	197,08938	18,10	3 567,32	21,00	4 316,46	801-3	RTS 22/ I
		odvoz na skládku v rámci Olomouce do 10ti km, dopočet dalších 9ti km : 21,89882*9		197,08938						
31	979097012R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť	den	2,00000	51,00	102,00	21,00	123,42	801-3	RTS 22/ I
		předpoklad 2 dny : 2		2,00000						
32	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	43,79764	41,20	1 804,46	21,00	2 183,40	801-3	RTS 22/ I
		příplatek za dalších 10 m : 21,89882*2		43,79764						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	979990105R00	Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm 21,89882-8,65054	t	13,24828	1 500,00	19 872,42	21,00	24 045,63	801-3	RTS 22/ I
34	979990163R00	Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 8,65054	t	8,65054	1 958,00	16 937,76	21,00	20 494,69	801-3	RTS 22/ I
35	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	21,89882	788,00	17 256,27	21,00	20 880,09	801-3	RTS 22/ I
36	979081111RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	21,89882	243,50	5 332,36	21,00	6 452,16	801-3	RTS 22/ I
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	21,89882	369,50	8 091,61	21,00	9 790,85	801-3	RTS 22/ I
Celkem						247 710,08				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				74 297,40		89 899,85		
1	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Hmota nátěrová funkce: penetrační, proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; vrstva: podkladní; exteriér, interiéru; podklad: beton, ... po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 28,59000	m2	28,59000	52,00	1 486,68	21,00	1 798,88	801-1	RTS 22/ I
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, zakrývání oken na vnitřním líci za účelem opravy omítek a výmalby : m.č. 216 : 3,65*2,20 m.č. 217 : 3,50*1,75 m.č. 218 : 2,60*1,75 m.č. 219 : 2,93*1,75 m.č. 224 : (2,50+1,75+11,30+1,70+4,14)*1,75 m.č. 225 : 4,00*1,75 m.č. 226 : 4,00*1,75 m.č. 228 : 2,65*1,75 m.č. 229 : 2,65*1,75 m.č. 230 : (3,00+1,80+4,10)*1,75 m.č. 231 : (6,00+1,70+3,30)*1,75 m.č. 232 : 4,60*1,75 m.č. 233 : 1,70*1,75 m.č. 213 : 3,50*1,75 m.č. 214 : 3,50*1,75 m.č. 215 : 7,25*2,20	m2	158,59000	22,00	3 488,98	21,00	4 221,67	801-1	RTS 22/ I
3	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	233,44000	40,00	9 337,60	21,00	11 298,50	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek								
		zakrývání oken na vnitřním líci za účelem opravy omítek a výmalby :								
		m.č. 216 : 3,65*2+2,20*2				11,70000				
		m.č. 217 : 3,50*2+1,75*2				10,50000				
		m.č. 218 : 2,60*2+1,75*2				8,70000				
		m.č. 219 : 2,93*2+1,75*2				9,36000				
		m.č. 224 : (2,50+1,75+11,30+1,70+4,14)*2+1,75*2				46,28000				
		m.č. 225 : 4,00*2+1,75*2				11,50000				
		m.č. 226 : 4,00*2+1,75*2				11,50000				
		m.č. 228 : 2,65*2+1,75*2				8,80000				
		m.č. 229 : 2,65*2+1,75*2				8,80000				
		m.č. 230 : (3,00+1,80+4,10)*2+1,75*2				21,30000				
		m.č. 231 : (6,00+1,70+3,30)*2+1,75*2				25,50000				
		m.č. 232 : 4,60*2+1,75*2				12,70000				
		m.č. 233 : 1,70*2+1,75*2				6,90000				
		m.č. 213 : 3,50*2+1,75*2				10,50000				
		m.č. 214 : 3,50*2+1,75*2				10,50000				
		m.č. 215 : 7,25*2+2,20*2				18,90000				

4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	40,07800	760,00	30 459,28	21,00	36 855,73	801-4	RTS 22/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
		zpětné doplnění omítky okolo okenních otvorů po dokončení montáže oken a dveří :								
		m.č. 216 : (1,75+2,20+3,65)*0,30				2,28000				
		m.č. 217. pouze nadpraží : 3,50*0,30				1,05000				
		m.č. 218. pouze nadpraží : 2,60*0,30				0,78000				
		m.č. 219...ostění na jedné straně : (2,50+1,75)*0,30				1,27500				
		m.č. 224...ostění na jedné straně : (1,75+2,50+1,72+11,30+1,70+4,20)*0,30				6,95100				
		m.č. 225...pouze strop : 2,23*0,30				0,66900				
		m.č. 226...pouze strop : 4,00*0,30				1,20000				
		m.č. 227...pouze strop : 4,00*0,30				1,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 228...pouze strop : 2,65*0,30				0,79500				
		m.č. 229...pouze strop : 2,610*0,30				0,78300				
		m.č. 230...pouze strop : (3,00+1,70+4,05)*0,30				2,62500				
		m.č. 231...pouze strop : (6,00+1,70+3,00)*0,30				3,21000				
		m.č. 232...pouze strop : 4,60*0,30				1,38000				
		m.č. 233...pouze strop : 1,80*0,30				0,54000				
		m.č. 213...ostění na jedné straně : (1,75+3,55)*0,30				1,59000				
		m.č. 214...pouze strop : 3,50*0,30				1,05000				
		m.č. 215...ostění na jedné straně : (1,75+7,25)*0,30				2,70000				
		rezerva pro nepřepokládané plochy : 10,00				10,00000				

5	612473182R00	Omitky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	28,59000	440,00	12 579,60	21,00	15 221,32	801-1	RTS 22/ I
<p>omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství doplnění povrchové úpravy stěn nad obkladem v soc. zařízení (původně obklad) : viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD :</p>										
<p>m.č. 202, obklad nově do výšky 2,10 m : plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : 6,70*0,40</p> <p style="text-align: right;">2,68000</p>										
<p>m.č. 203, obklad nově do 1,50 m : plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : 6,20*1,00 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)*2</p> <p style="text-align: right;">6,20000 -0,70000</p>										
<p>m.č. 204, obklad nově do 1,50 m : plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : 4,80*1,00 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)</p> <p style="text-align: right;">4,80000 -0,35000</p>										
<p>m.č. 206, obklad nově do výšky 2,10 m : plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : 8,20*0,40</p> <p style="text-align: right;">3,28000</p>										
<p>m.č. 207, obklad nově do 1,50 m :</p>										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : 4,80*1,00		4,80000						
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)		-0,35000						
		m.č. 208, obklad nově do 1,50 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : 4,50*1,00		4,50000						
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)		-0,35000						
		m.č. 209, obklad nově do 2,10 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : 4,80*0,40		1,92000						
		m.č. 210, obklad nově do 2,10 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : 5,40*0,40		2,16000						

6	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	28,59000	250,00	7 147,50	21,00	8 648,48	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 28,59000		28,59000						

7	629451112R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm	m	87,48000	112,00	9 797,76	21,00	11 855,29	801-4	RTS 22/ I
		pod klempířskými prvky, Vyrovnání pod parapety vyrovnání pod parapety po výměně oken :								
		Vp2.1., délka 3,70 m, 2 kusy : 3,70*2		7,40000						
		Vp2.2., délka 3,55 m, 4 kusy : 3,55*4		14,20000						
		Vp2.3., délka 2,60 m, 1 kus : 2,60		2,60000						
		Vp2.4., délka 2,50 m, 1 kus : 2,50		2,50000						
		Vp2.5., délka 21,40m, 1 kus : 21,40		21,40000						
		Vp2.6., délka 4,00 m, 2 kusy : 4,00*2		8,00000						
		Vp2.7., délka 2,65 m, 2 kusy : 2,65*2		5,30000						
		Vp2.8., délka 8,80 m, 1 kus : 8,80		8,80000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vp2.9., délka 10,90 m, 1 kus : 10,90		10,90000						
		Vp2.10., délka 4,63 m, 1 kus : 4,63		4,63000						
		Vp2.11., délka 1,75 m, 1 kus : 1,75		1,75000						

Díl: 900		HZS				16 000,00		19 360,00		
8	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	40,00000	400,00	16 000,00	21,00	19 360,00		RTS 22/ I
nepředvídatelné práce při rekonstrukcích, 2 pracovníci 20 h : 20,00*2				40,00000						

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 289,20		7 609,93		
9	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	104,82000	60,00	6 289,20	21,00	7 609,93	800-3	RTS 22/ I
		pro soc zařízení. obklady a omítky :								
		m.č. 202 : 2,45		2,45000						
		m.č. 203 : 2,40		2,40000						
		m.č. 204 : 1,30		1,30000						
		m.č. 206 : 3,85		3,85000						
		m.č. 207 : 1,15		1,15000						
		m.č. 208 : 1,30		1,30000						
		m.č. 209 : 2,95		2,95000						
		m.č. 210 : 1,60		1,60000						
		pro montáže oken a doplnění omítky, šíře lešení 1,00 m :								
		m.č. 216 : 3,65		3,65000						
		m.č. 217 : 3,50		3,50000						
		m.č. 218 : 2,60		2,60000						
		m.č. 219 : 2,93		2,93000						
		m.č. 224 : (2,50+1,75+11,30+1,70+4,14)		21,39000						
		m.č. 225 : 4,00		4,00000						
		m.č. 226 : 4,00		4,00000						
		m.č. 228 : 2,65		2,65000						
		m.č. 229 : 2,65		2,65000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 230 : 3,00+1,80+4,10		8,90000						
		m.č. 231 : 6,00+1,70+3,30		11,00000						
		m.č. 232 : 4,60		4,60000						
		m.č. 233 : 1,70		1,70000						
		m.č. 213 : 3,50		3,50000						
		m.č. 214 : 3,50		3,50000						
		m.č. 215 : 7,25		7,25000						

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				172 005,00		208 126,05		
10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	616,15000	100,00	61 615,00	21,00	74 554,15	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 616,15000		616,15000						

11	95001.R	Zpětná montáž drobných kusových předmětů	ks	3,00000	200,00	600,00	21,00	726,00		Vlastní
		zpětná montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 :								
		m.č. 202 :								
		osoušeč rukou : 1		1,00000						
		m.č. 206 :								
		osoušeč rukou : 2		2,00000						

12	95002.R	Dddávka a montáž vybavení WC kabiny	sada	3,00000	7 650,00	22 950,00	21,00	27 769,50		Vlastní
		SADA VYBAVENÍ WC KABINY								

OBSAHUJE:NEREZ DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR SLZN 1 290x100 MM

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		NEREZ ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ SLZN 24								
		ČISTÍCÍ KARTÁČ WC V NEREZ PROVEDENÍ, ZÁVĚSNÝ, SLZN 19								
		HÁČKY NA ODĚVY								
		□								
		POZNÁMKA: □DODÁVKA VČ. MONTÁŽE								
		□PRO 1NP								
		□PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ V RÁMCI WC KONZULTOVAT S □ ARCHITEKTEM								
		viz výpis PSV prvků, ostatní výrobky :								
		položka O/2.1 :								
		m.č. 204 : 1				1,00000				
		m.č. 207 : 1				1,00000				
		m.č. 208 : 1				1,00000				

13	95003.R	Zpětné nastěhování místností	m2	434,20000	200,00	86 840,00	21,00	105 076,40		Vlastní
		Položka obsahuje:								
		- přemístění nábytku z mezideponie v budově nebo z nákladního automobilu (v případě odvozu mimo budovu)								
		- donesení nábytku do kanceláře								
		- zpětné složení nábytku v případě větších kusů a označení pro zpětnou montáž								
		m.č. 213 : 27,50				27,50000				
		m.č. 214 : 21,35				21,35000				
		m.č. 215 : 38,40				38,40000				
		m.č. 216 : 25,00				25,00000				
		m.č. 217 : 26,70				26,70000				
		m.č. 218 : 24,90				24,90000				
		m.č. 219 : 21,85				21,85000				
		m.č. 224 : 75,20				75,20000				
		m.č. 225 : 24,75				24,75000				
		m.č. 226 : 23,50				23,50000				
		m.č. 228 : 14,95				14,95000				
		m.č. 229 : 15,90				15,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 230 : 24,20		24,20000						
		m.č. 231 : 27,35		27,35000						
		m.č. 232 : 22,30		22,30000						
		m.č. 233 : 20,35		20,35000						

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 792,97		4 589,49		
14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	4,40020	862,00	3 792,97	21,00	4 589,49	801-4	RTS 22/ I

Díl: 65		Výplně otvorů v obvodovém plášti				2 475 445,15		2 995 288,63		
15	766601211R00	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,	m	202,97000	295,00	59 876,15	21,00	72 450,14	800-766	RTS 22/ I
		Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky. nově montované okenní a dveřní výplně :								
		V2.1. : 3,73*2+2,20*2		11,86000						
		V2.2. : 8,86*2+1,75*2		21,22000						
		V2.3. : 17,32*2+1,75*2		38,14000						
		V2.4. : 20,905*2+1,75*2		45,31000						
		V2.5. : 23,45*2+1,75*2		50,40000						
		V2.6. : 10,82*2+1,75*2		25,14000						
		V2.7. : 3,70*2+1,75*2		10,90000						

16	65001	Sestava 3křídlého okna, 2 x fix a 1 x otevír. sklopné, hliník, 3sklo, antracit, rozměr 3730 x 2200 mm, dodávka a montáž	ks	1,00000	97 183,00	97 183,00	21,00	117 591,43		Vlastní
		viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů :								
		V2.1. : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	65002	Sestava 7kř oken, 3 x fix 4 x otevíravě sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 8860 x 1750 mm, dodávka a montáž viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů : V2.2.....v rozsahu V2.2.a, V2.2.b a V2.2.c : 1	ks	1,00000	236 737,00	236 737,00	21,00	286 451,77		Vlastní
				1,00000						
18	65003	Rohová prosklená okenní stěna, hliník 3 sklo, antracit, dodávka+montáž, celkový rozměr rozvinutá délka 17320 x 1750 mm viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů : V2.3.....v rozsahu prvků V2.3.a, V2.3.b, V2.3.c, V2.3.d : 1	ks	1,00000	429 120,00	429 120,00	21,00	519 235,20		Vlastní
				1,00000						
19	65004	Zaoblená prosklená okenní stěna, hliník 3 sklo, antracit, dodávka+montáž, celkový rozměr rozvinutá délka 20905 x 1750 mm viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů : V2.4.....v rozsahu prvků V2.4.a, V2.4.b, V2.4.c, V2.4.d, V2.4.e, V2.4.f : 1	ks	1,00000	617 699,00	617 699,00	21,00	747 415,79		Vlastní
				1,00000						
20	65005	Rohová prosklená okenní stěna, hliník 3 sklo, antracit, dodávka+montáž, celkový rozměr rozvinutá délka 23450 x 1750 mm viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů : V2.5.....vykázána pod prvky V2.5.a až V2.5.g : 1	ks	1,00000	630 574,00	630 574,00	21,00	762 994,54		Vlastní
				1,00000						
21	65006	Sestava 8kř oken, 2 x fix, 3 x sklopné a 3 x otevíravě sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 10820 x 1750 mm, dodávka a montáž viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů : V2.6.....iodpovídající prvkům 2.6a, 2.6.b, 2.6.c : 1	ks	1,00000	297 650,00	297 650,00	21,00	360 156,50		Vlastní
				1,00000						
22	65007	Sestava 3kř oken, 2 x fix a 1x otevíravě sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 3700 x 1750 mm (2200 mm), dodávka a montáž viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů : V2.7. : 1	ks	1,00000	96 606,00	96 606,00	21,00	116 893,26		Vlastní
				1,00000						
23	65008	Doprava, manipulace a jeřáb	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka obsahuje - dopravu otvorových výplní na stavbu - složení z dopravního prostředku - vynesení do příslušného podlaží pro položky 65001 až 65012 : 1		1,00000						

Díl: 711	Izolace proti vodě	5 111,33	6 184,71
-----------------	---------------------------	-----------------	-----------------

24	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky izolační souvrství pod obklady stěny a podlahy v m.č. 210 : podlaha, plocha zaměřena CAD : 1,62 stěny, obvod zaměřen CAD : 5,40*2,10-(0,70*2,10)	m2	11,49000	72,60	834,17	21,00	1 009,35	800-711	RTS 22/ I
				1,62000						
				9,87000						

25	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 11,49000	m2	11,49000	220,00	2 527,80	21,00	3 058,64	800-711	RTS 22/ I
				11,49000						

26	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna izolační souvrství pod obklady stěny a podlahy v m.č. 210 : styk podlah/ stěna : 5,40-0,70 styk koutový v rohu stěn : 2,10*4	m	13,10000	129,00	1 689,90	21,00	2 044,78	800-711	RTS 22/ I
				4,70000						
				8,40000						

27	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,04567	1 302,00	59,46	21,00	71,95	800-711	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	-------	-------	-------	---------	-----------

Díl: 722	Vnitřní vodovod	179,80	217,56
-----------------	------------------------	---------------	---------------

28	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění, před zahájením : 1 po provedení prací : 1	kus	2,00000	89,90	179,80	21,00	217,56	800-721	RTS 22/ I
				1,00000						
				1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Díl: 725		Zařizovací předměty	69 242,70				83 783,67				
29	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	3,00000	4 015,00	12 045,00	21,00	14 574,45	800-721	RTS 22/ I	

viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 3 :
 vč. sedacího prkénka a ovládacího panelu :
 m.č. 204 : 1
 m.č. 207 : 1
 m.č. 208 : 1

1,00000
 1,00000
 1,00000

30	725016105R00	Pisoár diturvitový, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, zdroj napájecí pro tři urinály, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	13 160,00	26 320,00	21,00	31 847,20	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	---	--------	---------	-----------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 3 :
 m.č. 203 : 2

2,00000

31	725017130R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	soubor	3,00000	1 882,00	5 646,00	21,00	6 831,66	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	--	--------	---------	----------	----------	-------	----------	---------	-----------

viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 3 :
 m.č. 202 : 1
 m.č. 206 : 2

1,00000
 2,00000

32	725017138R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	3,00000	1 546,00	4 638,00	21,00	5 611,98	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------	-------	----------	---------	-----------

viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 3 :
 m.č. 202 : 1
 m.č. 206 : 2

1,00000
 2,00000

33	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000	5 071,00	5 071,00	21,00	6 135,91	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	--	--------	---------	----------	----------	-------	----------	---------	-----------

viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 3 :
 m.č. 209 : 1

1,00000

34	725530922R00	Opravy elektrických zásobníků zpětná montáž zásobníků tlakových , 125 l	kus	1,00000	2 064,00	2 064,00	21,00	2 497,44	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 3 : m.č. 209 : 1		1,00000						
35	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	350,00	1 050,00	21,00	1 270,50	800-721	RTS 22/ I
		viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 3 : m.č. 202 : 1 m.č. 206 : 2		1,00000 2,00000						
36	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,00000	286,00	858,00	21,00	1 038,18	800-721	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 3,00000		3,00000						
37	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	665,00	665,00	21,00	804,65	800-721	RTS 22/ I
		viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 3 : m.č. 209 : 1		1,00000						
38	725849203R00	Baterie sprchová Montáž baterie sprchové nást.difer.G 3/4xg1	kus	1,00000	385,00	385,00	21,00	465,85	800-721	RTS 22/ I
		viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 3 : m.č. 210 : 1		1,00000						
39	725860265R00	Výpusť umyvadlová s uzávěrem táhlo, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	381,00	1 143,00	21,00	1 383,03	800-721	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 3,00000		3,00000						
40	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	3,00000	197,50	592,50	21,00	716,93	800-721	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 3,00000		3,00000						
41	725003	Sprchová zástěna skleně dveře v. 1900mm, na vaničku	soubor	1,00000	6 394,00	6 394,00	21,00	7 736,74		Vlastní
		viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 3 : m.č. 210 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	551450381R	baterie sprchová podomítková; ovládání pákové; povrch chrom; směšovací vč. ruční sprchy a držáku viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 3 : m.č. 210 : 1	kus	1,00000	1 390,00	1 390,00	21,00	1 681,90	SPCM	RTS 22/ I
43	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 3 : m.č. 210 : 1	kus	1,00000	794,00	794,00	21,00	960,74	SPCM	RTS 22/ I
44	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,19359	967,00	187,20	21,00	226,51	800-721	RTS 22/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				109 037,27		131 935,10		
45	764908310RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v ostatních barvách tl. 0,5 mm, rš 600 mm, dodávka a montáž včetně rohů viz výpis PSV klempířské výrobky : K2.1., délka 4,50 m, 2 kusy : 4,50*2 K2.2., délka 8,85 m, 1 kus : 8,85 K2.3., délka 2,75 m, 1 kus : 2,75 K2.4., délka 2,11 m, 4 kusy : 2,11*4 K2.5., délka 11,70 m, 1 kus : 11,70 K2.6., délka 21,10 m, 1 kus : 21,10 K2.7., délka 10,40 m, 2 kusy : 10,40*2 K2.8., délka 10,80 m, 1 kus : 10,80	m	93,44000	1 157,00	108 110,08	21,00	130 813,20	800-764	RTS 22/ I
46	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,41300	2 245,00	927,19	21,00	1 121,90	800-764	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				49 528,22		59 929,15		
47	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	25,00000	500,00	12 500,00	21,00	15 125,00	800-766	RTS 22/ I

viz půdorys 2NP_navrhovany stav, položka 2 :

mezi m.č. 212/213 : 1	1,00000
mezi m.č. 212/214 : 1	1,00000
mezi m.č. 212/215 : 1	1,00000
mezi m.č. 212/216 : 1	1,00000
mezi m.č. 212/217 : 1	1,00000
mezi m.č. 212/218 : 1	1,00000
mezi m.č. 212/219 : 1	1,00000
mezi m.č. 201/202 : 1	1,00000
mezi m.č. 202/203 : 1	1,00000
mezi m.č. 203/204 : 1	1,00000
mezi m.č. 201/206 : 1	1,00000
mezi m.č. 206/207 : 1	1,00000
mezi m.č. 206/208 : 1	1,00000
mezi m.č. 206/209 : 1	1,00000
mezi m.č. 201/210 : 1	1,00000
mezi m.č. 222/224 : 1	1,00000
mezi m.č. 224/225 : 1	1,00000
mezi m.č. 222/225 : 1	1,00000
mezi m.č. 201/226 : 1	1,00000
mezi m.č. 227/228 : 1	1,00000
mezi m.č. 227/229 : 1	1,00000
mezi m.č. 227/230 : 1	1,00000
mezi m.č. 227/231 : 1	1,00000
mezi m.č. 227/232 : 1	1,00000
mezi m.č. 227/233 : 1	1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	3,00000	577,00	1 731,00	21,00	2 094,51	800-766	RTS 22/ I

viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní :

Vp2.3., délka 2,60 m, 1 kus : 1	1,00000
Vp2.4., délka 2,50 m, 1 kus : 1	1,00000
Vp2.11., délka 1,75 m, 1 kus : 1	1,00000

49	766694114R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	19,00000	519,00	9 861,00	21,00	11 931,81	800-766	RTS 22/ I
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	-------	-----------	---------	-----------

viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní :

Vp2.1., délka 3,70 m, 2 kusy : 2	2,00000
Vp2.2., délka 3,55 m, 4 kusy : 4	4,00000
Vp2.5., délka 21,40m, 1 kus...uvažováno více ks za abnormál délku : 4	4,00000
Vp2.6., délka 4,00 m, 2 kusy : 2	2,00000
Vp2.7., délka 2,65 m, 2 kusy : 2	2,00000
Vp2.8., délka 8,80 m, 1 kus...uvažováno více ks za abnormál délku : 2	2,00000
Vp2.9., délka 10,90 m, 1 kus...uvažováno více ks za abnormál délku : 2	2,00000
Vp2.10., délka 4,63 m, 1 kus : 1	1,00000

50	60775372R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro komůrkové extrudované PVC; dekor bílý	m	87,48000	266,00	23 269,68	21,00	28 156,31	SPCM	RTS 22/ I
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	------	-----------

viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní :

Vp2.1., délka 3,70 m, 2 kusy : 3,70*2	7,40000
Vp2.2., délka 3,55 m, 4 kusy : 3,55*4	14,20000
Vp2.3., délka 2,60 m, 1 kus : 2,60	2,60000
Vp2.4., délka 2,50 m, 1 kus : 2,50	2,50000
Vp2.5., délka 21,40m, 1 kus : 21,40	21,40000
Vp2.6., délka 4,00 m, 2 kusy : 4,00*2	8,00000
Vp2.7., délka 2,65 m, 2 kusy : 2,65*2	5,30000
Vp2.8., délka 8,80 m, 1 kus : 8,80	8,80000
Vp2.9., délka 10,90 m, 1 kus : 10,90	10,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vp2.10., délka 4,63 m, 1 kus : 4,63		4,63000						
		Vp2.11., délka 1,75 m, 1 kus : 1,75		1,75000						

51	6077552R	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 600 mm; barva zlatý dub, tmavý dub, sv. hnědá, antracit	kus	36,00000	50,00	1 800,00	21,00	2 178,00	SPCM	RTS 22/ I
----	----------	---	-----	----------	-------	----------	-------	----------	------	-----------

viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní :

Vp1.1., délka 4,50 m, 1 kus : 2	2,00000
Vp1.2., délka 2,65 m, 3 kusy : 3*2	6,00000
Vp1.3., délka 3,60 m, 2 kusy : 2*2	4,00000
Vp1.4., délka 20,80 m, 1 kus : 2	2,00000
Vp1.5., délka 0,45 m, 1 kus : 2	2,00000
Vp1.6., délka 1,35 m, 1 kus : 2	2,00000
Vp1.7., délka 2,23 m, 3 kusy : 3*2	6,00000
Vp1.8., délka 4,05 m, 1 kus : 2	2,00000
Vp1.9., délka 1,80 m, 2 kusy : 2*2	4,00000
Vp1.10., délka 0,60 m, 1 kus : 2	2,00000
Vp1.11., délka 0,90 m, 1 kus : 2	2,00000
Vp1.12., délka 2,70 m, 1 kus : 2	2,00000

52	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,28547	1 284,00	366,54	21,00	443,51	800-766	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	--------	---------	-----------

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	28 775,87	34 818,80
-----------------	------------------------------------	------------------	------------------

53	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	17,00000	7,80	132,60	21,00	160,45	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	----------	------	--------	-------	--------	---------	-----------

viz půdorys 2NP_navrhaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD :

m.č. 202 : 2,45	2,45000
m.č. 203 : 2,40	2,40000
m.č. 204 : 1,30	1,30000
m.č. 206 : 3,85	3,85000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 207 : 1,15		1,15000						
		m.č. 208 : 1,30		1,30000						
		m.č. 209 : 2,95		2,95000						
		m.č. 210 : 1,60		1,60000						
54	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	17,00000	52,30	889,10	21,00	1 075,81	800-771	RTS 22/ I
		viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD :								
		m.č. 202 : 2,45		2,45000						
		m.č. 203 : 2,40		2,40000						
		m.č. 204 : 1,30		1,30000						
		m.č. 206 : 3,85		3,85000						
		m.č. 207 : 1,15		1,15000						
		m.č. 208 : 1,30		1,30000						
		m.č. 209 : 2,95		2,95000						
		m.č. 210 : 1,60		1,60000						
55	771575111RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	17,00000	690,00	11 730,00	21,00	14 193,30	800-771	RTS 22/ I
		viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD :								
		m.č. 202 : 2,45		2,45000						
		m.č. 203 : 2,40		2,40000						
		m.č. 204 : 1,30		1,30000						
		m.č. 206 : 3,85		3,85000						
		m.č. 207 : 1,15		1,15000						
		m.č. 208 : 1,30		1,30000						
		m.č. 209 : 2,95		2,95000						
		m.č. 210 : 1,60		1,60000						
56	771578011RT1	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	38,70000	50,00	1 935,00	21,00	2 341,35	800-771	RTS 22/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD :

m.č. 202 : 6,70-(0,70+0,70)	5,30000
m.č. 203 : 6,20-(0,70+0,70)	4,80000
m.č. 204 : 4,80-0,70	4,10000
m.č. 205 : 8,20-(0,70*4)	5,40000
m.č. 206 : 4,50-0,70	3,80000
m.č. 207 : 4,80-0,70	4,10000
m.č. 207 : 7,20-0,70	6,50000
m.č. 208 : 5,40-0,70	4,70000

57	771001R	Dlažba do rozměru 45x45 cm v cenové relaci do 750 Kč/m ²	m ²	18,36000	750,00	13 770,00	21,00	16 661,70		Vlastní
----	---------	---	----------------	----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD :

m.č. 202 : 2,45	2,45000
m.č. 203 : 2,40	2,40000
m.č. 204 : 1,30	1,30000
m.č. 206 : 3,85	3,85000
m.č. 207 : 1,15	1,15000
m.č. 208 : 1,30	1,30000
m.č. 209 : 2,95	2,95000
m.č. 210 : 1,60	1,60000
prořez 8% : (17,00/100)*8	1,36000

58	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,45273	705,00	319,17	21,00	386,20	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	--------	---------	-----------

Díl: 776		Podlahy povlakové	411 656,78			498 104,70				
59	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m ²	434,20000	36,75	15 956,85	21,00	19 307,79	800-775	RTS 22/ I

položky neobsahují žádný materiál

viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD :

m.č. 213 : 27,50	27,50000
------------------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 214 : 21,35		21,35000						
		m.č. 215 : 38,40		38,40000						
		m.č. 216 : 25,00		25,00000						
		m.č. 217 : 26,70		26,70000						
		m.č. 218 : 24,90		24,90000						
		m.č. 219 : 21,85		21,85000						
		m.č. 224 : 75,20		75,20000						
		m.č. 225 : 24,75		24,75000						
		m.č. 226 : 23,50		23,50000						
		m.č. 228 : 14,95		14,95000						
		m.č. 229 : 15,90		15,90000						
		m.č. 230 : 24,20		24,20000						
		m.č. 231 : 27,35		27,35000						
		m.č. 232 : 22,30		22,30000						
		m.č. 233 : 20,35		20,35000						

60	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	434,20000	47,25	20 515,95	21,00	24 824,30	800-775	RTS 22/ I
		položky neobsahují žádný materiál								
		viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD :								
		m.č. 213 : 27,50		27,50000						
		m.č. 214 : 21,35		21,35000						
		m.č. 215 : 38,40		38,40000						
		m.č. 216 : 25,00		25,00000						
		m.č. 217 : 26,70		26,70000						
		m.č. 218 : 24,90		24,90000						
		m.č. 219 : 21,85		21,85000						
		m.č. 224 : 75,20		75,20000						
		m.č. 225 : 24,75		24,75000						
		m.č. 226 : 23,50		23,50000						
		m.č. 228 : 14,95		14,95000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 229 : 15,90		15,90000						
		m.č. 230 : 24,20		24,20000						
		m.č. 231 : 27,35		27,35000						
		m.č. 232 : 22,30		22,30000						
		m.č. 233 : 20,35		20,35000						

61	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty včetně soklové lišty. viz půdorys 2NP, navrhovaný stav, délky zaměřeny CAD - viz tabulka místností na výkrese, p :	m	359,40000	63,00	22 642,20	21,00	27 397,06	800-775	RTS 22/ I
		m.č. 213 : 21,70		21,70000						
		m.č. 214 : 18,30		18,30000						
		m.č. 215 : 28,60		28,60000						
		m.č. 216 : 24,60		24,60000						
		m.č. 217 : 23,30		23,30000						
		m.č. 218 : 22,10		22,10000						
		m.č. 219 : 23,90		23,90000						
		m.č. 224 : 45,90		45,90000						
		m.č. 225 : 18,00		18,00000						
		m.č. 226 : 18,30		18,30000						
		m.č. 228 : 15,60		15,60000						
		m.č. 229 : 18,30		18,30000						
		m.č. 230 : 22,40		22,40000						
		m.č. 231 : 23,10		23,10000						
		m.č. 232 : 18,30		18,30000						
		m.č. 233 : 17,00		17,00000						

62	776431020R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 359,40000	m	359,40000	36,75	13 207,95	21,00	15 981,62	800-775	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	776572200R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, ze čtverců textilních	m2	434,20000	152,25	66 106,95	21,00	79 989,41	800-775	RTS 22/ I

všíváných a vpichovaných

viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD :

m.č. 213 : 27,50	27,50000
m.č. 214 : 21,35	21,35000
m.č. 215 : 38,40	38,40000
m.č. 216 : 25,00	25,00000
m.č. 217 : 26,70	26,70000
m.č. 218 : 24,90	24,90000
m.č. 219 : 21,85	21,85000
m.č. 224 : 75,20	75,20000
m.č. 225 : 24,75	24,75000
m.č. 226 : 23,50	23,50000
m.č. 228 : 14,95	14,95000
m.č. 229 : 15,90	15,90000
m.č. 230 : 24,20	24,20000
m.č. 231 : 27,35	27,35000
m.č. 232 : 22,30	22,30000
m.č. 233 : 20,35	20,35000

64	776981113RV1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění na narážecí lištu, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	13,60000	415,00	5 644,00	21,00	6 829,24	800-775	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 2 :

mezi m.č. 212/213 : 0,80	0,80000
mezi m.č. 212/214 : 0,80	0,80000
mezi m.č. 212/215 : 0,80	0,80000
mezi m.č. 212/216 : 0,80	0,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mezi m.č. 212/217 : 0,80		0,80000						
		mezi m.č. 212/218 : 0,80		0,80000						
		mezi m.č. 212/219 : 0,80		0,80000						
		mezi m.č. 222/224 : 0,80		0,80000						
		mezi m.č. 224/225 : 0,80		0,80000						
		mezi m.č. 222/225 : 0,80		0,80000						
		mezi m.č. 201/226 : 0,80		0,80000						
		mezi m.č. 227/228 : 0,80		0,80000						
		mezi m.č. 227/229 : 0,80		0,80000						
		mezi m.č. 227/230 : 0,80		0,80000						
		mezi m.č. 227/231 : 0,80		0,80000						
		mezi m.č. 227/232 : 0,80		0,80000						
		mezi m.č. 227/233 : 0,80		0,80000						

65	697411811R	koberec smyčkový; ve čtvercích; PA; podklad bitumen, PES; š = 500,0 mm; l = 500 mm; tl. 7,20 mm; v vlákna = 3,2 mm; třída zatížení 33	m2	507,75120	524,00	266 061,63	21,00	321 934,57	SPCM	RTS 22/ I
----	------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------	------	-----------

viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD :

plochy :

m.č. 213 : 27,50	27,50000
m.č. 214 : 21,35	21,35000
m.č. 215 : 38,40	38,40000
m.č. 216 : 25,00	25,00000
m.č. 217 : 26,70	26,70000
m.č. 218 : 24,90	24,90000
m.č. 219 : 21,85	21,85000
m.č. 224 : 75,20	75,20000
m.č. 225 : 24,75	24,75000
m.č. 226 : 23,50	23,50000
m.č. 228 : 14,95	14,95000
m.č. 229 : 15,90	15,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 230 : 24,20		24,20000						
		m.č. 231 : 27,35		27,35000						
		m.č. 232 : 22,30		22,30000						
		m.č. 233 : 20,35		20,35000						
		soklíky...v do 10 cm :								
		m.č. 213 : 21,70*0,10		2,17000						
		m.č. 214 : 18,30*0,10		1,83000						
		m.č. 215 : 28,60*0,10		2,86000						
		m.č. 216 : 24,60*0,10		2,46000						
		m.č. 217 : 23,30*0,10		2,33000						
		m.č. 218 : 22,10*0,10		2,21000						
		m.č. 219 : 23,90*0,10		2,39000						
		m.č. 224 : 45,90*0,10		4,59000						
		m.č. 225 : 18,00*0,10		1,80000						
		m.č. 226 : 18,30*0,10		1,83000						
		m.č. 228 : 15,60*0,10		1,56000						
		m.č. 229 : 18,30*0,10		1,83000						
		m.č. 230 : 22,40*0,10		2,24000						
		m.č. 231 : 23,10*0,10		2,31000						
		m.č. 232 : 18,30*0,10		1,83000						
		m.č. 233 : 17,00*0,10		1,70000						
		prořez 8% : (470,14/100)*8		37,61120						

66	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	2,49795	609,00	1 521,25	21,00	1 840,71	800-775	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

Díl: 781		Obklady keramické				124 216,46		150 301,92		
67	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	65,30200	52,30	3 415,29	21,00	4 132,50	800-771	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně dodávky materiálu.								
		viz půdorys 2NP_navrhovany stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD :								
		m.č. 202, obklad nově do výšky 2,10 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD : 6,70*2,10				14,07000				
		odpočet výplní otvorů..vstupní dveře : -1*(0,70*2,10)				-1,47000				
		odpočet výplní otvorů...dveře do m.č.105 : -1*(0,70*2,00)				-1,40000				
		odpočet zrcadla : -1*(1,26*0,80)				-1,00800				
		 m.č. 203, obklad nově do 1,50 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD : 6,20*1,50				9,30000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)*2				-2,10000				
		 m.č. 204, obklad nově do 1,50 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD : 4,80*1,50				7,20000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)				-1,05000				
		 m.č. 206, obklad nově do výšky 2,10 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD : 8,20*2,10				17,22000				
		odpočet výplní otvorů..vstupní dveře : -1*(0,70*2,10)				-1,47000				
		odpočet výplní otvorů...dveře do m.č.109 a 110 : -1*(0,70*2,00)*2				-2,80000				
		odpočet zrcadla : -1*(1,90*0,80)				-1,52000				
		 m.č. 207, obklad nově do 1,50 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD : 4,80*1,50				7,20000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)				-1,05000				
		 m.č. 208, obklad nově do 1,50 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD : 4,50*1,50				6,75000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)				-1,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 209, obklad nově do 2,10 m : plocha..obvod zaměřen CAD : 4,80*2,10 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,10)		10,08000						
		m.č. 210, obklad nově do 2,10 m : plocha..obvod zaměřen CAD : 5,40*2,10 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,10)		11,34000						
68	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	65,30200	25,00	1 632,55	21,00	1 975,39	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 65,30200		65,30200						
69	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	65,30200	54,50	3 558,96	21,00	4 306,34	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 65,30200		65,30200						
70	781475120RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	65,30200	650,00	42 446,30	21,00	51 360,02	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 65,30200		65,30200						
71	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 4 : předpoklad ukončení u obkladů do v 2,10 pouze svislá hrana u dveří a u obkladů v 1,50 m svislá i vodorovná hrana :	m	58,90000	275,50	16 226,95	21,00	19 634,61	800-771	RTS 22/ I
		m.č. 202, obklad nově do výšky 2,10 m : 2,10*4		8,40000						
		m.č. 203, obklad nově do 1,50 m : 6,20-0,70+1,50*2		8,50000						
		m.č. 204, obklad nově do 1,50 m : 4,80-0,70+1,50*2		7,10000						
		m.č. 206, obklad nově do výšky 2,10 m : 2,10*6		12,60000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 207, obklad nově do 1,50 m : 4,80-0,70+1,50*2		7,10000						
		m.č. 208, obklad nově do 1,50 m : 4,50-0,70+1,50*2		6,80000						
		m.č. 209, obklad nově do 2,10 m : 2,10*2		4,20000						
		m.č. 210, obklad nově do 2,10 m : 2,10*2		4,20000						
72	771578011RTX	Spára stěna - stěna, silikonem, Escosil (Schomburg) vč. dodávky a montáže silikonu. viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 4 :	m	57,60000	50,00	2 880,00	21,00	3 484,80		Vlastní
		m.č. 202, obklad nově do výšky 2,10 m : 2,10*4		8,40000						
		m.č. 203, obklad nově do 1,50 m : 1,50*4		6,00000						
		m.č. 204, obklad nově do 1,50 m : 1,50*4		6,00000						
		m.č. 206, obklad nově do výšky 2,10 m : 2,10*4		8,40000						
		m.č. 207, obklad nově do 1,50 m : 1,50*4		6,00000						
		m.č. 208, obklad nově do 1,50 m : 1,50*4		6,00000						
		m.č. 209, obklad nově do 2,10 m : 2,10*4		8,40000						
		m.č. 210, obklad nově do 2,10 m : 2,10*4		8,40000						
73	780001R	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x30 cm, cena do 750 Kč/m2 viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD :	m2	70,52616	750,00	52 894,62	21,00	64 002,49		Vlastní
		m.č. 202, obklad nově do výšky 2,10 m : plocha..obvod zaměřen CAD : 6,70*2,10		14,07000						
		odpočet výplní otvorů..vstupní dveře : -1*(0,70*2,10)		-1,47000						
		odpočet výplní otvorů...dveře do m.č. 105 : -1*(0,70*2,00)		-1,40000						
		odpočet zrcadla : -1*(1,26*0,80)		-1,00800						
		m.č. 203, obklad nově do 1,50 m : plocha..obvod zaměřen CAD : 6,20*1,50		9,30000						
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)*2		-2,10000						
		m.č. 204, obklad nově do 1,50 m :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha..obvod zaměřen CAD : 4,80*1,50				7,20000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)				-1,05000				
		 m.č. 206, obklad nově do výšky 2,10 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD : 8,20*2,10				17,22000				
		odpočet výplní otvorů..vstupní dveře : -1*(0,70*2,10)				-1,47000				
		odpočet výplní otvorů...dveře do m.č.109 a 110 : -1*(0,70*2,00)*2				-2,80000				
		odpočet zrcadla : -1*(1,90*0,80)				-1,52000				
		 m.č. 207, obklad nově do 1,50 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD : 4,80*1,50				7,20000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)				-1,05000				
		 m.č. 208, obklad nově do 1,50 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD : 4,50*1,50				6,75000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)				-1,05000				
		 m.č. 209, obklad nově do 2,10 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD : 4,80*2,10				10,08000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,10)				-1,47000				
		 m.č. 210, obklad nově do 2,10 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD : 5,40*2,10				11,34000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,10)				-1,47000				
		 prořez 8% : (65,302/100)*8				5,22416				
74	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,64793	705,00	1 161,79	21,00	1 405,77	800-771	RTS 22/ I

Díl: 783	Nátěry	6 737,50	8 152,38
-----------------	---------------	-----------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, vč. lešení	m2	9,62500	430,00	4 138,75	21,00	5 007,89	800-783	RTS 22/ I

zárubně ocelové, obnovení nátěru :

mezi m.č. 201/202, 600x2200 mm : (2,20*2+0,60)*(0,15+2*0,05)	1,25000
mezi m.č. 202/203, 600x1970 mm : (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)	1,17500
mezi m.č. 203/204, 600x1970 mm : (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)	1,17500
mezi m.č. 201/206, 600x2200 mm : (2,20*2+0,60)*(0,15+2*0,05)	1,25000
mezi m.č. 206/207, 600x1970 mm : (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)	1,17500
mezi m.č. 206/208, 600x1970 mm : (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)	1,17500
mezi m.č. 206/209, 600x1970 mm : (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)	1,17500
mezi m.č. 201/210, 600x2200 mm : (2,20*2+0,60)*(0,15+2*0,05)	1,25000

76	783902811R00	Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 9,62500	m2	9,62500	270,00	2 598,75	21,00	3 144,49	800-783	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

Díl: 784		Malby	91 955,18				111 265,77			
77	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 012,95000	25,00	25 323,75	21,00	30 641,74	800-784	RTS 22/ I

malba nově omítaných povrchů a obniva maleb v prorátech kde dochází ke stavebním úpravám :

doplnění povrchové úpravy stěn nad obkladem v soc. zařízení (původně obklad) :

viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD :

m.č. 202, obklad nově do výšky 2,10 m :

plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : 6,70*0,40	2,68000
---	---------

m.č. 203, obklad nově do 1,50 m :

plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : 6,20*1,00	6,20000
--	---------

odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)*2	-0,70000
--	----------

m.č. 204, obklad nově do 1,50 m :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : 4,80*1,00			4,80000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)			-0,35000					
		m.č. 206, obklad nově do výšky 2,10 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : 8,20*0,40			3,28000					
		m.č. 207, obklad nově do 1,50 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : 4,80*1,00			4,80000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)			-0,35000					
		m.č. 208, obklad nově do 1,50 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : 4,50*1,00			4,50000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)			-0,35000					
		m.č. 209, obklad nově do 2,10 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : 4,80*0,40			1,92000					
		m.č. 210, obklad nově do 2,10 m :								
		plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : 5,40*0,40			2,16000					
		m.č. 213 :								
		plocha : 21,00*3,00			63,00000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(3,55*1,75)			-6,21250					
		m.č. 214 :								
		plocha : 19,20*3,00			57,60000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(3,50*1,75)			-6,12500					
		m.č. 215 :								
		plocha : 27,90*3,00			83,70000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet výplní otvorů : -1*(7,25*1,75)				-12,68750				
		m.č. 216 :								
		plocha : 23,90*3,00				71,70000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(3,65*1,75)				-6,38750				
		m.č. 217 :								
		plocha : 24,20*3,00				72,60000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(3,50*1,75)				-6,12500				
		m.č. 218 :								
		plocha : 24,00*3,00				72,00000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(2,60*1,75)				-4,55000				
		m.č. 219 :								
		plocha : 25,00*3,00				75,00000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(2,50*1,75)				-4,37500				
		m.č. 224 :								
		plocha : 37,10*3,00				111,30000				
		přípočet stěny uprostřed : 6,90*3,00				20,70000				
		přípočet sloupů : 1,25*3,00*3				11,25000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(2,58+1,80+11,30+1,70+4,14)*1,75				-37,66000				
		m.č. 225 :								
		plocha : 20,60*3,00				61,80000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(4,00*1,75)				-7,00000				
		m.č. 226 :								
		plocha : 20,00*3,00				60,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet výplní otvorů : -1*(4,00*1,75)				-7,00000				
		m.č. 228 :								
		plocha : 16,50*3,00				49,50000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(2,65*1,75)				-4,63750				
		m.č. 229 :								
		plocha : 16,60*3,00				49,80000				
		přípočet sloupů : 1,30*3,00*2				7,80000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(2,61*1,75)				-4,56750				
		m.č. 230 :								
		plocha : 19,50*3,00				58,50000				
		přípočet sloupů : 1,30*3,00*3				11,70000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(3,00+1,78+4,045)*1,75				-15,44375				
		m.č. 231 :								
		plocha : 21,50*3,00				64,50000				
		přípočet sloupů : 1,30*3,00*2				7,80000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(6,00+1,70+3,30)*1,75				-19,25000				
		m.č. 232 :								
		plocha : 19,20*3,00				57,60000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(4,625*1,75)				-8,09375				
		m.č. 233 :								
		plocha : 18,00*3,00				54,00000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(2,50*1,75)				-4,37500				

stropy v sociálních zařízeních po provedených opravách, plochy zaměřeny CAD :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 202 : 2,45		2,45000						
		m.č. 203 : 2,40		2,40000						
		m.č. 204 : 1,30		1,30000						
		m.č. 206 : 3,85		3,85000						
		m.č. 207 : 1,15		1,15000						
		m.č. 208 : 1,30		1,30000						
		m.č. 209 : 2,95		2,95000						
		m.č. 210 : 1,60		1,60000						

78	784165512R00	Malba z maliřských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	1 012,95000	65,00	65 841,75	21,00	79 668,52	800-784	RTS 22/ I
		Malba bude omyvatelná a antibakteriální (např ACTIN H)								
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1012,95000		1 012,95000						

79	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,	m2	68,66800	11,50	789,68	21,00	955,51	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 40,07800		40,07800						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 28,59000		28,59000						

Díl: 786		Zastiňující technika				602 095,00		728 534,95		
80	786001	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 1930 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	3,00000	12 996,00	38 988,00	21,00	47 175,48		Vlastní

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)

ROZMĚRY: šířka = 1930 mm, výška = 1750 mm

MATERIÁL: HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm

ODSTÍN: RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :

pol. Ož/2.1. : 3

3,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

81	786002	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 1800 x 2200 mm, dodávka vč. montáže	ks	2,00000	15 237,00	30 474,00	21,00	36 873,54		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)
 ROZMĚRY:šířka = 1800 mm, výška = 2200 mm
 MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm
 ODSŤÍN:□ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :

pol. Ož/2.2. : 2

2,00000

82	786003	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 3600 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	2,00000	24 241,00	48 482,00	21,00	58 663,22		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)
 ROZMĚRY:šířka = 3600 mm, výška = 1750 mm
 MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm
 ODSŤÍN:□ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :

pol. Ož/2.3. : 2

2,00000

83	786004	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 2700 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	4,00000	18 180,00	72 720,00	21,00	87 991,20		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)
 ROZMĚRY:šířka = 2700 mm, výška = 1750 mm
 MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm
 ODSŤÍN:□ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :

pol. OŽ/2.4. : 4

4,00000

84	786005	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 2550 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	2,00000	17 171,00	34 342,00	21,00	41 553,82		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)

ROZMĚRY:šířka = 2550 mm, výška = 1750 mm

MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm

ODSTÍN:□ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :

pol. OŽ/2.5. : 2

2,00000

85	786006	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 1750 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	6,00000	11 784,00	70 704,00	21,00	85 551,84		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)

ROZMĚRY:šířka = 1750 mm, výška = 1750 mm

MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm

ODSTÍN:□ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :

pol. OŽ/2.6. : 6

6,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	786007	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 2200 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	1,00000	14 814,00	14 814,00	21,00	17 924,94		Vlastní

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)
 ROZMĚRY:šířka = 2200 mm, výška = 1750 mm
 MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm
 ODSTÍN:□ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :

pol. Ož/2.7. : 1

1,00000

87	786008	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 1350 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	14,00000	9 091,00	127 274,00	21,00	154 001,54		Vlastní
----	--------	--	----	----------	----------	------------	-------	------------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)
 ROZMĚRY:šířka = 1350 mm, výška = 1750 mm
 MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm
 ODSTÍN:□ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :

pol. Ož/2.8. : 14

14,00000

88	786009	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 1500 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	1,00000	10 100,00	10 100,00	21,00	12 221,00		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)
 ROZMĚRY:šířka = 1500 mm, výška = 1750 mm
 MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm
 ODSTÍN:□ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :

pol. OŽ/2.9. : 1

1,00000

89	786010	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 4100 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	1,00000	27 607,50	27 607,50	21,00	33 405,08		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)

ROZMĚRY:šířka = 4100 mm, výška = 1750 mm

MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm

ODSTÍN:□ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :

pol. OŽ/2.10. : 1

1,00000

90	786011	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 3300 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	1,00000	22 221,00	22 221,00	21,00	26 887,41		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)

ROZMĚRY:šířka = 3300 mm, výška = 1750 mm

MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm

ODSTÍN:□ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :

pol. OŽ/2.11. : 1

1,00000

91	786012	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 2350 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	2,00000	15 823,50	31 647,00	21,00	38 292,87		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)
 ROZMĚRY:šířka = 2350 mm, výška = 1750 mm
 MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm
 ODSŤÍN:☐ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :
 pol. Ož/2.12. : 2

2,00000

92	786013	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 3600 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	3,00000	24 240,50	72 721,50	21,00	87 993,02		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)
 ROZMĚRY:šířka = 3600 mm, výška = 1750 mm
 MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm
 ODSŤÍN:☐ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :
 pol. Ož/2.13. : 3

3,00000

Díl: 787		Zasklívání	4 271,37				5 168,36			
93	787130240R00	Zasklení stěn sklem plochým válcovaným vzorovaným tloušťky přes 4 do 6 mm, s podtmelením a zatmelením	m2	2,55200	1 660,00	4 236,32	21,00	5 125,95	800-787	RTS 22/ I

bez drátěné vložky
 vč. silikonu okolo zrcadla
 POZOR, ZRCADLO LEPENO DO ÚROVNĚ OBKLADU (NE NA OBKLAD)

viz výpis PSV prvků, ostatní výrobky :
 pol. O/2.2, m.č. 202 : 1,26*0,80
 pol. O/2.3, m.č. 206 : 1,93*0,80

1,00800
 1,54400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,03899	899,00	35,05	21,00	42,41	800-787	RTS 22/ I

Díl: 799	Ostatní					0,00		0,00		
-----------------	----------------	--	--	--	--	-------------	--	-------------	--	--

95	799001	Plochy místností	m2	616,15000		0,00	21,00	0,00		Vlastní
		m.č. 201 : 33,00		33,00000						
		m.č. 202 : 2,45		2,45000						
		m.č. 203 : 2,40		2,40000						
		m.č. 204 : 1,30		1,30000						
		m.č. 205 : 3,15		3,15000						
		m.č. 206 : 3,85		3,85000						
		m.č. 207 : 1,15		1,15000						
		m.č. 208 : 1,30		1,30000						
		m.č. 209 : 2,95		2,95000						
		m.č. 210 : 1,60		1,60000						
		m.č. 211 : 2,95		2,95000						
		m.č. 212 : 21,50		21,50000						
		m.č. 213 : 27,50		27,50000						
		m.č. 214 : 21,35		21,35000						
		m.č. 215 : 38,40		38,40000						
		m.č. 216 : 25,00		25,00000						
		m.č. 217 : 26,70		26,70000						
		m.č. 218 : 24,90		24,90000						
		m.č. 219 : 31,85		31,85000						
		m.č. 220 : 4,95		4,95000						
		m.č. 221 : 5,45		5,45000						
		m.č. 222 : 12,20		12,20000						
		m.č. 223 : 20,40		20,40000						
		m.č. 224 : 75,20		75,20000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 225 : 24,75		24,75000						
		m.č. 226 : 23,50		23,50000						
		m.č. 227 : 15,20		15,20000						
		m.č. 228 : 14,95		14,95000						
		m.č. 229 : 15,90		15,90000						
		m.č. 230 : 24,20		24,20000						
		m.č. 231 : 27,35		27,35000						
		m.č. 232 : 22,30		22,30000						
		m.č. 233 : 20,35		20,35000						
		m.č. 234 : 5,50		5,50000						
		m.č. 235 : 30,65		30,65000						

96	799002	Obvody místností	m	409,60000			0,00	21,00	0,00	Vlastní
		m.č. 202 : 5,3		5,30000						
		m.č. 203 : 4,8		4,80000						
		m.č. 204 : 4,1		4,10000						
		m.č. 206 : 5,4		5,40000						
		m.č. 207 : 4,1		4,10000						
		m.č. 208 : 3,8		3,80000						
		m.č. 209 : 5,2		5,20000						
		m.č. 210 : 4,7		4,70000						
		m.č. 213 : 21,7		21,70000						
		m.č. 214 : 18,3		18,30000						
		m.č. 215 : 28,6		28,60000						
		m.č. 216 : 24,6		24,60000						
		m.č. 217 : 23,3		23,30000						
		m.č. 218 : 22,1		22,10000						
		m.č. 219 : 23,9		23,90000						
		m.č. 222 : 12,8		12,80000						
		m.č. 224 : 45,9		45,90000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO02	Stavební úpravy 2NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 225 : 18		18,00000						
		m.č. 226 : 18,3		18,30000						
		m.č. 228 : 15,6		15,60000						
		m.č. 229 : 18,3		18,30000						
		m.č. 230 : 22,4		22,40000						
		m.č. 231 : 23,1		23,10000						
		m.č. 232 : 18,3		18,30000						
		m.č. 233 : 17		17,00000						

Celkem	4 250 637,20
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						56 141,20		67 930,85		
1	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm zabezpečení vnitřních topných těles před zahájením prací, přepoklad délky folie/kartonu 1,50 m :	m2	95,32500	20,60	1 963,70	21,00	2 376,08	800-784	RTS 22/ I

viz výkres bouracích prací, položka B/5 :

m.č. 310 : 3,55*1,50	5,32500
m.č. 311 : 3,50*1,50	5,25000
m.č. 312 : (2,80+0,65)*1,50	5,17500
m.č. 313 : 3,72*1,50	5,58000
m.č. 316 : 3,65*1,50	5,47500
m.č. 317 : 3,50*1,50	5,25000
m.č. 318 : 5,15*1,50	7,72500
m.č. 319 : 4,40*1,50	6,60000
m.č. 320 : (4,965+1,00+4,85)*1,50	16,22250
m.č. 321 : 4,75*1,50	7,12500
m.č. 322 : (4,815+1,80+6,25+1,70+2,50)*1,50	25,59750

2	11001.R	Vykližení místnosti	m2	315,75000	170,00	53 677,50	21,00	64 949,78		Vlastní
---	---------	---------------------	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

Položka obsahuje:

- zajištění nábytku před transportem (zalepení kontejnerů aj.)
- rozložení nábytku v případě větších kusů a označení pro zpětnou montáž
- vynesení nábytku z kanceláře
- přemístění na určené místo v budově nebo na nákladní automobil (v případě odvozu mimo budovu)

plochy místností zaměřeny CAD :

m.č. 310 : 27,20	27,20000
m.č. 311 : 21,35	21,35000
m.č. 312 : 17,45	17,45000
m.č. 313 : 21,15	21,15000
m.č. 316 : 31,45	31,45000
m.č. 317 : 22,95	22,95000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 318 : 35,50		35,50000						
		m.č. 319 : 29,80		29,80000						
		m.č. 320 : 37,55		37,55000						
		m.č. 321 : 16,15		16,15000						
		m.č. 322 : 55,20		55,20000						

3	11002.R	Demontáž drobných kusových předmětů	ks	10,00000	50,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní
		pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 :								
		m.č. 303 :								
		mýdlenka : 2		2,00000						
		osoušeč rukou : 2		2,00000						
		m.č. 304 :								
		držák toaletního papíru : 1		1,00000						
		držák WC kartáče : 1		1,00000						
		m.č. 306 :								
		mýdlenka : 1		1,00000						
		osoušeč rukou : 1		1,00000						
		m.č. 308 :								
		držák toaletního papíru : 1		1,00000						
		držák WC kartáče : 1		1,00000						

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 596,00			5 561,16		
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	76,60000	60,00	4 596,00	21,00	5 561,16	800-3	RTS 22/ I	
		pro soc zařízení :									
		m.č. 303 : 3,85		3,85000							
		m.č. 304 : 1,15		1,15000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 305 : 2,70		2,70000						
		m.č. 306 : 2,10		2,10000						
		m.č. 307 : 2,05		2,05000						
		m.č. 308 : 1,20		1,20000						
		pro demontáž oken a odstranění omítky ostění / nadpraží :								
		viz výkres bouracích prací, položka B/5, šíře lešení 1,00 m :								
		m.č. 310 : 3,55		3,55000						
		m.č. 311 : 3,50		3,50000						
		m.č. 312 : (2,80+0,65)		3,45000						
		m.č. 313 : 3,72		3,72000						
		m.č. 316 : 3,65		3,65000						
		m.č. 317 : 3,50		3,50000						
		m.č. 318 : 5,15		5,15000						
		m.č. 319 : 4,40		4,40000						
		m.č. 320 : (4,965+1,00+4,85)		10,81500						
		m.č. 321 : 4,75		4,75000						
		m.č. 322 : (4,815+1,80+6,25+1,70+2,50)		17,06500						

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 324,31	2 812,42			
5	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	393,95000	5,90	2 324,31	21,00	2 812,42	801-4	RTS 22/ I
		m.č. 301 : 22,70		22,70000						
		m.č. 302 : 3,10		3,10000						
		m.č. 303 : 3,85		3,85000						
		m.č. 304 : 1,15		1,15000						
		m.č. 305 : 2,70		2,70000						
		m.č. 306 : 2,10		2,10000						
		m.č. 307 : 2,05		2,05000						
		m.č. 308 : 1,20		1,20000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 309 : 23,60		23,60000						
		m.č. 310 : 27,20		27,20000						
		m.č. 311 : 21,35		21,35000						
		m.č. 312 : 17,45		17,45000						
		m.č. 313 : 21,15		21,15000						
		m.č. 314 : 4,95		4,95000						
		m.č. 315 : 10,80		10,80000						
		m.č. 316 : 31,45		31,45000						
		m.č. 317 : 22,95		22,95000						
		m.č. 318 : 35,50		35,50000						
		m.č. 319 : 29,80		29,80000						
		m.č. 320 : 37,55		37,55000						
		m.č. 321 : 16,15		16,15000						
		m.č. 322 : 55,20		55,20000						

Díl: 96	Bourání konstrukcí					40 332,24		48 802,01		
6	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,78481	4 650,00	3 649,37	21,00	4 415,74	801-3	RTS 22/ I

odbourání parapetní mazaniny v interieru pro demontáž okenních ráků :

tl. mazaniny 50 mm, šířka 250 mm :

m.č. 310 : 3,55*(0,05*0,25)	0,04438
m.č. 311 : 3,50*(0,05*0,25)	0,04375
m.č. 312 : (2,80+0,65)*(0,05*0,25)	0,04313
m.č. 313 : 3,70*(0,05*0,25)	0,04625
m.č. 316 : 3,65*(0,05*0,25)	0,04563
m.č. 317 : 3,50*(0,05*0,25)	0,04375
m.č. 318 : 5,15*(0,05*0,25)	0,06438
m.č. 319 : 4,40*(0,05*0,25)	0,05500
m.č. 320 : (4,965+1,00+4,85)*(0,05*0,25)	0,13519
m.č. 321 : 4,75*(0,05*0,25)	0,05938

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 322 : (4,82+1,00+6,25+1,75+2,50)*(0,05*0,25)		0,20400						
7	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 13,05000	m2	13,05000	66,60	869,13	21,00	1 051,65	801-3	RTS 22/ I
8	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár viz výkres bouracích prací, položka B/4 : m.č. 303 : 3,85 m.č. 304 : 1,15 m.č. 305 : 2,70 m.č. 306 : 2,10 m.č. 307 : 2,05 m.č. 308 : 1,20	m2	13,05000	49,10	640,76	21,00	775,32	801-3	RTS 22/ I
9	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, položka obsahuje i speciální chladírenské dveře do chladírenských skladů pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/4 : uložení na předem určeném místě v rámci podlaží : mezi m.č. 309/310 : 1 mezi m.č. 309/311 : 1 mezi m.č. 309/312 : 1 mezi m.č. 309/313 : 1 mezi m.č. 309/316 : 1 mezi m.č. 309/317 : 1 mezi m.č. 309/318 : 1 mezi m.č. 309/319 : 1 mezi m.č. 301/303 : 1 mezi m.č. 303/304 : 1	kus	18,00000	19,60	352,80	21,00	426,89	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mezi m.č. 303/305 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 301/306 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 306/307 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 307/308 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 301/320 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 319/320 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 301/321 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 301/322 : 1		1,00000						
10	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2	m2	112,94450	165,50	18 692,31	21,00	22 617,70	801-3	RTS 22/ I
		viz výkres bouracích prací, položka B/6 :								
		východní strana uliční, kompletní sestava podél m.č. 316, 317, 318, 319 a 320 : 1,90*1,75+1,90*2,20+18,40*1,75		39,70500						
		severní fasáda od nároží východ po nároží západ ... kompletní sestava : (1,00+4,90+4,83+4,90+1,00)*1,75		29,10250						
		západní fasáda vš. úkosu na jižní stranu okolo m.č. 322., kompletní sestava : (6,31+1,75+2,50)*1,70		17,95200						
		západní fasáda, podél m.č. 310, 311, 312 a 313 : (10,80*1,75)+1,80*2,20+1,90*1,75		26,18500						
11	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	4,77000	248,00	1 182,96	21,00	1 431,38	801-3	RTS 22/ I
		viz výkres bouracích prací ,položka B/6 :								
		m.č. 320 ..dveře v nároží místnosti : 0,90*2,65		2,38500						
		m.č. 322 ..dveře v nároží místnosti : 0,90*2,65		2,38500						
12	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	63,55000	57,20	3 635,06	21,00	4 398,42	801-3	RTS 22/ I
		viz výkres bouracích prací, položka B/5 :								
		m.č. 310 : 3,55		3,55000						
		m.č. 311 : 3,50		3,50000						
		m.č. 312 : (2,80+0,65)		3,45000						
		m.č. 313 : 3,72		3,72000						
		m.č. 316 : 3,65		3,65000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 317 : 3,50		3,50000						
		m.č. 318 : 5,15		5,15000						
		m.č. 319 : 4,40		4,40000						
		m.č. 320 : (4,965+1,00+4,85)		10,81500						
		m.č. 321 : 4,75		4,75000						
		m.č. 322 : (4,815+1,80+6,25+1,70+2,50)		17,06500						

13	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškraáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	21,19800	102,00	2 162,20	21,00	2 616,26	801-3	RTS 22/ I
		odeskání pásu omítky širokého 30 cm v rozsahu ostění a nadpraží okenního otvoru, pro vyjmutí okenního rámu směrem dovnitř :								
		m.č. 316...ostění na jedné straně : (1,75+3,65)*0,30		1,62000						
		m.č. 317. pouze nadpraží : 3,50*0,30		1,05000						
		m.č. 318. pouze nadpraží : 5,15*0,30		1,54500						
		m.č. 319. pouze nadpraží : (2,50+1,75)*0,30		1,27500						
		m.č. 320. pouze nadpraží : (5,00+1,75+4,90)*0,30		3,49500						
		m.č. 321. pouze nadpraží : 4,75*0,30		1,42500						
		m.č. 322. pouze nadpraží : (4,90+1,75+6,30+1,70+2,50)*0,30		5,14500						
		m.č. 310. pouze nadpraží : 3,80*0,30		1,14000						
		m.č. 310. pouze nadpraží : 3,50*0,30		1,05000						
		m.č. 311..pouze nadpraží : 2,610*0,30		0,78300						
		m.č. 312. pouze nadpraží : (2,80+0,65)*0,30		1,03500						
		m.č. 313.. ostění na jedné straně : (1,75+1,90+1,80)*0,30		1,63500						

14	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	70,91200	129,00	9 147,65	21,00	11 068,66	801-3	RTS 22/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								
		viz výkres bouracích prací, položka B/3 :								
		m.č. 303, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :								
		plocha : 8,20*2,50		20,50000						
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,20+0,70*2,00)		-2,94000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet zrcadla : -1*(1,26*0,80)		-1,00800						
		m.č. 304, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :								
		plocha : 4,50*2,50		11,25000						
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,00*2)		-2,80000						
		m.č. 305, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :								
		plocha : 6,60*2,50		16,50000						
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,00)		-1,40000						
		m.č. 306, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :								
		plocha : 5,80*2,50		14,50000						
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,20+0,70*2,00)		-2,94000						
		odpočet zrcadla : -1*(1,50*0,80)		-1,20000						
		m.č. 307, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :								
		plocha : 4,80*2,50		12,00000						
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,00)		-1,40000						
		m.č. 308, v 2,50 m, obvod zaměřen CAD :								
		plocha : 4,50*2,50		11,25000						
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*2,00)		-1,40000						

Díl: 725		Zařizovací předměty			2 472,60		2 991,85			
15	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000	254,00	762,00	21,00	922,02	800-721	RTS 22/ I
		pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 :								
		vč. sedacího prkénka a ovládacího panelu :								
		m.č. 304 : 1		1,00000						
		m.č. 305 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 308 : 1		1,00000						
16	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 : m.č. 307 : 2	soubor	2,00000	97,60	195,20	21,00	236,19	800-721	RTS 22/ I
				2,00000						
17	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 : m.č. 303 : 2 m.č. 306 : 1	soubor	3,00000	164,50	493,50	21,00	597,14	800-721	RTS 22/ I
				2,00000						
				1,00000						
18	725330820R00	Demontáž výlevků diturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí, pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 : m.č. 305 : 1	soubor	1,00000	245,00	245,00	21,00	296,45	800-721	RTS 22/ I
				1,00000						
19	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l pro zpětnou montáž : m.č. 305 : 1	soubor	1,00000	360,00	360,00	21,00	435,60	800-721	RTS 22/ I
				1,00000						
20	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 : m.č. 305, výlevka : 1	kus	1,00000	49,10	49,10	21,00	59,41	800-721	RTS 22/ I
				1,00000						
21	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 : m.č. 303 : 2 m.č. 306 : 1	soubor	3,00000	95,50	286,50	21,00	346,67	800-721	RTS 22/ I
				2,00000						
				1,00000						
22	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	3,00000	27,10	81,30	21,00	98,37	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro zpětnou montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 :								
		m.č. 303 : 2		2,00000						
		m.č. 306 : 1		1,00000						

Díl: 764		Konstrukce klempířské				4 185,54		5 064,50		
23	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	63,61000	65,80	4 185,54	21,00	5 064,50	800-764	RTS 22/ I
		viz výkres bouracích prací, položka B/8 :								
		východní strana...mimo terasu : 12,55		12,55000						
		východní strana...na terase : 9,50		9,50000						
		severní strana...vč. úkosů na východ a západ : (0,90+4,90+4,90+4,90+0,90)		16,50000						
		západní strana...vč. úkosu na jih...celá m.č. 322 : (6,31+1,75+2,50)		10,56000						
		východní strana : (10,80+1,80+1,90)		14,50000						

Díl: 776		Podlahy povlakové				18 271,41		22 108,41		
24	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	255,30000	15,10	3 855,03	21,00	4 664,59	800-775	RTS 22/ I
		viz výkres bouracích prací, položka B/1, délky soklů zaměřeny CAD - viz tabulka místností na výkrese :								
		m.č. 310 : 22,00		22,00000						
		m.č. 311 : 18,30		18,30000						
		m.č. 312 : 19,40		19,40000						
		m.č. 313 : 21,60		21,60000						
		m.č. 316 : 25,60		25,60000						
		m.č. 317 : 23,90		23,90000						
		m.č. 318 : 26,00		26,00000						
		m.č. 319 : 26,90		26,90000						
		m.č. 320 : 27,60		27,60000						
		m.č. 321 : 15,60		15,60000						
		m.č. 322 : 28,40		28,40000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	282,15000	45,20	12 753,18	21,00	15 431,35	800-775	RTS 22/ I

viz výkres bouracích prací, položka B/1, plochy místností zaměřeny CAD :

m.č. 310 : 27,20	27,20000
m.č. 311 : 21,35	21,35000
m.č. 313 : 21,15	21,15000
m.č. 316 : 31,45	31,45000
m.č. 317 : 22,95	22,95000
m.č. 318 : 35,50	35,50000
m.č. 319 : 29,80	29,80000
m.č. 320 : 37,55	37,55000
m.č. 322 : 55,20	55,20000

26	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	33,60000	49,50	1 663,20	21,00	2 012,47	800-775	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

viz výkres bouracích prací, položka B/1, plochy místností zaměřeny CAD :

m.č. 312 : 17,45	17,45000
m.č. 321 : 16,15	16,15000

Díl: 787		Zasklívání				492,00		595,32		
27	787700802ROX	Vysklívání zrcadel o pl. do 3 m2	m2	3,28000	150,00	492,00	21,00	595,32		Vlastní
		m.č. 303 : 2,60*0,80		2,08000						
		m.č. 306 : 1,50*0,80		1,20000						

Díl: 799		Ostatní				0,00		0,00		
28	799001	Plochy místností	m2	393,95000		0,00	21,00	0,00		Vlastní
		m.č. 301 : 22,70		22,70000						
		m.č. 302 : 3,10		3,10000						
		m.č. 303 : 3,85		3,85000						
		m.č. 304 : 1,15		1,15000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 305 : 2,70			2,70000					
		m.č. 306 : 2,10			2,10000					
		m.č. 307 : 2,05			2,05000					
		m.č. 308 : 1,20			1,20000					
		m.č. 309 : 23,60			23,60000					
		m.č. 310 : 27,20			27,20000					
		m.č. 311 : 21,35			21,35000					
		m.č. 312 : 17,45			17,45000					
		m.č. 313 : 21,15			21,15000					
		m.č. 314 : 4,95			4,95000					
		m.č. 315 : 10,80			10,80000					
		m.č. 316 : 31,45			31,45000					
		m.č. 317 : 22,95			22,95000					
		m.č. 318 : 35,50			35,50000					
		m.č. 319 : 29,80			29,80000					
		m.č. 320 : 37,55			37,55000					
		m.č. 321 : 16,15			16,15000					
		m.č. 322 : 55,20			55,20000					

29	799002	Obvody místnosti	m	283,60000		0,00	21,00	0,00		Vlastní
		m.č. 303 : 6,10			6,10000					
		m.č. 304 : 3,80			3,80000					
		m.č. 305 : 5,90			5,90000					
		m.č. 306 : 4,40			4,40000					
		m.č. 307 : 4,30			4,30000					
		m.č. 308 : 3,80			3,80000					
		m.č. 310 : 22,00			22,00000					
		m.č. 311 : 18,30			18,30000					
		m.č. 312 : 19,40			19,40000					
		m.č. 313 : 21,60			21,60000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 316 : 25,60		25,60000						
		m.č. 317 : 23,90		23,90000						
		m.č. 318 : 26,00		26,00000						
		m.č. 319 : 26,90		26,90000						
		m.č. 320 : 27,60		27,60000						
		m.č. 321 : 15,60		15,60000						
		m.č. 322 : 28,40		28,40000						

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	60 486,19				73 188,29			
30	979081121RT3	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km odvoz na skládku v rámci Olomouce do 10ti km, dopočet dalších 9ti km : 16,4019*9	t	147,61710	18,10	2 671,87	21,00	3 232,96	801-3	RTS 22/ I
				147,61710						
31	979097012R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť předpoklad 2 dny : 2	den	2,00000	51,00	102,00	21,00	123,42	801-3	RTS 22/ I
				2,00000						
32	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m příplatek za dalších 10 m : 16,40191*2	t	32,80382	41,20	1 351,52	21,00	1 635,34	801-3	RTS 22/ I
				32,80382						
33	979990105R00	Poplatek za skládku sutí-cihel.výrobky do 30x30 cm 16,40191-7,28737	t	9,11454	1 500,00	13 671,81	21,00	16 542,89	801-3	RTS 22/ I
				9,11454						
34	979990163R00	Poplatek za skládku Poplatek za uložení sutí - plast + sklo, skupina odpadu 170904 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 6,21195 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,19652 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,87890	t	7,28737	1 958,00	14 268,67	21,00	17 265,09	801-3	RTS 22/ I
				7,28737						
				6,21195						
				0,19652						
				0,87890						
35	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím	t	15,99343	788,00	12 602,82	21,00	15 249,41	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	1	Demontáže a bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím 3NP	t	15,99343	376,00	6 013,53	21,00	7 276,37	801-3	RTS 22/ I

37	979081111RT3	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	15,99343	243,50	3 894,40	21,00	4 712,22	801-3	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------

38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	15,99343	369,50	5 909,57	21,00	7 150,58	801-3	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------

Celkem						189 301,49
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní			58 651,37				70 968,16				
1	602011191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Hmota nátěrová funkce: penetrační, proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; vrstva: podkladní; exteriér, interiér; podklad: beton, ...	m2	25,11000	52,00	1 305,72	21,00	1 579,92	801-1	RTS 22/I	

po jednotlivých vrstvách

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 25,11000

25,11000

2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	115,65750	22,00	2 544,47	21,00	3 078,81	801-1	RTS 22/I																						
<p>které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,</p> <p>zakrývání oken na vnitřním lici za účelem opravy omítek a výmalby :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">m.č. 310 : 3,55*1,75</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">6,21250</td> </tr> <tr> <td>m.č. 311 : 3,50*1,75</td> <td style="text-align: right;">6,12500</td> </tr> <tr> <td>m.č. 312 : 3,45*1,75</td> <td style="text-align: right;">6,03750</td> </tr> <tr> <td>m.č. 313 : 3,70*2,20</td> <td style="text-align: right;">8,14000</td> </tr> <tr> <td>m.č. 316 : 3,65*2,20</td> <td style="text-align: right;">8,03000</td> </tr> <tr> <td>m.č. 317 : 3,50*1,75</td> <td style="text-align: right;">6,12500</td> </tr> <tr> <td>m.č. 318 : 5,15*1,75</td> <td style="text-align: right;">9,01250</td> </tr> <tr> <td>m.č. 319 : 4,40*1,75</td> <td style="text-align: right;">7,70000</td> </tr> <tr> <td>m.č. 320 : (5,00+1,75+4,85)*1,75</td> <td style="text-align: right;">20,30000</td> </tr> <tr> <td>m.č. 321 : 4,75*1,75</td> <td style="text-align: right;">8,31250</td> </tr> <tr> <td>m.č. 322 : (4,80+1,75+6,23+1,67+2,50)*1,75</td> <td style="text-align: right;">29,66250</td> </tr> </table>											m.č. 310 : 3,55*1,75	6,21250	m.č. 311 : 3,50*1,75	6,12500	m.č. 312 : 3,45*1,75	6,03750	m.č. 313 : 3,70*2,20	8,14000	m.č. 316 : 3,65*2,20	8,03000	m.č. 317 : 3,50*1,75	6,12500	m.č. 318 : 5,15*1,75	9,01250	m.č. 319 : 4,40*1,75	7,70000	m.č. 320 : (5,00+1,75+4,85)*1,75	20,30000	m.č. 321 : 4,75*1,75	8,31250	m.č. 322 : (4,80+1,75+6,23+1,67+2,50)*1,75	29,66250
m.č. 310 : 3,55*1,75	6,21250																															
m.č. 311 : 3,50*1,75	6,12500																															
m.č. 312 : 3,45*1,75	6,03750																															
m.č. 313 : 3,70*2,20	8,14000																															
m.č. 316 : 3,65*2,20	8,03000																															
m.č. 317 : 3,50*1,75	6,12500																															
m.č. 318 : 5,15*1,75	9,01250																															
m.č. 319 : 4,40*1,75	7,70000																															
m.č. 320 : (5,00+1,75+4,85)*1,75	20,30000																															
m.č. 321 : 4,75*1,75	8,31250																															
m.č. 322 : (4,80+1,75+6,23+1,67+2,50)*1,75	29,66250																															

3	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	168,70000	40,00	6 748,00	21,00	8 165,08	801-1	RTS 22/I										
<p>nalepení a odříznutí po dokončení omítek</p> <p>zakrývání oken na vnitřním lici za účelem opravy omítek a výmalby :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">m.č. 310 : 3,55*2+1,75*2</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">10,60000</td> </tr> <tr> <td>m.č. 311 : 3,50*2+1,75*2</td> <td style="text-align: right;">10,50000</td> </tr> <tr> <td>m.č. 312 : 3,45*2+1,75*2</td> <td style="text-align: right;">10,40000</td> </tr> <tr> <td>m.č. 313 : 3,70*2+2,20*2</td> <td style="text-align: right;">11,80000</td> </tr> <tr> <td>m.č. 316 : 3,65*2+2,20*2</td> <td style="text-align: right;">11,70000</td> </tr> </table>											m.č. 310 : 3,55*2+1,75*2	10,60000	m.č. 311 : 3,50*2+1,75*2	10,50000	m.č. 312 : 3,45*2+1,75*2	10,40000	m.č. 313 : 3,70*2+2,20*2	11,80000	m.č. 316 : 3,65*2+2,20*2	11,70000
m.č. 310 : 3,55*2+1,75*2	10,60000																			
m.č. 311 : 3,50*2+1,75*2	10,50000																			
m.č. 312 : 3,45*2+1,75*2	10,40000																			
m.č. 313 : 3,70*2+2,20*2	11,80000																			
m.č. 316 : 3,65*2+2,20*2	11,70000																			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.č. 317 : 3,50*2+1,75*2		10,50000						
		m.č. 318 : 5,15*2+1,75*2		13,80000						
		m.č. 319 : 4,40*2+1,75*2		12,30000						
		m.č. 320 : (5,00+1,75+4,85)*2+1,75*2		26,70000						
		m.č. 321 : 4,75*2+1,75*2		13,00000						
		m.č. 322 : (4,80+1,75+6,23+1,67+2,50)*2+1,75*2		37,40000						

4	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	31,19800	760,00	23 710,48	21,00	28 689,68	801-4	RTS 22/ I
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zpětné doplnění omítky okolo okenních otvorů po dokončení montáže oken a dveří :										
		m.č. 316...ostění na jedné straně : (1,75+3,65)*0,30		1,62000						
		m.č. 317. pouze nadpraží : 3,50*0,30		1,05000						
		m.č. 318. pouze nadpraží : 5,15*0,30		1,54500						
		m.č. 319. pouze nadpraží : (2,50+1,75)*0,30		1,27500						
		m.č. 320. pouze nadpraží : (5,00+1,75+4,90)*0,30		3,49500						
		m.č. 321. pouze nadpraží : 4,75*0,30		1,42500						
		m.č. 322. pouze nadpraží : (4,90+1,75+6,30+1,70+2,50)*0,30		5,14500						
		m.č. 310. pouze nadpraží : 3,80*0,30		1,14000						
		m.č. 310. pouze nadpraží : 3,50*0,30		1,05000						
		m.č. 311..pouze nadpraží : 2,610*0,30		0,78300						
		m.č. 312. pouze nadpraží : (2,80+0,65)*0,30		1,03500						
		m.č. 313.. ostění na jedné straně : (1,75+1,90+1,80)*0,30		1,63500						
		rezerva pro nepředpokládané plochy : 10,00		10,00000						

5	612473182R00	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	25,11000	440,00	11 048,40	21,00	13 368,56	801-1	RTS 22/ I
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství										
doplnění povrchové úpravy stěn nad obkladem v soc. zařízení (původně obklad) :										
viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD :										
		m.č. 303, obklad nově do výšky 2,10 m, pás 40 cm nad obkladem :								
		plocha : (2,60*2+1,45*2)*0,40		3,24000						
		m.č. 304, obklad nově do 1,50 m, pás 1,0 m nad obkladem :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		plocha : (0,80*2+1,45*2)*1,00		4,50000						
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)		-0,35000						
		m.č. 305, obklad nově do 1,50 m, pás 1,0 m nad obkladem :								
		plocha : (1,60*2+1,70*2)*1,00		6,60000						
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)		-0,35000						
		m.č. 306, obklad nově do výšky 2,10 m, pás 40 cm nad obkladem :								
		plocha : (1,50*2+1,40*2)*0,40		2,32000						
		m.č. 307, obklad nově do 1,50 m, pás 1,0 m nad obkladem :								
		plocha : (1,45*2+1,40*2)*1,00		5,70000						
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)*2		-0,70000						
		m.č. 308, obklad nově do 1,50 m, pás 1,0 m nad obkladem :								
		plocha : (0,85*2+1,40*2)*1,00		4,50000						
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)		-0,35000						

6	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	25,11000	250,00	6 277,50	21,00	7 595,78	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 25,11000		25,11000						

7	629451112R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm	m	62,65000	112,00	7 016,80	21,00	8 490,33	801-4	RTS 22/ I
		pod klempířskými prvky, Vyrovnání pod parapety vyrovnání pod parapety po výměně oken :								
		Vp3.1., délka 3,70 m, 2 kusy : 3,70*2		7,40000						
		Vp3.2., délka 3,55 m, 4 kusy : 3,55*4		14,20000						
		Vp3.3., délka 5,15 m, 1 kus : 5,15		5,15000						
		Vp3.4., délka 4,40 m, 1 kus : 4,40		4,40000						
		Vp3.5., délka 5,85 m, 1 kus : 5,85		5,85000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Vp3.6., délka 4,80 m, 2 kusy : 4,80*2		9,60000						
		Vp3.7., délka 5,70 m, 1 kus : 5,70		5,70000						
		Vp3.8., délka 10,35 m, 1 kus : 10,35		10,35000						

Díl: 900		HZS					16 000,00			19 360,00
8	912	R00	Hzs - Zedník tř.7	h	40,00000	400,00	16 000,00	21,00	19 360,00	RTS 22/ I
nepředvídatelné práce při rekonstrukcích, 2 pracovníci 20 h : 20,00*2					40,00000					

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					4 596,00			5 561,16	
9	941955002	R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	76,60000	60,00	4 596,00	21,00	5 561,16	800-3	RTS 22/ I
pro soc zařízení. obklady a omítky :											
m.č. 303 : 3,85					3,85000						
m.č. 304 : 1,15					1,15000						
m.č. 305 : 2,70					2,70000						
m.č. 306 : 2,10					2,10000						
m.č. 307 : 2,05					2,05000						
m.č. 308 : 1,20					1,20000						
pro montáže oken a doplnění omítky, šíře lešení 1,00 m :											
m.č. 310 : 3,55					3,55000						
m.č. 311 : 3,50					3,50000						
m.č. 312 : (2,80+0,65)					3,45000						
m.č. 313 : 3,72					3,72000						
m.č. 316 : 3,65					3,65000						
m.č. 317 : 3,50					3,50000						
m.č. 318 : 5,15					5,15000						
m.č. 319 : 4,40					4,40000						
m.č. 320 : (4,965+1,00+4,85)					10,81500						
m.č. 321 : 4,75					4,75000						
m.č. 322 : (4,815+1,80+6,25+1,70+2,50)					17,06500						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			126 095,00		152 574,95		
10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	393,95000	100,00	39 395,00	21,00	47 667,95	801-1	RTS 22/I

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 393,95000

393,95000

11	95001.R	Zpětná montáž drobných kusových předmětů	ks	3,00000	200,00	600,00	21,00	726,00		Vlastní
zpětná montáž_viz výkres bouracích prací položka B/2 :										
m.č. 303 :										
osoušeč rukou : 2										
				2,00000						
m.č. 306 :										
osoušeč rukou : 1										
				1,00000						

12	95002.R	Dodávka a montáž vybavení WC kabiny	sada	3,00000	7 650,00	22 950,00	21,00	27 769,50		Vlastní
----	---------	-------------------------------------	------	---------	----------	-----------	-------	-----------	--	---------

SADA VYBAVENÍ WC KABINY

OBSAHUJE: NEREZ DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR SLZN 1 290x100 MM

NEREZ ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ SLZN 24

ČISTÍČÍ KARTÁČ WC V NEREZ PROVEDENÍ, ZÁVĚSNÝ, SLZN 19

HÁČKY NA ODĚVY

□

POZNÁMKA: □ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE

□ PRO 1NP

□ PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ V RÁMCI WC KONZULTOVAT S □ ARCHITEKTEM

viz výpis PSV prvků, ostatní výrobky :

položka O/3.1 :

m.č. 304 : 1

1,00000

m.č. 305 : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.č. 308 : 1		1,00000						

13	95003.R	Zpětné nastěhování místností Položka obsahuje: - přemístění nábytku z mezideponie v budově nebo z nákladního automobilu (v případě odvozu mimo budovu) - donesení nábytku do kanceláře - zpětné složení nábytku v případě větších kusů a označení pro zpětnou montáž	m2	315,75000	200,00	63 150,00	21,00	76 411,50		Vlastní
		m.č. 310 : 27,20		27,20000						
		m.č. 311 : 21,35		21,35000						
		m.č. 312 : 17,45		17,45000						
		m.č. 313 : 21,15		21,15000						
		m.č. 316 : 31,45		31,45000						
		m.č. 317 : 22,95		22,95000						
		m.č. 318 : 35,50		35,50000						
		m.č. 319 : 29,80		29,80000						
		m.č. 320 : 37,55		37,55000						
		m.č. 321 : 16,15		16,15000						
		m.č. 322 : 55,20		55,20000						

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	2 920,06			3 533,27				
14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,38754	862,00	2 920,06	21,00	3 533,27	801-4	RTS 22/ I

Díl: 65		Výplně otvorů v obvodovém plášti	1 826 645,50			2 210 241,06				
15	766601211R00	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní, Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy. nově montované okenní a dveřní výplně : V3.1. : 3,73*2+2,20*2	m	162,50000	295,00	47 937,50	21,00	58 004,38	800-766	RTS 22/ I
										11,86000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		V3.2. : 18,54*2+1,75*2		40,58000						
		V3.3. : 1,75*2+2,20*2		7,90000						
		V3.4. : 14,57*2+1,75*2		32,64000						
		V3.5. : 1,75*2+2,20*2		7,90000						
		V3.6. : 10,52*2+1,75*2		24,54000						
		V3.7. : 10,84*2+1,75*2		25,18000						
		V3.8. : 3,73*2+2,220*2		11,90000						
16	65001	Sestava 3křídleho okna, 2 x fix a 1 x otevír. sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 3730 x 2200 mm, dodávka a montáž	ks	1,00000	102 020,00	102 020,00	21,00	123 444,20		Vlastní
		viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů :								
		V3.1. : 1		1,00000						
17	65002	Sestava 15kř oken, 10 x fix a 5 x otevíravě sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 18540 x 1750 mm, dodávka a montáž	ks	1,00000	443 884,00	443 884,00	21,00	537 099,64		Vlastní
		viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů :								
		V3.2.....odpovídající prvkům V3.2.a, V3.2.b, V3.2.c, V3.2.d. : 1		1,00000						
18	65003	Sestava 1kř fixního okna a 1kř dveří, hliník 3 sklo, antracit, dodávka+montáž, celkový rozměr délka 1750 x 2200 mm	ks	1,00000	85 199,00	85 199,00	21,00	103 090,79		Vlastní
		viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů :								
		V3.3. : 1		1,00000						
19	65004	Zaoblená prosklená okenní stěna, hliník 3 sklo, antracit, dodávka+montáž, celkový rozměr rozvinutá délka 14570 x 1750 mm	ks	1,00000	394 102,00	394 102,00	21,00	476 863,42		Vlastní
		viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů :								
		V3.4....v rozsahu prvků V3.4.a, V3.4.b a V3.4.c : 1		1,00000						
20	65005	Sestava 1kř fixního okna a 1kř dveří, hliník 3 sklo, antracit, dodávka+montáž, celkový rozměr délka 1750 x 2200 mm	ks	1,00000	84 152,00	84 152,00	21,00	101 823,92		Vlastní
		viz výpsi PSV výrobků, výplně otvorů :								
		V3.5. : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
21	65006	Rohová prosklená okenní stěna, hliník 3 sklo, antracit, dodávka+montáž, celkový rozměr rozvinutá délka 10520 x 1750 mm	ks	1,00000	272 543,00	272 543,00	21,00	329 777,03		Vlastní

viz výpisi PSV výrobků, výplně otvorů :

V3.6.....vykázána pod prvky V3.6, V3.6.b a V3.6.c : 1

1,00000

22	65007	Sestava 9kř oken, 5 x fix a 4 x otevíravě sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 10840 x 1750 mm, dodávka a montáž	ks	1,00000	284 788,00	284 788,00	21,00	344 593,48		Vlastní
----	-------	---	----	---------	------------	------------	-------	------------	--	---------

viz výpisi PSV výrobků, výplně otvorů :

V3.7.....odpovídající prvkům 3.7a, 3.7.b, 3.7.c : 1

1,00000

23	65008	Sestava 3křídleho okna, 2 x fix a 1 x otevír. sklopné, hliník, 3sklo,antracit, rozměr 3730 x 2200 mm, dodávka a montáž	ks	1,00000	102 020,00	102 020,00	21,00	123 444,20		Vlastní
----	-------	--	----	---------	------------	------------	-------	------------	--	---------

viz výpisi PSV výrobků, výplně otvorů :

V3.8. : 1

1,00000

24	65009	Doprava, manipulace a jeřáb	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
----	-------	-----------------------------	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

Položka obsahuje

- dopravu otvorových výplní na stavbu

- složení z dopravního prostředku

- vynesení do příslušného podlaží

pro položky 65001 až 65012 : 1

1,00000

Díl: 722		Vnitřní vodovod			179,80	217,56				
25	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	89,90	179,80	21,00	217,56	800-721	RTS 22/ I

včetně vypuštění a napuštění,

před zahájením : 1

1,00000

po provedení prací : 1

1,00000

Díl: 725		Zařizovací předměty			60 290,75	72 951,81				
26	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	3,00000	4 015,00	12 045,00	21,00	14 574,45	800-721	RTS 22/ I

viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 3 :
vč. sedacího prkénka a ovládacího panelu :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.č. 304 : 1		1,00000						
		m.č. 305 : 1		1,00000						
		m.č. 308 : 1		1,00000						
27	725016105R00	Pisoár diturvitový, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, zdroj napájecí pro tři urinály, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	13 160,00	26 320,00	21,00	31 847,20	800-721	RTS 22/ I
		viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 3 :								
		m.č. 307 : 2		2,00000						
28	725017130R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	soubor	3,00000	1 882,00	5 646,00	21,00	6 831,66	800-721	RTS 22/ I
		viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 3 :								
		m.č. 303 : 2		2,00000						
		m.č. 306 : 1		1,00000						
29	725017138R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	3,00000	1 546,00	4 638,00	21,00	5 611,98	800-721	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 3,00000		3,00000						
30	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000	5 071,00	5 071,00	21,00	6 135,91	800-721	RTS 22/ I
		viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 3 :								
		m.č. 305 : 1		1,00000						
31	725530922R00	Opravy elektrických zásobníků zpětná montáž zásobníků tlakových , 125 l	kus	1,00000	2 064,00	2 064,00	21,00	2 497,44	800-721	RTS 22/ I
		viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 3 :								
		m.č. 305 : 1		1,00000						
32	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	350,00	1 050,00	21,00	1 270,50	800-721	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 3,00000		3,00000						
33	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,00000	286,00	858,00	21,00	1 038,18	800-721	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3,00000		3,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
34	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 3 : m.č. 305 : 1	kus	1,00000	665,00	665,00	21,00	804,65	800-721	RTS 22/ I
35	725860265R00	Výpusť umyvadlová s uzávěrem táhlo, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3,00000	kus	3,00000	385,00	1 155,00	21,00	1 397,55	800-721	RTS 22/ I
36	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 3,00000	kus	3,00000	197,50	592,50	21,00	716,93	800-721	RTS 22/ I
37	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,19261	967,00	186,25	21,00	225,36	800-721	RTS 22/ I
Díl: 764	Konstrukce klempířské					73 457,80		88 883,94		
38	764908310RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v ostatních barvách tl. 0,5 mm, rš 600 mm, dodávka a montáž včetně rohů viz výpis PSV klempířské výroby : K3.1., délka 4,50 m, 2 kusy : 4,50*2 K3.2., délka 9,20 m, 1 kus : 9,20 K3.3., délka 10,25 m, 1 kus : 10,25 K3.4., délka 15,85 m, 1 kus : 15,85 K3.5., délka 7,85 m, 1 kus : 7,85 K3.6., délka 10,80 m, 1 kus : 10,80	m	62,95000	1 157,00	72 833,15	21,00	88 128,11	800-764	RTS 22/ I
39	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,27824	2 245,00	624,65	21,00	755,83	800-764	RTS 22/ I
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					43 019,31		52 053,37		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
40	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	18,00000	500,00	9 000,00	21,00	10 890,00	800-766	RTS 22/ I
		viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 2 :								
		mezi m.č. 309/310 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 309/311 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 309/312 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 309/313 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 309/316 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 309/317 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 309/318 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 309/319 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 301/303 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 303/304 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 303/305 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 301/306 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 306/307 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 307/308 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 301/320 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 319/320 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 301/321 : 1		1,00000						
		mezi m.č. 301/322 : 1		1,00000						
41	766694114R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	14,00000	736,00	10 304,00	21,00	12 467,84	800-766	RTS 22/ I
		viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní :								
		Vp3.1., délka 3,70 m, 2 kusy : 2		2,00000						
		Vp3.2., délka 3,55 m, 4 kusy : 4		4,00000						
		Vp3.3., délka 5,15 m, 1 kus : 1		1,00000						
		Vp3.4., délka 4,40 m, 1 kus : 1		1,00000						
		Vp3.5., délka 5,85 m, 1 kus : 1		1,00000						
		Vp3.6., délka 4,80 m, 2 kusy : 2		2,00000						
		Vp3.7., délka 5,70 m, 1 kus : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Vp3.8., délka 10,35 m, 1 kus...uvažováno více ks za abnormál délku : 2		2,00000						
42	60775372R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro komůrkové extrudované PVC; dekor bílý	m	62,65000	352,00	22 052,80	21,00	26 683,89	SPCM	RTS 22/ I
		viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní :								
		Vp3.1., délka 3,70 m, 2 kusy : 3,70*2		7,40000						
		Vp3.2., délka 3,55 m, 4 kusy : 3,55*4		14,20000						
		Vp3.3., délka 5,15 m, 1 kus : 5,15		5,15000						
		Vp3.4., délka 4,40 m, 1 kus : 4,40		4,40000						
		Vp3.5., délka 5,85 m, 1 kus : 5,85		5,85000						
		Vp3.6., délka 4,80 m, 2 kusy : 4,80*2		9,60000						
		Vp3.7., délka 5,70 m, 1 kus : 5,70		5,70000						
		Vp3.8., délka 10,35 m, 1 kus : 10,35		10,35000						
43	60775552R	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 600 mm; barva zlatý dub, tmavý dub, sv. hnědá, antracit	kus	28,00000	50,00	1 400,00	21,00	1 694,00	SPCM	RTS 22/ I
		viz výpis PSV prvků, parapety vnitřní :								
		Vp3.1., délka 3,70 m, 2 kusy : 2*2		4,00000						
		Vp3.2., délka 3,55 m, 4 kusy : 4*2		8,00000						
		Vp3.3., délka 5,15 m, 1 kus : 2		2,00000						
		Vp3.4., délka 4,40 m, 1 kus : 2		2,00000						
		Vp3.5., délka 5,85 m, 1 kus : 2		2,00000						
		Vp3.6., délka 4,80 m, 2 kusy : 4		4,00000						
		Vp3.7., délka 5,70 m, 1 kus : 2		2,00000						
		Vp3.8., délka 10,35 m, 1 kus : 4		4,00000						
44	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,20445	1 284,00	262,51	21,00	317,64	800-766	RTS 22/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				22 039,30		26 667,55		
45	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	13,05000	7,80	101,79	21,00	123,17	800-771	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD :								
		m.č. 303 : 3,85		3,85000						
		m.č. 304 : 1,15		1,15000						
		m.č. 305 : 2,70		2,70000						
		m.č. 306 : 2,10		2,10000						
		m.č. 307 : 2,05		2,05000						
		m.č. 308 : 1,20		1,20000						
46	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	13,05000	52,30	682,52	21,00	825,85	800-771	RTS 22/I
		viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD :								
		m.č. 303 : 3,85		3,85000						
		m.č. 304 : 1,15		1,15000						
		m.č. 305 : 2,70		2,70000						
		m.č. 306 : 2,10		2,10000						
		m.č. 307 : 2,05		2,05000						
		m.č. 308 : 1,20		1,20000						
47	771575111RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	13,05000	690,00	9 004,50	21,00	10 895,45	800-771	RTS 22/I
		viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD :								
		m.č. 303 : 3,85		3,85000						
		m.č. 304 : 1,15		1,15000						
		m.č. 305 : 2,70		2,70000						
		m.č. 306 : 2,10		2,10000						
		m.č. 307 : 2,05		2,05000						
		m.č. 308 : 1,20		1,20000						
48	771578011RT1	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	28,70000	50,00	1 435,00	21,00	1 736,35	800-771	RTS 22/I
		vč. dodávky a montáže silikonu.								
		viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD :								
		m.č. 303 : (2,60*2+1,45*2)-0,70*3		6,00000						
		m.č. 304 : (0,80*2+1,70*2)-0,70		4,30000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.č. 305 : (1,60*2+1,70*2)-0,70		5,90000						
		m.č. 306 : (1,50*2+1,40*2)-0,70*2		4,40000						
		m.č. 307 : (1,45*2+1,40*2)-0,70*2		4,30000						
		m.č. 308 : (0,85*2+1,40*2)-0,70		3,80000						

49	771001R	Dlažba do rozměru 45x45 cm v cenové relaci do 750 Kč/m2	m2	14,09400	750,00	10 570,50	21,00	12 790,31		Vlastní
		viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 5, plocha zaměřeny CAD :								
		m.č. 303 : 3,85		3,85000						
		m.č. 304 : 1,15		1,15000						
		m.č. 305 : 2,70		2,70000						
		m.č. 306 : 2,10		2,10000						
		m.č. 307 : 2,05		2,05000						
		m.č. 308 : 1,20		1,20000						
		prořez 8% : (13,05/100)*8		1,04400						

50	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,34750	705,00	244,99	21,00	296,44	800-771	RTS 22/ I
		50 m vodorovně								

Díl: 776	Podlahy povlakové					298 785,07		361 529,93		
51	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	315,75000	36,75	11 603,81	21,00	14 040,61	800-775	RTS 22/ I

		položky neobsahují žádný materiál								
		viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD :								
		m.č. 310 : 27,20		27,20000						
		m.č. 311 : 21,35		21,35000						
		m.č. 312 : 17,45		17,45000						
		m.č. 313 : 21,15		21,15000						
		m.č. 316 : 31,45		31,45000						
		m.č. 317 : 22,95		22,95000						
		m.č. 318 : 35,50		35,50000						
		m.č. 319 : 29,80		29,80000						
		m.č. 320 : 37,55		37,55000						
		m.č. 321 : 16,15		16,15000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.č. 322 : 55,20		55,20000						

52	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	315,75000	47,25	14 919,19	21,00	18 052,22	800-775	RTS 22/ I
----	--------------	------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

položky neobsahují žádný materiál
viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD :

m.č. 310 : 27,20	27,20000
m.č. 311 : 21,35	21,35000
m.č. 312 : 17,45	17,45000
m.č. 313 : 21,15	21,15000
m.č. 316 : 31,45	31,45000
m.č. 317 : 22,95	22,95000
m.č. 318 : 35,50	35,50000
m.č. 319 : 29,80	29,80000
m.č. 320 : 37,55	37,55000
m.č. 321 : 16,15	16,15000
m.č. 322 : 55,20	55,20000

53	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty	m	255,30000	63,00	16 083,90	21,00	19 461,52	800-775	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

včetně soklové lišty.
viz půdorys 3NP, navrhovaný stav, délky zaměřeny CAD - viz tabulka místností na výkrese, p :

m.č. 310 : 22,00	22,00000
m.č. 311 : 18,30	18,30000
m.č. 312 : 19,40	19,40000
m.č. 313 : 21,60	21,60000
m.č. 316 : 25,60	25,60000
m.č. 317 : 23,90	23,90000
m.č. 318 : 26,00	26,00000
m.č. 319 : 26,90	26,90000
m.č. 320 : 27,60	27,60000
m.č. 321 : 15,60	15,60000
m.č. 322 : 28,40	28,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

54	776431020R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 255,30000	m	255,30000	36,75	9 382,28	21,00	11 352,56	800-775	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	-----------	---------	-----------

55	776572200R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, ze čtverců textilních	m2	315,75000	152,25	48 072,94	21,00	58 168,26	800-775	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

všíváných a vpichovaných

viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD :

m.č. 310 : 27,20	27,20000
m.č. 311 : 21,35	21,35000
m.č. 312 : 17,45	17,45000
m.č. 313 : 21,15	21,15000
m.č. 316 : 31,45	31,45000
m.č. 317 : 22,95	22,95000
m.č. 318 : 35,50	35,50000
m.č. 319 : 29,80	29,80000
m.č. 320 : 37,55	37,55000
m.č. 321 : 16,15	16,15000
m.č. 322 : 55,20	55,20000

56	776981113RV1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění na narážecí lištu, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	10,80000	415,00	4 482,00	21,00	5 423,22	800-775	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 2 :

mezi m.č. 309/310 : 0,80	0,80000
mezi m.č. 309/311 : 0,80	0,80000
mezi m.č. 309/312 : 0,80	0,80000
mezi m.č. 309/313 : 0,80	0,80000
mezi m.č. 309/316 : 0,80	0,80000
mezi m.č. 309/317 : 0,80	0,80000
mezi m.č. 309/318 : 0,80	0,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		mezi m.č. 309/319 : 0,80		0,80000						
		mezi m.č. 301/303 : 0,60		0,60000						
		mezi m.č. 301/306 : 0,60		0,60000						
		mezi m.č. 301/320 : 0,80		0,80000						
		mezi m.č. 319/320 : 0,80		0,80000						
		mezi m.č. 301/321 : 0,80		0,80000						
		mezi m.č. 301/322 : 0,80		0,80000						

57	697411811R	koberec smyčkový; ve čtvercích; PA; podklad bitumen, PES; š = 500,0 mm; l = 500 mm; ti. 7,20 mm; v vlákna = 3,2 mm; třída zatížení 33	m2	368,58240	524,00	193 137,18	21,00	233 695,99	SPCM	RTS 22/ I
----	------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------	------	-----------

viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD :

m.č. 310 : 27,20	27,20000
m.č. 311 : 21,35	21,35000
m.č. 312 : 17,45	17,45000
m.č. 313 : 21,15	21,15000
m.č. 316 : 31,45	31,45000
m.č. 317 : 22,95	22,95000
m.č. 318 : 35,50	35,50000
m.č. 319 : 29,80	29,80000
m.č. 320 : 37,55	37,55000
m.č. 321 : 16,15	16,15000
m.č. 322 : 55,20	55,20000

soklíky...v do 10 cm :

m.č. 310 : 22,00*0,10	2,20000
m.č. 311 : 18,30*0,10	1,83000
m.č. 312 : 19,40*0,10	1,94000
m.č. 313 : 21,60*0,10	2,16000
m.č. 316 : 25,60*0,10	2,56000
m.č. 317 : 23,90*0,10	2,39000
m.č. 318 : 26,00*0,10	2,60000
m.č. 319 : 26,90*0,10	2,69000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.č. 320 : 27,60*0,10			2,76000					
		m.č. 321 : 15,60*0,10			1,56000					
		m.č. 322 : 28,40*0,10			2,84000					
		prořez 8% : (341,28/100)*8			27,30240					
58	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	1,81243	609,00	1 103,77	21,00	1 335,56	800-775	RTS 22/ I

Díl: 781	Obklady keramické					82 258,66	99 532,98
59	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD :	m2	44,07000	52,30	2 304,86	2 788,88
		m.č. 303, obklad nově do výšky 2,10 m :					
		plocha : (2,60*2+1,45*2)*2,10				17,01000	
		odpočet výplní otvorů...vstupní dveře : -1*(0,70*2,10)				-1,47000	
		odpočet výplní otvorů...dveře do m.č. 304 a 305 : -1*(0,70*2,00)*2				-2,80000	
		odpočet zrcadla : -1*(2,60*0,80)				-2,08000	
		m.č. 304, obklad nově do 1,50 m :					
		plocha : (0,80*2+1,45*2)*1,50				6,75000	
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)				-1,05000	
		m.č. 305, obklad nově do 1,50 m :					
		plocha : (1,60*2+1,70*2)*1,50				9,90000	
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)				-1,05000	
		m.č. 306, obklad nově do výšky 2,10 m :					
		plocha : (1,50*2+1,40*2)*2,10				12,18000	
		odpočet výplní otvorů...vstupní dveře : -1*(0,70*2,10)				-1,47000	
		odpočet výplní otvorů...dveře do m.č.307 : -1*(0,70*2,00)*2				-2,80000	
		odpočet zrcadla : -1*(1,50*0,80)				-1,20000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.č. 307, obklad nově do 1,50 m : plocha : (1,45*2+1,40*2)*1,50 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)*2				8,55000		-2,10000		
		m.č. 308, obklad nově do 1,50 m : plocha : (0,85*2+1,40*2)*1,50 odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)				6,75000		-1,05000		
60	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	44,07000	25,00	1 101,75	21,00	1 333,12	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 44,07000		44,07000						
61	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	44,07000	54,50	2 401,82	21,00	2 906,20	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 44,07000		44,07000						
62	781475120RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	44,07000	650,00	28 645,50	21,00	34 661,06	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 44,07000		44,07000						
63	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	33,70000	275,50	9 284,35	21,00	11 234,06	800-771	RTS 22/ I
		viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 4 : předpoklad ukončení u obkladů do v 2,10 pouze svislá hrana u dveří a u obkladů v 1,50 m svislá i vodorovná hrana :								
		m.č. 303, obklad nově do výšky 2,10 m : 2,10*4				8,40000				
		m.č. 304, obklad nově do 1,50 m : 0,85*2+1,40*2-0,70				3,80000				
		m.č. 305, obklad nově do 1,50 m : 1,45*2+1,40*2-0,70				5,00000				
		m.č. 306, obklad nově do výšky 2,10 m : 2,10*4				8,40000				
		m.č. 307, obklad nově do 1,50 m : (1,45*2+1,40*2)-0,70*2				4,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

m.č. 308, obklad nově do 1,50 m : (0,85*2+1,40*2)-0,70	3,80000
--	---------

64	771578011RTX	Spára stěna - stěna, silikonem, Escosil (Schomburg)	m	40,80000	50,00	2 040,00	21,00	2 468,40		Vlastní
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	--	---------

vč. dodávky a montáže silikonu.

viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 4 :

m.č. 303, obklad nově do výšky 2,10 m : 2,10*4	8,40000
m.č. 304, obklad nově do 1,50 m : 1,50*4	6,00000
m.č. 305, obklad nově do 1,50 m : 1,50*4	6,00000
m.č. 306, obklad nově do výšky 2,10 m : 2,10*4	8,40000
m.č. 307, obklad nově do 1,50 m : 1,50*4	6,00000
m.č. 308, obklad nově do 1,50 m : 1,50*4	6,00000

65	780001R	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x30 cm, cena do 750 Kč/m2	m2	47,59560	750,00	35 696,70	21,00	43 193,01		Vlastní
----	---------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

viz půdorys 3NP_navrhovany stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD :

m.č. 303, obklad nově do výšky 2,10 m :	
plocha : (2,60*2+1,45*2)*2,10	17,01000
odpočet výplní otvorů...vstupní dveře : -1*(0,70*2,10)	-1,47000
odpočet výplní otvorů...dveře do m.č. 304 a 305 : -1*(0,70*2,00)*2	-2,80000
odpočet zrcadla : -1*(2,60*0,80)	-2,08000
 m.č. 304, obklad nově do 1,50 m :	
plocha : (0,80*2+1,45*2)*1,50	6,75000
odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)	-1,05000
 m.č. 305, obklad nově do 1,50 m :	
plocha : (1,60*2+1,70*2)*1,50	9,90000
odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*1,50)	-1,05000
 m.č. 306, obklad nově do výšky 2,10 m :	
plocha : (1,50*2+1,40*2)*2,10	12,18000
odpočet výplní otvorů...vstupní dveře : -1*(0,70*2,10)	-1,47000
odpočet výplní otvorů...dveře do m.č.307 : -1*(0,70*2,00)*2	-2,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		odpočet zrcadla : -1*(1,50*0,80)		-1,20000						
		m.č. 307, obklad nově do 1,50 m :								
		plocha : (1,45*2+1,40*2)*1,50		8,55000						
		odpočet výplni otvorů : -1*(0,70*1,50)*2		-2,10000						
		m.č. 308, obklad nově do 1,50 m :								
		plocha : (0,85*2+1,40*2)*1,50		6,75000						
		odpočet výplni otvorů : -1*(0,70*1,50)		-1,05000						
		prořez 8% : (44,07/100)*8		3,52560						

66	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,11160	705,00	783,68	21,00	948,25	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	--------	---------	-----------

Díl: 783		Nátěry				5 040,00		6 098,40		
67	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, vč. lešení	m2	7,20000	430,00	3 096,00	21,00	3 746,16	800-783	RTS 22/ I
		zárubně ocelové, obnovení nátěru :								
		mezi m.č. 301/203, 600x2200 mm : (2,20*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,25000						
		mezi m.č. 303/304, 600x1970 mm : (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,17500						
		mezi m.č. 303/305, 600x1970 mm : (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,17500						
		mezi m.č. 301/306, 600x2200 mm : (2,20*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,25000						
		mezi m.č. 306/307, 600x1970 mm : (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,17500						
		mezi m.č. 307/308, 600x1970 mm : (2,05*2+0,60)*(0,15+2*0,05)		1,17500						

68	783902811R00	Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 7,20000	m2	7,20000	270,00	1 944,00	21,00	2 352,24	800-783	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

Díl: 784		Malby				66 685,61		80 689,59		
69	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná malba nově omítaných povrchů a obnova maleb v prorácích kde dochází ke stavebním úpravám :	m2	733,75625	25,00	18 343,91	21,00	22 196,13	800-784	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		doplnění povrchové úpravy stěn nad obkladem v soc. zařízení (původně obklad) :								
		viz půdorys 3NP_navrhaný stav, položka 4 :								
		m.č. 303, obklad nově do výšky 2,10 m, pás 40 cm nad obkladem :								
		plocha : (2,60*2+1,45*2)*0,40				3,24000				
		m.č. 304, obklad nově do 1,50 m, pás 1,0 m nad obkladem :								
		plocha : (0,80*2+1,45*2)*1,00				4,50000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)				-0,35000				
		m.č. 305, obklad nově do 1,50 m, pás 1,0 m nad obkladem :								
		plocha : (1,60*2+1,70*2)*1,00				6,60000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)				-0,35000				
		m.č. 306, obklad nově do výšky 2,10 m, pás 40 cm nad obkladem :								
		plocha : (1,50*2+1,40*2)*0,40				2,32000				
		m.č. 307, obklad nově do 1,50 m, pás 1,0 m nad obkladem :								
		plocha : (1,45*2+1,40*2)*1,00				5,70000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)*2				-0,70000				
		m.č. 308, obklad nově do 1,50 m, pás 1,0 m nad obkladem :								
		plocha : (0,85*2+1,40*2)*1,00				4,50000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(0,70*0,50)				-0,35000				
		m.č. 310 :								
		plocha , , obvod místnosti zaměřen CAD : 21,50*3,00				64,50000				
		přípočet sloupu : 0,40*4*3,00				4,80000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(3,55*1,75)				-6,21250				
		m.č. 311 :								
		plocha , , obvod místnosti zaměřen CAD : 19,20*3,00				57,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		odpočet výplní otvorů : -1*(3,50*1,75)				-6,12500				
		m.č. 312 :								
		plocha vč. sloupu, obvod místnosti zaměřen CAD : 20,30*3,00			60,90000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(3,45*1,75)			-6,03750					
		m.č. 313 :								
		plocha, , obvod místnosti zaměřen CAD : 20,90*3,00			62,70000					
		přípočet sloupu : 0,40*4*3,00			4,80000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(3,65*1,75)			-6,38750					
		m.č. 316 :								
		plocha, , obvod místnosti zaměřen CAD : 25,00*3,00			75,00000					
		přípočet sloupu : 0,40*4*3,00			4,80000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(1,90*1,75+1,80*2,20)			-7,28500					
		m.č. 317 :								
		plocha, , obvod místnosti zaměřen CAD : 24,80*3,00			74,40000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(3,50*1,75)			-6,12500					
		m.č. 318 :								
		plocha, , obvod místnosti zaměřen CAD : 26,90*3,00			80,70000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(5,15*1,75)			-9,01250					
		m.č. 319 :								
		plocha, , obvod místnosti zaměřen CAD : 26,50*3,00			79,50000					
		přípočet sloupu : 1,30*3,00			3,90000					
		odpočet výplní otvorů : -1*(4,40*1,75)			-7,70000					
		m.č. 320 :								
		plocha, , obvod místnosti zaměřen CAD : 29,00*3,00			87,00000					
		přípočet sloupu : 1,30*3,00			3,90000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		odpočet výplní otvorů : -1*(5,00+1,76+4,85)*1,75				-20,31750				
		m.č. 321 :								
		plocha, , obvod místnosti zaměřen CAD : 16,60*3,00				49,80000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(4,75*1,75)				-8,31250				
		m.č. 322 :								
		plocha, , obvod místnosti zaměřen CAD : 28,90*3,00				86,70000				
		přípočet sloupů : 1,30*3,00*2				7,80000				
		odpočet výplní otvorů : -1*(4,815+1,80+6,23+1,70+2,42)*1,75				-29,68875				
		stropy v sociálních zařízeních po provedených opravách, plochy zaměřeny CAD :								
		m.č. 303 : 3,85				3,85000				
		m.č. 304 : 1,15				1,15000				
		m.č. 305 : 2,70				2,70000				
		m.č. 306 : 2,10				2,10000				
		m.č. 307 : 2,05				2,05000				
		m.č. 308 : 1,20				1,20000				
70	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	733,75625	65,00	47 694,16	21,00	57 709,93	800-784	RTS 22/ I
		Malba bude omyvatelná a antibakteriální (např ACTIN H)								
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 733,75625				733,75625				
71	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,	m2	56,30800	11,50	647,54	21,00	783,52	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 31,19800				31,19800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 25,11000				25,11000				
Díl: 786		Zastiňující technika				449 925,00		544 409,25		
72	786001	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 1930 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	2,00000	12 996,00	25 992,00	21,00	31 450,32		Vlastní
		PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

ROZMĚRY:šířka = 1930 mm, výška = 1750 mm
MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm
ODSTÍN:RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :

pol. Ož/3.1. : 2

2,00000

73	786002	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 1800 x 2200 mm, dodávka vč. montáže	ks	2,00000	15 237,00	30 474,00	21,00	36 873,54		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)

ROZMĚRY:šířka = 1800 mm, výška = 2200 mm
MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm
ODSTÍN:□ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :

pol. Ož/3.2. : 2

2,00000

74	786003	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 3620 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	4,00000	24 375,00	97 500,00	21,00	117 975,00		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	------------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)

ROZMĚRY:šířka = 3620 mm, výška = 1750 mm
MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm
ODSTÍN:□ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :

pol. Ož/3.3. : 4

4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
75	786004	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 2700 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	3,00000	18 180,00	54 540,00	21,00	65 993,40		Vlastní

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)
 ROZMĚRY:šířka = 2700 mm, výška = 1750 mm
 MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm
 ODSŤÍN:☐ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :
 pol. Ož/3.4. : 3

3,00000

76	786005	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 2550 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	2,00000	17 171,00	34 342,00	21,00	41 553,82		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)
 ROZMĚRY:šířka = 2550 mm, výška = 1750 mm
 MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm
 ODSŤÍN:☐ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :
 pol. Ož/2.5. : 2

2,00000

77	786006	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 1820 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	1,00000	12 255,00	12 255,00	21,00	14 828,55		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)
 ROZMĚRY:šířka = 1820 mm, výška = 1750 mm
 MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm
 ODSŤÍN:☐ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

viz výpis PSV ostatních výrobků :
pol. Ož/3.6. : 1 1,00000

78	786007	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 2300 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	2,00000	15 487,00	30 974,00	21,00	37 478,54		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)
ROZMĚRY:šířka = 2300 mm, výška = 1750 mm
MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm
ODSTÍN:□ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :
pol. Ož/3.7. : 2 2,00000

79	786008	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 900 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	2,00000	6 061,00	12 122,00	21,00	14 667,62		Vlastní
----	--------	---	----	---------	----------	-----------	-------	-----------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)
ROZMĚRY:šířka = 900 mm, výška = 1750 mm
MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm
ODSTÍN:□ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :
pol. Ož/3.8. : 2 2,00000

80	786009	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 900 x 2200 mm, dodávka vč. montáže	ks	2,00000	7 619,00	15 238,00	21,00	18 437,98		Vlastní
----	--------	---	----	---------	----------	-----------	-------	-----------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)
ROZMĚRY:šířka = 900 mm, výška = 2200 mm
MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm
ODSTÍN:□ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :

pol. Ož/3.9. : 2

2,00000

81	786010	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 2420 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	6,00000	16 295,00	97 770,00	21,00	118 301,70		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	------------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)

ROZMĚRY:šířka = 4100 mm, výška = 1750 mm

MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm

ODSTÍN:☐ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :

pol. Ož/3.10. : 6

6,00000

82	786011	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 4050 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	1,00000	27 271,00	27 271,00	21,00	32 997,91		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)

ROZMĚRY:šířka = 4050 mm, výška = 1750 mm

MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm

ODSTÍN:☐ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK

Součástí dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit

viz výpis PSV ostatních výrobků :

pol. Ož/3.11. : 1

1,00000

83	786012	Předokenní žaluzie typ Z-90, lamely , kryt, vodící lišty, elektromotor, rozměr 1700 x 1750 mm, dodávka vč. montáže	ks	1,00000	11 447,00	11 447,00	21,00	13 850,87		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - 2.NP TYP Z-90 (dodávka vč. montáže)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ROZMĚRY:šířka = 1700 mm, výška = 1750 mm MATERIÁL:HLINÍKOVÁ LAMELA tl. 0,42 mm, šířka = 113 mm ODSTÍN:□ RAL 9007 TMAVÝ HLINÍK								
		Součásti dodávky jsou konzoly k uchycení do nadpraží, boční vodící lišty v provedení elox hliník, elektromotor, krycí plech (maska) v odstínu antracit								
		viz výpis PSV ostatních výrobků : pol. Ož/3.12. : 1				1,00000				

Díl: 787		Zasklívání				5 489,86		6 642,73		
84	787130240R00	Zasklení stěn sklem plochým válcovaným vzorovaným tloušťky přes 4 do 6 mm, s podtmelením a zatmelením bez drátěné vložky vč. silikonu okolo zrcadla POZOR, ZRCADLO LEPENO DO ÚROVNĚ OBKLADU (NE NA OBKLAD) viz výpis PSV prvků, ostatní výrobky : pol. O/3.2., m.č. 303 : 2,60*0,80 pol O/3.3., m.č. 306 : 1,50*0,80	m2	3,28000	1 660,00	5 444,80	21,00	6 588,21	800-787	RTS 22/ I
				2,08000						
				1,20000						

85	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,05012	899,00	45,06	21,00	54,52	800-787	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	-------	-------	---------	-----------

Díl: 799		Ostatní				0,00		0,00		
86	799001	Plochy místností	m2	393,95000		0,00	21,00	0,00		Vlastní
		m.č. 301 : 22,70		22,70000						
		m.č. 302 : 3,10		3,10000						
		m.č. 303 : 3,85		3,85000						
		m.č. 304 : 1,15		1,15000						
		m.č. 305 : 2,70		2,70000						
		m.č. 306 : 2,10		2,10000						
		m.č. 307 : 2,05		2,05000						
		m.č. 308 : 1,20		1,20000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 309 : 23,60		23,60000						
		m.č. 310 : 27,20		27,20000						
		m.č. 311 : 21,35		21,35000						
		m.č. 312 : 17,45		17,45000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO03	Stavební úpravy 3NP
R:	2	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.č. 313 : 21,15		21,15000						
		m.č. 314 : 4,95		4,95000						
		m.č. 315 : 10,80		10,80000						
		m.č. 316 : 31,45		31,45000						
		m.č. 317 : 22,95		22,95000						
		m.č. 318 : 35,50		35,50000						
		m.č. 319 : 29,80		29,80000						
		m.č. 320 : 37,55		37,55000						
		m.č. 321 : 16,15		16,15000						
		m.č. 322 : 55,20		55,20000						
87	799002	Obvody místností	m	283,60000			0,00	21,00	0,00	Vlastní
		m.č. 303 : 6,10		6,10000						
		m.č. 304 : 3,80		3,80000						
		m.č. 305 : 5,90		5,90000						
		m.č. 306 : 4,40		4,40000						
		m.č. 307 : 4,30		4,30000						
		m.č. 308 : 3,80		3,80000						
		m.č. 310 : 22,00		22,00000						
		m.č. 311 : 18,30		18,30000						
		m.č. 312 : 19,40		19,40000						
		m.č. 313 : 21,60		21,60000						
		m.č. 316 : 25,60		25,60000						
		m.č. 317 : 23,90		23,90000						
		m.č. 318 : 26,00		26,00000						
		m.č. 319 : 26,90		26,90000						
		m.č. 320 : 27,60		27,60000						
		m.č. 321 : 15,60		15,60000						
		m.č. 322 : 28,40		28,40000						

Celkem	3 142 079,09
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO04	Oprava fasády
R:	1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				62 836,47		76 032,13		
1	622904212R00	Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 1 - 2	m2	688,77020	70,00	48 213,91	21,00	58 338,83	801-1	RTS 22/ I
		východní strana...po nároží sever :								
		podhled přesahu 2NP : 14,20*1,25+4,80*1,55+11,70*2,90				59,12000				
		pás fasády mezi nadpražím 1NP a parapetem 2NP, délka zaměřena CAD : 1,90*1,35+2,50*0,90+26,00*1,33				39,39500				
		pilíř u m.č. 219/224 : 1,00*1,75				1,75000				
		kruhové sloupky na východní straně, 2 ks : 1,30*3,10*2				8,06000				
		nadpraží oken v úrovni 2NP : (1,90+1,80+8,85+2,60+11,40)*0,30				8,50500				
		pás fasády mezi 2NP a 3NP : 1,90*1,35+2,50*0,90+26,00*1,33				39,39500				
		nadpraží oken v úrovni 3NP : 22,50*0,30				6,75000				
		pás fasády nad okny 3NP/atika střechy : 22,50*1,50				33,75000				
		severní strana...obě nároží + střed :								
		podhled přesahu 2NP, plocha zaměřena CAD : 21,00*2,90				60,90000				
		pás fasády mezi nadpražím 1NP a parapetem/atikou 2NP, délka zaměřena CAD : (2,10+21,00+2,10)*1,33				33,51600				
		kruhové sloupky na severní straně, 6 ks : 1,30*3,10*6				24,18000				
		nadpraží oken v úrovni 2NP : (2,10+21,00+2,10)*0,30				7,56000				
		pás fasády mezi nadpražím 2NP a parapetem/atikou 2NP, délka zaměřena CAD : (2,10+21,00+2,10)*1,33				33,51600				
		nadpraží oken v úrovni 3NP : (2,10+14,60+2,10)*0,30				5,64000				
		pás fasády nad okny 3NP/atika střechy : (2,10+14,60+2,10)*1,50				28,20000				
		západní strana...po nároží sever :								
		fasáda 1NP mezi dilatační sparou a prosklenou stěnou schodiště : (14,50+0,50+1,25+0,50)*3,10-(1,90*1,75+1,80*2,20+10,80*1,75)				25,74000				
		podhled přesahu 2NP...+ střechy v případě prosklené schodišťové stěny : 13,50+2,90+11,30*1,50+21,60*1,25				60,35000				
		pás fasády mezi nadpražím 1NP a parapetem 2NP, délka zaměřena CAD : 21,00*1,33+14,52*1,33				47,24160				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO04	Oprava fasády
R:	1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pilíř přes dvě podlaží u m.č. 223 a 322 : (1,050+2,60)*6,70		24,45500						
		pilíř u m.č. 213 a 310 : (0,50+1,27+0,50)*6,70		15,20900						
		kruhové sloupy na západní straně, 2 ks : 1,30*3,10*2		8,06000						
		nadpraží oken v úrovni 2NP : (21,00+14,52)*0,30		10,65600						
		pás fasády mezi 2NP a 3NP : (21,00+14,52)*1,33		47,24160						
		nadpraží oken v úrovni 3NP : (6,30+1,80+2,50)*0,30+(14,50)*0,30		7,53000						
		pás fasády nad okny 3NP/atika střechy...délka zaměřena CAD : 34,70*1,50		52,05000						

2	11001	Zakrytí stávajících dlažeb geotextilií popř. starými koberci	m2	425,21000	25,00	10 630,25	21,00	12 862,60		Vlastní
		vč. dodávky starých koberců, popřípadě geotextilie								
		dlažby na úrovni 1NP pod přesahem 2NP...pod lehké lešení :								
		východní strana : 27,50*2,80		77,00000						
		severní strana : 42,90*2,80		120,12000						
		západní strana : 22,50*1,50		33,75000						
		dlažby na úrovni 1NP mimo přesah 2NP...pod rámové lešení, šíře 1,50 mm :								
		východní strana : 30,00*1,50		45,00000						
		severní strana : 38,00*1,50		57,00000						
		západní strana : 34,20*1,50		51,30000						
		v úrovni 3NP, zakrytí dlažby terasy : (9,20+2,10+14,50+2,10+6,30)*1,20		41,04000						

3	11002	Demontáž kusových prvků fasády před zahájením prací, uložení v budově pro zpětnou montáž	ks	10,00000	200,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
		severní fasáda, svítidla podhledu 1NP...vstupu : 6		6,00000						
		severní fasáda, prázdná konzola 3NP : 1		1,00000						
		západní fasáda, čidlo ekviterm regulace : 1		1,00000						
		západní fasáda, svítidlo u vstupu na parkoviště : 1		1,00000						
		západní fasáda, CCTV v úrovni 2NP : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO04	Oprava fasády
R:	1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	11003	Zakrývání parapetů maskovací páskou + PE folií viz výpis PSV klempířské výrobky : v úrovni 1NP, r.š. 330 mm :	m2	96,71400	20,60	1 992,31	21,00	2 410,70		Vlastní

K1.1., délka 0,60 m, 1 kus : 0,60*0,30	0,18000
K1.2., délka 3,60 m, 1 kus : 3,60*0,30	1,08000
K1.3., délka 0,90 m, 1 kus : 0,90*0,30	0,27000
K1.4., délka 2,70 m, 1 kus : 2,70*0,30	0,81000
K1.5., délka 1,80 m, 1 kus : 1,80*0,30	0,54000
v úrovni 2NP, r.š. 600 mm :	
K2.1., délka 4,50 m, 2 kusy : 4,50*0,60*2	5,40000
K2.2., délka 8,85 m, 1 kus : 8,85*0,60	5,31000
K2.3., délka 2,75 m, 1 kus : 2,75*0,60	1,65000
K2.4., délka 2,11 m, 4 kusy : 2,11*0,60*4	5,06400
K2.5., délka 11,70 m, 1 kus : 11,70*0,60	7,02000
K2.6., délka 21,10 m, 1 kus : 21,10*0,60	12,66000
K2.7., délka 10,40 m, 2 kusy : 10,40*0,60*2	12,48000
K2.8., délka 10,80 m, 1 kus : 10,80*0,60	6,48000
v úrovni 3NP, r.š. 600 mm :	
K3.1., délka 4,50 m, 2 kusy : 4,50*0,60*2	5,40000
K3.2., délka 9,20 m, 1 kus : 9,20*0,60	5,52000
K3.3., délka 10,25 m, 1 kus : 10,25*0,60	6,15000
K3.4., délka 15,85 m, 1 kus : 15,85*0,60	9,51000
K3.5., délka 7,85 m, 1 kus : 7,85*0,60	4,71000
K3.6., délka 10,80 m, 1 kus : 10,80*0,60	6,48000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	54 895,85	66 423,98
---------------	--------------------------------------	------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO04	Oprava fasády
R:	1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	380941223RS2	Dodatečná heikální výztuž 2 pruty, průměr 8 mm, pevnost v tahu 1192 MPa, uložení v drážce, v železbetonové konstrukci	m	46,70000	1 078,00	50 342,60	21,00	60 914,55	801-4	RTS 22/ I

frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmelu,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

sanace stávajících trhlin na fasádě :

východní fasáda, délka drážky 60 cm, 3 vodorovné drážky/kotvy/prasklina :

v úrovni stropu nad 1NP : 0,60*5	3,00000
v úrovni stropu nad 2NP : 0,60*4	2,40000
v úrovni stropu nad 3NP : 0,60*7	4,20000

severní fasáda, délka drážky 60 cm, 3 vodorovné drážky/kotvy/prasklina :

v úrovni stropu nad 1NP : 0,60*6	3,60000
v úrovni stropu nad 2NP : 0,60*5	3,00000
v úrovni stropu nad 3NP : 0,60*10	6,00000

západní fasáda, délka drážky 60 cm, 3 vodorovné drážky/kotvy/prasklina :

v úrovni stropu nad 1NP : 0,50*8+4,00+0,50	8,50000
v úrovni stropu nad 2NP : 0,60*7+4,00+0,50	8,70000
v úrovni stropu nad 3NP : 4,40+0,50+0,60*4	7,30000

6	30001.R	Pancéřová tkanina pře sanované praskliny v pásu širokém 30 cm, do tmele, dodávka vč. montáže	m	46,70000	97,50	4 553,25	21,00	5 509,43		Vlastní
---	---------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------	--	---------

sanace stávajících trhlin na fasádě :

východní fasáda, délka drážky 60 cm, 3 vodorovné drážky/kotvy/prasklina :

v úrovni stropu nad 1NP : 0,60*5	3,00000
v úrovni stropu nad 2NP : 0,60*4	2,40000
v úrovni stropu nad 3NP : 0,60*7	4,20000

severní fasáda, délka drážky 60 cm, 3 vodorovné drážky/kotvy/prasklina :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO04	Oprava fasády
R:	1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v úrovni stropu nad 1NP : 0,60*6		3,60000						
		v úrovni stropu nad 2NP : 0,60*5		3,00000						
		v úrovni stropu nad 3NP : 0,60*10		6,00000						
		 západní fasáda, délka drážky 60 cm, 3 vodorovné drážky/kotvy/prasklina :								
		v úrovni stropu nad 1NP : 0,50*8+4,00+0,50		8,50000						
		v úrovni stropu nad 2NP : 0,60*7+4,00+0,50		8,70000						
		v úrovni stropu nad 3NP : 4,40+0,50+0,60*4		7,30000						

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					510 949,58	618 248,99
7	601015187RT6	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, zrnitost 1,5 mm,	m2	227,01100	320,00	72 643,52	21,00 87 898,66
		po jednotlivých vrstvách					
		Včetně pomocného lešení.					
		východní strana...po nároží sever :					
		podhled přesahu 2NP : 14,20*1,25+4,80*1,55+11,70*2,90		59,12000			
		nadpraží oken v úrovni 2NP : (1,90+1,80+8,85+2,60+1,80+11,40)*0,30		8,50500			
		nadpraží oken v úrovni 3NP : 22,50*0,30		6,75000			
		 severní strana...obě nároží + střed :					
		podhled přesahu 2NP, plocha zaměřena CAD : 21,00*2,90		60,90000			
		nadpraží oken v úrovni 2NP : (2,10+21,00+2,10)*0,30		7,56000			
		nadpraží oken v úrovni 3NP : (2,10+14,60+2,10)*0,30		5,64000			
		 západní strana...po nároží sever :					
		podhled přesahu 2NP...+ střechy v případě prosklené schodišťové stěny :		60,35000			
		13,50+2,90+11,30*1,50+21,60*1,25					
		nadpraží oken v úrovni 2NP : (21,00+14,52)*0,30		10,65600			
		nadpraží oken v úrovni 3NP : (6,30+1,80+2,50)*0,30+(14,50)*0,30		7,53000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO04	Oprava fasády
R:	1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

8	602015185RT6	Omítky stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	461,75920	300,00	138 527,76	21,00	167 618,59	801-1	RTS 22/ I
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách
Včetně vytažení stávajících nut-vodorovných drážek
východní strana...po nároží sever :

pás fasády mezi nadpražím 1NP a parapetem 2NP, délka zaměřena CAD : 39,39500
1,90*1,35+2,50*0,90+26,00*1,33

pilíř u m.č. 219/224 : 1,00*1,75 1,75000

kruhové sloupy na východní straně, 2 ks : 1,30*3,10*2 8,06000

pás fasády mezi 2NP a 3NP : 1,90*1,35+2,50*0,90+26,00*1,33 39,39500

pás fasády nad okny 3NP/atika střechy : 22,50*1,50 33,75000

severní strana...obě nároží + střed :

pás fasády mezi nadpražím 1NP a parapetem/atikou 2NP, délka zaměřena CAD : 33,51600
(2,10+21,00+2,10)*1,33

kruhové sloupy na severní straně, 6 ks : 1,30*3,10*6 24,18000

pás fasády mezi nadpražím 2NP a parapetem/atikou 2NP, délka zaměřena CAD : 33,51600
(2,10+21,00+2,10)*1,33

pás fasády nad okny 3NP/atika střechy : (2,10+14,60+2,10)*1,50 28,20000

západní strana...po nároží sever :

fasáda 1NP mezi dilatační sparou a prosklenou stěnou schodiště : (14,50+0,50+1,25+0,50)*3,10- 25,74000
(1,90*1,75+1,80*2,20+10,80*1,75)

pás fasády mezi nadpražím 1NP a parapetem 2NP, délka zaměřena CAD : 47,24160
21,00*1,33+14,52*1,33

pilíř přes dvě podlaží u m.č. 223 a 322 : (1,050+2,60)*6,70 24,45500

pilíř u m.č. 213 a 310 : (0,50+1,27+0,50)*6,70 15,20900

kruhové sloupy na západní straně, 2 ks : 1,30*3,10*2 8,06000

pás fasády mezi 2NP a 3NP : (21,00+14,52)*1,33 47,24160

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO04	Oprava fasády
R:	1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pás fasády nad okny 3NP/atika střechy...délka zaměřena CAD : 34,70*1,50		52,05000						

9	602015191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	688,77020	30,00	20 663,11	21,00	25 002,36	801-1	RTS 22/ I
		po jednotlivých vrstvách								
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 227,01100		227,01100						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 461,75920		461,75920						

10	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	227,01100	280,00	63 563,08	21,00	76 911,33	801-1	RTS 22/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 227,01100		227,01100						

11	620991005R00	Připojovací i lišty začišťovací okenní lišta, s tkaninou,	m	437,00000	46,00	20 102,00	21,00	24 323,42	801-1	RTS 22/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek								
		v úrovni 1NP :								
		východní fasáda...pouze nadpraží oken : 1,90+1,80+8,85+2,58+1,75+11,37		28,25000						
		severní fasáda...pouze nadpraží oken : 1,80+20,50+1,80		24,10000						
		západní fasáda...pouze nadpraží oken : 1,85+5,40+1,80+3,60+1,80+2,70+1,80		18,95000						
		západní fasáda ostění okenních otvorů od dilatace po schodišť stěnu : (2,20*2+1,75*2+2,65*2+1,75*2+1,75*2)		20,20000						
		v úrovni 2NP :								
		východní fasáda : 12,57*2+1,75+1,75+(2,60+1,80+11,37)*2		60,18000						
		severní fasáda : (1,80+20,50+1,80)*2		48,20000						
		západní fasáda : 10,20*2+1,80*2+(4,70+5,15)*2+1,75+(14,50*2)+1,75*2		77,95000						
		v úrovni 3NP :								
		východní fasáda : 22,30*2		44,60000						
		severní fasáda : (1,80+14,50+1,80)*2		36,20000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO04	Oprava fasády
R:	1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		západní fasáda : (6,31+1,75+2,50)*2+1,75+(14,50*2)+1,75		53,62000						
		prosklená stěna u schodiště : 9,50*2+5,75		24,75000						

12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin otvory v úrovni 1NP odpovídající místnostem viz níže :	m2	401,32100	22,00	8 829,06	21,00	10 683,16	801-1	RTS 22/ I
		m.č. 123 : 4,50*2,15		9,67500						
		m.č. 122 : 2,65*2,15		5,69750						
		m.č. 120 : 3,55*2,15		7,63250						
		m.č. 103 : (8,60+9,40+2,25)*2,50		50,62500						
		m.č. 128 : 2,23*2,15		4,79450						
		m.č. 129 : 2,23*2,15		4,79450						
		m.č. 130 : 2,23*2,15		4,79450						
		m.č. 131 : (2,10+1,65)*2,15		8,06250						
		m.č. 132 : 2,65*1,75		4,63750						
		m.č. 133 : 2,65*1,75		4,63750						
		m.č. 134 : 2,35*1,75		4,11250						
		m.č. 114 : 0,60*1,75		1,05000						
		m.č. 116 : 3,60*1,75		6,30000						
		m.č. 117 : 0,90*1,75		1,57500						
		m.č. 119 : 2,70*1,75+1,80*2,20		8,68500						
		otvory v úrovni 2NP odpovídající místnostem viz níže :								
		m.č. 216 : 3,65*2,20		8,03000						
		m.č. 217 : 3,50*1,75		6,12500						
		m.č. 218 : 2,60*1,75		4,55000						
		m.č. 219 : 2,93*1,75		5,12750						
		m.č. 224 : (2,50+1,75+11,30+1,70+4,14)*1,75		37,43250						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO04	Oprava fasády
R:	1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 225 : 4,00*1,75		7,00000						
		m.č. 226 : 4,00*1,75		7,00000						
		m.č. 228 : 2,65*1,75		4,63750						
		m.č. 229 : 2,65*1,75		4,63750						
		m.č. 230 : (3,00+1,80+4,10)*1,75		15,57500						
		m.č. 231 : (6,00+1,70+3,30)*1,75		19,25000						
		m.č. 232 : 4,60*1,75		8,05000						
		m.č. 233 : 1,70*1,75		2,97500						
		m.č. 213 : 3,50*1,75		6,12500						
		m.č. 214 : 3,50*1,75		6,12500						
		m.č. 215 : 7,25*2,20		15,95000						
		otvory v úrovni 3NP odpovídající místnostem viz níže :								
		m.č. 310 : 3,55*1,75		6,21250						
		m.č. 311 : 3,50*1,75		6,12500						
		m.č. 312 : 3,45*1,75		6,03750						
		m.č. 313 : 3,70*2,20		8,14000						
		m.č. 316 : 3,65*2,20		8,03000						
		m.č. 317 : 3,50*1,75		6,12500						
		m.č. 318 : 5,15*1,75		9,01250						
		m.č. 319 : 4,40*1,75		7,70000						
		m.č. 320 : (5,00+1,75+4,85)*1,75		20,30000						
		m.č. 321 : 4,75*1,75		8,31250						
		m.č. 322 : (4,80+1,75+6,23+1,67+2,50)*1,75		29,66250						
13	622421492R00	Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta	m	437,00000	20,00	8 740,00	21,00	10 575,40	801-1	RTS 22/ I
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.								
		v úrovni 1NP :								
		východní fasáda...pouze nadpraží oken : 1,90+1,80+8,85+2,58+1,75+11,37		28,25000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO04	Oprava fasády
R:	1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		severní fasáda..pouze nadpraží oken : 1,80+20,50+1,80		24,10000						
		západní fasáda...pouze nadpraží oken : 1,85+5,40+1,80+3,60+1,80+2,70+1,80		18,95000						
		západní fasáda ostění okenních otvorů od dilatace po schodišť stěnu : (2,20*2+1,75*2+2,65*2+1,75*2+1,75*2)		20,20000						
		v úrovni 2NP :								
		východní fasáda : 12,57*2+1,75+1,75+(2,60+1,80+11,37)*2		60,18000						
		severní fasáda : (1,80+20,50+1,80)*2		48,20000						
		západní fasáda : 10,20*2+1,80*2+(4,70+5,15)*2+1,75+(14,50*2)+1,75*2		77,95000						
		v úrovni 3NP :								
		východní fasáda : 22,30*2		44,60000						
		severní fasáda : (1,80+14,50+1,80)*2		36,20000						
		západní fasáda : (6,31+1,75+2,50)*2+1,75+(14,50*2)+1,75		53,62000						
		prosklená stěna u schodiště : 9,50*2+5,75		24,75000						
14	622421493R00	Doplňky zateplovacích systémů dilatační lišta s tkaninou	m	22,00000	250,00	5 500,00	21,00	6 655,00	801-1	RTS 22/ I
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.								
		dilatační lišta východ : 11,00		11,00000						
		dilatační lišta západ : 11,00		11,00000						
15	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou	m	192,27000	26,00	4 999,02	21,00	6 048,81	801-1	RTS 22/ I
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.								
		v úrovni 1NP :								
		západní fasáda ostění okenních otvorů od dilatace po schodišť stěnu : (2,20*2+1,75*2+2,65*2+1,75*2+1,75*2)		20,20000						
		v úrovni 2NP :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO04	Oprava fasády
R:	1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		východní fasáda : 12,57*2+1,75+1,75+(2,60+1,80+11,37)		44,41000						
		severní fasáda : (1,80+20,50+1,80)		24,10000						
		západní fasáda : 10,20+1,80+(4,70+5,15)+(14,50)		36,35000						
		v úrovni 3NP :								
		východní fasáda : 22,30		22,30000						
		severní fasáda : (1,80+14,50+1,80)		18,10000						
		západní fasáda : (6,31+1,75+2,50)+1,75+(14,50)		26,81000						
16	622481211RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	461,75920	280,00	129 292,58	21,00	156 444,02	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 461,75920		461,75920						
17	622481292R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu	m	1 088,27000	35,00	38 089,45	21,00	46 088,23	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 437,00000		437,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 437,00000		437,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 22,00000		22,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 192,27000		192,27000						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				128 335,80		155 286,32		
18	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	895,40000	55,80	49 963,32	21,00	60 455,62	800-3	RTS 22/ I
		včetně kotvení								
		Včetně kotvení lešení.								
		východní strana : (12,55*11,00)+(3,00+1,80+12,00)*7,00		255,65000						
		severní strana : (2,10+21,00+2,10)*7,00		176,40000						
		západní strana : (18,50*7,00)+(6,00+2,60)*11,00+(5,750*11,00)+16,00*11		463,35000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO04	Oprava fasády
R:	1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení předpoklad 2 měsíce : Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 895,40000*2	m2	1 790,80000	20,00	35 816,00	21,00	43 337,36	800-3	RTS 22/ I
						1 790,80000				
20	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 895,40000	m2	895,40000	38,20	34 204,28	21,00	41 387,18	800-3	RTS 22/ I
						895,40000				
21	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m pro práce na atice z úrovně terasy 3NP, šířka 1,20 m : (9,20+2,10+14,50+2,10+6,30)*1,20	m2	41,04000	130,00	5 335,20	21,00	6 455,59	800-3	RTS 22/ I
						41,04000				
22	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku 3,50	t	3,50000	862,00	3 017,00	21,00	3 650,57	800-3	RTS 22/ I
						3,50000				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						9 528,15		11 529,06		
23	95001	Odstranění zakrytí dlažeb geotextilií popř. koberci vč. likvidace Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 425,21000	m2	425,21000	15,00	6 378,15	21,00	7 717,56		Vlastní
						425,21000				
24	95002	Zpětná montáž prvků na fasádu po dokončení, zapojení svítidel severní fasáda, svítidla podhledu 1NP...vstupu : 6 západní fasáda, čidlo ekviterm regulace : 1 západní fasáda, svítidlo u vstupu na parkoviště : 1 západní fasáda, CCTV v úrovni 2NP : 1	ks	9,00000	350,00	3 150,00	21,00	3 811,50		Vlastní
						6,00000				
						1,00000				
						1,00000				
						1,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 521,44		7 890,94		
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	7,56548	862,00	6 521,44	21,00	7 890,94	801-4	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	SO04	Oprava fasády
R:	1	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oborů 801, 803, 811 a 812								

Díl: 764		Konstrukce klempířské	848,17				1 026,29			
26	764454291R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních kruhových	m	3,50000	191,00	668,50	21,00	808,89	800-764	RTS 22/ I
západní fasáda..obnovení dešť svodu vč. jímacího vedení : 3,50				3,50000						
27	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm	m	3,50000	51,20	179,20	21,00	216,83	800-764	RTS 22/ I
západní fasáda..dočasné odpojení dešť svodu vč. jímacího vedení : 3,50				3,50000						
28	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,00021	2 245,00	0,47	21,00	0,57	800-764	RTS 22/ I
50 m vodorovně										

Celkem	773 915,46
---------------	-------------------

Stavební úpravy administrativního objektu Jeremenkova 1157/42a
D.1.2 elektroinstalace
DVD

Součet ceny

Elektroinstalace	1.NP	317 114,53 Kč
Elektroinstalace	2.NP	603 172,40 Kč
Elektroinstalace	3.NP	469 233,60 Kč
Celkem	bez DPH	1 389 520,53 Kč
DPH	21 %	291 799,31 Kč
Cena celkem	s DPH	1 681 319,84 Kč

Stavební úpravy administrativního objektu Jeremenkova 1157/42a
D.1.2 elektroinstalace
DVD

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace

1.NP

Název Položky v soupise materiálu	Pocet J		
Kabely a vodiče			
Kabel CYKY-J 3x1,5	80 m	16,00	1 280,00 Kč
Instalační materiál I.			
Vypínač řazení 1, In=10A, IP20	1 ks	153,00	153,00 Kč
Svorka 3x1,5mm ²	240 ks	3,70	888,00 Kč
Stahovací pásy	1 kpl	106,00	106,00 Kč
Instalační materiál II.			
Lišta vkládací bílá 40/20mm	25 m	32,00	800,00 Kč
Krabice D=68mm pod vypínač	1 ks	3,35	3,35 Kč
Osvětlení			
Svítilno typ A			
Přisazené svítidlo 600/600MM, LED 35W, 3650lm, IP21, bílý nástavbový rámeček	58 kpl	1 581,00	91 698,00 Kč
Svítilno typ B			
Kruhové přisazené LED svítidlo 44W, D=480mm, IP21,5000lm	7 kpl	2 064,00	14 448,00 Kč
Svítilno typ C			
Vestavné kruhové LED 28W, D=240mm, IP21	8 ks	1 390,00	11 120,00 Kč
Svítilno typ D			
Kruhové LED přisazené, 28W, D=240mm, IP21 SO	11 ks	1 499,00	16 489,00 Kč
Stavební činnosti			
Úprava SDK podhledu včez' tně konstrukce a výmalby	11 m ²	545,00	5 995,00 Kč
Výmalba se zapravením povrchu po montáži svítidel	9 m ²	96,00	864,00 Kč
Drážkování /stojní) se zapravením	8 bm	443,00	3 544,00 Kč
Ostatní			
Doprava, příprava materiálu	3,6 %	147 388,35	5 305,98 Kč
Demontáž a úprava stávajícího systému, označení vývodů	95 hod	382,00	36 290,00 Kč
Montáž	175 hod	612,00	107 100,00 Kč
Oprava požárních ucpávek	0,4 m ²	7 739,00	3 095,60 Kč
Likvidace odpadu	1,6 t	1 256,00	2 009,60 Kč
Revize	25 hod	637,00	15 925,00 Kč

Poznámky:

- 1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži
- 2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci

Cena celkem bez DPH 317 114,53 Kč

Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci

Stavební úpravy administrativního objektu Jeremenkova 1157/42a
D.1.2 elektroinstalace
DVD

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace

2.NP

Název Položky v soupise materiálu	Pocet J		
Úprava rozvaděče R2.1			
Jistič 10A/1/C	2 ks	125,00	250,00
Úprava zapojení revize součástí revize patra	2 hod	382,00	764,00
Úprava rozvaděče R2.2			
Jistič 10A/1/C	2 ks	125,00	250,00
Úprava zapojení revize součástí revize patra	2 hod	382,00	764,00
Úprava rozvaděče R2.3			
Jistič 10A/1/C	2 ks	125,00	250,00
Úprava zapojení revize součástí revize patra	2 hod	382,00	764,00
Kabely a vodiče			
Kabel CYKY-J 3x1,5	350 m	16,00	5 600,00
Kabel CYKY-O 3x1,5	420 m	16,00	6 720,00
Kabel CYKY-J 5x1,5	550 m	27,00	14 850,00
Instalační materiál I.			
Žaluziový ovladač - typ dle stávajících prostor	16 ks	2 710,00	43 360,00
Řídící modul pro komunikaci se sondou vítr/déšť	3 ks	5 517,00	16 551,00
Krabice pro umístění řídicího modulu v podhledu	3 ks	124,00	372,00
Svorka 3x1,5mm ²	420 ks	3,70	1 554,00
Stahovací pásy, materiál pro uložení kabelu napájení do stávající trasy	1 kpl	106,00	106,00
Instalační materiál II.			
Lišta vkladací bílá 40/20mm	340 m	42,00	14 280,00
Panelová krabice pod ovladač, hloubka min. 18mm	14 ks	30,00	420,00
Krabice pro přístroj do parapetního žlabu	2 ks	80,00	160,00
Osvětlení			
Svítilno typ A			
Přisazené svítidlo 600/600MM, LED 35W, 3650lm, IP21, bílý nástavbový rámeček	89 kpl	1 581,00	140 709,00
Svítilno typ B			
Kruhové přisazené LED svítidlo 44W, D=480mm, IP21, 5000lm	7 kpl	2 064,00	14 448,00
Svítilno typ C			
Vestavné kruhové LED 28W, D=240mm, IP21	12 ks	1 390,00	16 680,00
Svítilno typ D			
Kruhové LED přisazené, 28W, D=240mm, IP21 SO	10 ks	1 499,00	14 990,00
Stavební činnosti			
Úprava SDK podhledu včez'čně konstrukce a výmalby	17 m ²	545,00	9 265,00
Výmalba se zapravením povrchu po montáži svítidel	14 m ²	96,00	1 344,00
Drážkování (stojní) se zapravením	10 bm	443,00	4 430,00
Ostatní			
Doprava, příprava materiálu	3,6 %	305 839,00	11 010,20
Demontáž a úprava stávajícího systému, označení vývodů	105 hod	382,00	40 110,00
Montáž	235 hod	942,00	221 370,00

Oprava požárních ucpávek	0,4 m2	7 739,00	3 095,60
Likvidace odpadu	2,1 t	1 256,00	2 637,60
Revize	30 hod	637,00	19 110,00

Poznámky:

- 1) Pomocný montážní materiál vyznačí montážní firma na montáži
- 2) Kabele v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci

Cena celkem	bez DPH	603 172,40
--------------------	----------------	-------------------

Stavební úpravy administrativního objektu Jeremenkova 1157/42a
D.1.2 elektroinstalace
DVD

Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace

3.NP

Název Položky v soupise materiálu	Pocet J		
Úprava rozvaděče R3.1			
Jistič 10A/1/C	2 ks	125,00	250,00
Úprava zapojení revize součástí revize patra	2 hod	382,00	764,00
Úprava rozvaděče R3.2			
Jistič 10A/1/B	1 ks	114,00	114,00
Jistič 10A/1/C	2 ks	125,00	250,00
Úprava zapojení revize součástí revize patra	2 hod	382,00	764,00
Kabely a vodiče			
Kabel CYKY-J 3x1,5	310 m	16,00	4 960,00
Kabel CYKY-O 3x1,5	390 m	16,00	6 240,00
Kabel CYKY-J 5x1,5	480 m	27,00	12 960,00
Instalační materiál I.			
Ústředna venkovní vítr / déšť	1 ks	12 072,00	12 072,00
Žaluziový ovladač - typ dle stávajících prostor	13 ks	2 710,00	35 230,00
Řídicí modul pro komunikaci se sondou vítr/déšť	2 ks	5 517,00	11 034,00
Krabice pro umístění řídicího modulu v podhledu	2 ks	124,00	248,00
Svorka 3x1,5mm ²	360 ks	3,70	1 332,00
Stahovací pásy, materiál pro uložení kabelu napájení do stávající trasy	1 kpl	106,00	106,00
Instalační materiál II.			
Lišta vkládací bílá 40/20mm	280 m	42,00	11 760,00
Panelová krabice pod ovladač, hloubka min. 18mm	10 ks	30,00	300,00
Krabice pro přístroj do parapetního žlabu	3 ks	80,00	240,00
Osvětlení			
Svítilno typ A			
Přisazené svítidlo 600/600MM, LED 35W, 3650lm, IP21, bílý nastavbový rámeček	53 kpl	1 581,00	83 793,00
Svítilno typ B			
Kruhové přisazené LED svítidlo 44W, D=480mm, IP21,5000lm	5 kpl	2 064,00	10 320,00
Svítilno typ C			
Vestavné kruhové LED 28W, D=240mm, IP21	4 ks	1 390,00	5 560,00
Svítilno typ D			
Kruhové LED přisazené, 28W, D=240mm, IP21 SO	7 ks	1 499,00	10 493,00
Stavební činnosti			
Úprava SDK podhledu včez'ně konstrukce a výmalby	8 m ²	545,00	4 360,00
Výmalba se zapravením povrchu po montáži svítidel	12 m ²	96,00	1 152,00
Drážkování (stojni) se zapravením	7 bm	443,00	3 101,00
Ostatní			
Doprava, příprava materiálu	3,6 %	215 261,00	7 749,40
Demontáž a úprava stávajícího systému, označení vývodů	100 hod	382,00	38 200,00
Montáž	215 hod	852,00	183 180,00
Oprava požárních ucpávek	0,4 m ²	7 739,00	3 095,60
Likvidace odpadu	2,1 t	1 256,00	2 637,60
Revize	30 hod	637,00	19 110,00

Poznámky:

- 1) Pomocný montážní materiál v specifikuje montážní firma na montáži
- 2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci

Cena celkem	bez DPH	469 233,60
--------------------	----------------	-------------------