

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 357-21022023

**Stavba: Zámek 6 - Rekonstrukce sociálního zařízení 1.NP**

KSO:  
Místo: LS Náměšť nad Oslavou

CC-CZ:  
Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IBAU CZ s.r.o., Jana Vrby 1255/8, 66491 Ivančice

IČ: 069 80 899  
DIČ: CZ06980899

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>480 450,72</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>480 450,72</b>	<b>100 894,65</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>581 345,37</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 357-21022023

**Stavba: Zámek 6 - Rekonstrukce sociálního zařízení 1.NP**

Místo: **LS Náměšť nad Oslavou**

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IBAU CZ s.r.o., Jana Vrby 1255/8, 66491 Ivančice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>480 450,72</b>	<b>581 345,37</b>
<b>357-21022023</b>	<b>Zámek 6 - Rekonstrukce sociálního zařízení 1.NP</b>	480 450,72	581 345,37

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Zámek 6 - Rekonstrukce sociálního zařízení 1.NP**

KSO:

Místo: LS Náměšř nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IBAU CZ s.r.o., Jana Vrby 1255/8, 66491 Ivančice

IČ:

069 80 899

DIČ:

CZ06980899

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**480 450,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	480 450,72	21,00%	100 894,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**581 345,37**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Zámek 6 - Rekonstrukce sociálního zařízení 1.NP**

Místo: LS Náměšř nad Oslavou

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IBAU CZ s.r.o., Jana Vrby 1255/8, 66491 Ivančice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**480 450,72**

D HSV Práce a dodávky HSV 288 045,44

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 116 386,88

1	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,868	6 800,00	12 702,40
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou (1,03+0,936)*0,95		1,868		
2	K	346272236.XLA	Přizdívka z tvárníc Ytong Klasik tl 100 mm	m2	37,416	780,00	29 184,48
	PP		Přizdívka z tvárníc Ytong Klasik tl 100 mm				
	VV		10,72*4,05-((2*0,7)*3+2*0,9)		37,416		
3	K	R02	Topenářské práce - úprava rozvodů topení, 2 x radiátor doplnění, vypuštění napuštění okruhu, tlaková zkouška atd...	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Topenářské práce - úprava rozvodů topení, 2 x radiátor doplnění, vypuštění napuštění okruhu, tlaková zkouška atd...				
4	K	R03	Elektroinstalační práce - zásuvky, osvětlení, vypínače, rozvody, revize 6x vypínač, 6x koupelnové světlo standard, 2x jednonásobná zásuvka, 1x trojnásobná zásuvka, 1x dvojnásobná zásuvka, 2x baterie s elektrickým ohřevem vody	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00
	PP		Elektroinstalační práce - zásuvky, osvětlení, vypínače, rozvody, revize; 6x vypínač, 6x koupelnové světlo standard, 2x jednonásobná zásuvka, 1x trojnásobná zásuvka, 1x dvojnásobná zásuvka, 2x baterie s elektrickým ohřevem vody				
5	K	R04	Vodoinstalační práce - zřízení nových odp. rour pro napojení 2x pisoár, 2 wc mísa, 1 x umyvadlo, 1x kuchyňská linka + připojení na vodu, průtokový ohřivač, baterie + spotř mat.	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Vodoinstalační práce - zřízení nových odp. rour pro napojení 2x pisoár, 2 wc mísa, 1 x umyvadlo, 1x kuchyňská linka + připojení na vodu				
6	K	R05	Kuchyňská linka vč. dřezu (dodávka + montáž); Horní a dolní skříňky, dekorová deska/obklad za pracovní desko(mezi horní a dolní skříňkou)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Kuchyňská linka vč. dřezu (dodávka + montáž); Horní a dolní skříňky, dekorová deska/obklad za pracovní desko(mezi horní a dolní skříňkou)				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				63 327,78
7	K	611316191.WBR.001	Příplatek k sanační omítce weber.san restauro vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	43,290	200,00	8 658,00
	PP		Příplatek k sanační omítce weber.san restauro vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně				
	VV		7,215*6		43,290		
8	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,406	380,00	3 574,28
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
9	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	56,436	100,00	5 643,60
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		9,406*6		56,436		
10	K	612316121.WBR.001	Sanační omítka vápenná weber.san restauro vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,215	980,00	7 070,70
	PP		Sanační omítka vápenná weber.san restauro vnitřních stěn nanášená ručně				
	VV		5,55*1,3		7,215		
11	K	631311136/R	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 včetně betonářské výztuže kari ø6 150/150 a jejího zařiznutí a vyvázání	m3	2,235	4 720,00	10 549,20
	PP		Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 včetně betonářské výztuže kari ø6 150/150 a jejího zařiznutí a vyvázání				
	VV		14,9*0,15		2,235		
12	K	632450134/R	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše včetně podlahového polystyrenu EPS 100 a jeho pokládky	m2	14,900	680,00	10 132,00
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm včetně podlahového polystyrenu EPS 100 a jeho pokládky				
13	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,000	750,00	3 000,00
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2				
14	M	55331431	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	4,000	2 900,00	11 600,00
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm				
	P		Poznámka k položce: DZUP				
15	M	SLD.0028571.URS	ocelová zárubeň UHK/V1 rozměru 90/197, 210cm šířky 7,5-10cm	kus	1,000	3 100,00	3 100,00
	PP		ocelová zárubeň UHK/V1 rozměru 90/197, 210cm šířky 7,5-10cm				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				61 609,22
16	K	611481211	Montáž výstužné sítě (perlinky) do stěrky vč. výstuné sítě a stěrkové hmoty	m2	55,750	330,00	18 397,50
	PP		Montáž výstužné sítě (perlinky) do stěrky vč. výstuné sítě a stěrkové hmoty				
17	K	713121118	Montáž dilatačních pásku - stěny	m	13,320	25,00	333,00
	PP		Montáž dilatačních pásku - stěny				
18	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,200	100,00	1 220,00
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
19	K	953732214	Prodloužení ventilací trubami plastovými DN přes 110 do 140 mm	m	7,800	790,00	6 162,00
	PP		Prodloužení ventilací po vnějším líci zdíva nad střechem z plastových trub včetně dodání a osazení trub a objímek bez prorážení otvorů a prosekání říms, vnitřního průměru přes 110 do 140 mm				
	VV		2,2+2,8+2,8		7,800		
20	K	962022490	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MC	m3	2,077	3 000,00	6 231,00
	PP		Bourání zdíva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3				
	VV		(3,4465-1,26)*0,95		2,077		
21	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	17,354	150,00	2 603,10
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkovék z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm				
	VV		(0,6+1,175++1,31+1,2)*4,05		17,354		
22	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	11,320	170,00	1 924,40
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkovék z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm				
	VV		(1,285+1,51)*4,05		11,320		
23	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	4,470	2 300,00	10 281,00
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		14,9*0,3		4,470		
24	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 2 m2	m2	1,600	200,00	320,00
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2				
25	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,400	350,00	2 240,00
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
	VV		0,8*2*4		6,400		
26	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	55,404	55,00	3 047,22
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 10 do 30 %				
27	K	R06	Zpětná klapka ventilace + mřížka venkovná	ks	3,000	1 000,00	3 000,00
	PP		Zpětná klapka ventilace + mřížka venkovná				
28	K	R07	Vybourání/vrtání prostupu vnějším zdívem tl 950 mm pro odvětrání D = 150	ks	3,000	1 950,00	5 850,00
	PP		Vybourání/vrtání prostupu vnějším zdívem tl 950 mm pro odvětrání D = 150				
	D	997	Přesun sutě				41 003,96
29	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	23,523	120,00	2 822,76
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění				
30	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	23,523	200,00	4 704,60
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
31	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,328	18,00	959,90
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km				
	VV		2,1331*25		53,328		
32	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 50m v do 6 m ručně	t	23,523	650,00	15 289,95
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
33	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	22,969	750,00	17 226,75
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				
	D	998	Přesun hmot				5 717,60
34	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	14,294	400,00	5 717,60
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				190 170,28
	D	715	Izolace proti chemickým vlivům				16 675,52
35	K	715172001	Provedení izolace proti chemickým vlivům asfaltové pásy přitavené vodorovně 2 vrstvy	m2	14,900	280,00	4 172,00
	PP		Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální pásy asfaltovými s penetrací přitavením dvouvrstvá ploch vodorovných				
36	M	SKA.603129	SKLOBIT 40 mineral 7,5 M2	m2	34,732	360,00	12 503,52
	PP		SKLOBIT 40 mineral 7,5 M2				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Asfaltový pás oxidovaný, spodní, natavitelný				
	VV		14,9*2,331 'Přepočtené koeficientem množství		34,732		
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 175,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	10,000	380,00	3 800,00
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114				
38	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	5,000	275,00	1 375,00
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160				
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				2 000,00
39	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	20,000	100,00	2 000,00
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40				
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				1 100,00
40	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	350,00	700,00
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem				
41	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	200,00	400,00
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 110,00
42	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	2,000	55,00	110,00
	PP		Demontáž otopných těles litinových článkových				
43	K	R01	Demontáž elektroinstalace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Demontáž elektroinstalace				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				18 543,28
44	K	763131452.RGS	SDK podhled PK 21 deska 1x RBI (H2) 12,5 TI 100 mm 30 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	12,200	1 250,00	15 250,00
	PP		SDK podhled PK 21 deska 1x RBI (H2) 12,5 TI 100 mm 30 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD				
45	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu včetně zvukové izolace a její montáže	m2	12,200	75,00	915,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany, včetně zvukové izolace a její montáže				
46	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	13,707	40,00	548,28
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2				
	VV		12,2*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		13,707		
47	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	12,200	50,00	610,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě				
48	K	763131767	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	12,200	100,00	1 220,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				6 560,00
49	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm	kus	1,000	80,00	80,00
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm				
50	K	766491851	Demontáž dveří vč. prahů jednokřídlových	kus	4,000	50,00	200,00
	PP		Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových				
51	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	500,00	1 500,00
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
52	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	500,00	500,00
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	766812820	Demontáž skříněk dřevěných nebo kovových dl do 1,5 m	kus	2,000	300,00	600,00
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm				
54	K	R10	Nátěr dveřních zárubní základ + vrch	ks	4,000	920,00	3 680,00
	PP		Nátěr dveřních zárubní základ + vrch				
	D	771	Podlahy z dlaždic				31 934,80
55	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	28,100	20,00	562,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				
56	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu a stěny	m2	28,100	55,00	1 545,50
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
57	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	8,800	150,00	1 320,00
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm				
58	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	21,780	260,00	5 662,80
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm				
	VV		8,8*2,475 'Přepočtené koeficientem množství		21,780		
59	K	771574242	Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	12,200	1 240,00	15 128,00
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 4 do 6 ks/m2				
60	M	59761443	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	14,030	550,00	7 716,50
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2				
	VV		12,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		14,030		
	D	776	Podlahy povlakové				20 400,00
61	K	7762211112	Oprava PVC podlahy v místnosti 101 - (vytrhání starého PVC, broušení betonu a lepidla, oprava betonu + sešívání pasklin, penetrace, lepení a tmelení dilatací, lití smaonivelační stěrkou, lištování, svařování spojů, pokládka PVC)	m2	13,600	1 500,00	20 400,00
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				43 648,20
62	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	20,100	150,00	3 015,00
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty				
	VV		13,4*1,5		20,100		
63	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 25 do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	15,900	750,00	11 925,00
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 25 do 35 ks/m2				
64	M	59761038	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2	m2	17,490	500,00	8 745,00
	PP		obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2				
	VV		15,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,490		
65	M	SLD.0012520.UR S	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 cm KLASIK/CPL	kus	3,000	4 200,00	12 600,00
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 cm KLASIK/CPL				
66	M	SLD.0012585.UR S	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 cm KLASIK/CPL	kus	1,000	4 300,00	4 300,00
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 cm KLASIK/CPL				
67	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,329	800,00	263,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
68	K	R09	Dveřní kování	kpl	4,000	700,00	2 800,00
	PP		Dveřní kování				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				6 648,48
69	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	55,404	120,00	6 648,48
	PP		Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním				
	VV		13,68*4,05		55,404		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				32 375,00
70	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	75,000	10,00	750,00
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m				
	VV		"strop"12,2+"stěny"62,8		75,000		
71	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	75,000	20,00	1 500,00
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m				
	VV		"strop"12,2+"stěny"62,8		75,000		
72	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	75,000	85,00	6 375,00
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m				
	VV		"strop"12,2+"stěny"62,8		75,000		
73	M	IDS.K077701	Umyvadlo 50 cm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Umyvadlo 50 cm				
	P		Poznámka k položce: Strada				
74	M	LFN.H826384000 2413	Kloz komb stoj LYRA PLUS bílá	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
	PP		Kloz komb stoj LYRA PLUS bílá				
75	M	64250913	pisoár keramický přívod svislý vnější	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
	PP		urinál keramický s odsáváním přívod svislý vnější				
76	K	R11	Provizorní zakrytí otvoru (okna)	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00
	PP		Provizorní zakrytí otvoru (okna)				
	D	M	Práce a dodávky M				2 235,00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				2 235,00
77	K	468022212	Rozebrání dlažeb keramických	m2	14,900	150,00	2 235,00
	PP		Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic kladené do malty z dlaždic betonových nebo keramických, spáry zalité				