

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220702  
Stavba: Rekonstrukce LC - LS Přeštice

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 05.04.2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
COLAS CZ, a.s.

IČ: 281 77 005  
DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 980 000,00</b>
---------------------	--	--	---------------------

	<b>Sazba daně</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	21,00%	3 980 000,00	835 800,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>4 815 800,00</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220702

Stavba: Rekonstrukce LC - LS Přeštice

Místo:

Datum:

05.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 980 000,00</b>	<b>4 815 800,00</b>
202207021	Rekonstrukce LC Zelený Háj - Soudný	3 980 000,00	4 815 800,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC - LS Přeštice

Objekt:

202207021 - Rekonstrukce LC Zelený Háj - Soudný

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.04.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

261 77 005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>3 980 000,00</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 980 000,00	21,00%	835 800,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>4 815 800,00</b>	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC - LS Přeštice

Objekt:

202207021 - Rekonstrukce LC Zelený Háj - Soudný

Místo:

Datum:

05.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 980 000,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 907 892,35

1 - Zemní práce

210 399,50

2 - Zakládání

19 152,10

4 - Vodorovné konstrukce

8 400,00

5 - Komunikace pozemní

2 722 428,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

872 918,00

997 - Přesun sutě

71 741,31

998 - Přesun hmot

2 852,57

### PSV - Práce a dodávky PSV

26 600,00

767 - Konstrukce zámečnické

25 480,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 120,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

45 507,65

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 600,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 407,65

VRN4 - Inženýrská činnost

4 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce LC - LS Přeštice

Objekt:

202207021 - Rekonstrukce LC Zelený Háj - Soudný

Místo:

Datum: 05.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

3 980 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 907 892,35

D 1 Zemní práce 210 399,50

1	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	21,000	600,00	12 600,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

Poznámka k položce:

D30  
celkem21  
0,365L11  
0,392L12  
0,498E3  
0,506E11  
0,520E11  
0,768L11  
0,822E112

P

2	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	800,00	3 200,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

Poznámka k položce:

D40  
celkem1  
0,296E11  
0,583L11

P

□

3	K	112201118	Odstranění pařezů D do 0,9 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:  
0,653 P 1x

4	K	122151404	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	59,400	100,00	5 940,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

P

Poznámka k položce:  
naložení na mezideponii pro zpětné použití v trase  
396\*0,15

59,400

VV

5	K	122551215	Odkopávky a prokopávky provedené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 skalní frézou přes 500 do 1 000 m3	m3	730,164	50,00	36 508,20
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

P

Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Suť se nerozpočtuje, použije se položkou Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny.  
"rozfrézování slávajícího krytu" (3.281+147)\* "lloštka"  
0,15\*koeficient"1,42"  
(3281+147)\*0,15\*1,42

730,164

VV

6	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	404,090	50,00	20 204,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Poznámka k položce:

"výměna podloží \* II. 0,25" (396\*0,25\*koeficient 1,27= 125,75  
"sjezdý 249\*0,25\*1,14□ 70,96  
"skládky (172+15)\*0,25□ 46,75  
"propustek DN 400 8\*((7,5-1,2)\*0,45+6,56)75,16  
"propustky příčné DN600 2\*((7,5-1,2)\*1,2+9,8\*0,8\*2)16,48  
"propustek příčný DN500 ((10-1,2)\*0,9+6,56)14,48  
"rozšíření (47,6+34,1)\*0,3□ 24,51

celkem

404,09 m3

VV

404,09

404,090

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	305,500	50,00	15 275,00
			<i>Poznámka k položce:</i> oddělo				
			L16520 L16727063 L27010 L6048525 P60069484 PZ0076868 PZ6023 LZ722776 LZ7710 LZ7761942 L81910 P82010 P82589570				
	P						
	VV		470*0,65		305,500		
8	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,000	100,00	2 600,00
9	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	25,000	300,00	7 500,00
10	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	1,000	900,00	900,00
11	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	715,290	50,00	35 764,50
			<i>Poznámka k položce:</i> Přesun jen na vzdálenost 1,5-2 km a uložením s rozprostřením a úpravou tvaru na skládku u vyslače na LC Soudný – Vytůň Přesun vyfrézovaného materiálu z místa sanací na meziskládku a zpět				
	P						
	VV		404,09+192,4+(2*396*0,15)		715,290		
12	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	547,780	5,00	2 738,90
13	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuťnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	26,000	5,00	130,00
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	463,490	5,00	2 317,45
	VV		404,09+(396*0,15)		463,490		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	46,902	250,00	11 725,50
			<i>Poznámka k položce:</i> "DN600"2* (0,9*1,2-0,35*0,35*3,142)*(7,5-1,2)+ "DN500" (0,8*1,1-0,3*0,3*3,142)*(10-1) + "DN400" 7*(0,7*1,0-0,25*0,25*3,142*(7,5-1) 2*(0,9*1,2-0,35*0,35*3,142)*(7,5-1,2)+(0,8*1,1-0,3*0,3*3,142)*(12,5-1+15-1)+7*(0,7*1,0-0,25*0,25*3,142)*(7,5-1)		46,902		
	P						
	VV						
16	M	58344121	šterkodř frakce 0/8	t	82,079	350,00	28 727,65
			<i>Poznámka k položce:</i> 37,048 m 3 * 1,75 t/m3				
	P						
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	4 353,560	5,00	21 767,80
			<i>Poznámka k položce:</i> plocha krytu x koef 1,27 (3281+147)*1,27		4 353,560		
	P						
	VV						
	D	2	Zakládání				19 152,10
18	K	278381126	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,09 m2 z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,500	3 500,00	1 750,00
			<i>Poznámka k položce:</i> závora 1*1*0,5		0,500		
	P						
	VV						
19	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm	m2	58,007	300,00	17 402,10
			<i>Poznámka k položce:</i> propustky - dlažba (8+6,63+20,91+2*2,8)*1,41		58,007		
	P						
	VV						
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 400,00
20	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	2,400	3 500,00	8 400,00
			<i>Poznámka k položce:</i> 8x2x0,3*0,5 8*2*0,3*0,5		2,400		
	P						
	VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>2 722 428,87</b>
21	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	4 484,167	10,00	44 841,67
P			<i>Poznámka k položce: Zpracuje se materiál vzniklý rozfrézováním stáv. krytu. trasa 3,281*koeficient 1,03 křížovka 0,790 km 147*1,03 m2</i>				
VV			<i>koef. 1,27 (3281*1,03+147*1,03)*1,27</i>		4 484,167		
22	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	753,320	180,00	135 597,60
P			<i>Poznámka k položce: skládky 172+15= 187,00 m2 propustky (10*(7,5-1,2)+(10-1,2))*1,2= 86,16 m2 doplnění podloží š. 5 m HDK 63/125 20 cm -129% 0,372+0,39826 m 0,420+0,43010 m 0,435+0,44510 m 0,511+0,52110 m 0,549+0,55910 m 0,785+0,79510 m 0,817+0,83720 m celkem 86 m plocha 96*4,1= 393,6 m2 skládka: š. 1 m 0,278+0,345 67,00 m2</i>				
VV			<i>172+15+(10*(7,5-1,2))+15-1,2+12,5-1,2)*1,2+96*4,1+67</i>		753,320		
23	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	895,000	90,00	80 550,00
P			<i>Poznámka k položce: koleje 895*1,0m šířka 895*1,0</i>		895,000		
VV					895,000		
24	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	361,000	135,00	48 735,00
P			<i>Poznámka k položce: rozšíření křížovky 0,780 km- 56+56 m2 sjezdy 249</i>				
VV			<i>56+56+249</i>		361,000		
25	K	564811111	Podklad ze štěrku ŠD tl 50 mm	m2	4 353,560	70,00	304 749,20
P			<i>Poznámka k položce: doplnění rozrytého podkladu ŠD 0/22 trasa 3,281*koeficient 1,03 křížovka 0,790 km 1478 m2</i>				
VV			<i>3281*1,27+147*1,27</i>		4 353,560		
26	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	254,000	90,00	22 860,00
P			<i>Poznámka k položce: skládky 172+15 (frakce 0-63) 187,00 m2 skládka: zaplnění příkopu 0,278+0,345 67,00 m2</i>				
VV			<i>187+67</i>		254,000		
27	K	564841111	Podklad ze štěrku ŠD tl 120 mm	m2	166,000	110,00	18 260,00
P			<i>Poznámka k položce: doplnění nivelety 0+240 křížovka 0,780km 166 m2 (frakce 0-63)</i>				
VV			<i>166</i>		166,000		
28	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	112,000	135,00	15 120,00
P			<i>Poznámka k položce: rozšíření křížovky 0,780 km- 56+56 m2 (frakce 32-63)</i>				
VV			<i>56+56</i>		112,000		
29	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	3 770,800	235,00	886 138,00
P			<i>Poznámka k položce: trasa 3,281*koeficient 1,10 křížovka 0,790 km 147 m2*1,10</i>				
VV			<i>3281*1,1+147*1,1</i>		3 770,800		
30	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrku tl 100 mm	m2	889,430	100,00	88 943,00
P			<i>Poznámka k položce: trasa 838,36 sjezdy 51,07</i>				
VV			<i>838,36+51,07</i>		889,430		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 70 kg/m <sup>2</sup> <i>Poznámka k položce:</i> "skládky (172+15)□ sjezdy 249	m <sup>2</sup>	436,000	45,00	19 620,00
	P		187,00 m <sup>2</sup>				
	VV		172+15+249		436,000		
32	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 770,800	10,00	37 708,00
	VV		3281*1,1+147*1,1		3 770,800		
33	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m <sup>2</sup> <i>Poznámka k položce:</i> trasa 3.281*koeficient 1,03 křižovatka 0,790 km	m <sup>2</sup>	3 530,840	10,00	35 308,40
	P		147 m <sup>2</sup> *1,03				
	VV		3281*1,03+147*1,03		3 530,840		
34	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Poznámka k položce:</i> trasa 3.281*koeficient 1,03 křižovatka 0,790 km	m <sup>2</sup>	3 530,840	255,00	900 364,20
	P		147 m <sup>2</sup> *1,03				
	VV		3281*1,03+147*1,03		3 530,840		
35	K	594511112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z betonu <i>Poznámka k položce:</i>	m <sup>2</sup>	58,007	1 200,00	69 608,40
	P						
	VV		(8+6,63+20,91+2*2,8)*1,41		58,007		
36	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou <i>Poznámka k položce:</i> křižovatka km 0,000 - 30 bm 30,3	m	30,300	80,00	2 424,00
	P						
	VV				30,300		
37	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zařízením	m <sup>2</sup>	58,007	200,00	11 601,40
	VV		(8+6,63+20,91+2*2,8)*1,41		58,007		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				872 918,00
38	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu <i>Poznámka k položce:</i> 0,010Z11g2x	kus	2,000	300,00	600,00
	P						
39	M	40445153	sloupek svodidlový plastový	kus	2,000	450,00	900,00
40	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m <sup>2</sup> objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	500,00	3 000,00
41	M	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1, P4 700 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
42	M	404441110	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
43	M	404454600	značka dopravní svislá nereflexní Al prolis, 500 x 300 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
44	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou <i>Poznámka k položce:</i> 0,020B11E13 0,045A22E13 0,085A22E13	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	P						
45	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
46	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	3,000	50,00	150,00
47	K	914911611	Odrážková fólie	kus	8,000	20,00	160,00
48	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 <i>Poznámka k položce:</i> (0,039P; 0,291P; 0,392P; 0,448P; 0,451L; 0,577L; 0,696P; 0,768L; 0,780 kf)	kus	16,000	16 500,00	264 000,00
	P						
49	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 <i>Poznámka k položce:</i> (0,392; 0,822) na konci úseku HSP	kus	6,000	20 000,00	120 000,00
	P						
50	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 <i>Poznámka k položce:</i> (0,039P; 0,291P; 0,392P; 0,448P; 0,451L; 0,577L; 0,696P; 0,768L)	m	52,500	1 400,00	73 500,00
	P						
51	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	21,000	2 700,00	56 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	10,000	1 500,00	15 000,00
	P		Poznámka k položce: (0,780 kf)				
53	M	PFB.1020201	Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 50/250	kus	4,000	7 190,00	28 760,00
54	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	27,500	1 600,00	44 000,00
	P		Poznámka k položce: (0,392; 0,822) na konci úseku HSP +6*2,5+5*2,5		27,500		
	VV						
55	M	PFB.1020301	Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/250	kus	11,000	9 190,00	101 090,00
56	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	30,300	50,00	1 515,00
	P		Poznámka k položce: křivozatka km 0,000 - 30 bm				
57	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	833,000	20,00	16 660,00
	P		Poznámka k položce: 0,15 oddo833 P03040 L7016585 P53262229 P30538075 L36039030 L39543742 P40443480 L49566469 L585764179 L81986344				
	VV		833		833,000		
58	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	488,000	40,00	19 520,00
	P		Poznámka k položce: oddo188 P30355 P436310 P2822875 P29530510 P38039010 L89200 P39440410 P43444410 L43544510 L66467410 P452600148 L585764179 P78026 P79582025				
	VV		488		488,000		
59	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	4 443,000	1,00	4 443,00
	VV		895*4,8+147		4 443,000		
60	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	878,000	40,00	35 120,00
	P		Poznámka k položce: 895*2*0,5-34x0,5				
	VV		895*2*0,5-34*0,5		878,000		
61	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	28,800	1 500,00	43 200,00
	P		Poznámka k položce: 2*2*4,8*0,6*2,5 "stávající čela propustků				
	VV		2*2*4,8*0,6*2,5		28,800		
62	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
63	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	19,000	1 500,00	28 500,00
	P		Poznámka k položce: 10+9 "stávající trubní propustky"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			<b>Přesun sutě</b>				71 741,31
64	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	108,329	100,00	10 832,90
P			<i>Poznámka k položce:</i> 962051111Bourání mostních konstrukcí zdíva a pilířů ze železového betonu 28,8m3 69,12 t 966008113Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm19,0m 39,045 t  odstr dop značek 0,164 celkem 108,329 t □				
VV			69,12+0,164+39,045	108,329			
65	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	593,918	100,00	59 391,80
P			<i>Poznámka k položce:</i> beton (propustek) na skládku zemina v rámci stavby				
VV			593,918	593,918			
66	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	1 516,606	1,00	1 516,61
VV			108,329*14	1 516,606			
D 998			<b>Přesun hmot</b>				2 852,57
67	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	2 852,572	1,00	2 852,57
D PSV			<b>Práce a dodávky PSV</b>				26 600,00
D 767			<b>Konstrukce zámečnické</b>				25 480,00
68	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	196,000	30,00	5 880,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> 0,065závora				
69	M	749104999	Závora lesní atypická	kg	196,000	100,00	19 600,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> 0,065závora				
D 783			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				1 120,00
70	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	5,600	100,00	560,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> 0,065závora				
71	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,600	100,00	560,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> 0,065závora				
D VRN			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				45 507,65
D VRN1			<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				25 600,00
72	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení ochranného pásma kabelu nn	m	860,000	10,00	8 600,00
73	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
74	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
75	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	2,000	1 000,00	2 000,00
D VRN3			<b>Zařízení staveniště</b>				15 407,65
76	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 407,65	15 407,65
D VRN4			<b>Inženýrská činnost</b>				4 500,00
77	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	3,000	1 500,00	4 500,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> hutníci zkoušky				