

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20221128
Stavba: **Kotelská strouha, ř. km 0,000 – 0,541 a 0,734 – 0,930**

KSO:
Místo: Dolní Bousov

CC-CZ:
Datum: 23.4.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ:

Uchazeč:
Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

IČ: 66804418
DIČ: [REDACTED]

Projektant:
[REDACTED]

IČ: 87951142
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ: 87951142
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **545 400,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	545 400,00	114 534,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **659 934,00** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 5.5.2023 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20221128

Stavba: Kotelská strouha, ř. km 0,000 – 0,541 a 0,734 – 0,930

Místo: Dolní Bousov

Datum: 23.04.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		545 400,00	659 934,00
SO	stavba	532 400,00	644 204,00
VON	von	13 000,00	15 730,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kotelská strouha, ř. km 0,000 – 0,541 a 0,734 – 0,930

Objekt:

SO - stavba

KSO:

Místo: Dolní Bousov

CC-CZ:

Datum: 23.04.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

IČ:

66804418

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

87951142

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

87951142

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

532 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	532 400,00	21,00%	111 804,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

644 204,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5.5.2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kotelská strouha, ř. km 0,000 – 0,541 a 0,734 – 0,930

Objekt:

SO - stavba

Místo:

Dolní Bousov


Datum:

23.04.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:



Uchazeč:

Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

532 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

532 400,00

1 - Zemní práce

532 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kotelská strouha, ř. km 0,000 – 0,541 a 0,734 – 0,930

Objekt:

SO - stavba

Místo:

Dolní Bousov

Datum:

23.04.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Brokl Na Vlašтовce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							532 400,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				532 400,00	
D	1		Zemní práce				532 400,00	
1	K	111251201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m ² strojně	m ²	650,000	50,00	32 500,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m ²					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně likvidace (štěpkování)					
2	K	125703302	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem	m ³	101,000	400,00	40 400,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy louhítky naplavené vrstvy do 250 mm, se dnem zpevněným lomovým kamenem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nízní dočištění koryta					
3	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m ³	303,000	400,00	121 200,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	101,000	600,00	60 600,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m ³	404,000	30,00	12 120,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
	VV		101*4 Přepočtené koeficientem množství		404,000			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	303,000	100,00	30 300,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
7	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	404,000	200,00	80 800,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
8	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	404,000	100,00	40 400,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	727,200	150,00	109 080,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> např. Taum Obrubce 150 Kč/t					
	VV		404*1,8		727,200			
10	K	R 1	Provizorní komunikace	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Provizorní komunikace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výjez z rybníka, provizorní komunikace, ošetření trženi jiných komunikací a vodních toků, čištění komunikací, uvedení dotčených ploch do původního stavu, stakování					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kotelská strouha, ř. km 0,000 – 0,541 a 0,734 – 0,930

Objekt:

VON - von

KSO:

Místo: Dolní Bousov

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.04.2023

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

66804418

DIČ:

IČ:

87951142

DIČ:

IČ:

87951142

DIČ:

Cena bez DPH

13 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 000,00	21,00%	2 730,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 730,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5.5.2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kotelská strouha, ř. km 0,000 – 0,541 a 0,734 – 0,930

Objekt:

VON - von

Místo:

Dolní Bousov


Datum:

23.04.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:



Uchazeč:

Milan Brokl Na Vlašťovce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kotelská strouha, ř. km 0,000 – 0,541 a 0,734 – 0,930

Objekt:

VON - von

Místo:

Dolní Bousov


Datum:

23.04.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:



Uchazeč:

Milan Brokl Na Vlaštolce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				13 000,00	
9	K	R1	pasportizace okolních objektů	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		pasportizace okolních objektů					
	P		<i>Poznámka k položce: zdokumentování přístupu na stavbu</i>					
1	K	R2	Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu					
	P		<i>Poznámka k položce: vybavení ZS - buňky, sklad, TOI, kontráta, hasič. prostředky, sanační prostředky, přístupy</i>					
8	K	R3	Doplnění havarijního a povodňového plánu	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Doplnění havarijního a povodňového plánu					
3	K	R4	Zabezpečení staveniště	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Zabezpečení staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce: - zábřehy v místech uzávěry vozovky, resp. přístupu na hráz - vymezení a ohraničení stavby páskou - dopravní značení</i>					
5	K	R5	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmělněného) stavu	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmělněného) stavu					
7	K	R6	Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.					