

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16/223/2023  
Stavba: Opravy lesních cest na revírech Huť a Lesná



KSO:  
Místo: revír Huť a Lesná

CC-CZ:  
Datum: 19.4.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Stavby Gomolák s.r.o. Svobodka 65, 347 01 Halže

IČ: 07046332  
DIČ: CZ07046332

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel

IČ:  
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH 139 141,85

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00%     | 139 141,85  | 29 219,79 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

**Cena s DPH v CZK 168 361,64**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 16/223/2023

Stavba: Opravy lesních cest na revírech Hut' a Lesná

Místo: revír Hut' a Lesná

Datum: 19.4.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Stavby Gomolák s.r.o. Svobodka 55, 347 01 Hažeb

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                 | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                       | <b>139 141,85</b>  | <b>168 361,64</b> |
| 1/16/223/2<br>023         | Oprava lesní cesty Knížecí Hut' č. 88 | 18 619,85          | 22 530,02         |
| 2/16/223/2<br>023         | Oprava lesní cesty Kolm               | 83 252,00          | 100 734,92        |
| 3/16/223/2<br>023         | Oprava lesní cesty Lesná č. 93        | 37 270,00          | 45 096,70         |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy lesních cest na revírech Huť a Lesná

Objekt:

1/16/223/2023 - Oprava lesní cesty Knížecí Huť č. 88

KSO:

Místo: revír Huť

CC-CZ:

Datum: 19.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby Gomolák s.r.o. Svobodka 65, 347 01 Halže

IČ:

07046332

DIČ:

CZ07046332

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **18 619,85**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 18 619,85   | 21,00%     | 3 910,17  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH** v CZK **22 530,02**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč



# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy lešních částí na revírech Huť a Lesná

Objekt:

1/16/223/2023 - Oprava lesní cesty Knížecí Huť č. 88

Místo:

revír Huť

Datum:

19.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Stavby Gomořák s.r.o. Svobodka 55, 347 01 Halže

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

18 619,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 619,85

D 1

Zemní práce

2 780,00

|   |   |           |  |    |       |        |        |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|
| 4 | K | 132151101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině (třída těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 1,200 | 550,00 | 660,00 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

WV Obnova příkopu

WV (0,8+0,4)/2/0,5

1,200

|   |   |     |  |    |        |       |        |
|---|---|-----|--|----|--------|-------|--------|
| 6 | K | 14R | Vyvětvění stromů podél cest do výšky 4 m | bm | 12,000 | 35,00 | 420,00 |
|---|---|-----|--|----|--------|-------|--------|

PP Vyvětvění stromů podél cest do výšky 4 m

WV vyvětvění stromů podél cest do výšky 4 m, se snesením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek

WV 12

12,000

|   |   |           |   |    |        |       |          |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|
| 5 | K | 182151111 | Svahování v zářezech v hornině (třída těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně | m2 | 20,000 | 85,00 | 1 700,00 |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|

PP Svahování tvrdých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

WV 20

20,000

D 5

Komunikace pozemní

14 300,00

|   |   |           |   |    |       |        |        |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|
| 2 | K | 564851011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 II 150 mm | m2 | 2,000 | 250,00 | 500,00 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění II. 150 mm

WV výtluky

WV 2

2,000

|   |   |           |   |    |        |        |           |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 1 | K | 564871011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 II 250 mm | m2 | 40,000 | 345,00 | 13 800,00 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění II. 250 mm

WV doplnění propadlé poloviny cesty

WV 2\*20

40,000

D 998

Přesun hmot

1 539,85

|   |   |           |  |   |        |       |          |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|
| 3 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | l | 23,690 | 65,00 | 1 539,85 |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

WV 0,690+23

23,690

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy lesních cest na revírech Hul' a Lesná

Objekt:

2/16/223/2023 - Oprava lesní cesty Kolm

KSO:

Místo: revír Lesná

CC-CZ:

Datum: 19.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby Gomolák s.r.o. Svobodka 55, 347 01 Halže

IČ: 07046332

DIČ: CZ07046332

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka.

---

**Cena bez DPH** **83 252,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 83 252,00   | 21,00%     | 17 482,92 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH** **100 734,92** **v CZK**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč



# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy lesních cest na revírech Hul' a Lesná

Objekt:

2/16/223/2023 - Oprava lesní cesty Kolm

Místo:

revír Lesná

Datum:

19.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Stavby Gomolák s.r.o. Svobodka 55, 347 01 Halže

Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady soupisu celkem 83 252,00**

**D HSV Práce a dodávky HSV 83 252,00**

**D 1 Zemní práce 58 206,00**

|   |   |           |  |    |         |       |           |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|
| 1 | K | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 218,000 | 90,00 | 19 620,00 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|

|    |   |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| PP | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 |  |  |  |  |  |  |
| VV | odstranění nevhodného materiálu   |  |  |  |  |  |  |
| VV | obrátlště   |  |  |  |  |  |  |
| VV | (20+4)/2*20*0,2   |  |  |  |  |  |  |
| VV | cesta   |  |  |  |  |  |  |
| VV | 170*4*0,25  |  |  |  |  |  |  |
| VV | Součet  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |           |  |    |         |       |           |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|
| 2 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 218,000 | 80,00 | 17 440,00 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|

|    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 218 |  |  |  |  |  |  |
| VV | 218,000  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |           |   |    |         |       |           |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|
| 3 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhuňných strojně | m3 | 218,000 | 97,00 | 21 146,00 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|

|    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| PP | Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuňných jakékoliv třídy těžitelnosti |  |  |  |  |  |  |
| VV | 218,000  |  |  |  |  |  |  |

**D 5 Komunikace pozemní 22 400,00**

|   |   |           |  |    |        |        |          |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|
| 5 | K | 564930412 | Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm | m2 | 70,000 | 140,00 | 9 800,00 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|

|    |   |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| PP | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 100 mm |  |  |  |  |  |  |
| VV | obnova zpevnění, vrstva celkem 260 mm   |  |  |  |  |  |  |
| VV | 20*3,5  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |           |  |    |        |        |           |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|
| 4 | K | 564950413 | Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 70,000 | 180,00 | 12 600,00 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|

|    |   |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| PP | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 150 mm |  |  |  |  |  |  |
| VV | obnova zpevnění, vrstva celkem 260 mm   |  |  |  |  |  |  |
| VV | 20*3,5  |  |  |  |  |  |  |

**D 998 Přesun hmot 2 646,00**

|   |   |           |  |   |        |       |          |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|
| 6 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 37,800 | 70,00 | 2 646,00 |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|

|    |   |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| PP | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky |  |  |  |  |  |  |
| VV | 18,120+22,680   |  |  |  |  |  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Opravy lesních cest na revírech Hul' a Lesná  
Objekt: 3/16/223/2023 - Oprava lesní cesty Lesná č. 93

KSO.  
Místo: revír Hul' a Lesná

CC-CZ:  
Datum: 19.4.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Stavby Gomolák s.r.o. Svobodka 55, 347 01 Halže

IČ: 07048332  
DIČ: CZ07048332

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                     |             |              |  |                  |
|---------------------|-------------|--------------|--|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |              |  | <b>37 270,00</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně   |  | Výše daně        |
| DPH základní        | 37 270,00   | 21,00%       |  | 7 826,70         |
| snížená             | 0,00        | 15,00%       |  | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |             | <b>v CZK</b> |  | <b>45 096,70</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy lesních cest na revírech Hul' a Lesná

Objekt:

3/16/223/2023 - Oprava lesní cesty Lesná č. 93

Místo:

revír Hul' a Lesná

Datum:

19.4.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Stavby Gomolák s.r.o. Svobodka 55, 347 01 Halže

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

37 270,00

D HSV Práce a dodávky HSV

37 270,00

D 1 Zemní práce

4 800,00

|   |   |           |   |    |        |        |          |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 4 | K | 122151101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 20,000 | 155,00 | 3 100,00 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

W odstranění nevhodného materiálu

WV 10\*10\*0,2

20,000

|   |   |           |   |    |        |       |          |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|
| 5 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně | m3 | 20,000 | 85,00 | 1 700,00 |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

WV 20

20,000

D 5 Komunikace pozemní

29 500,00

|   |   |           |  |    |         |        |           |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|
| 3 | K | 564930412 | Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm | m2 | 100,000 | 125,00 | 12 500,00 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|

PP Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm

WV obnova zpevnění, celkem 250 mm

WV 10\*10

100,000

|   |   |           |  |    |         |        |           |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|
| 2 | K | 564950413 | Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 100,000 | 170,00 | 17 000,00 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|

PP Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm

WV obnova zpevnění, celkem 250 mm

WV 10\*10

100,000

D 998 Přesun hmot

2 970,00

|   |   |           |  |   |        |       |          |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|
| 1 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 54,000 | 55,00 | 2 970,00 |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

WV 21,500+32,400

54,000

**TECHNICKÁ DOKUMENTACE**  
**Opravy lesních cest na revírech Huť a Lesná**

Investor: Lesy České republiky, s.p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10  
Karlovy Vary  
IČO: 421 964 51

**Oprava lesní cesty Knížecí Huť č. 88**  
**Inv. č. 302912**  
**p.p.č. 464/12 v k.ú. Česká Ves u Lesné**  
**revír Huť**

*Současný stav lesní cesty:* lesní cesta 2L, délky 1 828 m, šířky 3,5 m. Předmětem opravy je úsek o délce 20 m, kde vlivem větví zasahujících do jízdního pruhu, vyhýbající se odvozní soupravy postupně poničily levou část cesty a příkop. Oprava spočívá v odstranění větví, zasahujících do jízdního pruhu, obnově příkopu, modelací krajnice a doplnění kameniva.


**Oprava lesní cesty Kolm**  
**Inv. č. 223265**  
**p.p.č. 1378/1 v k.ú. Lesná u Tachova**  
**revír Lesná**

*Současný stav lesní cesty:* lesní cesta 2L, délky 732 m, šířky 3,5 m. Předmětem opravy je úsek o délce 170 m a obratiště. Po intenzivních těžbách kůrovcového dříví je v místě skládek dříví a obratiště nános nevhodného materiálu a v současné době je daný úsek nesjízdný pro odvozní soupravy. Oprava spočívá v odstranění tohoto nevhodného materiálu, jeho přemístění a uložení do 200 m od jeho vzniku. Dále zde bude provedena obnova zpevnění na napojení na přibližovací linku.

**Oprava lesní cesty Lesná č. 93**  
**Inv. č. 307491**  
**p.p.č. 851 v k.ú. Jedlina**  
**revír Lesná**

*Současný stav lesní cesty:* lesní cesta 1L, délky 2339 m, šířky 3,5 m. Předmětem opravy je skládka dříví s hospodářským sjezdem, kde jsou nánosy nevhodného, zvodnělého materiálu a poškozené zpevnění, celkem 100 m<sup>2</sup>. Oprava spočívá v odstranění tohoto nevhodného materiálu, jeho uložení v místě jeho vzniku. Dále zde bude provedena obnova zpevnění.

V Tachově 19.4.2023



Přílohy: Výkazy výměr ve formátu XLS  
Přehledná situace 1:10 000 a 1:5000

