

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesy ČR

Objekt:

FW - Obložení schodů LESY ČR - Hořice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 2. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

154 550,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 550,37	21,00%	32 455,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

187 005,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesy ČR

Objekt:

FW - Obložení schodů LESY ČR - Hořice

Místo:

Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

154 550,37

HSV - Práce a dodávky HSV

23 818,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 076,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 976,00

998 - Přesun hmot

766,22

PSV - Práce a dodávky PSV

130 732,15

766 - Konstrukce truhlářské

116 339,47

783 - Dokončovací práce - nátěry

14 392,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesy ČR

Objekt:

FW - Obložení schodů LESY ČR - Hořice

Místo:

Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							154 550,37
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 818,22
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 076,00
1	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	20,400	690,00	14 076,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 976,00
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,400	90,00	1 836,00
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,800	175,00	7 140,00
D	998		Přesun hmot				766,22
4	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,364	2 105,00	766,22
D	PSV		Práce a dodávky PSV				130 732,15
D	766		Konstrukce truhlářské				116 339,47
5	K	766438111	Montáž dřevěného obložení schodnice lepením (0,168+0,28)*1,2*20 Součet	m2	10,752	2 342,00	25 181,18
6	M	62432050	multiplex bříza lakovaná 10,7523076923077*1,3 *Přepočtené koeficientem množství	m2	13,978	1 177,00	16 452,11
7	K	766438112	Montáž dřevěného obložení schodišťového zábradlí (3,0*2+3,2)*1,0 (1,5*2+2,0)*1,0+(1,5*2+2,0)*1,2 Součet	m	20,200	2 100,00	42 420,00
8	M	62432050	multiplex bříza lakovaná 20,2*1,3 *Přepočtené koeficientem množství	m2	26,260	1 177,00	30 908,02
9	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,184	7 490,00	1 378,16
D	783		Dokončovací práce - nátěry				14 392,68
10	K	783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením 10,752+20,2 Součet	m2	30,952	465,00	14 392,68