

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. stavební úpravy prostoru CT pro instalaci nového přístroje (zadání)

Objekt: Nemocnice Jindřic...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							96 861,78	182 319,51	279 181,29	5,320
3 Svislé a kompletní konstrukce							18 364,62	8 622,96	26 987,58	1,762
1	R	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici pórabetonovými tl 150 mm	m2	4,848					
2	R	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	4,620					
3	R	342272245	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	4,450					
4	R	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	7,700					
5	R	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,000					
6	R	349231811	Přizdívka ostění z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	1,000					
7	R	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů v zákl,nátěru	t	0,106					
4 Vodorovné konstrukce										0,410
8	R	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	18,000					
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										0,000
9	R	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	10,000					
61 Úprava povrchů vnitřních							41 131,32	34 387,51	75 518,83	1,276
10	R	612131102	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	89,694					
11	R	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	71,069					
12	R	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm / vč.začištění kolem zárubní	m2	64,669					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
13	R	612831121	Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - POUZE DOPLNĚNÍ	m2	10,000					
14	R	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	50,000					

64 Osazování výplní otvorů

13 665,20 16 199,91 29 865,11 1,865

15	011	642945111	Osazování olověných RTG zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 (dodávka zárubní je v ceně křídla dveří)	kus	4,000					
16	R	6429R1	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000					
17	553	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,000					

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00 63 409,90 63 409,90 0,000

18	R	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	4,428					
19	R	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	20,213					
20	R	96508R	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	8,695					
21	R	967031142	Přisekání /špicování/po hrubém odbourání v cihelném zdivu na MC	m2	7,800					
22	R	968072455R	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 vč.vysazení křídla - z 50% s o olověnou vložkou, nadměrná hmotnost	m2	14,000					
23	R	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	6,400					
24	R	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,320					
25	R	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	6,500					
26	R	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	42,001					
27	R	978035117	Odstranění štuky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	19,113					
28	R	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	12,802					
29	R	96R11	Zajištění prostoru stavebních prací proti prašnosti -prachotěsná dočasná příčka s průchodem- montáž a demontáž	m2	37,000					
30	R	763161821	Demontáž SDK s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	12,000					

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

0,002

31	R	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	70,000					
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	--

94 Lešení a stavební výtahy

0,005

32	R	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,000					
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--	--	--

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

997 Přesun sutě

21 476,40 37 943,07 59 419,47 0,000

33	R	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	13,016					
34	R	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,016					
35	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	104,128					
36	R	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,016					

998 Přesun hmot

0,00 0,000

37	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	5,320					
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

88 102,87 397 125,94 485 228,81 1,201

763 Konstrukce suché výstavby

10 285,66 11 267,00 21 552,66 0,086

38	R	763131411R	SDK a minerální kazetové podhledy - příplatek za napojení nových podhledů na stávající konstrukce	kpl	1,000					
39	R	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	7,740					
40	763	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	7,740					
41	590	59036518	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká desinfikovatelná nemocniční 17x600x600mm (velké prořezy v daných místech)	m2	14,400					
42	R	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	5,000					

766 Konstrukce truhlářské

0,00 274 242,30 274 242,30 0,000

43	R	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000					
44	MSN	MSN.0027536.U RS	dveře interiérové jednokřídle plné, HPL laminát, bílé plné, 70x197 kompletizované // nebo dle stávajících - BUDOOU VYUŽITY STÁVAJÍCÍ	kus	0,000					
45	R	766660041	Montáž dveřních křídel s olověnou vložkou	kus	4,000					
46	R	1001	Dveře olověné včetně systémové zárubně s olověnou vložkou Pb 2mm 1970x1200 mm, šířka zárubně 180 mm	ks	1,000					
47	R	1002	Dveře olověné včetně systémové zárubně s olověnou vložkou Pb 2mm 1970x800 mm, levé, šířka zárubně 200 mm	ks	1,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
48	R	1003	Dveře olovené včetně systémové zárubně s olovenou vložkou Pb 2mm 1970x700 mm, levé, šířka zárubně 170 mm	ks	2,000					
49	R	1004	D+M kování (klika/klika nebo klika/koule)	ks	4,000					
50	R	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	5,000					

776**Podlahy povlakové****59 723,92****45 629,15****105 353,07****0,731**

51	R	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	33,230					
52	R	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	35,000					
53	R	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	38,230					
54	R	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	38,230					
55	R	776141114	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrka podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	38,230					
56	776	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	38,230					
57	284	28410242	<i>krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 2,0mm 608x608mm</i>	m2	51,600					
58	R	776151002	Dodávka a montáž podlahoviny antistatické PVC - ukončení oblým fabionem	m	36,300					
59	R	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,731					
60	R	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,731					

781**Dokončovací práce - obklady****12 570,67****14 694,37****27 265,04****0,287**

61	R	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2						
62	R	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2						
63	R	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - FORMOU DOPLNĚNÍ A OPRAV	m2						
64	R	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2						
65	597	597610	<i>obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2</i>	m2						
66	R	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%						

783**Dokončovací práce - nátěry****951,68****3 443,36****4 395,04****0,004**

67	R	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2						
68	R	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2						

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
784 Dokončovací práce - malby a tapety							4 570,94	5 923,76	10 494,70	0,093	
69	R	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	50,000						
70	R	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	50,000						
71	784	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v do 3,80 m	m2	8,000						
741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00		0,000		
72	R	001	Úprava stávající elektroinstalace - přesun vypínačů, zásuvek, čidel pro dovření dveří, nouzového tlačítka, prodloužení a vyhledání kabeláže, drážkování ve zdi, výměna přesouvaných vypínačů a zásuvek za nové, 4x nové stropní svítidlo, stavební přípomoc	kpl	1,000						
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00		0,000		
73	R	0300	Vedlejší rozpočtové náklady (ZAŘÍZENÍ STAV., DOPRAVNÉ ZAM, PŘÍPLATKY ZA PRÁCI O VÍKENDU ...)	ks	1,000						
Celkem							184 964,65	628 445,45	813 410,10	6,521	