

## Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
evidenční číslo smlouvy objednatele: .....  
evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 3/2017

### 1. Smluvní strany :

- 1.1 Objednatel: Město Turnov**  
Zastoupený: ing. Tomášem Hockem, starostou  
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov  
Bank. spojení : Česká spořitelna a.s., Turnov

DIC: CZ00276227  
dále jen objednatel na straně jedné

- 1.2 Zhotovitel: Technické služby Turnov, s.r.o.**  
Zastoupený : Liborem Preislerem, jednatelem  
Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov  
Bank. spojení: KB Turnov

dále jen zhotovitel na straně druhé

### 2. Předmět díla :

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „**Oprava chodníku Prouskova ulice v Turnově**“. Provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit. Přesný rozsah díla je specifikován v nabídce poddodavatele ze dne 5.5.2017, která se považuje za nedílnou součást smlouvy.

2.2. Předmětem stavby je Oprava chodníku Prouskova ulice v Turnově. Jedná se o vybourání stávajících povrchů chodníku včetně obrubníků a podkladních vrstev a následná pokládka nových obrubníků a zámkové dlažby včetně podkladních vrstev. Práce budou prováděny dle požadavku objednatele a oceněného položkového rozpočtu.

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

### **3. Cena díla :**

- 3.1. Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce poddodavatele ze dne 5.5.2017 jako cena pevná po celou dobu provádění díla ve výši **519 882,-Kč** + přírážka za zajištění realizace zakázky **10 000,- Kč, celkem 529 882,- bez DPH. 21% DPH 109 175,-, cena včetně 21%DPH je Kč 641 157,-**  
U fakturace bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH.

### **4. Platební podmínky a smluvní pokuty:**

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při realizaci stavby v důsledku vad předmětu díla podle této smlouvy objednateli nebo třetím osobám a nese náklady na jejich odstranění.
- 4.4 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.
- 4.5 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

### **5. Termín plnění díla :**

- 5.1 Zahájení díla po předání staveniště objednatelem od 1.6.2017
- 5.2 Dokončení a předání díla : do 31.7.2017


### **6. Další ujednání :**

- 6.1 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, se zadávacími podmínkami, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

- 6.3 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.4 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.
- 6.5 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.6 Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.
- 6.7 Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
- 6.8 Smlouvu do registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. vloží objednatel
- 6.9 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
- 6.10 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva výtisky.

V Turnově dne: 9.5.2017

V Turnově dne: .....31/5.....2017



.....  
Erich Felsler, jednatel  
zhotovitel

**Technické služby Turnov, s.r.o.**  
Sobotěcká 2055 ①  
511 01 Turnov  
IČO 25260260 DIČ CZ25260260  
☎ fax: 481 321 030, 481 322 294



.....  
Ing. Tomáš Hocke, starosta  
objednatel


**Město Turnov**  
Antonína Dvořáka 935  
511 01 Turnov

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET CENOVÉ NABÍDKY

<b>Rozpočet</b>	3181/07	Opravy chodníku v ul. Prouskova	JKSO	822.29
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>07</b>	<b>Opravy chodníku v ul. Prouskova</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>3181</b>	<b>Turnov - Opravy komunikací</b>		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Technické služby Turnov, s.r.o.			
Dodavatel	Street s.r.o.		Zakázkové číslo	1481/2017
Rozpočtoval			Počet listů	5

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní náklady stavby	
HSV celkem	512 882	Zařízení staveniště	5 000
Z PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	1 000
R M práce celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	1 000
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	512 882		
HZS	0		
ZRN+HZS	512 882		
ZRN+ost.náklady+HZS	519 882	Ostatní náklady celkem	7 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>JOHUMIL HAVEL</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>4.5.2017</i>	Datum :
Podpis :	Podpis : 	Podpis :

Základ pro DPH	21,0%	519 882 Kč
DPH	21,0%	109 175 Kč
Základ pro DPH	0,0%	0 Kč
DPH	0,0%	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>629 057 Kč</b>

Poznámka :

## Položkový rozpočet

Stavba :	3181 Turnov - Opravy komunikací	Rozpočet: 3181/07
Objekt :	07 Opravy chodníku v ul. Prouskova	Opravy chodníku v ul. Prouskova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	414,70	25,00	10 367,50
		Stávající chodník:100,00*1,80+170,00*1,60		452,00		
		Odpočet vjezdů - beton:-(4,00+6,00)*1,80		-18,00		
		Odpočet vjezdů - žulová dlažba:-(4,50*1,80+7,00*1,60)		-19,30		
2	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	19,30	58,00	1 119,40
		Vjezdy - žulová dlažba:4,50*1,80+7,00*1,60		19,30		
3	113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	497,00	30,00	14 910,00
		Stávající chodník:100,00*1,80+170,00*1,60		452,00		
		Podél výškově a směrově upravovaných obrubníků:225,00*0,20		45,00		
4	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	23,00	126,00	2 898,00
		Vjezdy - beton:(4,00+6,00)*1,80		18,00		
		Dobetonávky podél oplocení:5,00		5,00		
5	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých pro opětovné použití	m	229,50	30,00	6 885,00
		85% z celkové délky:270,00*0,85		229,50		
6	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	35,00	34,00	1 190,00
		Podél stávajícího oplocení:35,00		35,00		
7	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozproštění v tl. 20 cm, osetí	m3	9,00	87,00	783,00
		Podél budovaného chodníku:45,00*1,00*0,20		9,00		
8	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	60,16	126,00	7 580,16
		Položka obsahuje odkopávku traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svistu, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polišťáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.				
		Stávající chodník:(100,00*1,80+170,00*1,60)*0,10		45,20		
		Příplatek za prohloubení ve vjezdech:88,00*0,17		14,96		
9	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	60,16	18,00	1 082,88
		Stávající chodník:(100,00*1,80+170,00*1,60)*0,10		45,20		
		Příplatek za prohloubení ve vjezdech:88,00*0,17		14,96		
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3	60,16	139,00	8 362,24
		Stávající chodník:(100,00*1,80+170,00*1,60)*0,10		45,20		
		Příplatek za prohloubení ve vjezdech:88,00*0,17		14,96		
11	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním na předepsanou únosnost projektem	m2	543,80	29,00	15 770,20
		Stávající chodník:100,00*1,80+170,00*1,60		452,00		
		Plocha pod obrubníky a asfalty:270,00*0,85*0,40		91,80		
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	60,16	350,00	21 056,00
		Stávající chodník:(100,00*1,80+170,00*1,60)*0,10		45,20		
		Příplatek za prohloubení ve vjezdech:88,00*0,17		14,96		
13	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	225,00	80,00	18 000,00
		Podél výškově a směrově upravovaných obrubníků:225,00		225,00		
14	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	229,50	54,00	12 393,00
		Okrubník kamenný - 85% z celkové délky:270,00*0,85		229,50		
15	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	208,85	24,00	5 012,40
		Součástí položky je očištění dlažby, uložení na palety a odvoz na skládku investora do 5 km				
		Začátek provozního součtu		0,00		
		Stávající chodník:100,00*1,80+170,00*1,60		452,00		
		Odpočet vjezdů - beton:-(4,00+6,00)*1,80		-18,00		
		Odpočet vjezdů - žulová dlažba:-(4,50*1,80+7,00*1,60)		-19,30		
		Konec provozního součtu		414,70		
		50% plochy :417,70*0,5		208,85		

## Položkový rozpočet

Stavba :	3181 Turnov - Opravy komunikací	Rozpočet: 3181/07
Objekt :	07 Opravy chodníku v ul. Prouskova	Opravy chodníku v ul. Prouskova

5.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
6	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž Vjezdy - žulová dlažba:4,50*1,80+7,00*1,60	m2	19,30 19,30	67,00	1 293,10
7	979082213R01	Vodorovná doprava suti na skládku zhotovitele (šterky, asfalt, beton)	t	188,82	39,00	7 364,12
8	979990112R01	Poplatek za skládku suti (šterky, asfalt, beton)	t	188,82	350,00	66 088,26
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>202 155,26</b>
<b>íl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
19	564851111R00	Podklad ze šterkordti po zhuštění tloušťky 15 cm Stávající chodník:100,00*1,80+170,00*1,60 Odpočet vjezdů:-88,00	m2	364,00 452,00 -88,00	90,00	32 760,00
20	564861111R00	Podklad ze šterkordti po zhuštění tloušťky 20 cm Vjezdy:88,00	m2	88,00 88,00	199,00	17 512,00
21	566903111RR2	Vyspravení podkladu kam.hrubě drceným - ručně Podél výškově a směrově upravovaných obrubníků:225,00*0,20*0,10*1,873	t	8,43 8,43	350,00	2 949,98
22	566904111RRX	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem ručně Podél výškově a směrově upravovaných obrubníků:225,00*0,20*0,10*2,5	t	11,25 11,25	2 700,00	30 375,00
23	572952111RRX	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm ručně Podél výškově a směrově upravovaných obrubníků:225,00*0,20	m2	45,00 45,00	290,00	13 050,00
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Stávající chodník:100,00*1,80+170,00*1,60 Odpočet vjezdů:-88,00	m2	364,00 452,00 -88,00	110,00	40 040,00
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Vjezdy:88,00	m2	88,00 88,00	160,00	14 080,00
26	599142111R00	Úprava zálivky spár hloubky do 4 cmm Podél výškově a směrově upravovaných obrubníků:225,00	m	225,00 225,00	60,00	13 500,00
27	59245264.A	Dlažba zámková betonová 20x10x6 cm barva přírodní, povrch standart Začátek provozního součtu Stávající chodník:100,00*1,80+170,00*1,60 Odpočet vjezdů:-88,00 Konec provozního součtu 364,0000*1,02	m2	371,28 0,00 452,00 -88,00 364,00 371,28	120,00	44 553,60
28	59245267.A	Dlažba zámková betonová 20x10x8 cm barva přírodní, povrch standart Vjezdy:15,60*1,02	m2	15,91 15,91	180,00	2 864,16
29	59245268.A	Dlažba zámková betonová 20x10x8 cm barva červená, povrch standart Vjezdy:51,60*1,02	m2	52,63 52,63	350,00	18 421,20
30	59245269.A	Dlažba zámková betonová 20x10x8 cm barva červená, pro nevidomé Vjezdy:20,80*1,02	m2	21,22 21,22	450,00	9 547,20
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>239 653,14</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
31	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou Podél oplocení z 30%:270,00*0,3	m	81,00 81,00	150,00	12 150,00
32	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 (původní očištěné obrubníky) Součástí položky je i případná délková úprava obrub Okrubník kamenný - 85% z celkové délky:270,00*0,85	m	229,50 229,50	150,00	34 425,00
33	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm Podél výškově a směrově upravovaných obrubníků:225,00	m	225,00 225,00	30,00	6 750,00
34	59217307	Obrubník záhonový 100/5/20 cm barva přírodní Podél oplocení z 30%:270,00*0,3*1,01	kus	81,81 81,81	90,00	7 362,90
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>60 687,90</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>3181 Turnov - Opravy komunikací</b>	Rozpočet: 3181/07
Objekt :	<b>07 Opravy chodníku v ul. Prouskova</b>	Opravy chodníku v ul. Prouskova

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	358,11	29,00	10 385,29
<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 385,29</b>