



Firma: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 22W21 021 II/230 Lochousice (Stod - Ostrov)
 Rozpočet: SO 101B Sanace podkladních vrstev

SO 101B	2 388 894,00
---------	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce			244 352,00	
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	3 320,000		
			<i>p 11332 1720 = 1720,000 [A]</i>				
			<i>p 12373 1600 = 1600,000 [B]</i>				
			<i>Celkové množství = 3320,000</i>				
1			Zemní práce			336 270,00	
2	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO SE SOUHLASEM TDS, předpoklad <i>plocha*tl 4000*0,43 = 1720,000 [A]</i>	M3	1 720,000		
3	11372	1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skladu SUS PK, středisko Horsovsky Tyn; případně dofrezovni asfaltových smesi, předpoklad <i>plocha*tloušťka 4000*0,05 = 200,000 [A]</i>	M3	200,000		
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I SE SOUHLASEM TDS, předpoklad aktivní zóna <i>plocha*tloušťka 4000*0,4 = 1600,000 [A]</i>	M3	1 600,000		
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPY A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 600,000		
6	18110		<i>p 12373 1600 = 1600,000 [A]</i> ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I SE SOUHLASEM TDS, předpoklad <i>4000 = 4000,000 [A]</i>	M2	4 000,000		
2			Základy			720 088,00	
7	21450		SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA se souhlasem TDS <i>4000*0,4 = 1600,000 [A]</i>	M3	1 600,000		
8	21461C		SEPARACNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2 SE SOUHLASEM TDS <i>4000 = 4000,000 [A]</i>	M2	4 000,000		
5			Komunikace			1 088 184,00	

9	56313
---	-------

10	56330
----	-------

11	572123
----	--------

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	4 000,000		
Se souhlasem TDS				
$4000 = 4000,000 [A]$				
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	800,000		
Se souhlasem TDS				
$4000 * 0,2 = 800,000 [A]$				
INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 000,000		
SE SOUHLASEM TDS				
$4000 = 4000,000 [A]$				