SMLOUVA O DÍLO
č. 2023029

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")

mezi těmito smluvními stranami

Tisox s.r.o.
se sídlem Plzeňská 619/60, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČ: 06464068, DIČ: CZ06464068
zastoupená: [redacted], jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 26722
bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2701302887/2010

osoby oprávněné jednat:
a/ ve věcech smluvních: [redacted]
b/ ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „**zhotovitel**")

a

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice
IČ: 25166115, DIČ: CZ25166115
zastoupená: [redacted], ředitelem a předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 868
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 6503231/0100

osoby oprávněné jednat:
a/ ve věcech smluvních: [redacted], ředitel a předseda představenstva
b/ ve věcech technických (předání a převzetí díla, zápisy do stavebního deníku):
[redacted]

(dále jen „**objednatel**")

Zástupci obou smluvních stran uvedení výše prohlašují, že dle platné právní úpravy, stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného organizačního předpisu nebo plné moci jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1. Předmět díla

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo a objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla následujícího určení:

Název díla: **„REKONSTRUKCE KONEČNÝCH ZASTÁVEK – DOBRÁ VODA, HAVLÍČKOVA KOLONIE, KNĚŽSKÉ DVORY, SUCHÉ VRBNÉ"**

Místo realizace díla:
1) konečná zastávka Dobrá Voda: na pozemku parc. č. 3529/2, k.ú. Dobrá voda u Českých Budějovic, LV 2249 (dále též jen „konečná zastávka Dobrá Voda"),
2) konečná zastávka Havlíčkova kolonie: na pozemku parc. č. 1463, České Budějovice 6, LV 2750 (dále též jen „konečná zastávka Havlíčkova kolonie"),
3) konečná zastávka Kněžské Dvory: na pozemku parc. č. 4740/2, České Budějovice 3, LV 1216 (dále též jen „konečná zastávka Kněžské Dvory"),
4) konečná zastávka Suché Vrbné: na pozemku parc. č. 1559/2, České Budějovice 5, LV 2249 (dále též jen „konečná zastávka Kněžské Dvory").

Specifikace díla (předmět díla): Předmětem zakázky je kompletní a bezchybné provedení dodávek a stavebních úprav spočívajících zejména v rekonstrukci vnitřních prostor a také v zateplení řidiči užívaných místností

- podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu rekonstrukce konečných zastávek – Dobrá Voda, Havlíčkova kolonie, Kněžské Dvory, Suché Vrbné (dále též společně jen *„položkový rozpočet"*), který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

Nedílnou součástí předmětu díla je rovněž:

- ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci díla dle této smlouvy;
- zajištění veškerých nutných dokladů, jež se váží k realizovanému dílu a jeho uvedení do provozu a užívání, včetně prohlášení o shodě na použité materiály, záruční listy výrobků a technologií, výchozí revize a provedení funkčních zkoušek.

Za provedení díla je považováno splnění všech jeho součástí uvedených v tomto článku smlouvy.

2. Dodací a kvalitativní podmínky

2.1. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, položkovým rozpočtem, platnými právními předpisy a technickými normami ČSN, jež se vztahují k provádění díla dle této smlouvy. Provedením díla se rozumí takové provedení prací a dodávek, které zajistí po předání díla bezpečný provoz celého díla podle záměrů této smlouvy. Vždy je však podmínkou nejvyšší možná kvalita výsledného díla.

2.2. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti položkovému rozpočtu, nabídce zhotovitele a této smlouvě.

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně podmínek pro jeho řádné provedení a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. S ohledem na uvedenou skutečnost se u zhotovitele vylučuje použití § 1765 odst. 1 občanského zákoníku, tj. právo domáhat se vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě z důvodu změny okolností s tím, že zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny těchto okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce zajistí osobami odborně způsobilými. Pokud zhotovitel použije k provedení díla subdodavatele (poddodavatele) nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl on sám, čímž není dotčena současná společná a nerozdílná odpovědnost dotčeného subdodavatele (poddodavatele) dle platné právní úpravy.

3. Doba provedení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, provést, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy v tomto termínu:

Zahájení díla:	**Provedení, dokončení a předání díla:**
do 10 dnů od podpisu smlouvy	**do 31. 8. 2023**

3.2. V případě prokázaných nevhodných klimatických podmínek (dlouhodobě nepříznivého počasí), při kterých by nebylo možno dodržet technologické předpisy a postupy pro provádění díla v odpovídající kvalitě, musí být tato skutečnost zapsána zhotovitelem ve stavebním deníku a její věrohodnost potvrzena objednatelem. Následně bude dodatkem ke smlouvě na žádost zhotovitele prodloužen termín dokončení díla o dny prokazatelného trvání těchto nevhodných klimatických podmínek, jinak se má za to, že nenastaly.

4. Cena

4.1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají maximální smluvní cenu za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy, která činí:

Celková cena za dílo 1 996 721,09 Kč bez DPH

(miliondevětsetdevadesátšsettisícsedmsetdvacetjedna korun českých a nuladevět haléřů)

Výše sazby DPH, případně režim přenesení daňové povinnosti, budou stanoveny podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o DPH").

4.2. Sjednaná celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve vazbě na položkový rozpočet v nabídce zhotovitele, se započtením veškerých nákladů spojených s úplným a kvalitním splněním díla včetně veškerých rizik, inflačních vlivů během realizace díla a zisku zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje úplnost a závaznost položkového rozpočtu pro rozsah předmětu díla specifikovaný v čl. 1. této smlouvy.

4.3. Výši sjednané celkové ceny za dílo lze měnit v případě víceprací (méněprací), rozšíření nebo změny předmětu díla sjednaného v čl. 1. této smlouvy na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla a nepůjde o práce a položky uvedené v odstavci 4.4. tohoto článku smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen provést soupis těchto víceprací (méněprací), rozšíření nebo změn včetně jejich ocenění ve vazbě na jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, které jsou pevné po celou dobu realizace díla, a toto ocenění předložit objednateli k předchozímu odsouhlasení formou uzavření dodatku ke smlouvě. Jinak zhotovitel nemůže vůči objednateli nárokovat jejich úhradu nad rámec ceny za dílo sjednané touto smlouvou.

4.4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěno, že v cenové kalkulaci (položkovém rozpočtu) zhotovitele chybí položka nebo potřeba dalších prací k dokončení díla, jejíž existence je ze zadaného předmětu díla zřejmá, nebude to důvod ke zvýšení ceny, neboť smluvní cena je cenou maximální.

5. Platební podmínky

5.1. Cena díla bude objednatelem uhrazena zhotoviteli v české měně za dále uvedených podmínek, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání a převzetí předmětu díla, jež musí být doloženo předávacími protokoly, jakož i objednatelem písemně odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací, které musí být zhotovitelem doloženy k faktuře jako příloha a na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele.

5.2. Smluvní strany se dohodly na oprávnění objednatele pozastavit úhradu 20 % ze sjednané ceny díla v případě, že se na předávaném díle vyskytnou jakékoliv vady a nedodělky a objednatel dílo převezme, a to do doby odstranění posledního z nich (po tuto dobu není objednatel s úhradou v prodlení).

5.3. Splatnost faktur vystavených dle této smlouvy byla dohodnuta na dobu 30 kalendářních dnů od jejich obdržení objednatelem s tím, že se za den splatnosti považuje den, kdy objednatel předal příkaz k úhradě své bance.

5.4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na e-mailovou adresu objednatele: [redacted] ve formátu PDF a zároveň i ve formátu ISDOC, je-li to možné.

5.5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která nebude obsahovat náležitosti dle zákona o DPH, či bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo jinými obecně závaznými právními předpisy. V takovémto případě bude zhotovitelem provedena oprava a vystavena nová faktura a běží nová lhůta splatnosti dle odstavce 5.3. tohoto článku smlouvy.

5.6. Zhotovitel prohlašuje, že v den podpisu této smlouvy není ve smyslu zákona o DPH tzv. nespolehlivým plátcem a že bankovní účet užívaný pro veškeré platby v rámci této smlouvy má ve smyslu tohoto zákona registrován u příslušného správce daně a je zároveň správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je povinen udržovat pravdivost tohoto prohlášení po celou dobu poskytování plnění dle této smlouvy. Dostane-li se zhotovitel, do postavení, které by mohlo zakládat ručení objednatele za nezaplacenou DPH, je objednatel oprávněn dle svého uvážení odvést částku odpovídající výši DPH z plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně a to, aniž by byl vyzván jako ručitel. V takovém případě závazek objednatele vůči zhotoviteli k úhradě plnění dle této smlouvy zaniká, a to ve výši částky odpovídající DPH uhrazené na účet správce daně k datu její úhrady správci daně. Je-li plnění dle této smlouvy již plně uhrazeno včetně DPH, zhotovitel uhradí neprodleně na výzvu objednatele částku odpovídající DPH, kterou objednatel zaplatil správci daně včetně náhrady veškeré škody.

6. Splnění závazku - předání a převzetí díla

6.1. Závazek zhotovitele se považuje za splněný písemným předáním a převzetím předmětu díla objednatelem v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy, a to předávacími protokoly, ve kterých bude stvrzena správnost a úplnost provedeného díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící bezpečnému a plynulému užívání a provozování díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně a esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

6.2. Zhotovitel současně při předání díla dle této smlouvy předá objednateli veškeré doklady dokládající jeho řádné provedení, a to zejména doklad o ekologické likvidaci odpadů a veškeré další nutné doklady vážící se k dílu, jako je prohlášení o shodě použitých stavebních výrobků a materiálů, výchozí revize, protokoly o provedení funkčních zkoušek díla a případné další výsledky potřebných zkoušek a atestů, osvědčení, vyhodnocení apod., jež ukládají obecně závazné právní předpisy, technické normy ČSN nebo tato smlouva.

6.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně minimálně 5 pracovních dnů před stanoveným termínem předání. Převezme-li objednatel dílo, budou v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny eventuální zjevné vady a nedodělky včetně závazných termínů pro zhotovitele k jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíší obě strany o této skutečnosti zápis, v němž dohodnou náhradní termín předání.

6.4. Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, platnými právními předpisy, položkovým rozpočtem a technickými normami ČSN.

6.5. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti pracím sjednaným v této smlouvě.

7. Záruka

7.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo a jeho části budou mít vlastnosti stanovené v této smlouvě, položkovém rozpočtu, obecně závazných právních předpisech a technických normách ČSN, které se na provedení díla vztahují, a dále pak způsobilost odpovídající obvyklému účelu užívání a použití díla dle této smlouvy se zachováním obvyklých vlastností, a to po **záruční dobu v délce 36 měsíců, jenž počíná běžet ode dne písemného předání a převzetí díla.**

7.2. Vady díla zjištěné objednatelem v průběhu záruční doby je objednatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však poslední den záruční doby, přičemž i reklamace prokazatelně odeslaná zhotoviteli objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen oznámit zjištěnou vadu vždy písemně; pro urychlení vyřízení se za řádné oznámení reklamace považuje její zaslání e-mailem nebo faxem na dostupný kontakt zhotovitele. V pochybnostech se za den oznámení reklamované vady objednatelem považuje následný den ode dne jeho prokazatelného odeslání zhotoviteli. Objednatel je povinen v oznámení vady zjištěnou vadu popsat a uvést, jak se projevuje, případně uplatnit požadavek na způsob odstranění vady.

7.4. Zhotovitel je povinen se dostavit k posouzení reklamované vady nejpozději do 1 pracovního dne ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak. Zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o uplatnění práva z odpovědnosti za vady a sdělit písemně své stanovisko k reklamaci do 2 pracovních dnů ode dne oznámení reklamace a zároveň sdělit ve stejné lhůtě objednateli i termín a způsob odstranění vady s přihlédnutím na dodržení technologických postupů a co nejmenší narušení provozu uživatele díla při odstraňování vad. Pokud se zhotovitel nedostaví k posouzení reklamované vady v určené době a písemně nevyjádří ve stanovené lhůtě své stanovisko k reklamované vadě, má se za to, že vadu uznal.

7.5. Řádně uplatněnou a reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit na své náklady v co nejkratší době po oznámení vady objednatelem, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak.

7.6. Po odstranění vady vyzve zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné vady, o čemž bude sepsán zápis. V tomto zápise bude zhotovitelem potvrzena doba, o kterou se prodlužuje sjednaná záruční doba na dílo.

8. Odpovědnost za škody

8.1. Veškeré vzniklé škody budou řešeny ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejm. § 2894 a násl. citovaného zákona.

8.2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování platných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též jen „BOZP"), požární ochraně a ekologii a dále vnitřních předpisů objednatele, s nimiž bude seznámen. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nepředané části díla a za škody vzniklé v důsledku jeho činnosti na movitém a nemovitém majetku objednatele nebo třetích osob, přičemž se současně zavazuje tyto případné škody nahradit v jejich plné výši.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn na veškeré škody, které mohou vzniknout objednateli v důsledku činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

9. Smluvní pokuty

9.1. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro dokončení a předání díla dle odstavce 3.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dotčené smluvní ceny díla bez DPH uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

9.2. Dojde-li ze strany objednatele k porušení smluvní povinnosti spočívající v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a objednatel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.

9.3. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro vyklizení staveniště po dokončení díla dle odstavce 10.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s jeho vyklizením.

9.4. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad díla v záruční době dle odstavce 7.5. této smlouvy nebo v nedodržení termínu sjednaného pro odstranění vad a nedodělků při přejímacím řízení dle odstavce 6.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

9.5. Žádným z ujednání o smluvních pokutách dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody, a to oboustranně v plné výši vedle smluvních pokut.

10. Staveniště

10.1. Objednatel předá bezplatně zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu zahájení prací dle odstavce 3.1. této smlouvy zápisem ve stavebním deníku v rozsahu potřebném ke zhotovení díla. Součástí předání staveniště je způsob připojení na média a el. energie, seznámení s místními podmínkami BOZP, požární ochrany, bezpečnosti k ochraně majetku během provádění prací dle této smlouvy. Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram provádění prací.

Za objednatele odpovídá za předání staveniště: [redacted]

Za zhotovitele odpovídá za převzetí staveniště: [redacted]

10.2. Objednatel souhlasí s odběrem el. energie a vody ze stávajících přípojek v místě stavby za účelem realizace díla. Odebraná média hradí objednatel.

10.3. Zhotovitel odpovídá za převzaté staveniště.

10.4. Nejpozději do 3 pracovních dnů po předání a převzetí dokončeného díla vyklidí zhotovitel staveniště a předá je objednateli v původním stavu.

10.5. Po tomto termínu může zhotovitel na staveništi ponechat pouze materiály a výrobní zařízení nezbytná k odstranění eventuálních vad a nedodělků.

10.6. Podmínky bezpečnosti, hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi:

- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla.
- Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ekologické předpisy včetně interních předpisů objednatele na staveništi, jakož i v areálu objednatele a při provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat i poddodavatele.
- Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochrany, hygieny práce a ekologii dle platných právních předpisů. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat i poddodavatele.
- Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené objednatelem činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.

11. Stavební deník

11.1. Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla dle této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich kvalita a jakost, event. odchylky atd.

11.2. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni činit zástupci objednatele a zhotovitele ve věcech technických, jež jsou uvedeni v úvodní části smlouvy vymezující smluvní strany této smlouvy, osoba objednatelem pověřená autorským dozorem a dotčené orgány státní správy.

11.3. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.

12. Další ujednání

12.1. Dílo dle této smlouvy bude prováděno za omezeného provozu dotčených konečných zastávek a za tímto účelem je zhotovitel povinen provést taková bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v uvedených prostorách. Případné požadavky na dočasné omezení provozu podléhají předchozímu projednání a odsouhlasení ze strany objednatele.

12.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí nebo příkazů (pokynů) objednatele, které mu dá v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy, pokud tuto nevhodnost mohl zhotovitel zjistit při vynaložení veškeré potřené odborné péče. Bude-li objednatel trvat na provádění díla s použitím nevhodné věci nebo příkazu (pokynu), má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě s rizikem případné ztráty práva z vady díla takto vzniklé. Bez tohoto písemného potvrzení objednatele o trvání objednatele na použití nevhodné věci nebo nevhodného příkazu odpovídá za vady díla vždy zhotovitel.

12.3. Operativně vždy podle aktuální potřeby, minimálně však 2 x měsíčně, budou prováděny oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických porady k postupu v provedených pracích dle této smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ústní ujednání se považují z hlediska uzavřeného smluvního vztahu za právně neúčinná. Dodatky mohou předkládat obě smluvní strany. Druhá smluvní strana se vyjádří k návrhu dodatku nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů.

13.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně vylučují ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně nebo v daném odvětví v jejich vzájemném styku a dále souhlasně prohlašují, že v jejich vzájemném styku nemají žádné obchodní zvyklosti zavedeny. A dále smluvní strany vylučují ustanovení § 557, § 1793 až 1795, § 1805 odst. 2, § 1971 a § 2050 občanského zákoníku, které se na smluvní vztah založený touto smlouvou neaplikují. Odpověď strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. To platí i na proces uzavírání dodatků ke smlouvě.

13.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná, účinná a vykonatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné novým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

13.5. Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na tuto smlouvu a její dodatky vztahují povinnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinnosti týkající se uveřejnění smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zajistí objednatel.

13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

13.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- zhotovitelem oceněný položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1.

V Českých Budějovicích dne 10-05-2023

Za objednatele:

[redacted]

ředitel a předseda představenstva
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
IČO: 25166115 DIČ: CZ25166115

V Českých Budějovicích dne 24-04-2023

[redacted]

jednatel
Tisox s.r.o.

TISOX s.r.o.
Plzeňská 619/60
370 04 České Budějovice
IČ 064 64 068
DIČ CZ06464068

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023-01-06 Dopravní podnik České Budějovice - zastávky**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: [redacted] IČO: [redacted]
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**0,00**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**0,00** CZK

v Č. Budějovicích dne 10-05-2023

[redacted]

Za zhotovitele

[redacted]

Za objednatele

TISOX s.r.o.
Plzeňská 619/60
370 04 České Budějovice
IČ 064 64 068
DIČ CZ06464068

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	**Zastávka Dobrá Voda**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	stavební část	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO 02	**Zastávka Suché Vrbné**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	stavební část	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO 03	**Zastávka Havlíčkova kolonie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	stavební část	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO 04	**Zastávka Kněžské Dvory**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1	stavební část	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: 2023-01-06 - Dopravní podnik České Budějovice - zastávky
Popis objektu: SO 01 - Zastávka Dobrá Voda
Popis rozpočtu: 1 - stavební část
Popis objektu: SO 02 - Zastávka Suché Vrbné
Popis rozpočtu: 1 - stavební část
Popis objektu: SO 03 - Zastávka Havlíčkova kolonie
Popis rozpočtu: 1 - stavební část
Popis objektu: SO 04 - Zastávka Kněžské Dvory
Popis rozpočtu: 1 - stavební část

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
720	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	

M21	Elektromontáže	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	2023-01-06	Dopravní podnik České Budějovice - zastávky
O:	SO 01	Zastávka Dobrá Voda
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**0,00**
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	12,30000		0,00
		po vybourání vnitřní zárubně : 2,0*0,8*2,0		3,20000		
		vchodové dveře : 2,0+0,7+2,0		4,70000		
		okna : 0,55*4*2		4,40000		
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**0,00**
2	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů	m2	2,00500		0,00
		dveře : 0,7*2,0		1,40000		
		okna : 0,55*0,55*2		0,60500		
3	622311835RT3	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 160 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	23,80000		0,00
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.				
		fasáda : 8,5*2,8		23,80000		
4	622422221R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 %	m2	23,80000		0,00
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.				
		8,5*2,8		23,80000		
5	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 včetně penetrace	m2	15,40000		0,00
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.				
		zastávka : 2,8*5,5		15,40000		
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**0,00**
6	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	23,80000		0,00
		Včetně kotvení lešení.				
		fasáda : 8,5*2,8		23,80000		
7	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	23,80000		0,00
8	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	23,80000		0,00
Díl: 954		**Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami**				**0,00**
9	954111201R00	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RB tl.12,5 mm kastlík na přípojku vody	m	3,50000		0,00
		Včetně:				
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,				
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,				
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**0,00**
10	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	2,70000		0,00
		1,8*1,5		2,70000		
11	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	2,00000		0,00
		stávající okna : 2		2,00000		
12	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000		0,00
		vstupní dveře : 1		1,00000		
13	968062354R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2	m2	0,60500		0,00
		stávjící okna : 0,55*0,55*2		0,60500		
14	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,40000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2023-01-06	Dopravní podnik České Budějovice - zastávky
O:	SO 01	Zastávka Dobrá Voda
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vstupní dveře : 0,7*2,0		1,40000		
15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00000		0,00
16	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	1,20000		0,00
		0,6*2		1,20000		
17	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %	m2	23,80000		0,00
		8,5*2,8		23,80000		
18	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	11,20000		0,00
		1,6*7,0		11,20000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**0,00**
19	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,06205		0,00
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**0,00**
20	713181111RT1	Izolace foukaná, minerální, do stropů	m2	2,70000		0,00
		Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.				
		1,8*1,5		2,70000		
21	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 720		**Zdravotechnická instalace**				**0,00**
22	720001Rpol	Dodávka + montáž ZTI	kompl	1,00000		0,00
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**0,00**
23	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000		0,00
24	725013138RT1	Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00000		0,00
25	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000		0,00
26	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, 600 x 490 mm, bílé	soubor	1,00000		0,00
27	725823121R00	Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu	kus	1,00000		0,00
28	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	1,00000		0,00
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**0,00**
29	76401Rpol	Úprava oplechování střechy a okapu	kompl	1,00000		0,00
30	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**0,00**
31	648952421RT3	Osazení parapetních desek š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. do 35 cm	m	1,20000		0,00
		0,6*2		1,20000		
32	766711001R00	Montáž oken s vypěněním	m	4,40000		0,00
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.				
		0,55*4*2		4,40000		
33	766670011R00	Montáž dveří vchodových	kus	1,00000		0,00
34	76601Rpol	Dodávka + montáž sítí do oken proti hmyzu okno 55x55cm	kus	2,00000		0,00
35	76602Rpol	Dodávka + montáž vnitřních dveří 60x1970mm včetně zárubně	kus	1,00000		0,00
36	61143005R	Okno jednodílné 55x55cm INFOCENA dle výběru investora	kus	2,00000		0,00
37	61173131R	Dveře vchodové 700 x 1970 mm zateplené, včetně zárubně INFOCENA dle váběru investora	kus	1,00000		0,00
38	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**0,00**

Položkový rozpočet

S:	2023-01-06	Dopravní podnik České Budějovice - zastávky
O:	SO 01	Zastávka Dobrá Voda
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 30 mm	m2	2,70000		0,00
		1,8*1,5		2,70000		
40	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,70000		0,00
		1,8*1,5		2,70000		
41	771575118RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	2,70000		0,00
		1,8*1,5		2,70000		
42	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	2,70000		0,00
		1,8*1,5		2,70000		
43	597642070R	Dlažba keramická 60x60x0,9cm INFOCENA dle výběru investora	m2	2,70000		0,00
		1,8*1,5		2,70000		
44	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 781		**Obklady keramické**				**0,00**
45	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	11,20000		0,00
		včetně dodávky materiálu.				
		1,6*7,0		11,20000		
46	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad	m2	11,20000		0,00
		1,6*7,0		11,20000		
47	781475120RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	11,20000		0,00
		1,6*7,0		11,20000		
48	597813749R	Obkládačka 30x60cm INFOCENA dle výběru investora	m2	12,32000		0,00
		1,6*7,0*1,1		12,32000		
49	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 783		**Nátěry**				**0,00**
50	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	11,20000		0,00
		1,6*7,0		11,20000		
Díl: 784		**Malby**				**0,00**
51	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	8,30000		0,00
		strop : 0,8*7,0		5,60000		
		stěna nad obkladem : 1,8*1,5		2,70000		
52	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	8,30000		0,00
		strop : 0,8*7,0		5,60000		
		stěna nad obkladem : 1,8*1,5		2,70000		
Díl: M21		**Elektromontáže**				**0,00**
53	21001Rpol	Elektroinstalace včetně dodávky termostatu topení	kompl	1,00000		0,00
54	21002Rpol	Demontáž stávajících svítidel	kus	2,00000		0,00
55	21003Rpol	Dodávka + montáž LED svítidel INFOCENA dle výběru investora	kus	2,00000		0,00
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**0,00**
56	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,33911		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,05198		0,00
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,33911		0,00
59	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,69555		0,00
60	979990101R00	Poplatek za uložení směsi 170101 a 170102	t	1,33911		0,00

Položkový rozpočet

S:	2023-01-06	Dopravní podnik České Budějovice - zastávky
O:	SO 01	Zastávka Dobrá Voda
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
61	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,33911		0,00
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**0,00**
62	VN01Rpol	Zařízení staveniště, TOI se zásobníkem vody	kompl	1,00000		0,00
63	VN02Rpol	Koordinační činnost	kompl	1,00000		0,00
64	VN03Rpol	Mimostaveništní doprava	kompl	1,00000		0,00

Celkem	**0,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023-01-06	Dopravní podnik České Budějovice - zastávky
O:	SO 02	Zastávka Suché Vrbné
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**0,00**
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	11,40000		0,00
		po vybourání vnitřní zárubně : 2,0*0,6*2,0		2,40000		
		vchodové dveře : 2,0+0,6+2,0		4,60000		
		okna : 0,55*4*2		4,40000		
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**0,00**
2	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů	m2	1,80500		0,00
		okna : 0,55*0,55*2		0,60500		
		dveře vchodové : 0,6*2,0		1,20000		
3	622311835RT3	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 160 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	27,00000		0,00
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.				
		fasáda : 9,0*3,0		27,00000		
4	62201Rpol	Obnova grafitového nátěru fasády	kompl	1,00000		0,00
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**0,00**
5	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	27,00000		0,00
		Včetně kotvení lešení.				
		fasáda : 9,0*3,0		27,00000		
6	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	27,00000		0,00
		fasáda : 9,0*3,0		27,00000		
7	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	27,00000		0,00
		fasáda : 9,0*3,0		27,00000		
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**0,00**
8	95001Rpol	Demontáž + zpětná montáž jízdenkového automatu	kompl	1,00000		0,00
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**0,00**
9	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	3,30000		0,00
		stávající dlažba : 2,2*1,5		3,30000		
10	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	2,00000		0,00
11	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000		0,00
12	968062354R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2	m2	0,60500		0,00
		0,55*0,55*2		0,60500		
13	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,20000		0,00
		0,6*2,0		1,20000		
14	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	1,20000		0,00
		0,6*2		1,20000		
15	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	11,25000		0,00
		1,5*7,5		11,25000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**0,00**
16	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,69880		0,00
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**0,00**
17	713181111RT1	Izolace foukaná, minerální, do stropů	m2	3,30000		0,00
		Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.				
		2,2*1,5		3,30000		

Položkový rozpočet

S:	2023-01-06	Dopravní podnik České Budějovice - zastávky
O:	SO 02	Zastávka Suché Vrbné
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 720		**Zdravotechnická instalace**				**0,00**
19	720001Rpol	Dodávka + montáž ZTI	kompl	1,00000		0,00
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**0,00**
20	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000		0,00
21	725013138RT1	Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00000		0,00
22	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000		0,00
23	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, 600 x 490 mm, bílé	soubor	1,00000		0,00
24	725823121R00	Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu	kus	1,00000		0,00
25	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	1,00000		0,00
Díl: 730		**Ústřední vytápění**				**0,00**
26	73001Rpol	Výměna stávajícího přímotopu za nový	kpl	1,00000		0,00
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**0,00**
27	76401Rpol	Úprava oplechování střechy a okapu	kompl	1,00000		0,00
28	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**0,00**
29	648952421RT3	Osazení parapetních desek š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. do 35 cm	m	1,20000		0,00
		0,6*2		1,20000		
30	766711001R00	Montáž oken s vypěněním	m	4,40000		0,00
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.				
		0,55*4*2		4,40000		
31	766670011R00	Montáž dveří vchodových	kus	1,00000		0,00
32	76601Rpol	Dodávka + montáž sítí do oken proti hmyzu okno 55x55cm	kus	2,00000		0,00
33	76602Rpol	Dodávka + montáž vnitřních dveří 60x1970mm včetně zárubně	kus	1,00000		0,00
34	61143005R	Okno jednodílné 55x55cm INFOCENA dle výběru investora	kus	2,00000		0,00
35	61173131R	Dveře vchodové 600 x 1970 mm zateplené, včetně zárubně INFOCENA dle váběru investora	kus	1,00000		0,00
36	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**0,00**
37	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 30 mm	m2	3,30000		0,00
		2,2*1,5		3,30000		
38	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,30000		0,00
		2,2*1,5		3,30000		
39	771575118RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	3,30000		0,00
		2,2*1,5		3,30000		
40	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	3,30000		0,00
		2,2*1,5		3,30000		
41	597642070R	Dlažba keramická 60x60x0,9cm INFOCENA dle výběru investora	m2	3,63000		0,00
		2,2*1,5*1,1		3,63000		
42	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 781		**Obklady keramické**				**0,00**

Položkový rozpočet

S:	2023-01-06	Dopravní podnik České Budějovice - zastávky
O:	SO 02	Zastávka Suché Vrbné
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	11,25000		0,00
		včetně dodávky materiálu.				
		1,5*7,5		11,25000		
44	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad	m2	11,25000		0,00
		1,5*7,5		11,25000		
45	781475120RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	11,25000		0,00
		1,5*7,5		11,25000		
46	597813749R	Obkládačka 30x60cm INFOCENA dle výběru investora	m2	12,37500		0,00
		1,5*7,5*1,1		12,37500		
47	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 783		**Nátěry**				**0,00**
48	783626021R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email, Paulín	m2	3,20000		0,00
		dveře do skladu : 0,8*2,0*2		3,20000		
49	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	11,25000		0,00
		1,5*7,5		11,25000		
Díl: 784		**Malby**				**0,00**
50	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	10,05000		0,00
		strop : 0,9*7,5		6,75000		
		stěna nad dlažbou : 2,2*1,5		3,30000		
51	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	10,05000		0,00
		strop : 0,9*7,5		6,75000		
		stěna nad dlažbou : 2,2*1,5		3,30000		
Díl: M21		**Elektromontáže**				**0,00**
52	21001Rpol	Elektroinstalace kompletní nová včetně dodávky termostatu topení	kompl	1,00000		0,00
53	21002Rpol	Demontáž stávajících svítidel	kus	2,00000		0,00
54	21003Rpol	Dodávka + montáž LED svítidel INFOCENA dle výběru investora	kus	2,00000		0,00
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**0,00**
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,02531		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,22778		0,00
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,02531		0,00
58	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,12655		0,00
59	979990101R00	Poplatek za uložení směsi 170101 a 170102	t	1,02531		0,00
60	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,02531		0,00
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**0,00**
61	VN01Rpol	Zařízení staveniště, TOI se zásobníkem vody	kompl	1,00000		0,00
62	VN02Rpol	Koordinační činnost	kompl	1,00000		0,00
63	VN03Rpol	Mimostaveništní doprava	kompl	1,00000		0,00

Celkem	**0,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023-01-06	Dopravní podnik České Budějovice - zastávky
O:	SO 02	Zastávka Suché Vrbné
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	2023-01-06	Dopravní podnik České Budějovice - zastávky
O:	SO 03	Zastávka Havlíčkova kolonie
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**0,00**
1	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa	m3	0,69000		0,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		zazdívka mezi skladem a sociálem : 1,0*2,3*0,3		0,69000		
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**0,00**
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	11,60000		0,00
		po vybourání vnitřní zárubně : 2,0*0,6*2,0		2,40000		
		vchodové dveře : 2,0+0,8+2,0		4,80000		
		okna : 0,55*4*2		4,40000		
3	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	1,38000		0,00
		zazdívka mezi skladem a sociálem : 1,0*2,3*0,3*2		1,38000		
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**0,00**
4	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů	m2	2,15000		0,00
		okna : 0,5*0,55*2		0,55000		
		dveře : 0,8*2,0		1,60000		
5	622311835RT3	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 160 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	29,85000		0,00
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.				
		fasáda : 6,3*3,5		22,05000		
		3,0*2,6		7,80000		
6	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 včetně penetrace	m2	102,28000		0,00
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.				
		zastávka : 23,2*2,9		67,28000		
		10,0*3,5		35,00000		
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**0,00**
7	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	102,28000		0,00
		Včetně kotvení lešení.				
		pro nátěr fasády : 23,2*2,9		67,28000		
		10,0*3,5		35,00000		
8	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	102,28000		0,00
		pro nátěr fasády : 23,2*2,9		67,28000		
		10,0*3,5		35,00000		
9	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	102,28000		0,00
		pro nátěr fasády : 23,2*2,9		67,28000		
		10,0*3,5		35,00000		
Díl: 954		**Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami**				**0,00**
10	954111201R00	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RB tl.12,5 mm kastlík na přípojku vody	m	0,00000		0,00
		Včetně:				
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,				
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,				
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**0,00**

Položkový rozpočet

S:	2023-01-06	Dopravní podnik České Budějovice - zastávky
O:	SO 03	Zastávka Havlíčkova kolonie
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	5,44000		0,00
12	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	2,00000		0,00
13	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000		0,00
14	968062354R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2	m2	0,60500		0,00
		0,55*0,55*2		0,60500		
15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,20000		0,00
		0,6*2,0		1,20000		
16	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	1,20000		0,00
		0,6*2		1,20000		
17	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	15,96000		0,00
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**0,00**
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,69451		0,00
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**0,00**
19	713181111RT1	Izolace foukaná, minerální, do stropů	m2	5,04000		0,00
		Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.				
		2,1*2,4		5,04000		
20	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 720		**Zdravotechnická instalace**				**0,00**
21	720001Rpol	Dodávka + montáž ZTI	kompl	1,00000		0,00
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**0,00**
22	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000		0,00
23	725013138RT1	Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00000		0,00
24	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000		0,00
25	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, 600 x 490 mm, bílé	soubor	1,00000		0,00
26	725823121R00	Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu	kus	1,00000		0,00
27	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	1,00000		0,00
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**0,00**
28	76401Rpol	Úprava oplechování střechy a okapu	kompl	1,00000		0,00
29	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**0,00**
30	648952421RT3	Osazení parapetních desek š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. do 35 cm	m	1,20000		0,00
		0,6*2		1,20000		
31	766711001R00	Montáž oken s vypěněním	m	4,40000		0,00
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.				
		0,55*4*2		4,40000		
32	766670011R00	Montáž dveří vchodových	kus	1,00000		0,00
33	76601Rpol	Dodávka + montáž sítí do oken proti hmyzu okno 55x55cm	kus	2,00000		0,00
34	76602Rpol	Dodávka + montáž vnitřních dveří 60x1970mm včetně zárubně	kus	1,00000		0,00
35	61143005R	Okno jednodílné 55x55cm INFOCENA dle výběru investora	kus	2,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2023-01-06	Dopravní podnik České Budějovice - zastávky
O:	SO 03	Zastávka Havlíčkova kolonie
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	61173131R	Dveře vchodové 800 x 1970 mm zateplené, včetně zárubně INFOCENA dle váběru investora	kus	1,00000		0,00
37	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**0,00**
38	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 30 mm	m2	5,68000		0,00
		sklad : 0,8*0,8		0,64000		
		sociál : 2,1*2,4		5,04000		
39	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,68000		0,00
		sklad : 0,8*0,8		0,64000		
		sociál : 2,1*2,4		5,04000		
40	771575118RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	5,68000		0,00
		sklad : 0,8*0,8		0,64000		
		sociál : 2,1*2,4		5,04000		
41	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	5,68000		0,00
		sklad : 0,8*0,8		0,64000		
		sociál : 2,1*2,4		5,04000		
42	597642070R	Dlažba keramická 60x60x0,9cm INFOCENA dle výběru investora	m2	6,24800		0,00
		sklad : 0,8*0,8*1,1		0,70400		
		sociál : 2,1*2,4*1,1		5,54400		
43	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 781		**Obklady keramické**				**0,00**
44	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	15,96000		0,00
		včetně dodávky materiálu.				
		1,4*11,4		15,96000		
45	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad	m2	15,96000		0,00
		1,4*11,4		15,96000		
46	781475120RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	15,96000		0,00
		1,4*11,4		15,96000		
47	597813749R	Obkládačka 30x60cm INFOCENA dle výběru investora	m2	17,55600		0,00
		1,4*11,4*1,1		17,55600		
48	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 783		**Nátěry**				**0,00**
49	783626021R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email, Paulín	m2	3,20000		0,00
		dveře do skladu : 0,8*2,0*2		3,20000		
50	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	12,54000		0,00
		1,1*11,4		12,54000		
Díl: 784		**Malby**				**0,00**
51	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	19,94000		0,00
		sklad : 1,4*2,5		3,50000		
		strop : 2,1*2,4		5,04000		
		stěna nad dlažbou : 1,0*11,4		11,40000		
52	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	19,94000		0,00
		sklad : 1,4*2,5		3,50000		
		strop : 2,1*2,4		5,04000		

Položkový rozpočet

S:	2023-01-06	Dopravní podnik České Budějovice - zastávky
O:	SO 03	Zastávka Havlíčkova kolonie
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stěna nad dlažbou : 1,0*11,4		11,40000		
Díl: M21		**Elektromontáže**				**0,00**
53	21001Rpol	Elektroinstalace kompletní nová včetně dodávky termostatu topení	kompl	1,00000		0,00
54	21002Rpol	Demontáž stávajících svítidel	kus	2,00000		0,00
55	21003Rpol	Dodávka + montáž LED svítidel INFOCENA dle výběru investora	kus	2,00000		0,00
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**0,00**
56	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,38839		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,49550		0,00
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,38839		0,00
59	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,94195		0,00
60	979990101R00	Poplatek za uložení směsi 170101 a 170102	t	1,38839		0,00
61	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,38839		0,00
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**0,00**
62	VN01Rpol	Zařízení staveniště, TOI se zásobníkem vody	kompl	1,00000		0,00
63	VN02Rpol	Koordinační činnost	kompl	1,00000		0,00
64	VN03Rpol	Mimostaveništní doprava	kompl	1,00000		0,00

Celkem	**0,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023-01-06	Dopravní podnik České Budějovice - zastávky
O:	SO 04	Zastávka Kněžské Dvory
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**0,00**
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	11,40000		0,00
		po vybourání vnitřní zárubně : 2,0*0,6*2,0		2,40000		
		vchodové dveře : 2,0+0,6+2,0		4,60000		
		okna : 0,55*4*2		4,40000		
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**0,00**
2	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů	m2	1,75000		0,00
		0,55*0,5*2		0,55000		
		0,6*2,0		1,20000		
3	622311835RT3	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 160 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	30,07000		0,00
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.				
		fasáda : 9,7*3,1		30,07000		
4	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 včetně penetrace	m2	9,10000		0,00
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.				
		nátěr soklové části objektu : 0,7*6,5*2		9,10000		
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**0,00**
5	631313611RT2	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 vyztužená ocelovými vlákny 20 kg / m3	m2	1,00000		0,00
		oprava betonu v prostoru zastávky : 1,0		1,00000		
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**0,00**
6	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	65,57000		0,00
		Včetně kotvení lešení.				
		26,4+9,1+30,07		65,57000		
7	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	65,57000		0,00
8	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	65,57000		0,00
Díl: 954		**Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami**				**0,00**
9	954111201R00	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RB tl.12,5 mm kastlík na přípojku vody	m	3,50000		0,00
		Včetně:				
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,				
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,				
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**0,00**
10	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	3,08000		0,00
11	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	2,00000		0,00
12	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000		0,00
13	968062354R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2	m2	0,60500		0,00
		0,55*0,55*2		0,60500		
14	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,40000		0,00
		0,6*2,0*2		2,40000		
15	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	1,20000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2023-01-06	Dopravní podnik České Budějovice - zastávky
O:	SO 04	Zastávka Kněžské Dvory
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,6*2		1,20000		
16	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	11,20000		0,00
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**0,00**
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	5,18672		0,00
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**0,00**
18	713181111RT1	Izolace foukaná, minerální, do stropů	m2	3,08000		0,00
		Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.				
		zateplení stropu : 1,4*2,2		3,08000		
19	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 720		**Zdravotechnická instalace**				**0,00**
20	720001Rpol	Dodávka + montáž ZTI	kompl	1,00000		0,00
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**0,00**
21	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000		0,00
22	725013138RT1	Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00000		0,00
23	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000		0,00
24	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, 600 x 490 mm, bílé	soubor	1,00000		0,00
25	725823121R00	Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu	kus	1,00000		0,00
26	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	1,00000		0,00
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**0,00**
27	764816133R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm	m	5,50000		0,00
		zadní část zastávky : 5,5		5,50000		
28	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	5,50000		0,00
		zadní část zastávky : 5,5		5,50000		
29	76401Rpol	Úprava oplechování střechy a okapu	kompl	1,00000		0,00
30	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**0,00**
31	648952421RT3	Osazení parapetních desek š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. do 35 cm	m	1,20000		0,00
		0,6*2		1,20000		
32	766711001R00	Montáž oken s vypěněním	m	4,40000		0,00
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.				
		0,55*4*2		4,40000		
33	766670011R00	Montáž dveří vchodových	kus	1,00000		0,00
34	76601Rpol	Dodávka + montáž sítí do oken proti hmyzu okno 55x55cm	kus	2,00000		0,00
35	76602Rpol	Dodávka + montáž vnitřních dveří 60x1970mm včetně zárubně	kus	1,00000		0,00
36	61143005R	Okno jednodílné 55x55cm INFOCENA dle výběru investora	kus	2,00000		0,00
37	61173131R	Dveře vchodové 600 x 1970 mm zateplené, včetně zárubně INFOCENA dle váběru investora	kus	1,00000		0,00
38	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**0,00**
39	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 30 mm	m2	3,08000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2023-01-06	Dopravní podnik České Budějovice - zastávky
O:	SO 04	Zastávka Kněžské Dvory
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,4*2,2		3,08000		
40	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,08000		0,00
		1,4*2,2		3,08000		
41	771575118RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	3,08000		0,00
		1,4*2,2		3,08000		
42	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	3,08000		0,00
		1,4*2,2		3,08000		
43	597642070R	Dlažba keramická 60x60x0,9cm INFOCENA dle výběru investora	m2	3,38800		0,00
		1,4*2,2*1,1		3,38800		
44	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 781		**Obklady keramické**				**0,00**
45	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	11,20000		0,00
		včetně dodávky materiálu.				
		1,4*8,0		11,20000		
46	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad	m2	11,20000		0,00
		1,4*8,0		11,20000		
47	781475120RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	11,20000		0,00
		1,4*8,0		11,20000		
48	597813749R	Obkládačka 30x60cm INFOCENA dle výběru investora	m2	12,32000		0,00
		1,4*8,0*1,1		12,32000		
49	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 783		**Nátěry**				**0,00**
50	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x plechová část zastávky	m2	26,40000		0,00
		6,6*2,0*2		26,40000		
51	783626021R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email, Paulín lavička na zastávce	kus	1,00000		0,00
52	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	11,20000		0,00
		1,4*8,0		11,20000		
Díl: 784		**Malby**				**0,00**
53	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	4,84000		0,00
		strop : 1,4*2,2		3,08000		
		stěna nad dlažbou : 0,8*2,2		1,76000		
54	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	4,84000		0,00
		strop : 1,4*2,2		3,08000		
		stěna nad dlažbou : 0,8*2,2		1,76000		
Díl: M21		**Elektromontáže**				**0,00**
55	21001Rpol	Elektroinstalace včetně dodávky termostatu topení	kompl	1,00000		0,00
56	21002Rpol	Demontáž stávajících svítidel	kus	2,00000		0,00
57	21003Rpol	Dodávka + montáž LED svítidel INFOCENA dle výběru investora	kus	2,00000		0,00
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**0,00**
58	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,11613		0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,04521		0,00

Dopravní podnik města Č[redacted]
Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
IČO: 25166115 DIČ: CZ25[redacted]

Položkový rozpočet

S:	2023-01-06	Dopravní podnik České Budějovice - zastávky
O:	SO 04	Zastávka Kněžské Dvory
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,11613		0,00
61	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,58067		0,00
62	979990101R00	Poplatek za uložení směsi 170101 a 170102	t	1,11613		0,00
63	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,11613		0,00
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**0,00**
64	VN01Rpol	Zařízení staveniště, TOI se zásobníkem vody	kompl	1,00000		0,00
65	VN02Rpol	Koordinační činnost	kompl	1,00000		0,00
66	VN03Rpol	Mimostaveništní doprava	kompl	1,00000		0,00

Celkem	**0,00**

Poznámky uchazeče k zadání