

Objednávka prací a materiálu

objednávka vystavená pro období: do 31.6.2023

Rámcová dohoda: Oprava geometrických parametrů koleje 2023 - ST Olomouc

SoD: E635-S-1186/2023

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc

Zhotovitel: Traťová strojní společnost, a.s.

Příloha č. 23_635320065

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
					Celková cena za PO I: 4 970 571,00	
3	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	30,000		
16	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m ³	1 400,000		
17	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m ³	600,000		
28	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	20,000		
29	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	20,000		
30	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	20,000		
31	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	20,000		
32	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	20,000		
33	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	20,000		
40	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,000		
41	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	14,000		
47	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	300,000		
48	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	1 000,000		
62	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	20,000		
63	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	20,000		
64	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	30,000		
65	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	30,000		
73	5913200110	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m ²	20,000		
74	5913205010	Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m ²	20,000		
76	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	20,000		
77	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m ²	10,000		
85	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	100,000		
86	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	100,000		
87	7592007074	Demontáž počítačového bodu počítače náprav SIEMENS	kus	10,000		
88	7592005074	Montáž počítačového bodu počítače náprav SIEMENS	kus	10,000		
91	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	10,000		
92	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	10,000		
93	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	30,000		
94	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod)	kus	30,000		
101	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	2 000,000		
102	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	1 300,000		
113	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	1 100,000		
116	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	1 100,000		

117	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	1 100,000
129	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000
130	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000
VON 2	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	16,300
VON 3	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	Kč/hod	100,000
VON 6	R033111001	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	1,000
VON 11	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	200,000