

NÁVRH OPRAVU

ŽULOVÉ SCHODIŠTĚ A DLAŽBA PAMÁTNÍKU T.G. MASARYKA V KOPŘIVNICI

Vypracoval: Martin Bocek, restaurátor a reprodukční sochař

(Licence č.j. MK 12830/2013 OPP, sp.zn. MK - S 17619/2012 OPP s povolením k restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, ve specializaci restaurování nepolychromovaných, nefigurálních uměleckých děl z kamene udělené Ministerstvem kultury ČR v roce 2013)

Návrh na restaurování: ze dne 16.4. 2023 ©

Postup a technologie opravy kamenného schodiště

- Očištění povrchu kamene od mechů, zrněnek a usazených prachových depozit
- Demontáž poškozených nástupnic 2x19.4mb.
- Demontáž poškozených podstupnic, prosekání betonových druhotných výplní 1 schodišťového stupně 2x19,4 mb.
- Doprava nového obkladového materiálu – žulová deskovina o síle 3 cm s povrchovou úpravou vypalováním, nařezání požadovaných rozměrů
- Přířezy na místě a úprava použitelných původních kusů.
- Osazení podstupnic, následně nástupnic.
- Výplně spar a hydrofobizace.

Finanční rozvaha

SCHODIŠTĚ PAMÁTNÍKU T.G.M, NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ, KOPŘIVNICE

• Etapa očištění povrchu kamene (materiál, doprava, práce, režie)	6 500,-Kč
• Etapa demontáž poškozených nástupnic (materiál, doprava, práce, režie)	15 000,-Kč
• Etapa nový kamenný materiál schodiště včetně dop. (materiál, doprava, práce, režie)	37 000,-Kč
• Etapa montáž nástupnic včetně doplnění 800,-/mb (materiál, doprava, práce, režie)	31 040,-Kč
• Etapa demontáž podstupnice 2. stupně (materiál, doprava, práce, režie)	3 000,-Kč
• Etapa úprava a přesekání podstupnice 1 stupně (materiál, doprava, práce, režie)	18 000,-Kč
• Etapa montáž podstupnice 1 stupně 950,-/mb (materiál, doprava, práce, režie)	36 860,-Kč
• Etapa spárování a hydrofobizace (materiál, doprava, práce, režie)	12 500,-Kč

Celková cena	159 900,-Kč
Celková cena včetně DPH 15%	183 885,-Kč

Postup a technologie opravy kamenné dlažby

- Očištění povrchu kamene od mechů, zrněnek a usazených prachových depozit a prorostlé vegetace
- Demontáž poškozených dlažebních desek 48 ks
- Demontáž propadlých a utopených dlaž. Desek 108 ks

- Doprava nového obkladového materiálu – žulová deskovina o síle 3 cm s povrchovou úpravou broušením, nařezání požadovaných rozměrů 60 x 40 cm
- Přířezy na místě a úprava použitelných původních kusů.
- Osazení dlažebních desek do cementoštěrkového lože

Finanční rozvaha

DLAŽBY PAMÁTNÍKU T.G.M, NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ, KOPŘIVNICE

- | | |
|---|------------|
| • Etapa očištění povrchu kamenných dlažeb
(materiál, doprava, práce, režie) | 17 500,-Kč |
| • Etapa demontáž poškozených dlažeb 156ks/80
(materiál, doprava, práce, režie) | 12 480,-Kč |
| • Etapa nový kamenný materiál dlažeb včetně dop.
(materiál, doprava, práce, režie) | 38 000,-Kč |
| • Etapa přířezy
(materiál, doprava, práce, režie) | 16 000,-Kč |
| • Etapa montáž nové dlažby 48ks/ 160,-Kč
(materiál, doprava, práce, režie) | 7 680,-Kč |
| • Etapa přeložení propadlé dlažby 108ks/160,-Kč
(materiál, doprava, práce, režie) | 17 280,-Kč |
| • Etapa štěrko cementový podsyp
(materiál, doprava, práce, režie) | 6 500,-Kč |

Celková cena	115 440,-Kč
Celková cena včetně DPH 15%	132 756,-kč