

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	
	FFUK PRAHA	
Stavba :	Název stavby :	
	REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ FFUK PRAHA	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště
	Montáž celkem		
R	HSV celkem		
N	PSV celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	RN II.a III.hlavy		Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS		VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Petr Novák Datum : 12.05.2023 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	668 334 Kč
DPH	21 % činí :	140 350 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		808 684 Kč

Poznámka :

Stavba :	REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI FFUK PRAHA
Objekt :	FFUK PRAHA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3					
61					
63					
64					
9					
94					
96					
99					
720					
730					
766					
776					
783					
784					
M21					
M24					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,5	658 457	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ FFUK PRAHA
Objekt :	FFUK PRAHA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342 25-5026	Příčky z desek pórobetonových tl 125mm včetně kotvení	m2	8,33		
2	642 94-2111	Osazení zárubní dveřních ocelových 800*1970mm včetně dodávky zárubně	ks	1,00		
3	342 28-0060.RAA	Podhled zavěšený z desek sádrokartonových 12,5 mm	m2	11,06		
4	317 16-0000	Překlad dl 125mm dodávka+montáž	kus	1,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
5	612 40-9991.R00	Začištění omítek kolem dveří apod.	m	19,20		
6	612 42-1637.R00	Lokální oprava omítek stěn a stropů a ostění, plocha do 10%	m2	212,61		
7	612 42-1637.R00	Přeštukování stávajících stěn, sjednocení povrchu	m2	212,61		
8	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková na nové zdivo	m2	16,66		
9	612 40-3300	Zaomítnutí rýh po instalacích	m	47,00		
10	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	22,03		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
11	631 57-1014	Výškové vyrovnání nových podlahových konstrukcí	m2	11,53		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 64		Výplně otvorů				
12	642 94-0001	Dveře vnitřní jednokřídlové hladké plně bílé 800/1970mm, bílý matný nátěr, kování klika-klika, zámek FAB včetně dubového prahu do stávající ocelové zárubně - <u>pol. č. 1</u>	ks	1,00		
13	642 94-0002	Dveře vnitřní jednokřídlové hladké plně bílé 800/1970mm, bílý matný nátěr, kování klika-klika, zámek FAB bez prahu do stávající ocelové zárubně - <u>pol. č. 2</u>	ks	1,00		
14	642 94-0003	Dveře vnitřní jednokřídlové hladké plně bílé 800/1970mm, bílý matný nátěr, kování klika-klika, zámek FAB bez prahu, dveřní zarážka v podlaze do nové ocelové zárubně - <u>pol. č. 3</u>	ks	1,00		
15	642 94-0004	Repase stávajících dveří dvoukřídlových kazetových 1300*2270mm a zárubní, odstranění stávajícího nátěru, překytování, přebroušení, nový nátěr, repase kování a pantů, kování klika-klika, zámek FAB - <u>pol. č. 4</u>	ks	1,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
17	784 01-1221	Zakrytí stávající podlahy	m2	38,51		
18	900 00-0001	Zakrytí dveří PUR deska dodávka+montáž	m2	3,65		
19	952 90-1111.R00	Vyčištění budov	m2	50,04		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
20	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	50,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	767 13-0000	Vybourání příček z dřevotřísky včetně stropní vzpěry	m2	9,76		
22	965 08-2923	Vybourání podlahového násypu	m3	1,08		
23	968 06-1125.R00	Vyvěšení křidel dveří pl. 2 m2	ks	1,00		
24	968 07-2455.R00	Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60		
25	974 03-0000	Vysekání rýh	m	47,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ FFUK PRAHA
Objekt :	FFUK PRAHA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	978 01-1121	Lokální otlučení omítek vnitřních stěn v nejnětnejším rozsahu do 30 %	m2	224,17		
27	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,98		
28	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	41,88		
29	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,98		
30	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	132,62		
31	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku sutí	t	6,98		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
32	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	27,18		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 720		Zdravotnická instalace				
33	720 00-0001	Zdravotnicka, napojení dřezu kuchyňské linky na vodu a kanalizaci, úprava vedení, dodávka a montáž stojánkové baterie u dřezu	ks	1,00		
34	720 00-0002	Zednické přípomocce pro úpravy ZTI	hod	3,00		
	Celkem za	720 Zdravotnická instalace				
Díl: 730		Ústřední vytápění				
35	730 00-0001	Úprava ústředního vytápění - viz samostatný rozpočet	ks	1,00		
36	730 00-0002	Zednické přípomocce pro úpravy ÚT	hod	8,00		
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
40	762 90-0080	Demontáž prkenného podlahového záklopu	m2	10,82		
41	762 00-0001	Podlaha 2*OSB deska 14mm dodávka+montáž	m2	11,53		
42	775 00-0001	Šetrná demontáž stávající vlysové podlahy	m2	5,85		
43	775 00-0002	Lokální oprava stávající vlysové podlahy	m2	38,51		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 776		Podlahy povlakové				
44	776 00-0001	Demontáž stávající podlahové krytiny z PVC	m2	4,97		
45	776 00-0002	Vyrovnávací stěrková vrstva pod vlysovou podlahu	m2	11,53		
46	776 00-0003	Vlysová dřevěná podlaha dodávka+montáž	m2	11,53		
47	776 00-0004	Dřevěná soklíková podlahová lišta D+M	m	41,27		
48	776 00-0005	Přechodová lišta dodávka+montáž	m	2,90		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				
Díl: 783		Nátěry				
49	783 00-0001	Nátěr ocelové zárubně	ks	3,00		
50	783 00-0002	Voskový protiskluzný lazurovací nátěr podlahy	m2	50,04		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
51	784 45-0010.RAB	Oškrabání maleb stěn a stropů a ostění	m2	179,86		
52	784 45-0010.RAB	Malba stěn a stropu bílá	m2	204,42		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: M21		Elektromontáže				
53	210 00-0001	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	ks	1,00		
54	210 00-0002	Zednické přípomocce pro úpravy elektro	hod	10,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl: M24		Vzduchotechnika				
55	240 00-0001	Odstanění stávajícího zákrytu VZT v místnosti 128B	m2	4,20		
56	240 00-0002	Nový SDK zákryt VZT (SDK 12,5 mm), ocel. pozink. kce, přestěrkování, přebroušení, malba - místnost 128B	m2	4,20		
57	240 00-0003	Osazení větracích mřížek VZT do SDK zákrytu, rozměry stejné jako u původních mřížek, provedení nerez	ks	3,00		
	Celkem za	M24 Vzduchotechnika				

Označ.	Popis	MJ	množství	cena za MJ	Celkem
Vnitřní elektroinstalace a rozvod slaboproudu					
74313111D+M	Trubka pružná PVC 13,5mm	m	300,00		
7471111D+M	Krabice odbočná pod omítku vč. Svorkovnice	ks	15,00		
7471111D+M	Krabice odbočná pod omítku prázdná (protažení)	ks	35,00		
7471111D+M	Krabice přístrojová pod omítku	ks	44,00		
744732 D+M	Drát CY 1,5 protažení prázdných trubek	m	300,00		
744734 D+M	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	20,00		
744735D+M	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	60,00		
744736 D+M	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	220,00		
744737 D+M	Kabel CYKY 4Cx1,5	m	20,00		
7447311 D+M	kabel datové sítě CAT. 7	m	330,00		
74711D+M	Spínač jednopólový ř.1	ks	2,00		
74711D+M	Spínač sériový ř. 5	ks	2,00		
74711D+M	Spínač schodišťový	ks	2,00		
74716-D+M	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná - bílá	ks	20,00		
74716-D+M	Zásuvka 230V/16A dvojnásobná - hnědá	ks	9,00		
74716-D+M	Ukončení vývodů	ks	40,00		
74716-D+M	Zásuvka datová 2x RJ45	ks	9,00		
74812D+M	Svítlidlo zářivkové 2x58W el. před., Al mřížka	ks	12,00		
74812D+M	Zářivka 58W	ks	24,00		
Ostatní - dokončovací					
	Revize	hod	8,00		
		Celkem bez DPH	Kč		

