

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1
 Objekt: SO 01/2 - ST Ostrava - PO I
 Část: PS Suchdol

na měsíc: **květen 2023**

Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
 25.04.2023

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET				poznámka
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 15	VON 16	VON 17	
520	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		8,00						x			
524	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		8,00						x			
302	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		12,00						x			
597	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2		14,00						x			
602	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2		14,00		Odry - Heř.	km 10,7	provoz		x			
880	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t		2,80									
945	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t		2,80									
519	5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus		28,00						x			
520	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		14,00						x			
523	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus		28,00						x			
524	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		14,00		Heř. - Vítkov	km 22,1	provoz		x			
301	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		20,00						x			
272	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. RS	kus		96,00						x			
397	5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m		46,00							x		
391	5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m		52,00		žst. Suchdol	vých. 49,50,46,47,1	provoz			x		
982	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus		1,00		Odry - Heř.							

0

VRN												
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%									
16	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%									
17	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%									
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		22							
10	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod									
21	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/h od									

celkem:

celková cena	204 365,80
--------------	------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3645304

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e5f66c38-6226-4264-8824-65110564d973

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.05.2023 11:49:00



6d738023-0e75-4879-afb9-aff023f835d