

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 564/OIRM/2022

(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 02.05.2022, usn. č. 434/2022
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 02.05.2023, usn. č. 396/2023)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C sp. zn. 21435

Gardenline s.r.o. (vedoucí společník)

Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
27263827
CZ27263827

a

Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
zapsaný u Krajského soudu v Plzni oddíl C sp. zn. 14184

SILNICE NEPOMUK s.r.o. (společník)

U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Josefem Skalou, jednatelem
26342812
CZ26342812

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.05.2022 smlouvu o dílo na stavební práce investiční akce „Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka“.

V průběhu provádění stavby se vyskytly nové skutečnosti, které mají za následek změny v rozsahu prací oproti projektové dokumentaci a soupisu prací uvedených ve změnových listech č. 1-3 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a splnění limitu pro maximální cenový nárůst dle § 222 odst. 9 téhož zákona). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby) smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve Změnových listech č. 1-3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnový list č. 1, č. 2 a č. 3

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace – Park kolem Čekalíkovského rybníka Příbram“ zpracované projekční kanceláří Atelier Rákos s.r.o. – projekce v oboru zahradní a krajinářská architektura, se sídlem Hlavní třída 279/7, 353 01, Mariánské Lázně, IČO: 06978282 v 11/21, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbujuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Článek III. ČAS PLNĚNÍ odst. 3.2. se mění takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II do 25.05.2023 a dodání skluzavky do 30.06.2023.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 39 490 070,01 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.


Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha dodatku: Změnové listy č. 1, 2 a 3


Příbrami dne:

za objednatele:



město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:



Gardenline s.r.o.,
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Zákon č. 134/2016 Sb. § 222	
Stavba:	Přibram, park kolem Čekalíkovského rybníka
Objednatel:	město Přibram
Zhotovitel:	Gardenline, s.r.o., SILNICE NEPOMUK, s.r.o.

Cena stavby celkem (bez DPH):	37 385 600,57 Kč
ZL č.1, 2 a 3 (bez DPH):	2 104 469,44 Kč
Cena stavby celkem + dodatky	39 490 070,01 Kč

Odst. 4	Změny nepatrného rozsahu, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku za předpokladu, že nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce Rozhodný je součet hodnot změn (absolutní hodnota)	
	<u>Maximálně</u>	<u>V současnosti</u>
Původní změn dle §222 odst. 4 písm. b) ZZVZ z původní ceny	limit 15%	3,09%
	5 607 840,09 Kč	1 154 723,39 Kč

Odst. 5	Za podstatou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívající zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu stávajícím zařízením, službami nebo b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce	
	<u>Maximálně</u>	<u>V současnosti</u>
Podíl změn dle §222 odst. 6 ZZVZ z původní ceny	limit 50%	10,77%
	18 692 800,29 Kč	4 024 698,24 Kč

Odst. 6	Za podstatou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce	
	<u>Maximálně</u>	<u>V současnosti</u>
Podíl změn dle §222 odst. 6 ZZVZ z původní ceny	limit 50%	1,01%
	18 692 800,29 Kč	377 904,13 Kč

Odst. 9	Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle <u>odstavců 5 a 6</u> při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku	
	<u>Maximálně</u>	<u>V současnosti</u>
	limit 30% vícepráce (odst. 5 + 6)	5,52%
	11 215 680,17 Kč	2 063 977,61 Kč

Odst. 7	Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, a) srovnatelný druh materiálu nebo prací b) cena materiálu stejná nebo nižší c) materiál nebo práce kvalitativně stejné nebo vyšší	
		0,00 Kč
Celkový nárůst ceny související se změnami podle odst. 7		0,00%
		0,00 Kč
Celková změna ceny související se změnami podle odst. 7		0,00%

Změnový list č.1

Cena méněpráci Kč bez DPH: -557 115,78 Kč	Cena vícepráci Kč bez DPH: 597 607,61 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH: 40 491,83 Kč	

Změnový list č.2

Cena méněpráci Kč bez DPH: -1 063 554,75 Kč	Cena vícepráci Kč bez DPH: 2 961 143,49 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH: 1 897 588,74 Kč	

Změnový list č.3

Cena méněpráci Kč bez DPH: -105 757,63 Kč	Cena vícepráci Kč bez DPH: 272 146,50 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH: 166 388,87 Kč	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PRI
Stavba: Realizace úpravy parku okolo Čekalikovského rybníka - více a méně práce

KSO:
Místo: Příbram

CC-CZ
Datum: 3.4.2023

Zadavatel:
Město Příbram

IČ: 002 43 132
DIČ: CZ 002 43 132

Zhotovitel:
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Důbrava

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 104 469,44
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 104 469,44	Výše daně 441 938,58
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		2 546 408,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód PRI

Stavba: Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Místo Příbram

Datum: 03.04.2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		2 104 469,44	2 546 408,02	
01	Bourání zidky	40 122,05	48 547,68	STA
02	Odkopání břidlice	226 069,39	273 543,96	STA
03	Parkoviště Milínská - násyp	1 188 239,28	1 437 769,53	STA
04	Parkoviště Milínská - sanace	-59 680,52	-72 213,43	STA
05	Změna z palisád na zidku s tvarovek	-1 477,56	-1 787,85	STA
06	Volné kácení stromů	111 798,00	135 275,58	STA
07	Výsadba keřů u parkoviště	81 478,40	98 588,86	STA
08	Opěrné zidky - lavičky	90 149,04	109 080,34	STA
09	Opěrné zidky	67 311,10	81 446,43	STA
10	Parkoviště Milínská - odpočet plochy dlažby dle zaměření	-60 414,36	-73 101,38	STA
11	Parkoviště Milínská - chybějící obruby dle zaměření	255 229,72	308 827,96	STA
12	Fitness schody - dle SOD	-139 480,53	-168 771,44	STA
13	Schody B2 - dle SOD	-74 059,94	-89 612,53	STA
14	Fitness schody - skutečnost	223 592,12	270 546,47	STA
15	Schody B2 - skutečnost	218 824,95	264 778,19	STA
16	Šablony	10 276,45	12 434,50	STA
17	Záměna kostky místo mláti	46 728,47	56 541,45	STA
18	Odpočet kontejnerů	-463 574,54	-560 925,19	STA
19	Sít'ový výstup	69 920,58	84 603,90	STA
20	Skluzavka	84 114,00	101 777,94	STA
21	Základ pod sochu včetně okolní plochy	114 685,34	138 769,26	STA
22	VRN - geodetické práce v průběhu výstavby	74 618,00	90 287,78	STA

AKCE: Park kolem Čekalíkovského rybníka	
Změnový list č. 1	Smlouva o dílo č. 564/OIRM/2022
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o. (Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice) SILNICE NEPOMUK s.r.o. (U Pošty 513, 335 01 Nepomuk)
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 01 Příbram
Zadávací list vystavil:	Ing. Vladimír Horek, Ing. Vladimír Čech
Datum: 05.04.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny: požadavek investora	
Popis a zdůvodnění změny:	
Změna č. 1 - Bourání zídky Zdůvodnění : Z důvodu havarijního stavu stávající zídky bude nutná demolice	
Změna č. 5 - Změna z palisád na zídku z tvarovek Zdůvodnění : Z důvodu nedostupnosti stavebního materiálu budou použity bet. tvarovky	
Změna č. 6 - Volné kácení stromů Zdůvodnění : Stávající stav zeleně vykazuje nutnost kácení nad VV	
Změna č. 7 - Výsadba keřů u parkoviště Zdůvodnění : Na základě zajištění bezpečnosti při výstupu z parkoviště	
Změna č. 8 - Opěrné zídky - lavičky Zdůvodnění : Z důvodu zajištění sklonu a stability okolního svahu	
Změna č. 9 - Opěrné zídky Zdůvodnění : Na základě úpravy terénu bude nutné upravit délku opěrné zdi.	
Změna č. 18 - Odpočet kontejnerů Zdůvodnění : Kontejnery budou součástí dodávky investora	
Změna č. 21 - Základ pod sochu včetně okolní plochy Zdůvodnění : Na základě požadavku Investora bude doplněna plocha pro sochu	
Počet příloh: 8 - rozpočet Změna č. 1 - rozpočet Změna č. 5 - rozpočet Změna č. 6 - rozpočet Změna č. 7 - rozpočet Změna č. 8 - rozpočet Změna č. 9 - rozpočet Změna č. 18 - rozpočet Změna č. 21	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH: -557 115,78 Kč	Cena víceprací Kč bez DPH: 597 607,61 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH: 40 491,83 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	
 Ing. Markéta Hlavová, MBA vedoucí Odboru investic a rozvoje města Datum: 05.04.2023	 MĚSTO PŘÍBRAM Ing. Vladimír Horek zástupce ve věcech odborných Datum: 05.04.2023

Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:



zástupce

Datum: 05.04.2023



stavbyvedoucí

Datum: 05.04.2023

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.




Ing. Václav Barvíř
technický dozor stavebníka

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s výše uvedenými změnami.

Ing. Tomáš Rá
projektant/A



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

01 - Bourání zidky

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 122,05

DPH základní
snížená

Základ daně
40 122,05
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 425,63
0,00

Cena s DPH

v CZK

48 547,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt

01 - Bourání zidky

Místo: Příbram
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s r o

Datum: 03.04.2023

Projektant:
Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 122,05

HSV - Práce a dodávky HSV

40 122,05

02 - Bourací práce

5 696,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 570,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 908,00

997 - Přesun sutě

11 946,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

01 - Bourání zidky

Místo:

Příbram

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Důbrava

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 122,05	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 122,05	
D	02		Bourací práce				5 696,83	
13	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	10,000	334,34	3 343,40	SOD
	VV		10		10,000			
29	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	12,600	186,78	2 353,43	SOD
	VV		12,6		12,600			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 570,40	
1000	K	348401130	Demontáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	31,500	81,60	2 570,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		31,5		31,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 908,00	
1001	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,300	3 160,00	19 908,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		31,5*0,2*1		6,300			
D	997		Přesun sutě				11 946,82	
1002	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,600	507,20	6 390,72	CS ÚRS 2022 02
1003	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	12,600	208,00	2 620,80	CS ÚRS 2022 02
1004	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	176,400	16,64	2 935,30	CS ÚRS 2022 02
	VV		12,6*14		176,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

05 - Změna z palisád na zídku z tvarovek

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-1 477,56
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-1 477,56	21,00%	-310,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-1 787,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace upravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

05 - Změna z palisád na zídku z tvarovek

Místo:

Příbram

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 477,56

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 477,56

2 - Zakládání

50 994,88

3 - Svislé a kompletní konstrukce

41 068,80

9 - Ostatní konstrukce a práce

-93 541,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

05 - Změna z palisád na zídku z tvarovek

Místo: Příbram
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 03.04.2023
Projektant:
Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 477,56	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 477,56	
D	2		Zakládání				50 994,88	
1000	K	274321511	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 (2,362*4,1+3,5*0,55)*1*1	m3	10,512	3 740,00	39 314,88	CS ÚRS 2022 02
	VV				10,512			
1001	K	279361821	Výztuž základových zdí betonářskou ocelí 10 505 14,72*16*1*0,000617*1,1	t	0,160	73 000,00	11 680,00	CS ÚRS 2022 02
	VV				0,160			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				41 068,80	
1002	K	311113214	Zedř tl 300 mm ze štipaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu (1*0,16*8)+(2*0,16*12)+(1,5*0,16*40)	m2	14,720	2 790,00	41 068,80	CS ÚRS 2022 02
	VV				14,720			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				-93 541,24	
55	M	09R	betonové palisádové prvky 160/160/1000 barva přírodní	ks	-8,000	470,46	-3 763,68	SOD
	VV		-8		-8,000			
	VV		Součet		-8,000			
57	K	07R	osazení betonových palisádových prvků do betonového základu	ks	-60,000	466,96	-28 017,60	SOD
	VV		-60		-60,000			
	VV		Součet		-60,000			
58	M	08R	Betonové palisádové prvky 160/160/2000 mm barva přírodní	ks	-12,000	1 484,93	-17 819,16	SOD
	VV		-12		-12,000			
	VV		Součet		-12,000			
59	M	10R	betonové palisádové prvky 160/160/1500 barva přírodní	ks	-40,000	1 098,52	-43 940,80	SOD
	VV		-40		-40,000			
	VV		Součet		-40,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

06 - Volné kácení stromů

KSO:

Místo: Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Důbrava

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

111 798,00

DPH základní
snížená

Základ daně
111 798,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
23 477,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

135 275,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

06 - Volné kácení stromů

Místo: Příbram

Datum: 03.04.2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

111 798,00

HSV - Pěstební opatření

111 798,00

01 1 - Kácení stromu

111 798,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

06 - Volné kácení stromů

Místo:

Příbram

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							111 798,00	
D	HSV		Pěstební opatření				111 798,00	
D	01.1.		Kácení stromu				111 798,00	
1	K	R1121510111	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 100 mm	kus	28,000	248,00	6 944,00	SOD
	vv		28		28,000			
2	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	34,000	248,00	8 432,00	SOD
	vv		34		34,000			
3	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	1,000	350,00	350,00	SOD
	vv		1		1,000			
4	K	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	kus	1,000	1 098,00	1 098,00	SOD
	vv		1		1,000			
7	K	112151022	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 1200 do 1300 mm	kus	6,000	15 829,00	94 974,00	SOD
	vv		6		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

07 - Výsadba keřů u parkoviště

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 002 43 132

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812

DIČ: CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 478,40

DPH základní
snížená

Základ daně
81 478,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 110,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

98 588,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

07 - Výsadba keřů u parkoviště

Místo:

Příbram

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 478,40

HSV - HSV

81 478,40

D1 - Technologický celek: příprava a výsadba

29 380,55

D2 - Specifikace: Pomocného materiálu

16 208,10

D3 - Specifikace: Rostlinného materiálu

16 875,00

D4 - Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby

19 014,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

07 - Výsadba keřů u parkoviště

Místo: Příbram
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 03.04.2023

Projektant:
Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							81 478,40	
D	HSV	HSV					81 478,40	
D	D1		Technologický celek: příprava a výsadba				29 380,55	
1	K	119005122	Vytýčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 10 do 100 m ² s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelné	m ²	45,000	21,00	945,00	SOD
	VV		45*1		45,000			
2	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tl 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	135,000	89,00	12 015,00	SOD
	VV		135		135,000			
	VV		Součet		135,000			
4	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	135,000	55,00	7 425,00	SOD
	VV		135		135,000			
	VV		Součet		135,000			
3	K	184854111	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství do 10 m ³	m ³	6,480	400,00	2 592,00	SOD
	VV		135*(0,4*0,4*0,3)		6,480			
	VV		Součet		6,480			
6	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	45,000	64,00	2 880,00	SOD
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
5	K	185802114.1	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (30g/ks)	t	0,004	31 400,00	125,60	SOD
	VV		135*0,00003		0,004			
	VV		Součet		0,004			
7	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m ²	m ³	4,050	455,00	1 842,75	SOD
	VV		135*0,03		4,050			
	VV		Součet		4,050			
8	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	4,050	362,00	1 466,10	SOD
	VV		135*0,03		4,050			
	VV		Součet		4,050			
9	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zalívku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m ³	4,050	22,00	89,10	SOD
	VV		135*0,03		4,050			
	VV		Součet		4,050			
D	D2		Specifikace: Pomocného materiálu				16 208,10	
10	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m ³	3,240	1 190,00	3 855,60	SOD
	VV		135*(0,4*0,4*0,3)*2		3,240			
	VV		Součet		3,240			
11	M	3	půdní kondicionér na stromy a keře, 80g/ks	kg	10,800	400,00	4 320,00	SOD
	VV		135*0,080		10,800			
	VV		Součet		10,800			
12	M	2	umělé hnojivo - tablety, 30g/ks	tabl	405,000	2,00	810,00	SOD
	VV		135*3		405,000			
	VV		Součet		405,000			
13	M	10391100	kůra mulčovací VL	m ³	5,778	1 250,00	7 222,50	SOD
	VV		45*0,12*1,07		5,778			
	VV		*Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet		5,778			
D	D3		Specifikace: Rostlinného materiálu				16 875,00	
14	M	Spn.	Pustoryl věncový / philadelphus belle etoile	kus	135,000	125,00	16 875,00	SOD
	VV		135		135,000			
	VV		Součet		135,000			
D	D4		Technologický celek: dokončovací péče v roce výsadby				19 014,75	
19	K	185804214	Výpleti záhonů dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m ²	45,000	45,00	2 025,00	SOD
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
16	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m ²	m ³	20,250	455,00	9 213,75	SOD
	VV		135*0,15		20,250			
	VV		Součet		20,250			
17	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	20,250	362,00	7 330,50	SOD
	VV		135*0,15		20,250			
	VV		Součet		20,250			
18	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zalívku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m ³	20,250	22,00	445,50	SOD
	VV		135*0,15		20,250			

PC Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	Součet			20,250			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

08 - Opěrné zidky - lavičky

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ: 002 43 132

DIČ: CZ 002 43 132

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812

DIČ: CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

90 149,04

DPH základní
snížená

Základ daně
90 149,04
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
18 931,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

109 080,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

08 - Opěrné zidky - lavičky

Místo: Příbram

Datum: 03.04.2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 149,04

HSV - Práce a dodávky HSV

90 149,04

T.1. - Technologický celek: příprava stanoviště (m2)

7 157,73

T.2. - Technologický celek: založení (m2)

82 991,31

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

08 - Opěrné zidky - lavičky

Místo: Příbram
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 03.04.2023

Projektant:
Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 149,04	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				90 149,04	
D		T.1.	Technologický celek: příprava stanoviště (m2)				7 157,73	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	2 334,80	2 334,80 SOD	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	1,000	116,74	116,74 SOD	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,400	317,53	127,01 SOD	
	vv		2,5-2,09		0,400			
	vv		Součet		0,400			
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	10,000	136,59	1 365,90 SOD	
	vv		2,5*4 "Přepočtené koeficientem množství"		10,000			
	vv		Součet		10,000			
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,500	1 137,05	2 842,63 SOD	
	vv		2,5		2,500			
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,500	148,26	370,65 SOD	
	vv		2,5		2,500			
D		T.2	Technologický celek: založení (m2)				82 991,31	
7	K	174211101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	2,090	119,07	248,86 SOD	
	vv		2,09		2,090			
	vv		Součet		2,090			
8	K	182211121	Svahování nasypů ručně	m2	18,160	127,25	2 310,86 SOD	
	vv		18,16		18,160			
	vv		Součet		18,160			
9	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebér nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,000	0,00	0,00 SOD	
	vv		0		0,000			
	vv		Součet		0,000			
10	K	212755211	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 mm bez lože	m	0,000	0,00	0,00 SOD	
	vv		0		0,000			
	vv		Součet		0,000			
11	K	327211112	Zdivo opěrných zdí z nepravdělných kamenů na maltu obj. kamene do 0,02 m3 š. spáry přes 4 do 10 mm	m3	4,240	12 899,77	54 695,02 SOD	
	vv		4,24		4,240			
	vv		Součet		4,240			
12	K	327211911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné licování zdiva	m3	4,240	1 295,81	5 494,23 SOD	
	vv		4,24		4,240			
	vv		Součet		4,240			
13	K	327211922	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany nároží	m	1,880	1 681,06	3 160,39 SOD	
	vv		1,88		1,880			
	vv		Součet		1,880			
14	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	11,267	256,63	2 893,70 SOD	
	vv		11,267		11,267			
	vv		Součet		11,267			
15	K	628631211	Spárování zdiva a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m2	12,110	603,55	7 308,99 SOD	
	vv		12,11		12,110			
	vv		Součet		12,110			
16	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	0,000	0,00	0,00 SOD	
	vv		0		0,000			
	vv		Součet		0,000			
17	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdivo a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	11,600	593,04	6 879,26 SOD	
	vv		11,6		11,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalikovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

09 - Opěrné zidky

KSO:

Místo: Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Důbrava

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

67 311,10

DPH základní
snižená

Základ daně
67 311,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 135,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

81 446,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkova rybníka - více a méně práce

Objekt:

09 - Opěrné zídky

Místo: Příbram
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s r.o.

Datum: 03.04.2023

Projektant:
Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

67 311,10

T.1. - Technologický celek: příprava stanoviště (m2)

67 311,10

T.2. - Technologický celek: založení (m2)

26 851,86

40 459,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

09 - Opěrné zidky

Místo:

Příbram

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							67 311,10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				67 311,10	
D	T.1		Technologický celek: příprava stanoviště (m2)				26 851,86	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	2 334,80	2 334,80	SOD
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	1,000	116,74	116,74	SOD
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	10,230	1 137,05	11 632,02	SOD
	vv		10,23		10,230			
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,230	148,26	1 516,70	SOD
	vv		10,23		10,230			
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	40,920	136,59	5 589,26	SOD
	vv		10,23*4 "Přepočtené koeficientem množství"		40,920			
	vv		Součet		40,920			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,450	317,53	2 048,07	SOD
	vv		6,45		6,450			
	vv		Součet		6,450			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,320	350,22	3 614,27	SOD
	vv		10,32		10,320			
D	T.2		Technologický celek: založení (m2)				40 459,24	
16	K	174211101	Zasyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním bez zhutnění ručně	m3	0,890	119,07	105,97	SOD
	vv		0,89		0,890			
	vv		Součet		0,890			
17	K	182211121	Svahování násypů ručně	m2	7,700	127,25	979,83	SOD
	vv		7,7		7,700			
	vv		Součet		7,700			
15	K	211531111	Vypln odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,480	1 447,58	3 590,00	SOD
	vv		2,48		2,480			
	vv		Součet		2,480			
13	K	212755211	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 mm bez lože	m	6,370	37,36	237,98	SOD
	vv		6,37		6,370			
	vv		Součet		6,370			
9	K	327211112	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj. kamene do 0,02 m3 š. spáry přes 4 do 10 mm	m3	1,800	12 899,77	23 219,59	SOD
	vv		1,8		1,800			
	vv		Součet		1,800			
10	K	327211911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné licování zdiva	m3	1,800	1 295,81	2 332,46	SOD
	vv		1,8		1,800			
	vv		Součet		1,800			
11	K	327211922	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany nároží	m	0,800	1 681,06	1 344,85	SOD
	vv		0,8		0,800			
	vv		Součet		0,800			
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4,780	256,83	1 227,65	SOD
	vv		4,78		4,780			
	vv		Součet		4,780			
12	K	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m2	5,140	603,55	3 102,25	SOD
	vv		5,14		5,140			
	vv		Součet		5,140			
14	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	5,150	273,17	1 406,83	SOD
	vv		5,15		5,150			
	vv		Součet		5,150			
18	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	4,910	593,04	2 911,83	SOD
	vv		4,91		4,910			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

18 - Odpočet kontejnerů

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

IC: 002 43 132

DIČ: CZ 002 43 132

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IC: 263 42 812

DIČ: CZ 263 42 812

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-463 574,54

DPH základní
snížená

Základ daně

-463 574,54

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-97 350,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

-560 925,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

18 - Odpočet kontejnerů

Místo:

Příbram

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-463 574,54

HSV - Práce a dodávky HSV

-463 574,54

1 - Zemní práce

-463 574,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

18 - Odpočet kontejnerů

Místo:

Příbram

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-463 574,54	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-463 574,54	
D	1		Zemní práce				-463 574,54	
13	M	R592279521	kontejner na komunální odpad 5m3, vak s vanou na tekutou složku odpadu, kontejner na komunální odpad z tvrdého plastu HDPE opláštěn plastovými palubkami v barvě výběru architekta	kpl	-1,000	104 482,30	-104 482,30	SOD
	VV		-1		-1,000			
14	M	R592279522	kontejner na tříděný odpad-papír/plast 5m3, standardní vak, kontejner dělený napůl včetně víka přístupného z čela kontejneru, kontejner na tříděný odpad z tvrdého plastu HDPE opláštěn plastovými palubkami v barvě výběru architekta	kpl	-1,000	114 054,98	-114 054,98	SOD
	VV		-1		-1,000			
15	M	R592279523	kontejner na tříděný odpad-sklo bílé a barevné 3m3, tvrdé vaky na sklo, kontejner dělený napůl včetně víka přístupného z čela kontejneru, kontejner na tříděný odpad z tvrdého plastu HDPE opláštěn plastovými palubkami v barvě výběru architekta	kpl	-1,000	117 790,66	-117 790,66	SOD
	VV		-1		-1,000			
16	M	R592279524	kontejner na tříděný odpad-bioodpad/kov 3m3, kontejner dělený napůl včetně víka přístupného z čela kontejneru, kontejner na tříděný odpad z tvrdého plastu HDPE opláštěn plastovými palubkami v barvě výběru architekta	kpl	-1,000	127 246,60	-127 246,60	SOD
	VV		-1		-1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

21 - Základ pod sochu včetně okolní plochy

KSO:

Místo: Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Důbrava

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

114 685,34

DPH základní

Základ daně

114 685,34

Sazba daně

21,00%

Výše daně

24 083,92

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

138 769,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

21 - Základ pod sochu včetně okolní plochy

Místo:

Příbram

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

114 685,34

HSV - Práce a dodávky HSV

114 685,34

1 - Zemní práce

2 851,25

2 - Zakládání

9 069,66

T.1. - Technologický celek: příprava stanoviště (m2)

13 071,10

T.2. - Technologický celek: založení (m2)

89 693,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

21 - Základ pod sochu včetně okolní plochy

Místo:

Příbram

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

114 685,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

114 685,34

D 1

Zemní práce

2 851,25

1000	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,016	404,00	814,46	CS ÚRS 2022 02
	vv		2,4*1,2*0,7		2,016			
1001	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,016	328,00	661,25	CS ÚRS 2022 02
	vv		2,4*1,2*0,7		2,016			
1002	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,080	25,30	255,02	CS ÚRS 2022 02
	vv		2,4*1,2*0,7*5		10,080			
1003	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	3,427	291,00	997,26	CS ÚRS 2022 02
	vv		2,4*1,2*0,7*1,7		3,427			
1004	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	2,880	42,80	123,26	CS ÚRS 2022 02
	vv		2,4*1,2		2,880			

D 2

Zakládání

9 069,66

1005	K	213311111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 32 mm	m3	0,576	1 600,00	921,60	CS ÚRS 2022 02
	vv		2,4*1,2*0,2		0,576			
1006	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	1,152	3 510,00	4 043,52	CS ÚRS 2022 02
	vv		2,4*1,2*0,4		1,152			
1007	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,880	560,00	1 612,80	CS ÚRS 2022 02
	vv		(2,4*1,2)*2*0,4		2,880			
1008	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,880	136,00	397,44	CS ÚRS 2022 02
	vv		(2,4*1,2)*2*0,4		2,880			
1009	K	273362021	Výzluž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,039	53 700,00	2 094,30	CS ÚRS 2022 02
	vv		2,4*1,2*2*1,25*0,005398		0,039			

D T.1

Technologický celek: příprava stanoviště (m2)

13 071,10



3	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	12,477	111,14	1 386,69	SOD
	vv		41,59*0,3		12,477			
4	K	162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,477	317,53	3 961,82	SOD
	vv		41,59*0,3		12,477			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	12,477	58,60	731,15	SOD
	vv		41,59*0,3		12,477			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,963	350,22	6 991,44	SOD
	vv		41,59*0,3*1,6		19,963			

D T.2

Technologický celek: založení (m2)

89 693,33


7	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	26,000	289,52	7 527,52	SOD
	vv		26		26,000			
8	M	58381007	kostka dlažební žula drobná B/10	m2	2,600	758,81	1 972,91	SOD
	vv		26*0,1		2,600			
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	140,172	74,71	10 472,25	SOD
10	K	R1819141121	Plošná úprava terénu cest a úprava spádů vč. vibračního válcování	m2	41,590	40,86	1 699,37	SOD
	vv		41,59		41,590			
11	K	R5648711161	Podklad z vibrovaného štěrku 0-32 mm, tl. 200 mm včetně zhutnění a kropení vodou (včetně materiálu a jeho dovozu)	m2	41,590	356,06	14 808,54	SOD
	vv		41,59		41,590			
12	K	R5648711162	Zhotovení podkladové dynamické vrstvy, tl. 60 mm	m2	41,590	560,35	23 304,96	SOD
	vv		41,59		41,590			
13	K	R5648711163	Zhotovení vrchní pochozí vrstvy 0-5 mm, tl. 40 mm	m2	41,590	642,07	26 703,69	SOD
	vv		41,59		41,590			
14	K	R5648711164	Válcování válcem do 750 kg	m2	249,540	12,84	3 204,09	SOD
	vv		41,55*6		249,540			

AKCE: Park kolem Čekalíkovského rybníka	
Změnový list č. 2	Smlouva o dílo č. 564/OIRM/2022
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o. (Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice) SILNICE NEPOMUK s.r.o. (U Pošty 513, 335 01 Nepomuk)
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 01 Příbram
Zadávací list vystavil:	Ing. Vladimír Horek, Ing. Vladimír Čech
Datum: 05.04.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny: náklady nutné k dokončení díla	
Popis a zdůvodnění změny:	
Změna č. 2 - Odkopání břidlice	
Zdůvodnění : Při realizaci odkopávek byla zjištěna změna zatřídění horniny	
Změna č. 4 - Parkoviště Milínská - sanace	
Zdůvodnění : Skutečná výměra sanace dle požadované únosnosti	
Počet příloh: 2 - rozpočet Změna č. 2 - rozpočet Změna č. 4	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH: -1 063 554,75 Kč	Cena víceprací Kč bez DPH: 2 961 143,49 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH: 1 897 588,74 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	
 Ing. Markéta Pavlová, MBA vedoucí Odboru investic a rozvoje města Datum: 05.04.2023	 Ing. zástupce ve věcech odborných Datum: 05.04.2023
Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:	
  Ing. zástupce společnosti Datum: 05.04.2023	 Tomáš Duzbaba stavbyvedoucí Datum: 05.04.2023
Vyjádření technického dozoru stavebníka:	
Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.	
 Ing. Václav Barvíř technický dozor stavebníka	

Vyjádření autorského doзору:

Souhlasím s výše uvedenými změnami.

Ing. Tomáš Rákos
projektant/AD



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

02 - Odkopání břidlice

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IC:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		226 069,39	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	226 069,39	21,00%	47 474,57
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	273 543,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace upravy parku okolo Čekalikovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

02 - Odkopání břídlíce

Místo:

Příbram

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

226 069,39

HSV - Práce a dodávky HSV

226 069,39

1 - Zemní práce

226 069,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

02 - Odkopání břidlice

Místo:

Příbram

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

226 069,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

226 069,39

D 1

Zemní práce

226 069,39

4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	-318,300	144,76	-46 077,11	SOD
VV			-1061*0,3		-318,300			
1001	K	122452612	Odkopávky a prokopávky zapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	318,300	855,00	272 146,50	CS ÚRS 2022 02
VV			1061*0,3		318,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

04 - Parkoviště Milínská - sanace

KSO:

Místo: Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Důbrava

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

IC:

DIČ:

IC:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-59 680,52

DPH základní
snížená

Základ daně
-59 680,52
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-12 532,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

-72 213,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

04 - Parkoviště Milínská - sanace

Místo:

Příbram

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-59 680,52

HSV - Práce a dodávky HSV

-59 680,52

1 - Zemní práce

-59 680,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt

04 - Parkoviště Milínská - sanace

Místo: Příbram

Datum: 03.04.2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.


Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-59 680,52	
D HSV Práce a dodávky HSV							-59 680,52	
D 1 Zemní práce							-59 680,52	
5	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-25,830	116,74	-3 015,39	SOD
	VV				-25,83			
12	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-25,830	317,53	-8 201,80	SOD
	VV				-25,83			
13	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 dnn	m3	-129,150	26,85	-3 467,65	SOD
	VV				-129,150			
14	K	171152111	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	-25,830	136,59	-3 526,12	SOD
	VV				-25,83			
	VV		"die SOD" -505,83		-505,830			
	VV		"skutečnost die zaměření" 960*0,5		480,000			
	VV		Součet		-25,830			
16	M	01R	"sanace podloží" nákup materiálu vhodného do podloží komunikací včetně dopravy	t	-46,494	658,41	-30 612,11	SOD
	VV				-46,494			
	VV		"die SOD" -505,83*1,8		-910,494			
	VV		"skutečnost die zaměření" 960*0,5*1,8		864,000			
	VV		Součet		-46,494			
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-46,494	233,48	-10 855,42	SOD
	VV				-46,494			

AKCE: Park kolem Čekalíkovského rybníka	
Změnový list č. 3	Smlouva o dílo č. 564/OIRM/2022
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o. (Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice) SILNICE NEPOMUK s.r.o. (U Pošty 513, 335 01 Nepomuk)
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 01 Příbram
Zadávací list vystavil:	Ing. Vladimír Horek, Ing. Vladimír Čech
Datum: 05.04.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:	nepředvídatelné náklady
Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 3 - Parkoviště Milínská - násyp Zdůvodnění : Naměřená kubatura dle skutečnosti a geodet. zaměření Změna č. 10 - Parkoviště Milínská - odpočet plochy dlažby dle zaměření Zdůvodnění : Změna PD před dokončením. Změna č. 11 - Parkoviště Milínská - chybějící obruby dle zaměření Zdůvodnění : Z důvodu chybějících položek VV Změna č. 12 - Fitness schody - dle SoD Zdůvodnění : Z důvodu skutečného zaměření svahu dojde ke změně tvaru Fitness prvku Změna č. 13 - Schody B2 - dle SoD Zdůvodnění : Z důvodu skutečného zaměření svahu dojde ke změně tvaru schodiště Změna č. 14 - Fitness schody - skutečnost Zdůvodnění : Z důvodu skutečného zaměření svahu dojde ke změně tvaru Fitness prvku Změna č. 15 - Schody B2 - skutečnost Zdůvodnění : Z důvodu skutečného zaměření svahu dojde ke změně tvaru schodiště Změna č. 16 - Šablony Zdůvodnění : Navýšení počtu šablon pro montáž cedulí s názvy měst z důvodu navrženého TP Změna č. 17 - Záměna kostky místo mlatu Zdůvodnění : Z důvodu překročení maximálního možného podélného spádu mlatové cesty Změna č. 19 - Síťový výstup Zdůvodnění : Z důvodu skutečného zaměření svahu dojde ke změně tvaru prvku Změna č. 20 - Skluzavka Zdůvodnění : Z důvodu skutečného zaměření svahu dojde ke změně tvaru prvku Změna č. 22 - VRV - geodetické práce Zdůvodnění : Chybějící položka ve VV	
Počet příloh: 12 - rozpočet Změna č. 3 - rozpočet Změna č. 10 - rozpočet Změna č. 11 - rozpočet Změna č. 12 - rozpočet Změna č. 13 - rozpočet Změna č. 14 - rozpočet Změna č. 15 - rozpočet Změna č. 16 - rozpočet Změna č. 17 - rozpočet Změna č. 19 - rozpočet Změna č. 20 - rozpočet Změna č. 22	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH: -105 757,63 Kč	Cena víceprací Kč bez DPH: 272 146,50 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH: 166 388,87 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

 Ing. Markéta Pavlíková, MBA vedoucí Odboru investic a rozvoje města Datum: 05.04.2023	 Ing. ... zástupce ve věcech odborných Datum: 05.04.2023
--	--

Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:

 Ing. ... zástupce společnosti Datum: 05.04.2023	 Tomáš Džubaba stavbyvedoucí Datum: 05.04.2023
--	---

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze



Ing. V ...
technický dozor stavebníka

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s výše uvedenými změnami.

Ing. Tomáš Ráko
projektant/AD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

03 - Parkoviště Milínská - násyp

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 188 239,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 188 239,28	21,00%	249 530,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 437 769,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

03 - Parkoviště Milinská - násyp

Místo:

Příbram

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 188 239,28

HSV - Práce a dodávky HSV

1 188 239,28

1 - Zemní práce

1 188 239,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

03 - Parkoviště Milinská - násyp

Místo: Příbram

Datum: 03.04.2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 188 239,28

D HSV Práce a dodávky HSV

1 188 239,28

D 1 Zemní práce

1 188 239,28

15	K	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	m3	938,720	80,67	75 726,54	SOD
	VV		"dle SOD" -866,1		-866,100			
	VV		"skutečnost dle zaměření" 98*0,99		97,020			
	VV		"skutečnost dle zaměření" 173*1,15		198,950			
	VV		"skutečnost dle zaměření" 183*1,3		237,900			
	VV		"skutečnost dle zaměření" 122*1,5		183,000			
	VV		"skutečnost dle zaměření" 168*1,65		277,200			
	VV		"skutečnost dle zaměření" 159*2		318,000			
	VV		"skutečnost dle zaměření" 90*2,1		189,000			
	VV		"skutečnost dle zaměření" 135*2,25		303,750			
	VV		Součet		938,720			
17	M	02R	"násyp komunikace" nákup materiálu vhodného do násypů komunikací včetně dopravy	t	1 689,696	658,41	1 112 512,74	SOD
	VV		"dle SOD" -866,1*1,8		-1 558,980			
	VV		"skutečnost dle zaměření" 1804,62*1,8		3 248,676			
	VV		Součet		1 689,696			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

10 - Parkoviště Milinská - odpočet plochy dlažby dle zaměření

KSO:

Místo: Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Důbrava

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

IC:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

IC:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-60 414,36

DPH základní

Základ daně

-60 414,36

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-12 687,02

snižená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-73 101,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

10 - Parkoviště Milínská - odpočet plochy dlažby dle zaměření

Místo: Příbram
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 03.04.2023

Projektant:

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-60 414,36

HSV - Práce a dodávky HSV

-60 414,36

5 - Komunikace pozemní

-58 088,24

998 - Přesun hmot

-2 326,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

10 - Parkoviště Milínská - odpočet plochy dlažby dle zaměření

Místo: Příbram

Datum: 03.04.2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s r.o.

Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-60 414,36	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-60 414,36	
D	5		Komunikace pozemní				-58 088,24	
44	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	-68,600	349,05	-24 014,64	SOD
	VV		"Vyměra dle SOD" -127,8		-127,800			
	VV		"Skutečnost dle zaměření geodetem" 59		59,000			
	VV		Součet		-68,800			
45	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-70,176	305,86	-21 464,03	SOD
	VV		-68,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-70,176			
47	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př	m2	-10,600	364,23	-3 860,84	SOD
	VV		"Vyměra dle SOD" -459,6		-459,600			
	VV		"Vyměra dle zaměření geodetem" 449		449,000			
	VV		Součet		-10,600			
78	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní Vodopropustné dlažby z mezerovitého pórobetonu Povrch - protiskluzné vlastnosti R13 - vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících	m2	-10,706	817,18	-8 748,73	SOD
	VV		-10,6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		-10,706			
D	998		Přesun hmot				-2 326,12	
77	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu	t	-10,948	212,47	-2 326,12	SOD
	VV		-10,6*0,08*2,2		-1,668			
	VV		-68,8*0,06*2,2		-9,052			
	VV		Součet		-10,948			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalikovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

11 - Parkoviště Milinská - chybějící obruby dle zaměření

KSO:

Misto: Příbram

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

255 229,72

DPH základní
snížená

Základ daně
255 229,72
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
53 598,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

308 827,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

11 - Parkoviště Milínská - chybějící obruby dle zaměření

Místo:

Příbram

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

255 229,72

HSV - Práce a dodávky HSV

255 229,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

255 229,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

11 - Parkoviště Milinská - chybějící obruby dle zaměření

Místo:

Přibram

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Město Přibram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							255 229,72	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				255 229,72	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				255 229,72	
1000	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	262,000	303,00	79 386,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"Vyměra dle SOD" 0		0,000			
	VV		"Vyměra dle zaměření geodetem" 262		262,000			
	VV		Souběž:		262,000			
1001	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	267,240	229,00	61 197,96	CS ÚRS 2022 02
	VV		262*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		267,240			
1002	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	150,000	259,00	38 850,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		150		150,000			
1003	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	153,000	160,00	24 480,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		150*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		153,000			
1004	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	16,000	184,00	2 944,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		16		16,000			
1005	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	16,320	108,00	1 762,56	CS ÚRS 2022 02
	VV		16*1,02		16,320			
1006	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	12,840	3 630,00	46 609,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		(16*262*150)*0,03		12,840			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalikovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

12 - Fitness schody - dle SOD

KSO:

Místo: Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Důbrava

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.04.2023

IC:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

IC:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-139 480,53

DPH základní
snižená

Základ daně
-139 480,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-29 290,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

-168 771,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

12 - Fitness schody - dle SOD

Místo: Příbram
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 03.04.2023

Projektant:

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-139 480,53

HSV - Práce a dodávky HSV

-139 480,53

T.1 - Technologický celek. Příprava stanoviště a založení

-139 480,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

12 - Fitness schody - dle SOD

Místo:

Příbram

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

* Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-139 480,53	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-139 480,53	
D	T.1		Technologický celek: Příprava stanoviště a založení				-139 480,53	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	-1,000	4 669,60	-4 669,60	SOD
	vv		-1		-1,000			
	vv		Součet		-1,000			
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	-1,000	116,74	-116,74	SOD
	vv		-1		-1,000			
	vv		Součet		-1,000			
6	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-1,843	1 137,05	-2 095,58	SOD
	vv		-32*(0,24*1,2*0,2)		-1,843			
	vv		Součet		-1,843			
7	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-1,843	148,26	-273,24	SOD
	vv		-32*(0,24*1,2*0,2)		-1,843			
	vv		Součet		-1,843			
8	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	-7,372	136,59	-1 006,94	SOD
	vv		-32*(0,24*1,2*0,2)*0		0,000			
	vv		-1,843*4 "Přepočtené koeficientem množství"		-7,372			
	vv		Součet		-7,372			
19	K	174211101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	-1,843	119,07	-219,45	SOD
	vv		-32*(0,24*1,2*0,2)		-1,843			
	vv		Součet		-1,843			
3	K	182112121	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	-14,400	164,60	-2 370,24	SOD
	vv		-14,40		-14,400			
	vv		Součet		-14,400			
5	K	182211121	Svahování násypů ručně	m2	-14,400	127,25	-1 832,40	SOD
	vv		-14,4		-14,400			
	vv		Součet		-14,400			
4	K	182311127	Rozprostření drnice ve svahu přes 1:5 tlí vrstvy přes 400 do 500 mm ručně	m2	-14,400	740,13	-10 657,87	SOD
	vv		-14,4		-14,400			
	vv		Součet		-14,400			
11	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tlí 50 mm	m2	-9,280	71,09	-659,72	SOD
	vv		-32*0,29		-9,280			
	vv		Součet		-9,280			
10	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného velí 16-32 mm tlí 150 mm	m2	-9,280	222,97	-2 069,16	SOD
	vv		-32*0,29		-9,280			
	vv		Součet		-9,280			
13	K	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	-35,200	272,00	-9 574,40	SOD
	vv		-32*1,1		-35,200			
	vv		Součet		-35,200			
14	K	783168101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	-70,400	114,87	-8 086,85	SOD
	vv		-32*1,1*2		-70,400			
	vv		Součet		-70,400			
15	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dlí 6m	m3	-1,659	29 068,26	-48 224,24	SOD
	vv		-32*(0,24*1,2*0,18)		-1,659			
	vv		Součet		-1,659			
9	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	-17,040	65,37	-1 113,90	SOD
	vv		-2*8,52		-17,040			
	vv		Součet		-17,040			
20	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-4,735	1 996,25	-9 452,24	SOD
	vv		-4,735		-4,735			
	vv		Součet		-4,735			
12	K	R434141235	Osazení schodišťových stupňů dřevěných	kus	-32,000	568,52	-18 192,64	SOD
	vv		-32		-32,000			
	vv		Součet		-32,000			
16	K	R76205103	Kotvení pomocí roxorových tyčí	kus	-64,000	233,48	-14 942,72	SOD
	vv		-32*2		-64,000			
	vv		Součet		-64,000			
17	M	R130100401	ocel betonářská žebírková 10x1000	m	-32,000	87,56	-2 801,92	SOD
	vv		-32		-32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		-32,000			
18	M	R548790891	tmel pro lepené kotvy do dřeva	kus	-6,000	186,76	-1 120,68	SOD
			-6		-6,000			
			Součet		-6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

13 - Schody B2 - dle SOD

KSO:

Místo: Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Důbrava

Poznámka:

CC-CZ

Datum: 03.04.2023

IC:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

IC:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-74 059,94

DPH základní
snižená

Základ daně
-74 059,94
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-15 552,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

-89 612,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt

13 - Schody B2 - dle SOD

Místo: Příbram
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 03.04.2023

Projektant:

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-74 059,94

HSV - Práce a dodávky HSV

-74 059,94

T.1 - Technologický celek: Příprava stanoviště a založení

-74 059,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

13 - Schody B2 - dle SOD

Místo:

Příbram

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-74 059,94	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-74 059,94	
D		T.1	Technologický celek. Příprava stanoviště a založení				-74 059,94	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	-1,000	2 334,80	-2 334,80	SOD
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	-1,000	116,74	-116,74	SOD
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně	m3	-0,696	1 137,05	-791,39	SOD
	VV		*podklad pod dřevěné prahce - 8*(0,29*1,5*0,2)		-0,696			
	VV		Součet		-0,696			
17	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3	m3	-0,131	1 330,84	-174,34	SOD
	VV		*základové patky pro zábradlí - 2*(1,05*0,25*0,25)		-0,131			
	VV		Součet		-0,131			
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-0,696	148,26	-103,19	SOD
	VV		-8*(0,29*1,5*0,2)		-0,696			
	VV		Součet		-0,696			
18	K	162211311.1	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-0,131	148,26	-19,42	SOD
	VV		-2*(1,05*0,25*0,25)		-0,131			
	VV		Součet		-0,131			
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	-2,784	136,59	-380,27	SOD
	VV		8*(0,29*1,5*0,2)*0		0,000			
	VV		-0,696*4 "Přečtené koeficientem množství"		-2,784			
	VV		Součet		-2,784			
19	K	162211319.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	-0,524	136,59	-71,57	SOD
	VV		2*(1,05*0,25*0,25)*0		0,000			
	VV		-0,131*4 "Přečtené koeficientem množství"		-0,524			
	VV		Součet		-0,524			
20	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	-0,131	317,53	-41,60	SOD
	VV		-0,131		-0,131			
	VV		Součet		-0,131			
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-0,210	350,22	-73,55	SOD
	VV		-0,131*1,6		-0,210			
	VV		Součet		-0,210			
16	K	174211101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním bez zhutnění ručně	m3	-0,696	119,07	-82,87	SOD
	VV		-0,696		-0,696			
	VV		Součet		-0,696			
22	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	-0,125	3 618,94	-452,37	SOD
	VV		-2*(1*0,25*0,25)		-0,125			
	VV		Součet		-0,125			
8	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 50 mm	m2	-3,520	71,09	-250,24	SOD
	VV		-8*0,44		-3,520			
	VV		Součet		-3,520			
7	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	-3,520	222,97	-784,85	SOD
	VV		-8*0,44		-3,520			
	VV		Součet		-3,520			
24	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	-3,000	1 996,25	-5 988,75	SOD
	VV		-1*3		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
25	M	55342283	zábradlí s lankovou výplní s bočním kotvením, kulatý sloupek	m	-3,000	7 996,69	-23 990,07	SOD
	VV		-1*3		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
10	K	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	-12,000	272,00	-3 264,00	SOD
	VV		-8*1,5		-12,000			
	VV		Součet		-12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	783168101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	-24,000	114,87	-2 756,88	SOD
	VV		-8*1,5*2		-24,000			
	VV		Součet		-24,000			
12	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	-0,592	29 068,26	-17 208,41	SOD
	VV		-8*(0,29*1,5*0,17)		-0,592			
	VV		Součet		-0,592			
6	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	-5,250	65,37	-343,19	SOD
	VV		-5,25		-5,250			
	VV		Součet		-5,250			
23	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	-10,000	211,30	-2 113,00	SOD
	VV		-10		-10,000			
	VV		Součet		-10,000			
26	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-1,777	1 996,25	-3 547,34	SOD
	VV		-1,777		-1,777			
	VV		Součet		-1,777			
9	K	R434141235	Osazení schodišťových stupňů dřevěných	kus	-8,000	568,52	-4 548,16	SOD
	VV		-8		-8,000			
	VV		Součet		-8,000			
13	K	R762085103	Kotvení pomocí roxorových tyčí	kus	-16,000	233,48	-3 735,68	SOD
	VV		-8*2		-16,000			
	VV		Součet		-16,000			
14	M	R130100401	ocel betonářská žebírková 10x1000	m	-8,000	87,56	-700,48	SOD
	VV		-8		-8,000			
	VV		Součet		-8,000			
15	M	R548790891	tmel pro lepené kotvy do dřeva	kus	-1,000	186,78	-186,78	SOD
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

14 - Fitness schody - skutečnost

KSO:

Místo: Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Důbrava

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

223 592,12

DPH základní
snižená

Základ daně
223 592,12
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
46 954,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

270 546,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

14 - Fitness schody - skutečnost

Místo:

Příbram

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

Kód díku - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

223 592,12

HSV - Práce a dodávky HSV

223 592,12

1 - Zemní práce

5 219,52

2 - Zakládání

31 242,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 714,04

T 1 - Technologický celek: Příprava stanoviště a založení

184 415,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

14 - Fitness schody - skutečnost

Místo:

Příbram

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							223 592,12	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				223 592,12	
D	1		Zemní práce				5 219,52	
1000	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,450	1 940,00	873,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"podkladní prahy z betonu" 0,25*0,25*1,2*6		0,450			
1001	K	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:2 včetně kotvení	m2	24,000	74,50	1 788,00	CS ÚRS 2022 02
1002	M	69321021	geomříž s tahovou pevností 50kN/m	m2	28,428	90,00	2 558,52	CS ÚRS 2022 02
	VV		24*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		28,428			
D	2		Zakládání				31 242,70	
1003	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtekání vody min. 80 cm2/m	m	9,000	340,00	3 060,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		6*1,5		9,000			
1004	K	273321511	Zakladové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 25/30	m3	3,420	3 740,00	12 790,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		(2,4*1,5+2,8*1,5+2,7*3,25)*1,2*0,2		3,420			
1005	K	274311127	Zakladové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	0,900	4 690,00	4 221,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,25*0,5*6*1,2		0,900			
1006	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,169	66 100,00	11 170,90	CS ÚRS 2022 02
	VV		(2,4*1,5+2,8*1,5+2,7*3,25)*1,2*1,25*0,0079		0,169			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 714,04	
1007	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,800	167,00	1 803,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		(1,2*4)*(1,5*4)		10,800			
1008	M	56361007	kosika štipaná dlažební žula drobná B/10	m2	1,080	843,00	910,44	CS ÚRS 2022 02
	VV		10,8*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,080			
D	T.1		Technologický celek Příprava stanoviště a založení				184 415,86	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	4 669,60	4 669,60	SOD
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	M	556366101	značkovací sprej 500 ml	kus	1,000	116,74	116,74	SOD
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	7,200	1 137,05	8 186,76	SOD
	VV		12*1,2*0,5		7,200			
1009	K	126511101	Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	12,000	2 560,00	30 720,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		12		12,000			
7	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	7,200	148,26	1 067,47	SOD
	VV		7,2		7,200			
8	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	28,800	136,59	3 933,79	SOD
	VV		7,2*4		28,800			
19	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	1,843	119,07	219,45	SOD
	VV		32*(0,24*1,2*0,2)		1,843			
	VV		Součet		1,843			
3	K	182112121	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m2	16,000	164,60	2 633,60	SOD
	VV		8*1*2		16,000			
5	K	182211121	Svahování nasypů ručně	m2	14,400	127,25	1 832,40	SOD
	VV		14,4		14,400			
	VV		Součet		14,400			
4	K	182311127	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tři vrstvy přes 400 do 500 mm ručně	m2	24,000	740,13	17 763,12	SOD
	VV		12*2*1		24,000			
11	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 50 mm	m2	9,280	71,09	659,72	SOD
	VV		32*0,29		9,280			
	VV		Součet		9,280			
10	K	564750111	Podklad z kaméniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	9,280	222,97	2 069,16	SOD
	VV		32*0,29		9,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		9,280			
13	K	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	35,200	272,00	9 574,40	SOD
	VV		32*1,1		35,200			
	VV		Součet		35,200			
14	K	783168101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	29,634	114,87	3 404,06	SOD
	VV		(33*(0,26*0,15)*2)+(0,26*0,15*33*2)		29,634			
	VV		Součet		29,634			
15	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	1,699	29 068,26	49 386,97	SOD
	VV		33*(0,26*1,2*0,15)*1,1		1,699			
	VV		Součet		1,699			
9	K	919726121	Geotextile pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	17,040	65,37	1 113,90	SOD
	VV		2*8,52		17,040			
	VV		Součet		17,040			
20	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	4,735	1 996,25	9 452,24	SOD
	VV		4,735		4,735			
	VV		Součet		4,735			
12	K	R434141235	Osazení schodišťových stupňů dřevěných	kus	32,000	568,52	18 192,64	SOD
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
16	K	R762085103	Kotvení pomocí roxorových tyčí	kus	66,000	233,48	15 409,68	SOD
	VV		33*2		66,000			
	VV		Součet		66,000			
17	M	R130100401	ocel betonářská žebírková 10x1000	m	33,000	87,56	2 889,48	SOD
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
18	M	R548790891	tmel pro lepené kotvy do dřeva	kus	6,000	186,78	1 120,68	SOD
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Realizace úpravy parku okolo Čekalikovského rybníka - více a méně práce

Objekt

15 - Schody B2 - skutečnost

KSO:

Místo: Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Důbrava

Poznámka

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

IC:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

IC:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

218 824,95

DPH základní
snižena

Základ daně
218 824,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
45 953,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

264 778,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

15 - Schody B2 - skutečnost

Místo: Příbram

Datum: 03.04.2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

218 824,95

HSV - Práce a dodávky HSV

218 824,95

1 - Zemní práce

3 479,68

2 - Zakládání

15 669,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 583,19

T.1 - Technologický celek: Příprava stanoviště a založení

198 092,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

15 - Schody B2 - skutečnost

Místo:

Příbram

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Důbrava

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							218 824,95	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				218 824,95	
D	1		Zemní práce				3 479,68	
1000	K	132312131	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,300	1 940,00	582,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,25*0,25*1,2*4		0,300			
1001	K	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1,2 včetně kotvení 6*1*2	m2	16,000	74,50	1 192,00	CS ÚRS 2022 02
	VV				16,000			
1002	M	69321021	geomříž s tahovou pevností 50kN/m	m2	18,952	90,00	1 705,68	CS ÚRS 2022 02
	VV		16*1,1845*Přepočtené koeficientem množství		18,952			
D	2		Zakládání				15 669,58	
1003	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	4,500	340,00	1 530,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,5*3		4,500			
1004	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 (2,9*1,3*2,6)*1,2*0,2	m3	1,632	3 740,00	6 103,68	CS ÚRS 2022 02
	VV				1,632			
1005	K	274311127	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	0,600	4 690,00	2 814,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,25*0,5*1,2*4		0,600			
1006	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,079	66 100,00	5 221,90	CS ÚRS 2022 02
	VV		(2,6*1,3*2,75)*1,2*1,25*0,0079		0,079			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 583,19	
1007	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,300	167,00	1 052,10	CS ÚRS 2022 02
	VV		1,5*1,2*1,2*1,2*1,2		6,300			
1008	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,630	843,00	531,09	CS ÚRS 2022 02
	VV		6,3*0,1*Přepočtené koeficientem množství		0,630			
D	T 1		Technologický celek. Příprava stanoviště a založení				198 092,50	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	celkem	1,000	2 334,80	2 334,80	SOD
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	M	R58388101	značkovací sprej 500 ml	kus	1,000	116,74	116,74	SOD
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,560	1 137,05	5 184,95	SOD
	VV		(4*1,2*0,6)+(3,5*1,2*0,4)		4,560			
1009	K	126511101	Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	12,000	2 560,00	30 720,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		12		12,000			
17	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,131	1 330,64	174,34	SOD
	VV		*základové patka pro zábradlí 2*(1,05*0,25*0,25)		0,131			
	VV		Součet		0,131			
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,691	148,26	695,49	SOD
	VV		4,56*0,131		4,691			
18	K	162211311.1	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,691	148,26	695,49	SOD
	VV		4,691		4,691			
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	18,764	136,59	2 562,97	SOD
	VV		4,691*4		18,764			
20	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,691	317,53	1 489,53	SOD
	VV		4,691		4,691			
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,506	350,22	2 628,75	SOD
	VV		4,691*1,6		7,506			
16	K	174211101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním bez zhutnění ručně	m3	0,696	119,07	82,87	SOD
	VV		0,696		0,696			
	VV		Součet		0,696			

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	275313611	Zakladové patky z betonu tří C 16/20 2*(1*0,25*0,25)	m3	0,125	3 618,94	452,37 SOD	
	VV		Součet		0,125			
6	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm 8*0,44	m2	3,520	71,09	250,24 SOD	
	VV		Součet		3,520			
7	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel 16-32 mm tl 150 mm 8*0,44	m2	3,520	222,97	784,85 SOD	
	VV		Součet		3,520			
24	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti 3*1,75*2,7*0,4	m	7,850	1 996,25	15 670,56 SOD	
	VV		Součet		7,850			
25	M	55342283	zábradlí s lankovou výplní s bočním kotvením, kulatý sloupek 7,85	m	7,850	7 996,69	62 774,02 SOD	
	VV		Součet		7,850			
10	K	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí (((0,26*0,15)*2)*22)+(0,26*0,15*22*2)	m2	19,756	272,00	5 373,63 SOD	
	VV		Součet		19,756			
11	K	783168101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí (((0,26*0,15)*2)*22)+(0,26*0,15*2*22)	m2	19,756	114,87	2 269,37 SOD	
	VV		Součet		19,756			
12	M	60512145	hranol stavební leživo průřezu nad 450cm2 do dl 6m 22*(0,26*0,15*1,2)*1,1	m3	1,133	29 068,26	32 934,34 SOD	
	VV		Součet		1,133			
6	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřná hmotnost do 200 g/m2 5,25	m2	5,250	65,37	343,19 SOD	
	VV		Součet		5,250			
23	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 10	kus	10,000	211,30	2 113,00 SOD	
	VV		Součet		10,000			
26	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m 1,777	t	1,777	1 996,25	3 547,34 SOD	
	VV		Součet		1,777			
9	K	R434141235	Osazení schodišťových stupňů dřevěných 22	kus	22,000	568,52	12 507,44 SOD	
	VV		Součet		22,000			
13	K	R762085103	Kotvení pomocí roxorových tyčí 22*2	kus	44,000	233,48	10 273,12 SOD	
	VV		Součet		44,000			
14	M	R130100401	ocel betonářská žebírková 10x1000 22	m	22,000	87,56	1 926,32 SOD	
	VV		Součet		22,000			
15	M	R548790891	tmel pro lepené kotvy do dřeva 1	kus	1,000	186,78	186,78 SOD	
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

16 - Šablony

KSO:

Místo: Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Důbrava

Poznámka:

CC-CZ

Datum: 03.04.2023

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 276,45

DPH základní
snižená

Základ daně
10 276,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 158,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

12 434,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

16 - Šablony

Místo:

Příbram

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 276,45

HSV - Mobiliář a vybavenost

10 276,45

I.03.2 - Upomínkové destičky

10 276,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace opravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

16 - Šablony

Místo:

Příbram

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupísu celkem							10 276,45	
D	HSV		Mobiliář a vybavenost				10 276,45	
D	I.03.2		Upomínkové destičky				10 276,45	
144	K	R93600112	Osazení šablony	Kus	5,000	455,29	2 276,45 SOD	
	VV		5			5,000		
1000	M	R7492000013	ocelová šablona	Kus	5,000	1 600,00	8 000,00	
	VV		5			5,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

17 - Záměna kostky místo mlatu

KSO:

Místo: Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Důbrava

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

46 728,47

DPH základní
snižená

Základ daně
46 728,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 812,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

56 541,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalikovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

17 - Záměna kostky místo mlatu

Místo:

Příbram

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46 728,47

HSV - Práce a dodávky HSV

46 728,47

5 - Komunikace pozemní

25 452,00

T 2 - Technologický celek: založení (m2)

21 276,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

17 - Záměna kostky místo mlátu

Místo: Příbram
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 03.04.2023

Projektant:

Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 728,47

D	HSV		Práce a dodávky HSV				46 728,47	
D	5		Komunikace pozemní				25 452,00	
1000	K	597361121	Svodnice vody - materiál a typ bude upřesněn	m	12,600	2 020,00	25 452,00	CS URS 2022 02
	vv		7*1,8		12,600			
D	T.2.		Technologický celek: založení (m2)				21 276,47	
11	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva téžného tl 50 mm	m2	75,000	724,96	54 372,00	SOD
	vv		75		75,000			
12	M	58381007	kostka dlažební žula drobná B/10	m2	76,500	758,81	58 048,97	SOD
	vv		75*1,02		76,500			
11	K	R5648711162	Zhotovení podkladové dynamické vrstvy, tl. 60 mm	m2	-75,000	560,35	-42 026,25	SOD
	vv		-75		-75,000			
12	K	R5648711163	Zhotovení vrchní pochozí vrstvy 0-5 mm, tl. 40 mm	m2	-75,000	642,07	-48 155,25	SOD
	vv		-75		-75,000			
13	K	R5648711164	Válcování válcem do 750 kg	m2	-75,000	12,84	-963,00	SOD
	vv		-75		-75,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méné práce

Objekt:

19 - Sit'ový výstup

KSO:

Místo: Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Důbrava

Poznámka:

CC-CZ

Datum: 03.04.2023

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 920,58

DPH základní

Základ daně

69 920,58

Sazba daně

21,00%

Výše daně

14 683,32

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

84 603,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

19 - Síťový výstup

Místo: Příbram
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 03.04.2023

Projektant:

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 920,58

HSV - Mobiliiář a vybavenost

69 920,58

H 02 6 - Síťový výstup

69 920,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

19 - Síťový výstup

Místo:

Příbram

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							69 920,58	
D	HSV		Mobiliář a vybavenost				69 920,58	
D	H.02.6		Síťový výstup				69 920,58	
118	K	R013294003	Zaměření a zpracování výrobní dokumentace k síťovému výstupu	kpl	-1,000	5 837,00	-5 837,00	SOD
	VV		-1		-1,000			
119	K	R93600523278	Montáž prvku svahová síť včetně zemních prací a zabetonování	kpl	-1,000	18 094,70	-18 094,70	SOD
	VV		-1		-1,000			
120	M	R749200007	lanová svahová síť, materiálové provedení modřín	kus	-1,000	9 105,72	-9 105,72	SOD
	VV		-1		-1,000			
1000	M	R74000001	Sesní výstup - přírodní Douglasska DG	kus	1,000	65 700,00	65 700,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1		1,000			
1001	M	R74000002	Doprava zboží, pracovníků, techniky	kus	1,000	17 200,00	17 200,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1		1,000			
1002	M	R74000003	Montáž včetně výkopů a betonáže	kus	1,000	20 058,00	20 058,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

20 - Skluzavka

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Důbrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 114,00

DPH základní

Základ daně

84 114,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

17 663,94

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

101 777,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

20 - Skluzavka

Místo:

Příbram

Datum:

03.04.2023

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 114,00

HSV - Mobiliář a vybavenost

84 114,00

H.02.5 - Točítá skluzavka

84 114,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt

20 - Skluzavka

Místo: Příbram
Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Datum: 03.04.2023

Projektant:
Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 114,00

D	HSV		Mobiliář a vybavenost				84 114,00	
D	H.02.5.		Točítá skluzavka				84 114,00	
117	M	R749200006	nerezový svahový tobogán	kus	-1,000	665 418,00	-665 418,00	SOD
	VV		-1		-1,000			
1000	M	R749200006a	nerezový svahový tobogán (dle upřesnění AD)	kus	1,000	749 532,00	749 532,00	
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

22 - VRN - geodetické práce v průběhu výstavby

KSO:

Místo: Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Důbrava

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.04.2023

IČ:

002 43 132

DIČ:

CZ 002 43 132

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ 263 42 812

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

74 618,00

DPH základní
snížená

Základ daně
74 618,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 669,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

90 287,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

22 - VRN - geodetické práce v průběhu výstavby

Místo: Příbram

Datum: 03.04.2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

74 618,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

74 618,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - více a méně práce

Objekt:

22 - VRN - geodetické práce v průběhu výstavby

Místo: Příbram

Datum: 03.04.2023

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel: Důbrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

74 618,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				74 618,00	
12	K	012303000	Geodetické práce v průběhu výstavby	celkem	1,000	74 618,00	74 618,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

