

SMLOUVA č. 155 / 2023 - ORMI

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

„Stavební úpravy služebny MP – III. etapa“

ze dne 13. 1. 2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: č. 11/2023-ORMI



MUBOP00EWY2W

**O b j e d n a t e l:** Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou Ing. arch. Janou Syrovátkovou

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon: 516 488 600

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat. schránky: qmkbq7h

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Marie Zezulová

**Z h o t o v i t e l:** Letostav, spol. s r.o.

se sídlem: Nádražní 12, 679 61 Letovice

zastoupený: Ing. Roman Jež, jednatel

IČ: 16343794

DIČ: CZ16343794

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat.schránky: rexicmn

spolu uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavební úpravy služebny MP – III. etapa“ ze dne 13. 1. 2023 (dále jen „dodatek“):

### I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek II odst. 1 Smlouvy č. 11/2023-ORMI tak, že se po dohodě obou smluvních stran zvyšuje cena díla o částku 62.078,00 Kč s DPH (51.304,20 Kč bez DPH). Celková cena díla tedy činí 1.714.142,00 Kč s DPH (1.416.646,20 Kč bez DPH). Podkladem pro změnu ceny díla jsou položkové rozpočty víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo „Stavební úpravy služebny MP – III. etapa“ ze dne 13. 1. 2023 zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis víceprací a méněprací).
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě.
5. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.
6. Tento dodatek byl schválen na 15. schůzi Rady města Boskovice konané dne 24. 4. 2023, usnesením č. 35.2.

Přílohy:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet více a méněprací

V Boskovicích dne 28. 04. 2023


Za objednatele:



Ing. arch. Jana Syrovátková  
starostka

V Letovicích dne 28. 04. 2023

Za zhotovitele:



Ing. Roman Jež  
jednatel



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **JEZR319**      **Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice**

Zhotovitel:      **Letostav, spol. s r.o.**      IČO: **16343794**  
                     **Nádražní 170/12**      DIČ: **CZ16343794**  
                     **67961              Letovice**

Objednatel:      **Město Boskovice**      IČO: **00279978**  
                     **Masarykovo náměstí 4/2**      DIČ: **CZ00279978**  
                     **68001              Boskovice**

Vypracoval:

|                          |      |               |
|--------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH              | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 51 304,20 CZK |
| Základní DPH             | 21 % | 10 773,88 CZK |

Zaokrouhlení: -0,08 CZK

**Cena celkem: 62 078,00 CZK**

*LETOSTAV*

dne

11.04.2023

|         |         |                                                                                         |           |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | JEZR319 | Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Bo... | List č. 2 |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Popis stavby: JEZR319 - Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice

Popis stavby: 000288 - Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice

Popis rozpočtu: 104 - MP Boskovice - optika m.č. 113

Poznámka:

Nová rozvodnice bude zasekána do zdi a bude do ní umístěna stávající.

Nemusí se tedy rozpojovat stávající rozvody a následně nově napojovat.

|         |         |                                                                                         |           |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | JEZR319 | Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Bo... | List č. 3 |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

| Číslo  | Název                                                                                          | Celkem bez DPH | Základ snížené daně | Základ základní daně |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Stavba |                                                                                                |                |                     |                      |
| 02     | Více a méněpráce                                                                               |                |                     |                      |
| 101    | Vícepráce - vnitřní dveře a okno                                                               |                |                     |                      |
| 102    | Překlady                                                                                       |                |                     |                      |
| 103    | Méněpráce                                                                                      |                |                     |                      |
| 104    | MP Boskvice - optika m.č. 113                                                                  |                |                     |                      |
| 105    | Elektroinstalace - etapa III. - více a méněpráce dle smluvního rozpočtu                        |                |                     |                      |
| 106    | Vícepráce elektroinstalace - Připojení tel Cetin, propoj 2 tel linek pro PCO                   |                |                     |                      |
| 107    | Vícepráce elektroinstalace - Demont. + Montáž zásuvky garáž, nové přívody Z RP v 2.NP, jističe |                |                     |                      |
| 108    | Elektroinstalace - etapa III. - Vícepráce VC5 (přesun zásuvek 230V, LAN)                       |                |                     |                      |
| 109    | Zdravotechnika - více a méně práce                                                             |                |                     |                      |
| 110    | Stavební vícepráce a méněpráce k 6.4.                                                          |                |                     |                      |

|         |         |                                                                                         |           |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | JEZR319 | Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Bo... | List č. 4 |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                | Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
|-------|--------------------------------------|----------|--------|----------|
| 1     | Zemní práce                          | HSV      |        | 0,00000  |
| 11    | Přípravné a přidružené práce         | HSV      |        | 0,00000  |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce        | HSV      |        | 2,81295  |
| 31    | Zdi podpěrné a volné                 | HSV      |        | -0,59968 |
| 34    | Stěny a příčky                       | HSV      |        | -0,17445 |
| 43    | Schodiště                            | HSV      |        | 0,00000  |
| 5     | Komunikace                           | HSV      |        | 0,08868  |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní               | HSV      |        | -0,01920 |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní               | HSV      |        | 0,17330  |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                | HSV      |        | -0,00696 |
| 64    | Výplně otvorů                        | HSV      |        | -0,02982 |
| 9     | Ostatní konstrukce, bourání          | HSV      |        | 1,10458  |
| 96    | Bourání konstrukcí                   | HSV      |        | 0,00275  |
| 97    | Prorážení otvorů                     | HSV      |        | 0,00249  |
| 99    | Staveništní přesun hmot              | HSV      |        | 0,00000  |
| 721   | Vnitřní kanalizace                   | PSV      |        | 0,00011  |
| 722   | Vnitřní vodovod                      | PSV      |        | -0,00048 |
| 725   | Zařizovací předměty                  | PSV      |        | -0,00905 |
| 728   | Vzduchotechnika                      | PSV      |        | -0,00190 |
| 730   | Ústřední vytápění                    | PSV      |        | 0,04504  |
| 735   | Otopná tělesa                        | PSV      |        | 0,00032  |
| 766   | Konstrukce truhlářské                | PSV      |        | -0,17770 |
| 781   | Obklady keramické                    | PSV      |        | -0,02365 |
| 783   | Nátěry                               | PSV      |        | 0,00308  |
| M21   | Elektromontáže                       | MON      |        | 0,00471  |
| M21a  | C21M - Elektromontáže                | MON      |        | 0,00000  |
| M21b  | Materiály                            | MON      |        | 0,00000  |
| M21d  | Dodávky zařízení (specifikace)       | MON      |        | 0,00000  |
| M21e  | Práce v HZS                          | MON      |        | 0,00000  |
| M22   | Montáž sdělovací a zabezp. techniky  | MON      |        | 0,00063  |
| M65   | Elektroinstalace a veřejné osvětlení | MON      |        | 0,01007  |
| D96   | Přesuny sutí a vybouraných hmot      | PSU      |        | 0,00000  |
| VN    | Vedlejší náklady                     | VN       |        | 0,00000  |
| ON    | Ostatní náklady                      | ON       |        | 0,00000  |
|       |                                      |          |        | 3,20582  |

|           |         |                                                                                         |           |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | JEZR319 | Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Bo... | List č. 5 |
| Objekt:   | 02      | Více a méněpráce                                                                        |           |
| Rozpočet: | 101     | Vícepráce - vnitřní dveře a okno                                                        |           |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|

**Díl: 96 Bourání konstrukcí**

|                      |              |                                                                         |     |         |  |  |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| 1                    | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2          | kus | 1,00000 |  |  |
| 2                    | 968062354R00 | Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 | m2  | 1,11360 |  |  |
|                      | Výkaz výměr: | 0,96*1,16                                                               |     | 1,11360 |  |  |
| 3                    | 968095002R00 | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,                 | m   | 0,96000 |  |  |
| <b>Celkem za: 96</b> |              | <b>Bourání konstrukcí</b>                                               |     |         |  |  |

**Díl: 766 Konstrukce truhlářské**

|                       |              |                                                                                                                                                                                                       |     |         |  |  |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| 4                     | 766601216R00 | Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,                          | m   | 3,37000 |  |  |
|                       | Popis:       | Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.                                                                                                                             |     |         |  |  |
|                       | Výkaz výměr: | 0,95+1,21*2                                                                                                                                                                                           |     | 3,37000 |  |  |
| 5                     | 766601229R00 | Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a | m   | 0,95000 |  |  |
|                       | Popis:       | pod vnější parapet<br>Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího pro a silikonového tmelu.                                           |     |         |  |  |
| 6                     | 766661112R00 | Montáž dřevěných křidel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm                                                                              | kus | 1,00000 |  |  |
| 7                     | 766670021R00 | Montáž kliky a štitku                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000 |  |  |
| 8                     | 766694121R00 | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm                                                                                                 | kus | 1,00000 |  |  |
| 9                     | 766711001R00 | Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,                                                                                                             | m   | 4,32000 |  |  |
|                       | Popis:       | Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.                                                                                                             |     |         |  |  |
| 10                    | 54914591R    | kování stavební - prvek: kliky se štitky pro klíč; provedení Cr; pro dveře                                                                                                                            | kus | 1,00000 |  |  |
| 11                    | 54926062R    | zámek zadlabací; obyčejný; levoprávní; hl = 60 mm; h = 142 mm; rozteč 72 mm                                                                                                                           | kus | 1,00000 |  |  |
| 12                    | 60780017R    | parapet vnitřní š = 500 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý                                                                             | m   | 0,95000 |  |  |
| 13                    | 611601203R   | dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevírací; počet křidel 1; plně; dekor dub,                                                                                                     | kus | 1,00000 |  |  |
| 14                    | T/XXX        | Okno EURO O+S 950/1210 mm Uw=0,8 W/m2K, trojsklo, čiré, barva bílá/ bílá m.č. 113                                                                                                                     | kus | 1,00000 |  |  |
| 15                    | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                                                                                                                                     | t   | 0,02630 |  |  |
| 16                    | 998766192R00 | Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 100 m                                                                                                                                                    | t   | 0,02630 |  |  |
| <b>Celkem za: 766</b> |              | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                          |     |         |  |  |

**Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot**

|    |              |                                                                                                                                |   |         |  |  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|
| 17 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                   | t | 0,09799 |  |  |
|    | Popis:       | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                          |   |         |  |  |
| 18 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                         | t | 0,29396 |  |  |
| 19 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m                                                                                      | t | 0,09799 |  |  |
|    | Popis:       | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní |   |         |  |  |

|           |         |                                                                                         |           |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | JEZR319 | Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Bo... | List č. 6 |
| Objekt:   | 02      | Více a méněpráce                                                                        |           |
| Rozpočet: | 101     | Vícepráce - vnitřní dveře a okno                                                        |           |

| Poř.           | Číslo        | Název                                                   | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|----|----------|---------|------|
|                |              | prostředek.                                             |    |          |         |      |
| 20             | 979087391R00 | Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m           | t  | 0,29396  |         |      |
| 21             | 979999999R00 | Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107) | t  | 0,09799  |         |      |
| Celkem za: D96 |              | Přesuny sutí a vybouraných hmot                         |    |          |         |      |



|           |         |                                                                                         |           |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | JEZR319 | Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Bo... | List č. 7 |
| Objekt:   | 02      | Více a méněpráce                                                                        |           |
| Rozpočet: | 102     | Překlady                                                                                |           |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|

**Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce**

|   |              |                                                                                    |    |         |  |  |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 1 | 310238211R00 | Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC                                      | m3 | 1,36950 |  |  |
|   | Výkaz výměr: | mč. 208 dveře z prava: 0,3*0,35*2,1                                                |    | 0,22050 |  |  |
|   |              | 0,6*0,6*0,15                                                                       |    | 0,05400 |  |  |
|   |              | nad l č. 16: 3,5*0,3*0,25                                                          |    | 0,26250 |  |  |
|   |              | z chodby u komína: 0,6*2,1*0,15                                                    |    | 0,18900 |  |  |
|   |              | 0,3*0,3*2,1                                                                        |    | 0,18900 |  |  |
|   |              | z mč. 210 u komínu: 0,3*1,20*0,15                                                  |    | 0,05400 |  |  |
|   |              | pilíř vedle dveří: 0,45*0,3*2,1                                                    |    | 0,28350 |  |  |
|   |              | nad překlady: 0,3*1,3*0,3                                                          |    | 0,11700 |  |  |
| 2 | 317941123RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně<br>dodávky profilu l č. 14 | t  | 0,06607 |  |  |
|   | Výkaz výměr: | mč. 210 pod strop šikmýna l 140: 1,2*14,3*1,1/1000                                 |    | 0,01888 |  |  |
|   |              | chodba u šikmýny l 140: 1,5*2*14,3*1,1/1000                                        |    | 0,04719 |  |  |
| 3 | 317941123RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně<br>dodávky profilu l č. 16 | t  | 0,06892 |  |  |
|   | Výkaz výměr: | l 160 nad 2 otvory: 3,5*17,9*1,1/1000                                              |    | 0,06892 |  |  |
| 4 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché<br>maltové směsi      | m2 | 0,91200 |  |  |
|   | Výkaz výměr: | (3,5+1+1,2)*0,16                                                                   |    | 0,91200 |  |  |

**Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce**

**Díl: 31 Zdi podpěrné a volné**

|   |              |                                                                                   |     |           |  |  |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|--|
| 5 | 317121047RT2 | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm,<br>výšky 249 mm        | kus | -1,00000  |  |  |
|   | Výkaz výměr: | rozpočet: -4                                                                      |     | -4,00000  |  |  |
|   |              | skutečnost: 3                                                                     |     | 3,00000   |  |  |
| 6 | 317121151R00 | Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti<br>otvoru do 1050 mm | kus | -7,00000  |  |  |
|   | Výkaz výměr: | rozpočet: -12                                                                     |     | -12,00000 |  |  |
|   |              | skutečnost:                                                                       |     |           |  |  |
|   |              | 2x2 překlad RZP: 5                                                                |     | 5,00000   |  |  |
| 7 | 593211001R   | překlad nosný železobetonový; RZP; plný; l = 149,0 cm; š = 7,0 cm;<br>h = 24,0 cm | kus | -12,12000 |  |  |
| 8 | 59321211R    | Překlad železobetonový RZP 149/14/14 V                                            | kus | 5,00000   |  |  |

**Celkem za: 31 Zdi podpěrné a volné**

**Díl: 34 Stěny a příčky**

|   |              |                                                                                           |    |           |  |  |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| 9 | 342255024R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových<br>pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | -2,33500  |  |  |
|   | Výkaz výměr: | 2np: 3*(3,55+4,29+1,245+1,21*2)                                                           |    | 34,51500  |  |  |
|   |              | -0,8*2-0,7*2*3                                                                            |    | -5,80000  |  |  |
|   |              | -0,25*1,25*4                                                                              |    | -1,25000  |  |  |
|   |              | rozpočet: -27,465                                                                         |    | -27,46500 |  |  |
|   |              | odpočet příčka mezi 215 a 213: -(1,245*3-0,7*2)                                           |    | -2,33500  |  |  |

**Celkem za: 34 Stěny a příčky**

|           |         |                                                                                         |           |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | JEZR319 | Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Bo... | List č. 8 |
| Objekt:   | 02      | Více a méněpráce                                                                        |           |
| Rozpočet: | 102     | Překlady                                                                                |           |

| Poř.                                                       | Číslo        | Název                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena/MJ | Cena |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|------|
| <b>Díl: 61      Upravy povrchů vnitřní</b>                 |              |                                                                                                                                                       |    |           |         |      |
| 10                                                         | 602021142RT2 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,                                                                         | m2 | -2,49000  |         |      |
|                                                            | Výkaz výměr: | odpočet zrušená přička mezi 215/213: -1,245*1*2                                                                                                       |    | -2,49000  |         |      |
| 11                                                         | 602021191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky                                  | m2 | -2,49000  |         |      |
| 12                                                         | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu                                                        | m2 | -2,49000  |         |      |
| <b>Celkem za: 61      Upravy povrchů vnitřní</b>           |              |                                                                                                                                                       |    |           |         |      |
| <b>Díl: 97      Prorážení otvorů</b>                       |              |                                                                                                                                                       |    |           |         |      |
| 13                                                         | 971033651R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 1,36950   |         |      |
|                                                            | Popis:       | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                             |    |           |         |      |
|                                                            | Výkaz výměr: | převzato ze zazdívek otvorů: 1,3695                                                                                                                   |    | 1,36950   |         |      |
| 14                                                         | 974031666R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm          | m  | 1,70000   |         |      |
|                                                            | Výkaz výměr: | rozpočet: -10,5                                                                                                                                       |    | -10,50000 |         |      |
|                                                            |              | skutečnost: 1,2+1,5+3,5+1,5*4                                                                                                                         |    | 12,20000  |         |      |
| <b>Celkem za: 97      Prorážení otvorů</b>                 |              |                                                                                                                                                       |    |           |         |      |
| <b>Díl: 99      Staveništní přesun hmot</b>                |              |                                                                                                                                                       |    |           |         |      |
| 15                                                         | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                                                                         | t  | 2,02212   |         |      |
| <b>Celkem za: 99      Staveništní přesun hmot</b>          |              |                                                                                                                                                       |    |           |         |      |
| <b>Díl: D96      Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>       |              |                                                                                                                                                       |    |           |         |      |
| 16                                                         | 979011211R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením                                                                                                    | t  | 2,57560   |         |      |
| 17                                                         | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                          | t  | 2,57560   |         |      |
|                                                            | Popis:       | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                                 |    |           |         |      |
| 18                                                         | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                | t  | 7,72680   |         |      |
| 19                                                         | 979087311R00 | Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m                                                                                                             | t  | 2,57560   |         |      |
|                                                            | Popis:       | S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na prostředek.                             |    |           |         |      |
| 20                                                         | 979087391R00 | Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m                                                                                                         | t  | 7,72680   |         |      |
| 21                                                         | 979999999R00 | Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)                                                                                               | t  | 2,57560   |         |      |
| <b>Celkem za: D96      Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |              |                                                                                                                                                       |    |           |         |      |

|           |         |                                                                                         |           |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | JEZR319 | Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Bo... | List č. 9 |
| Objekt:   | 02      | Více a méněpráce                                                                        |           |
| Rozpočet: | 103     | Méněpráce                                                                               |           |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|

#### Díl: 64 Výplně otvorů

|   |              |                                                                                                                                                                 |     |          |  |  |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|--|
| 1 | 642952110R00 | Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2                                                                                                             | kus | -1,00000 |  |  |
|   | Výkaz výměr: | t1: -1                                                                                                                                                          |     | -1,00000 |  |  |
| 2 | 61181251.AR  | zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon | kus | -1,00000 |  |  |
|   | Výkaz výměr: | t1: -1                                                                                                                                                          |     | -1,00000 |  |  |

Celkem za: 64 Výplně otvorů

#### Díl: 97 Prorážení otvorů

|   |              |                                                                               |   |          |  |  |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|--|
| 3 | 970031160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm | m | -0,61000 |  |  |
|   | Výkaz výměr: | 215: -0,61                                                                    |   | -0,61000 |  |  |

Celkem za: 97 Prorážení otvorů

#### Díl: 728 Vzduchotechnika

|   |              |                                                                                                                                |     |          |  |  |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|--|
| 4 | 728112112R00 | Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm                                                                        | m   | -0,61000 |  |  |
|   | Výkaz výměr: | 215: -0,61                                                                                                                     |     | -0,61000 |  |  |
| 5 | 728415111R00 | Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,                                       | kus | -2,00000 |  |  |
|   | Výkaz výměr: | pl1: -2                                                                                                                        |     | -2,00000 |  |  |
| 6 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m                                                                      | t   | -0,00200 |  |  |
| 7 | 998728193R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m     | t   | -0,00200 |  |  |
| 8 | 429727812R   | Mřížka větrací; na stěnu; materiál: plast; průměr = 150,0 mm; průměr příruby = 200 mm; příruba, síťka proti hmyzu; barva: bílá | kus | -2,00000 |  |  |
|   | Výkaz výměr: | pl1: -2                                                                                                                        |     | -2,00000 |  |  |
| 9 | 42981292R    | trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 160, délka 1000 mm; rozsah teplot -40 až 70 °C  | kus | -0,64050 |  |  |
|   | Výkaz výměr: | 215: -0,61*1,05                                                                                                                |     | -0,64050 |  |  |

Celkem za: 728 Vzduchotechnika

#### Díl: 766 Konstrukce truhlářské

|    |              |                                                                 |     |          |  |  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|--|--|
| 10 | 766-02       | D+M oprava dřevěných venkovních dveří                           | kus | -1,00000 |  |  |
| 11 | 766-01       | D+M kuchyňská linka dl. 1430 mm vč. dřezu, baterie a spotřebičů | kus | -1,00000 |  |  |
| 12 | 766-11       | Příplatek za zvukové izolační úpravu vnitřních dveří            | kus | -2,00000 |  |  |
|    | Výkaz výměr: | t4: -2                                                          |     | -2,00000 |  |  |

Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské

#### Díl: 781 Obklady keramické

|    |              |                                                              |    |          |  |  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|
| 13 | 781101210RT1 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | -2,18000 |  |  |
|    | Popis:       | včetně dodávky materiálu.                                    |    |          |  |  |
|    | Výkaz výměr: | 215/213: (2*1,245-0,7*2)*2*-1                                |    | -2,18000 |  |  |

|           |         |                                                                                         |            |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stavba:   | JEZR319 | Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Bo... | List č. 10 |
| Objekt:   | 02      | Více a méněpráce                                                                        |            |
| Rozpočet: | 103     | Méněpráce                                                                               |            |

| Poř.           | Číslo        | Název                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|------|
| 14             | 781415016RT5 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele             | m2 | -2,18000 |         |      |
| 15             | 781419711R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | -2,18000 |         |      |
| 16             | 597813730R   | obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat                                                                                    | m2 | -2,22360 |         |      |
|                | Výkaz výměr: | -2,18*1,02                                                                                                                                                                     |    | -2,22360 |         |      |
| Celkem za: 781 |              | Obklady keramické                                                                                                                                                              |    |          |         |      |

|           |         |                                                                                         |            |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stavba:   | JEZR319 | Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Bo... | List č. 11 |
| Objekt:   | 02      | Více a méněpráce                                                                        |            |
| Rozpočet: | 104     | MP Boskovice - optika m.č. 113                                                          |            |

| Poř. Číslo            | Název                                                                            | MJ  | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|------|
| <b>Díl: 11</b>        | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                              |     |          |         |      |
| 1 28                  | Demontáž stávajících tras vč. likvidace                                          | kpl | 1,00000  |         |      |
| <b>Celkem za: 11</b>  | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                              |     |          |         |      |
| <b>Díl: 61</b>        | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                    |     |          |         |      |
| 2 612403386R00        | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS                               | m   | 10,00000 |         |      |
| <b>Celkem za: 61</b>  | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                    |     |          |         |      |
| <b>Díl: M21</b>       | <b>Elektromontáže</b>                                                            |     |          |         |      |
| 3 210010005RU3        | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm včetně dodávky Super Monoflex 1240 | m   | 8,00000  |         |      |
| 4 210190001R00        | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg                                    | kus | 1,00000  |         |      |
| <b>Celkem za: M21</b> | <b>Elektromontáže</b>                                                            |     |          |         |      |
| <b>Díl: M22</b>       | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                       |     |          |         |      |
| 5 222080201R00        | Optický kabel v trubce                                                           | m   | 8,00000  |         |      |
| 6 222090101R00        | Ukončení kabelu ve spojce, bez montáže vláken                                    | kus | 2,00000  |         |      |
| 7 222111021R00        | Skříň rozvaděče do 100 p. zasekání v cihl.zdivu                                  | kus | 1,00000  |         |      |
| 8 222112201R00        | Závěrečné práce v rozvaděči do 20 p.                                             | kus | 1,00000  |         |      |
| <b>Celkem za: M22</b> | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                       |     |          |         |      |
| <b>Díl: M65</b>       | <b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b>                                      |     |          |         |      |
| 9 650033114R00        | Montáž skříně převodníku                                                         | kus | 1,00000  |         |      |
| 10 17                 | Rozvodnice do zdi, 50x50x20, OCEP, bílá                                          | ks  | 1,00000  |         |      |
| <b>Celkem za: M65</b> | <b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b>                                      |     |          |         |      |

|           |         |                                                                                         |            |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stavba:   | JEZR319 | Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Bo... | List č. 12 |
| Objekt:   | 02      | Více a méněpráce                                                                        |            |
| Rozpočet: | 105     | Elektroinstalace - etapa III. - více a méněpráce dle smluvního rozpočtu                 |            |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|

**Díl: M21a C21M - Elektromontáže**

|    |              |                                                                     |    |           |  |  |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| 1  | 210010002R00 | trubka ohebná inst. typ 23 R=16mm (PO) (209+210)                    | m  | 2,00000   |  |  |
| 2  | 210010321R00 | krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. (209+210)        | ks | 4,00000   |  |  |
| 3  | 210010623V   | osazení bezšroubové vícenásobné svorky ( doplnění vypínače)         | ks | 5,00000   |  |  |
| 4  | 210110001R00 | spin.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 (213+215)                 | ks | 2,00000   |  |  |
| 5  | 210110004R00 | střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč. (schodiště, 208 + WC) | ks | 4,00000   |  |  |
| 6  | 210111012R00 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. (209+210)        | ks | 2,00000   |  |  |
| 7  | 210111321V   | Datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat. 6 (209+210)                          | ks | 2,00000   |  |  |
| 8  | 210201101V   | Montáž svítidel dle specifikace v knize svítidel ( průjezd)         | ks | -2,00000  |  |  |
| 9  | 210810045R00 | CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)                                     | m  | 22,00000  |  |  |
| 10 | 210810046R00 | CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)(209+210)                            | m  | 25,00000  |  |  |
| 11 | 210810900V   | Kabel pro EZS                                                       | m  | -18,00000 |  |  |
| 12 | 215995910V   | Montáž ventilátoru + relé CS                                        | ks | -1,00000  |  |  |
| 13 | VL pol 1     | Montáž krabice instalační i12 (doplnění vypínače)                   | ks | 5,00000   |  |  |

**Celkem za: M21a C21M - Elektromontáže**

**Díl: M21b Materiály**

|    |           |                                                                                                                                                                       |    |           |  |  |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| 14 | 00201     | trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm (209+210)                                                                                                                       | m  | 6,00000   |  |  |
| 15 | 00766     | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem IP 40, 16 A, 250 V AC., Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). 209+210 | ks | 2,00000   |  |  |
| 16 | 11504     | Ventilátor nástěnný 100mm, se zpětnou klapkou a venkovní žaluzí                                                                                                       | m  | -1,00000  |  |  |
| 17 | 11511 OA0 | relé CS - zpožděný doběh                                                                                                                                              | m  | -1,00000  |  |  |
| 18 | 11573     | Krabice KPR 68 (209+210)                                                                                                                                              | ks | 4,00000   |  |  |
| 19 | 11603     | Datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat. 6 (209+210)                                                                                                                            | ks | 2,00000   |  |  |
| 20 | 11637     | "C" Svítidlo LED 1x22W, IP 20 , - přisazené, kruhové (schodiště)                                                                                                      | ks | 2,00000   |  |  |
| 21 | 11639     | "D" Svítidlo LED 1x22W, IP 20 , - přisazené, kruhové se senzorem pohybu (průjezd + schodiště)                                                                         | ks | -4,00000  |  |  |
| 22 | 33914     | CYKY 3Cx1.5mm2 ( doplnění vypínače)                                                                                                                                   | m  | 22,00000  |  |  |
| 23 | 33918     | CYKY 3Cx2.5mm2 (209+210)                                                                                                                                              | m  | 25,00000  |  |  |
| 24 | 34628     | Spínač jednopólový č.1 10 AX, 250 V AC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva, bílá (213+215)                                                      | ks | 2,00000   |  |  |
| 25 | 34640     | Přepínače střídavý č. 6 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva, bílá ( schodiště + 208 + WC)                                          | ks | 4,00000   |  |  |
| 26 | 45376     | Kabel UTP cat. 6 (209+210)                                                                                                                                            | m  | 72,00000  |  |  |
| 27 | 45378     | Kabel pro EZS                                                                                                                                                         | m  | -18,00000 |  |  |
| 28 | VL 103    | Krabice instalační i12 ( doplnění vypínače)                                                                                                                           | ks | 5,00000   |  |  |
| 29 | VL 104    | Rámeček dvojnásobný , vodorovný 3901A- B20 ( 209+210)                                                                                                                 | ks | 2,00000   |  |  |

**Celkem za: M21b Materiály**

**Díl: M21d Dodávky zařízení (specifikace)**

|    |       |                                                                                                                                              |    |          |  |  |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|
| 30 | 03    | Doplnění systému EZS a přístupu - 7x magnet, 6x prostorové čidlo pohybu, 6x el zámek, 7x čtečka ,, 2x klávesnice, zapojení + oživení systému | ks | 1,00000  |  |  |
| 31 | 03101 | magnet                                                                                                                                       | ks | -7,00000 |  |  |
| 32 | 03102 | PIR prostorové čidlo pohybu                                                                                                                  | ks | -6,00000 |  |  |
| 33 | 03103 | Klávesnice                                                                                                                                   | ks | -2,00000 |  |  |
| 34 | 03104 | Čtečka                                                                                                                                       | ks | -2,00000 |  |  |

|           |         |                                                                                         |            |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stavba:   | JEZR319 | Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Bo... | List č. 13 |
| Objekt:   | 02      | Více a méněpráce                                                                        |            |
| Rozpočet: | 105     | Elektroinstalace - etapa III. - více a méněpráce dle smluvního rozpočtu                 |            |

| Poř.            | Číslo | Název                                                     | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------|----|----------|---------|------|
| 35              | 03105 | El. zámek                                                 | ks | -2,00000 |         |      |
| 36              | 04    | Závěrečné měření datových zásuvek vč. vystavení protokolu | ks | 2,00000  |         |      |
| Celkem za: M21d |       | Dodávky zařízení (specifikace)                            |    |          |         |      |

|           |         |                                                                                         |            |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stavba:   | JEZR319 | Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Bo... | List č. 14 |
| Objekt:   | 02      | Více a méněpráce                                                                        |            |
| Rozpočet: | 106     | Vícepráce elektroinstalace - Připojení tel Cetin, propoj 2 tel linek pro PCO            |            |

| Poř.                  | Číslo        | Název                                                                            | MJ  | Množství | Cena/MJ | Cena |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|------|
| <b>Díl: M21</b>       |              | <b>Elektromontáže</b>                                                            |     |          |         |      |
| 1                     | 210010315R00 | Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková                               | kus | 1,00000  |         |      |
| 2                     | 210010005RU3 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm včetně dodávky Super MonoFlex 1240 | m   | 2,00000  |         |      |
| 3                     | 210010004RU2 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm včetně dodávky MonoFlex 1432       | m   | 13,00000 |         |      |
| <b>Celkem za: M21</b> |              | <b>Elektromontáže</b>                                                            |     |          |         |      |
| <b>Díl: M22</b>       |              | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                       |     |          |         |      |
| 4                     | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách                                                  | m   | 26,00000 |         |      |
| 5                     | 371201303R   | Kabel UTP dvojité plášť Cat5e balení po 305 m                                    | m   | 26,00000 |         |      |
| 6                     | 220301202R00 | Zásuvka telefonní na povrchu jednoduchá                                          | kus | 2,00000  |         |      |
| 7                     | 34571544R    | Krabice rozvodná s víčkem KT 250                                                 | kus | 1,00000  |         |      |
| 8                     | 222071301R00 | Vypichování žil z kabelu do 25XN (1ks=1XN) do 10XN                               | kus | 6,00000  |         |      |
| <b>Celkem za: M22</b> |              | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                       |     |          |         |      |



|           |         |                                                                                          |            |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stavba:   | JEZR319 | Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Bo...  | List č. 15 |
| Objekt:   | 02      | Více a méněpráce                                                                         |            |
| Rozpočet: | 107     | Vícepráce elektroinstalace - Demont. + Montáž zásuvky garáž, nové přívody Z RP v 2.NP... |            |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|

**Díl: M21 Elektromontáže**

|   |              |                                               |     |         |  |  |
|---|--------------|-----------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| 1 | 210111131R00 | Zásuvka průmyslová IP 44 2P+PE 16 A           | kus | 1,00000 |  |  |
| 2 | 210111136R00 | Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 16 A         | kus | 1,00000 |  |  |
| 3 | 34551476.AR  | Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44 5518-2929 | kus | 1,00000 |  |  |
| 4 | 358112503R   | Zásuvka nástěnná IZN 1653 16 A 400 V 5-pólová | kus | 1,00000 |  |  |

**Celkem za: M21 Elektromontáže**

**Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení**

|    |              |                                                                            |     |          |  |  |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|--|
| 5  | 650061611R00 | Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A                           | kus | 1,00000  |  |  |
| 6  | 650061641R00 | Montáž jističe modulárního třípólového do 25 A                             | kus | 1,00000  |  |  |
| 7  | 650063632R00 | Montáž chrániče proudového čtyřpólového do 63 A                            | kus | 1,00000  |  |  |
| 8  | 650124143RT2 | Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 pevně včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2 | m   | 19,00000 |  |  |
| 9  | 650124263RT2 | Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 pevně včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 2,5 mm2 | m   | 19,00000 |  |  |
| 10 | 35822001015R | Jistič do 80 A pól, char B LTN-16B-1                                       | ks  | 1,00000  |  |  |
| 11 | 35822002313R | Jistič do 80 A 3 pól char B, LTN-16B-3                                     | ks  | 1,00000  |  |  |
| 12 | 358890406R   | Chránič proudový F200                                                      | ks  | 1,00000  |  |  |

**Celkem za: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení**

|           |         |                                                                                         |            |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stavba:   | JEZR319 | Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Bo... | List č. 16 |
| Objekt:   | 02      | Více a méněpráce                                                                        |            |
| Rozpočet: | 108     | Elektroinstalace - etapa III. - Vícepráce VC5 (přesun zásuvek 230V, LAN)                |            |

| Poř.                   | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                            | MJ   | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------|
| <b>Díl: M21a</b>       |              | <b>C21M - Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                     |      |          |         |      |
| 1                      | 21001003R00  | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)                                                                                                                                                          | m    | 4,00000  |         |      |
| 2                      | 210010321R00 | krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.                                                                                                                                               | ks   | 4,00000  |         |      |
| 3                      | 210010522R00 | odvíčkování nebo zavičko. víčko na šrouby                                                                                                                                                        | ks   | 4,00000  |         |      |
| <b>Celkem za: M21a</b> |              | <b>C21M - Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                     |      |          |         |      |
| <b>Díl: M21e</b>       |              | <b>Práce v HZS</b>                                                                                                                                                                               |      |          |         |      |
| 4                      | Pol_0115     | Zapravení drážek                                                                                                                                                                                 | ks   | 1,00000  |         |      |
|                        | Popis:       | budovy pro řízení, správu a administrativu ostatní<br>svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků<br>rekonstrukce a modernizace objektu prostá                                          |      |          |         |      |
| <b>Celkem za: M21e</b> |              | <b>Práce v HZS</b>                                                                                                                                                                               |      |          |         |      |
| <b>Díl: M21a</b>       |              | <b>C21M - Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                     |      |          |         |      |
| 5                      | 210010623V   | osazení bezšroubové vícenásobné svorky                                                                                                                                                           | ks   | 9,00000  |         |      |
| 6                      | 210111012R00 | zás.polozap./zapusťené 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.                                                                                                                                               | ks   | 3,00000  |         |      |
| 7                      | 210111321V   | Datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat. 6                                                                                                                                                                 | ks   | 1,00000  |         |      |
| 8                      | 210810046R00 | CYKY-CYKÝm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)                                                                                                                                                                  | m    | 7,00000  |         |      |
| 9                      | 210810904V   | Kabel UTP cat. 6                                                                                                                                                                                 | m    | 28,00000 |         |      |
| <b>Celkem za: M21a</b> |              | <b>C21M - Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                     |      |          |         |      |
| <b>Díl: M21b</b>       |              | <b>Materiály</b>                                                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
| 10                     | 00202        | trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm                                                                                                                                                            | m    | 4,00000  |         |      |
| 11                     | 00766        | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami,s<br>popisovým polem IP 40, 16 A, 250 V AC,, Upevnění šrouby.<br>Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE -<br>barva bílá | ks   | 3,00000  |         |      |
| 12                     | 11573        | Krabice KPR 68                                                                                                                                                                                   | ks   | 4,00000  |         |      |
| 13                     | 11603        | Datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat. 6                                                                                                                                                                 | ks   | 1,00000  |         |      |
| 14                     | 33918        | CYKY 3Cx2.5mm2                                                                                                                                                                                   | m    | 7,00000  |         |      |
| 15                     | 45376        | Kabel UTP cat. 6                                                                                                                                                                                 | m    | 28,00000 |         |      |
| <b>Celkem za: M21b</b> |              | <b>Materiály</b>                                                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
| <b>Díl: ON</b>         |              | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                           |      |          |         |      |
| 16                     | ON-01        | Podružný materiál                                                                                                                                                                                | kpl  | 1,00000  |         |      |
| 17                     | ON-02        | Přesun dodávek                                                                                                                                                                                   | kpl  | 1,00000  |         |      |
| 18                     | ON-03        | Doprava dodávek                                                                                                                                                                                  | kpl  | 1,00000  |         |      |
| <b>Celkem za: ON</b>   |              | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                           |      |          |         |      |
| <b>Díl: M21e</b>       |              | <b>Práce v HZS</b>                                                                                                                                                                               |      |          |         |      |
| 19                     | Pol_0110     | Bourací vysekání rýh                                                                                                                                                                             | ks   | 1,00000  |         |      |
| 20                     | Pol_0112     | Koordinace s ostatními profesemi                                                                                                                                                                 | hod. | 1,00000  |         |      |
|                        | Popis:       | budovy pro řízení, správu a administrativu ostatní<br>svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků<br>rekonstrukce a modernizace objektu prostá                                          |      |          |         |      |
| <b>Celkem za: M21e</b> |              | <b>Práce v HZS</b>                                                                                                                                                                               |      |          |         |      |

|           |         |                                                                                         |            |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stavba:   | JEZR319 | Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Bo... | List č. 17 |
| Objekt:   | 02      | Více a méněpráce                                                                        |            |
| Rozpočet: | 109     | Zdravotechnika - více a méně práce                                                      |            |

| Poř.                                           | Číslo        | Název                                                                                       | MJ  | Množství  | Cena/MJ | Cena |
|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|------|
| <b>Díl: 9      Ostatní konstrukce, bourání</b> |              |                                                                                             |     |           |         |      |
| 1                                              | 346244312R00 | Obezdivky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 75 mm                                          | m2  | 1,84000   |         |      |
|                                                | Výkaz výměr: | rozpočet: -1,5                                                                              |     | -1,50000  |         |      |
|                                                |              | skutečnost - výlevka: 1,5                                                                   |     | 1,50000   |         |      |
|                                                |              | záchod: 0,9*1,6                                                                             |     | 1,44000   |         |      |
|                                                |              | obezdivka kanalizačního potrubí: (0,2+0,2)*1                                                |     | 0,40000   |         |      |
| <b>Celkem za: 9</b>                            |              | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                          |     |           |         |      |
| <b>Díl: 1      Zemní práce</b>                 |              |                                                                                             |     |           |         |      |
| 2                                              | 139200010RAB | Výkop rýh v uzavřeném prostoru v hornině 1-4 rýha 60/80 cm, odvoz 10 km, uložení na skládku | m   | 2,00000   |         |      |
|                                                | Výkaz výměr: | vevnitř výlevky a z venku v průjezdu: 1+1                                                   |     | 2,00000   |         |      |
| <b>Celkem za: 1</b>                            |              | <b>Zemní práce</b>                                                                          |     |           |         |      |
| <b>Díl: 9      Ostatní konstrukce, bourání</b> |              |                                                                                             |     |           |         |      |
| 3                                              | 175100020RAD | Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km                            | m3  | 0,60000   |         |      |
|                                                | Výkaz výměr: | venku: 0,6*0,5*2                                                                            |     | 0,60000   |         |      |
| <b>Celkem za: 9</b>                            |              | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                          |     |           |         |      |
| <b>Díl: 1      Zemní práce</b>                 |              |                                                                                             |     |           |         |      |
| 4                                              | 113106221R00 | Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém                                           | m2  | 1,20000   |         |      |
|                                                | Výkaz výměr: | průjezd: 1,2                                                                                |     | 1,20000   |         |      |
| 5                                              | 112456215    | Vybourání otvoru pro prostup kanalizace do průjezdu                                         | kpl | 1,00000   |         |      |
| <b>Celkem za: 1</b>                            |              | <b>Zemní práce</b>                                                                          |     |           |         |      |
| <b>Díl: 61      Úpravy povrchů vnitřní</b>     |              |                                                                                             |     |           |         |      |
| 6                                              | 61101        | Příplatek za provedení omítek u kotle a za trubkama ( kotel, trubky...)                     | kpl | 1,00000   |         |      |
| <b>Celkem za: 61</b>                           |              | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                               |     |           |         |      |
| <b>Díl: 5      Komunikace</b>                  |              |                                                                                             |     |           |         |      |
| 7                                              | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm                                            | m2  | 1,20000   |         |      |
| <b>Celkem za: 5</b>                            |              | <b>Komunikace</b>                                                                           |     |           |         |      |
| <b>Díl: 721      Vnitřní kanalizace</b>        |              |                                                                                             |     |           |         |      |
| 8                                              | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm                   | kus | -1,00000  |         |      |
| 9                                              | 721273180R00 | Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905                                                     | kus | 1,00000   |         |      |
| <b>Celkem za: 721</b>                          |              | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                   |     |           |         |      |
| <b>Díl: 722      Vnitřní vodovod</b>           |              |                                                                                             |     |           |         |      |
| 10                                             | 722172411R00 | Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16          | m   | -2,00000  |         |      |
| 11                                             | 722181213RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm                          | m   | -2,00000  |         |      |
| 12                                             | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm                                                       | kus | 3,00000   |         |      |
|                                                | Výkaz výměr: | rozpočet: -11                                                                               |     | -11,00000 |         |      |
|                                                |              | skutečnost: 14                                                                              |     | 14,00000  |         |      |

|           |         |                                                                                         |            |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stavba:   | JEZR319 | Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Bo... | List č. 18 |
| Objekt:   | 02      | Více a méněpráce                                                                        |            |
| Rozpočet: | 109     | Zdravotechnika - více a méně práce                                                      |            |

| Poř.                                     | Číslo        | Název                                                                                            | MJ     | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|------|
| 13                                       | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2"                                                   | kus    | 3,00000  |         |      |
|                                          | Výkaz výměr: | rozpočet: -7                                                                                     |        | -7,00000 |         |      |
|                                          |              | skutečnost: 10                                                                                   |        | 10,00000 |         |      |
| 14                                       | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm                                                     | m      | -2,00000 |         |      |
| 15                                       | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm                                               | m      | -2,00000 |         |      |
| Celkem za: 722                           |              | Vnitřní vodovod                                                                                  |        |          |         |      |
| <b>Díl: 725      Zařizovací předměty</b> |              |                                                                                                  |        |          |         |      |
| 16                                       | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé                                                  | soubor | -1,00000 |         |      |
| 17                                       | 725829301RT2 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie                                          | kus    | -1,00000 |         |      |
| 18                                       | 54132292R    | Ohřivač vody el. zásobníkový tlakový TO 10 IN                                                    | kus    | -2,00000 |         |      |
| 19                                       | 54132294R1   | Ohřivač vody el. zásobníkový tlakový TO 5 IN                                                     | kus    | 2,00000  |         |      |
| Celkem za: 725                           |              | Zařizovací předměty                                                                              |        |          |         |      |
| <b>Díl: VN      Vedlejší náklady</b>     |              |                                                                                                  |        |          |         |      |
| 20                                       | 005261030R   | Finanční rezerva                                                                                 | Soubor | -1,00000 |         |      |
| Celkem za: VN                            |              | Vedlejší náklady                                                                                 |        |          |         |      |
| <b>Díl: 730      Ústřední vytápění</b>   |              |                                                                                                  |        |          |         |      |
| 21                                       | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu | kus    | 4,00000  |         |      |
|                                          | Výkaz výměr: | rozpočet: -1                                                                                     |        | -1,00000 |         |      |
|                                          |              | skutečnost: 5                                                                                    |        | 5,00000  |         |      |
| Celkem za: 730                           |              | Ústřední vytápění                                                                                |        |          |         |      |
| <b>Díl: 735      Otopná tělesa</b>       |              |                                                                                                  |        |          |         |      |
| 22                                       | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm                                  | kus    | 4,00000  |         |      |
| Celkem za: 735                           |              | Otopná tělesa                                                                                    |        |          |         |      |
| <b>Díl: 730      Ústřední vytápění</b>   |              |                                                                                                  |        |          |         |      |
| 23                                       | 48457295R    | Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 22 výška 900 mm, délka 800 mm                             | kus    | 1,00000  |         |      |
| Celkem za: 730                           |              | Ústřední vytápění                                                                                |        |          |         |      |

|           |         |                                                                                         |            |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stavba:   | JEZR319 | Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Bo... | List č. 19 |
| Objekt:   | 02      | Více a méněpráce                                                                        |            |
| Rozpočet: | 110     | Stavební vícepráce a méněpráce k 6.4.                                                   |            |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|
|------|-------|-------|----|----------|---------|------|

**Díl: 11 Přípravné a přidružené práce**

|   |       |                                       |    |         |  |  |
|---|-------|---------------------------------------|----|---------|--|--|
| 1 | 11101 | Demontáž ( odřezání ) mříží na oknech | ks | 2,00000 |  |  |
|---|-------|---------------------------------------|----|---------|--|--|

**Celkem za: 11 Přípravné a přidružené práce**

**Díl: 43 Schodiště**

|   |       |                                                 |    |         |  |  |
|---|-------|-------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 2 | 43101 | Doplnění ( navýšení ) schodu při výstupu v 2.NP | ks | 1,00000 |  |  |
|---|-------|-------------------------------------------------|----|---------|--|--|

|   |       |                                                            |    |         |  |  |
|---|-------|------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 3 | 43102 | Doplnění kamenného materiálu před vstupem do 1:NP Broušení | ks | 1,00000 |  |  |
|---|-------|------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|

|   |       |                                                                        |     |         |  |  |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| 4 | 43103 | Schod z průjezdu do mč.113 odsekání dlažby, broušení, kamenný materiál | kpl | 1,00000 |  |  |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|

**Celkem za: 43 Schodiště**

**Díl: 62 Úpravy povrchů vnější**

|   |              |                                                                                       |    |          |  |  |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|
| 5 | 602021172R00 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, | m2 | -1,43200 |  |  |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|

Popis: Vnější.

|   |              |                                                                                                                      |    |          |  |  |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|
| 6 | 602021191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | -1,43200 |  |  |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|

|   |              |                                                                   |   |          |  |  |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------|---|----------|--|--|
| 7 | 620991001R00 | Připojovací lišty zajišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 6 mm | m | -7,16000 |  |  |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------|---|----------|--|--|

|   |              |                                                       |    |          |  |  |
|---|--------------|-------------------------------------------------------|----|----------|--|--|
| 8 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | -2,53600 |  |  |
|---|--------------|-------------------------------------------------------|----|----------|--|--|

**Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější**

**Díl: 96 Bourání konstrukcí**

|   |              |                                           |    |         |  |  |
|---|--------------|-------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 9 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 0,21000 |  |  |
|---|--------------|-------------------------------------------|----|---------|--|--|

Výkaz výměr: po odbourané zdi u schodiště: 0,7\*0,3 0,21000

|    |              |                                        |   |         |  |  |
|----|--------------|----------------------------------------|---|---------|--|--|
| 10 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm | m | 2,20000 |  |  |
|----|--------------|----------------------------------------|---|---------|--|--|

Výkaz výměr: u schodiště: 1,5\*0,7 2,20000

|    |              |                                                  |    |         |  |  |
|----|--------------|--------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 11 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0,16800 |  |  |
|----|--------------|--------------------------------------------------|----|---------|--|--|

Popis: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Výkaz výměr: u schodiště: 0,7\*0,8\*0,3 0,16800

**Celkem za: 96 Bourání konstrukcí**

**Díl: 781 Obklady keramické**

|    |              |                                                            |    |         |  |  |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 12 | 781111111R00 | Řezání obkladaček diamantovým kotoučem - zhotovení oblouku | ks | 1,00000 |  |  |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|

|    |              |                                                              |    |         |  |  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 13 | 781101210RT1 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 0,66000 |  |  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|

Popis: včetně dodávky materiálu.

Výkaz výměr: u schodiště: (1,5+0,7)\*0,3 0,66000

|    |              |                                                                                                                                                                    |    |         |  |  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 14 | 781415016RT5 | Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele | m2 | 0,66000 |  |  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|

|    |              |                                                                                                                                                                               |    |         |  |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 15 | 781419711R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednl | m2 | 0,66000 |  |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|

|    |         |                                                           |    |         |  |  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 16 | 7815101 | Ztížené provádění obkladu nad schodištěm - pomocné lešení | ks | 1,00000 |  |  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------|----|---------|--|--|

|    |            |                    |    |         |  |  |
|----|------------|--------------------|----|---------|--|--|
| 17 | 597813730R | dlažba běžová; mat | m2 | 0,85800 |  |  |
|----|------------|--------------------|----|---------|--|--|

Výkaz výměr: 0,66\*1,3 0,85800

|    |              |                                                  |   |         |  |  |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|--|--|
| 18 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0,01387 |  |  |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|--|--|

|           |         |                                                                                         |            |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stavba:   | JEZR319 | Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Bo... | List č. 20 |
| Objekt:   | 02      | Více a méněpráce                                                                        |            |
| Rozpočet: | 110     | Stavební vícepráce a méněpráce k 6.4.                                                   |            |

| Poř.           | Číslo        | Název                                                  | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|----|----------|---------|------|
| 19             | 998781192R00 | Příplatek za zvětšený přesun, obkl. keramické do 100 m | t  | 0,01387  |         |      |
| Celkem za: 781 |              | Obklady keramické                                      |    |          |         |      |

|                 |               |                                             |    |         |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------|----|---------|
| <b>Díl: 783</b> | <b>Nátěry</b> |                                             |    |         |
| 20              | 783222130RAB  | Nátěr syntetický kov.konstrukcí             | m2 | 7,50000 |
| Popis:          |               | včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. |    |         |
| Výkaz výměr:    |               | nátěr zárubní 2 x: 4                        |    | 4,00000 |
|                 |               | nátěr zábradlí: 3,5                         |    | 3,50000 |

**Celkem za: 783**      **Nátěry**

|                       |                                        |                                                                                                                   |   |         |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| <b>Díl: D96</b>       | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |                                                                                                                   |   |         |
| 21                    | 979081111R00                           | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                      | t | 0,33844 |
| Popis:                |                                        | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                             |   |         |
| 22                    | 979081121R00                           | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                            | t | 1,35374 |
| 23                    | 979087311R00                           | Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m                                                                         | t | 0,33844 |
| Popis:                |                                        | S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na n... |   |         |
|                       |                                        | prostředek.                                                                                                       |   |         |
| 24                    | 979087391R00                           | Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m                                                                     | t | 1,01531 |
| 25                    | 979999999R00                           | Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)                                                           | t | 0,33844 |
| <b>Celkem za: D96</b> |                                        | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                            |   |         |