



KUJIP01KQGRM

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ID: 161 566

uzavřené dne 9. 9. 2022 (ID 155 794) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

*KA SML. 4772/22
1975*

„OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Oprava tělocvičny“

I. Smluvní strany

<u>Obíednatel:</u>	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ 70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina
tel:	+420 564 602 272, +420 564 602 419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

<u>Zhotovitel:</u>	Stylstav s.r.o.
se sídlem:	Křižanov 256, 594 51 Křižanov
IČO:	26916096
DIČ:	CZ26916096
zastoupený:	Mgr. Kateřinou Vaňharovou, jednatelkou společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Kateřina Vaňharová
zástupce pro věci technické:	ing. Petr Dvořák
osoba pověřená vedením stavby:	ing. Petr Dvořák
tel.:	+566 542 054, , info@stylstavkrižanov.cz
bankovní spojení:	Oberbank AG, a.s.
číslo účtu:	2271108864/8040
zápis v obchodním rejstříku:	KS Brno, oddíl C, vložka 45127

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 9. 2022 je změna předmětu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o změny podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. Jedná se o změnový list č. 2.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, 3, 4 a 14 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se upravuje v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.3. výše uvedené smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní :

3.3. Dokončení předmětu díla se **stanovuje nejpozději do 31. 7. 2023**

Důvody prodloužení termínu jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku.

3) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena bez DPH:	13 339 338,68 Kč
DPH 21%:	2 801 261,12 Kč
Cena celkem s DPH:	16 140 599,80 Kč

Slovy: šestnáctmilionůstočtyřicettisícpětsetdevadesátdevět a 80/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH:	13 330 348,25 Kč
DPH 21%:	2 799 373,13 Kč
Cena díla celkem s DPH:	16 129 721,38 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:	339 650,62 Kč
Cena méněprací bez DPH:	- 330 660,19 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	8 990,43 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.


Příloha: Seznam změnových listů
Položkové rozpočty – změnový list (oceněný soupis víceprací a méněprací)
Žádost o prodloužení termínu
změnový list č. 2

V Křižanově dne - 5. 05. 2023


V Jihlavě dne 1.1. 05. 2023

Za zhotovitele:


Styistev s.r.o.
Křižanov 256
594 51 Křižanov
DIČ: CZ26916096


Mgr. Kateřina Vaňharová
jednatelka

Za objednatele


Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

59


Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Stylstav s.r.o., Křižanov 256, 594 51 Křižanov		
Investor:	KRAJ VYSOČINA	Datum:	
Název akce: JIHLAVA – OPRAVA TTĚLOCVIČNÝ OBCHODNÍ AKADEMIE			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
<p>ZS 02-01 – Svodná kanalizace a drenáže 1.NP</p> <p>ZS 02-02 – Revizní vstupy kanalizace 1.NP</p> <p>ZS 02-03 – Okapový chodník</p> <p>ZS 02-04 – Akustický pohled 1.NP</p> <p>ZS 02-05 – Minerální pohledy 1.NP</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méně práce: Upřesnění rozsahu prací a zlepšení užitných vlastností budovy a dodržení platné legislativy.			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<p>.....</p>			

Stanovisko technického dozoru stavby:

**Ing.
Radovan
Vejvoda**

Digitálně podepsal
Ing. Radovan
Vejvoda
Datum: 2023.05.05
12:53:22 +02'00'

Stanovisko projektanta stavby:

**PhDr. Bc.
Marek
Semerád,
MBA.**

Digitálně podepsal
PhDr. Bc. Marek
Semerád, MBA.
Datum: 2023.05.04
13:44:18 +02'00'

Stanovisko investora:

**Ing. Jiří
Benda**

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Benda
Datum: 2023.05.04
12:50:20 +02'00'

Stanovisko zhotovitele

**Mgr.
Kateřina
Vaňharová**

Digitálně podepsal
Mgr. Kateřina
Vaňharová
Datum: 2023.05.05
07:59:10 +02'00'

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

ZS 02-01 – Svodná kanalizace a drenáže 1.NP

ZS 02-02 – Revizní vstupy kanalizace 1.NP

ZS 02-03 – Okapový chodník

ZS 02-04 – Akustický pohled 1.NP

ZS 02-05 – Minerální pohledy 1.NP

Popis a zdůvodnění změny:

ZS 02-01 – Svodná kanalizace a drenáže 1.NP

Během stavebních prací a kontrole napojení na splaškovou kanalizaci bylo nutné upravit vedení svodné kanalizace pod základovou deskou:

- Úprava vedení svodné kanalizace
- Oprava chybných položek jádrových vrtů pro drenážní potrubí

ZS 02-02 – Revizní vstupy kanalizace 1.NP

Na vedení splaškové kanalizace byly zvoleny revizní vstupy a pro možnost kontroly jsou osazeny revizní poklopy.

ZS 02-03 – Okapový chodník

Při stavebních pracích byly obnaženy základy budovy. AD a TDI byla navržena záměna

skladby a povrchu okapového chodníku na betonovou dlažbu. Současně byla do výkopu vložena zemnicí pásovina pro budoucí napojení zemnicí soustavy.

ZS 02-04 – Akustický pohled 1.NP

Opravena chyba ve výkazu výměr a dopočítání skutečnosti podle potřeb akustického výpočtu doby dozvuku v prostoru tělocvičny.

ZS 02-05 – Minerální pohledy 1.NP

Na kontrolním dnu byla dohodnuta změna ve skladbě pohledu v přístavku přízemí 1.NP.

Rozpočet je opraven dle potřebné skladby.

Vliv změn na cenu díla:

Rozpočet méně prací (stavební konstrukce) – 330 660,19 Kč bez DPH

Rozpočet nepředvídatelných víceprací (stavební úpravy vyvolané původní konstrukcí po odbourání) 91 246,84 Kč bez DPH

Rozpočet ostatních víceprací 248 403,78 Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací: 21

Počet připojených výkresů: -0

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

-330 660,19 Kč

339 650,62 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

8 990,43 Kč

31.7.2023

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Jiří Benda
Digitálně podepsal Ing. Jiří Benda
Datum: 2023.05.04 12:51:00 +02'00'

Mgr. Kateřina Vaňharová
Digitálně podepsal Mgr. Kateřina Vaňharová
Datum: 2023.05.05 07:51:54 +02'00'

Datum:

Datum:

Ověřil:

Schválil:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-007
Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 02.05.2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního počítání. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			8 990,43
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 990,43	1 887,99
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	10 878,42

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-007

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Místo: Datum: 02.05.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
ODPOČET		-330 660,19	-400 098,83	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY		91 246,84	110 408,68	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY		248 403,78	300 568,57	
ABSOLUTNÍ HODNOTA		670 310,81	811 076,08	
Náklady stavby celkem		8 990,43	10 878,42	
ZS 02	Změny stavby č. 2	8 990,43	10 878,42	STA
ZS 02-01	Svodná kanalizace a drenáže 1.NP	-230 989,32	-279 497,08	Soupis
ZS 02-02	Revizní vstupy kanalizace 1.NP	14 724,25	17 816,34	Soupis
ZS 02-03	Okapový chodník	14 455,99	17 491,75	Soupis
ZS 02-04	Akustický pohled 1.NP	68 870,73	83 333,58	Soupis
ZS 02-05	Minerální pohledy 1.NP	141 928,78	171 733,82	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Objekt:

ZS 02 - Změny stavby č. 2

Soupis:

ZS 02-01 - Svodná kanalizace a drenáže 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-230 989,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-230 989,32	21,00%	-48 507,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-279 497,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Objekt: ZS 02 - Změny stavby č. 2

Soupis: **ZS 02-01 - Svodná kanalizace a drenáže 1.NP**

Místo:

Datum: 02.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
ODPOČET	-240 405,65
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY	4 048,33
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY	5 368,00
ABSOLUTNÍ HODNOTA	249 821,98
Náklady stavby celkem	-230 989,32
HSV - Práce a dodávky HSV	-200 218,97
001 - Zemní práce	-11 521,70
002 - Zakládání, zpevňování hornin	-701,01
004 - Vodorovné konstrukce	-10 445,04
009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-165 299,75
099 - Přesun hmot HSV	-12 251,47
PSV - Práce a dodávky PSV	-30 770,35
721 - Kanalizace	-30 770,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
 Objekt: ZS 02 - Změny stavby č. 2
 Soupis: **ZS 02-01 - Svodná kanalizace a drenáže 1.NP**

Místo: Datum: 02.05.2023
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-230 989,32
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-200 218,97
D	001		Zemní práce				-11 521,70
1	K	132212331	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 souběžných	m3	-4,272	1 170,00	-4 998,24
	vv		vnitřní napojení kanalizace-dokop				
	vv		"SOD"-9,04			-9,040	
	vv		"skutečnost"(3*3+3,2+3,7+2,9+1,6+1,3+2,7+8,7+1,55+2,5+1,0			4,768	
	vv		5+5,1+4,9+11,4)*0,4*0,2				
	vv		Součet			-4,272	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-4,272	344,00	-1 489,57
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopků nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-42,720	27,00	-1 153,44
	vv		"skládky do 20 km"-4,272*10			-42,720	
	vv		Součet			-42,720	
4	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-4,272	352,00	-1 503,74
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-7,690	299,00	-2 299,31
	vv		"přepočet"-4,272*1,8			-7,690	
	vv		Součet			-7,690	
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-4,272	22,80	-97,40
D	002		Zakládání, zpevňování hornin				-701,01
7	K	212755213	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm	m	-12,320	56,90	-701,01
	vv		"m.č. 1.01"-2*3,6-4			-11,200	
	vv		"prořez"-11,2*0,1			-1,120	
	vv		Součet			-12,320	
D	004		Vodorovné konstrukce				-10 445,04
8	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-6,408	1 630,00	-10 445,04
	vv		vnitřní napojení kanalizace-lože				
	vv		"SOD"-13,56			-13,560	
	vv		"skutečnost"(3*3+3,2+3,7+2,9+1,6+1,3+2,7+8,7+1,55+2,5+1,0			7,152	
	vv		5+5,1+4,9+11,4)*0,4*0,3				
	vv		Součet			-6,408	
D	009		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-165 299,75
9	K	977151221	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm	m	-16,831	6 850,00	-115 292,35
	vv		"SOD"-33,48			-33,480	
	vv		"skutečnost"16,649			16,649	
	vv		Součet			-16,831	

PC 7
2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	977151228	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 250 do 300 mm	m	-0,078	16 800,00	-1 310,40
	vv		"SOD"-1,34		-1,340		
	vv		"skutečnost"1,262		1,262		
	vv		Součet		-0,078		
11	K	977151231	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 350 do 400 mm	m	-2,090	23 300,00	-48 697,00
	vv		2;prostupy stropní konstrukci				
	vv		"SOD"-2,59		-2,590		
	vv		"skutečnost"0,25*2		0,500		
	vv		Součet		-2,090		
D 099 Přesun hmot HSV							-12 251,47
30	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	-0,998	30,00	-29,94
26	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-0,998	1 200,00	-1 197,60
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,998	120,00	-119,76
29	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-18,962	10,00	-189,62
	vv		-0,998*19		-18,962		
	vv		Součet		-18,962		
31	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,998	1 500,00	-1 497,00
27	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	-0,998	100,00	-99,80
12	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-12,157	750,00	-9 117,75
D PSV Práce a dodávky PSV							-30 770,35
D 721 Kanalizace							-30 770,35
13	K	721173401	Potrubi z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	-55,880	442,00	-24 698,96
	vv		"SOD"-88		-88,000		
	vv		"skutečnost"29,2		29,200		
	vv		"prořez"29,2*0,1		2,920		
	vv		Součet		-55,880		
14	K	721173402	Potrubi z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	0,220	609,00	133,98
	vv		"SOD"-16,5		-16,500		
	vv		"skutečnost"15,2		15,200		
	vv		"prořez"15,2*0,1		1,520		
	vv		Součet		0,220		
15	K	721173403	Potrubi z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	-6,655	732,00	-4 871,46
	vv		"SOD"-19,8		-19,800		
	vv		"skutečnost"11,95		11,950		
	vv		"prořez"11,95*0,1		1,195		
	vv		Součet		-6,655		
16	M	28611932	redukce kanalizační plastová nesouosá KG 125/100	kus	1,000	176,00	176,00
	vv		"SOD"-2		-2,000		
	vv		"skutečnost"3		3,000		
	vv		Součet		1,000		
17	M	28611391	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45°	kus	-3,000	389,00	-1 167,00
	vv		"SOD"-3		-3,000		
	vv		"skutečnost"0		0,000		
	vv		Součet		-3,000		
18	M	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000	368,00	368,00
	vv		"SOD"0		0,000		
	vv		"skutečnost"1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
19	M	28615650	Čistící kus kanalizační PP DN 75	kus	-1,000	500,00	-500,00
	vv		"SOD"-1		-1,000		
	vv		"skutečnost"0		0,000		
	vv		Součet		-1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	28615651	čistící kus kanalizační PP DN 110	kus	-6,000	1 470,00	-8 820,00
	vv		"SOD"-6		-6,000		
	vv		"skutečnost"0		0,000		
	vv		Součet		-6,000		
21	M	28615652	čistící kus kanalizační PP DN 125	kus	2,000	1 560,00	3 120,00
	vv		"SOD"0		0,000		
	vv		"skutečnost-ležatá kanal."1		1,000		
	vv		"stoupačka dešť. kanalizace"1		1,000		
	vv		Součet		2,000		
22	M	28615653	čistící kus kanalizační PP DN 160	kus	1,000	1 880,00	1 880,00
	vv		"SOD"0		0,000		
	vv		"skutečnost"1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
23	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	117,500	26,50	3 113,75
24	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	18,000	34,70	624,60
25	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,163	793,00	-129,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt:
ZS 02 - Změny stavby č. 2
Soupis:
ZS 02-02 - Revizní vstupy kanalizace 1.NP

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.05.2023
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			14 724,25
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 724,25	21,00%	3 092,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	17 816,34
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt: ZS 02 - Změny stavby č. 2
Soupis: **ZS 02-02 - Revizní vstupy kanalizace 1.NP**

Místo: Datum: 02.05.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
ODPOČET	0,00
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY	326,25
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY	14 398,00
ABSOLUTNÍ HODNOTA	14 724,25
Náklady stavby celkem	14 724,25
HSV - Práce a dodávky HSV	14 724,25
008 - Trubní vedení	14 398,00
099 - Přesun hmot HSV	326,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Objekt: ZS 02 - Změny stavby č. 2

Soupis: **ZS 02-02 - Revizní vstupy kanalizace 1.NP**

Místo:

Datum: 02.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 724,25
D		HSV	Práce a dodávky HSV				14 724,25
D		008	Trubní vedení				14 398,00
1	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	2,000	1 130,00	2 260,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899102112				
2	M	890001	Poklop vodotěsný a plynatěsný k předláždění, vni, rozměr 500x500 mm	kus	2,000	6 069,00	12 138,00
D		099	Přesun hmot HSV				326,25
3	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,435	750,00	326,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Objekt:

ZS 02 - Změny stavby č. 2

Soupis:

ZS 02-03 - Okapový chodník

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 455,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 455,99	21,00%	3 035,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 491,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt: ZS 02 - Změny stavby č. 2
Soupis: **ZS 02-03 - Okapový chodník**

Místo: Datum: 02.05.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
ODPOČET	-8 440,89
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY	360,75
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY	22 536,13
ABSOLUTNÍ HODNOTA	31 337,77
Náklady stavby celkem	14 455,99
HSV - Práce a dodávky HSV	8 875,41
005 - Komunikace pozemní	16 955,55
006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	-6 695,39
009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 745,50
998 - Přesun hmot	360,75
M - Práce a dodávky M	5 580,58
21-M - Elektromontáže	5 580,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
 Objekt: ZS 02 - Změny stavby č. 2
 Soupis: ZS 02-03 - Okapový chodník

Místo: Datum: 02.05.2023
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 455,99
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 875,41
D	005		Komunikace pozemní				16 955,55
1	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	21,110	317,00	6 691,87
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596811220							
2	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	23,221	442,00	10 263,68
	vv		"plocha"21,11			21,110	
	vv		"prolez"21,11*0,1			2,111	
	vv		Součet			23,221	
D	006		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-6 695,39
3	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	-18,194	368,00	-6 695,39
	vv		"suchý příkop-SOD"-18,194			-18,194	
	vv		"skutečnost"0			0,000	
	vv		Součet			-18,194	
D	009		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 745,50
4	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	-4,450	184,00	-818,80
	vv		"suchý příkop-SOD"-33,06			-33,080	
	vv		"skutečnost"19,97+1,46+6,64+0,56			28,630	
	vv		Součet			-4,450	
5	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	-4,895	107,00	-523,77
	vv		"SOD"-36,388			-36,388	
	vv		"délka"19,97+1,46+6,64+0,56			28,630	
	vv		"prolez"28,63*0,1			2,863	
	vv		Součet			-4,895	
6	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,111	3 630,00	-402,93
	vv		"SOD"-0,827			-0,827	
	vv		"skutečnost-přepočít"(19,97+1,46+6,64+0,56)*0,1*0,1*2,5			0,716	
	vv		Součet			-0,111	
D	998		Přesun hmot				360,75
7	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,481	750,00	360,75
D	M		Práce a dodávky M				5 580,58
D	21-M		Elektromontáže				5 580,58
8	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	33,000	64,20	2 118,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220020							
9	M	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	34,485	66,10	2 279,46
	vv		"1m=0,95 kg"33*0,95			31,350	
	vv		"prolez"31,35*0,1			3,135	
	vv		Součet			34,485	
10	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	2,000	26,00	52,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	6,000	36,20	217,20
12	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	9,000	56,40	507,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220022				
		VV	1,5*6		9,000		
		VV	Součet		9,000		
13	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	6,138	66,10	405,72
		VV	"1m=0,62 kg" 1,5*0,62*6		5,580		
		VV	"prořez" 5,58*0,1		0,558		
		VV	Součet		6,138		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Objekt:

ZS 02 - Změny stavby č. 2

Soupis:

ZS 02-04 - Akustický pohled 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68 870,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 870,73	21,00%	14 462,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 333,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt: ZS 02 - Změny stavby č. 2
Soupis: **ZS 02-04 - Akustický pohled 1.NP**

Datum: 02.05.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

ODPOČET	-72 582,35
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY	0,00
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY	141 453,08
ABSOLUTNÍ HODNOTA	214 035,43
Náklady stavby celkem	68 870,73
PSV - Práce a dodávky PSV	68 870,73
714 - Akustická a protiořesová opatření	141 453,08
763 - Konstrukce montované	-72 582,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Objekt: ZS 02 - Změny stavby č. 2

Soupis: ZS 02-04 - Akustický pohled 1.NP

Místo:

Datum: 02.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							68 870,73
D	PSV		Práce a dodávky PSV				68 870,73
D	714		Akustická a protiořesová opatření				141 453,08
1	K	714123001	Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt viditelný	m2	37,000	544,00	20 128,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/714123001				
	VV		"SOD"0		0,000		
	VV		"skutečnost-m.č. 109"37		37,000		
	VV		Součet		37,000		
2	M	590002R	Akusto Wall A/ Super G, 2700×1200×40 mm	m2	40,700	2 970,00	120 879,00
	VV		"plocha"37		37,000		
	VV		"prořez"37*0,1		3,700		
	VV		Součet		40,700		
3	K	998714102	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,328	1 360,00	446,08
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998714102				
D	763		Konstrukce montované				-72 582,35
4	K	763431031	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů	m2	-31,128	350,00	-10 894,80
	VV		"SOD"-210,09		-210,090		
	VV		"skutečnost"178,962		178,962		
	VV		Součet		-31,128		
5	M	59036055R	Minerální panel s mechanicky odolným povrchem, atest vůči nárazu míče impact 30, rozměr 1500x1000x40 mm	m2	-34,231	1 800,00	-61 615,80
	VV		"SOD"-231,099		-231,099		
	VV		"skutečnost"196,868		196,868		
	VV		Součet		-34,231		
6	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,041	1 750,00	-71,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Objekt:

ZS 02 - Změny stavby č. 2

Soupis:

ZS 02-05 - Minerální podhledy 1.NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

141 928,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 928,78	21,00%	29 805,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

171 733,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Objekt: ZS 02 - Změny stavby č. 2

šoupis: **ZS 02-05 - Minerální podhledy 1.NP**

Místo:

Datum: 02.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
ODPOČET	-9 231,30
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY	86 511,51
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY	64 648,57
ABSOLUTNÍ HODNOTA	160 391,38
Náklady stavby celkem	141 928,78
PSV - Práce a dodávky PSV	141 928,78
713 - Izolace tepelné	25 100,86
762 - Konstrukce tesafské	38 320,17
763 - Konstrukce montované	71 825,34
765 - Krytina skládaná	6 682,41

PC -

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
 Objekt: ZS 02 - Změny stavby č. 2
 Soupis: **ZS 02-05 - Minerální podhledy 1.NP**

Datum: 02.05.2023

Zadavatel:
 Zhotovitel:

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							141 928,78
D	PSV		Práce a dodávky PSV				141 928,78
D	713		Izolace tepelné				25 100,86
1	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	205,140	122,00	25 027,08
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111121				
			vv "m.č.110-117"(32,01+6,53+23,13+16,54+5,14+12,82+3,65+2,75)*2		205,140		
			vv Součet		205,140		
2	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,062	1 190,00	73,78
D	762		Konstrukce tesařské				38 320,17
3	K	762429001	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového	m	273,520	85,20	23 303,90
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762429001				
			vv "m.č.110-117"(32,01+6,53+23,13+16,54+5,14+12,82+3,65+2,75)*0,75*2		273,520		
			vv Součet		273,520		
4	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,082	12 500,00	13 525,00
			vv "lať 60x80"273,52/2*0,06*0,08		0,656		
			vv "lať 60x40"273,52/2*0,06*0,04		0,328		
			vv "prořez"(0,656+0,328)*0,1		0,098		
			vv Součet		1,082		
5	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	0,984	239,00	235,18
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762895000				
			vv "lať 60x80"273,52/2*0,06*0,08		0,656		
			vv "lať 60x40"273,52/2*0,06*0,04		0,328		
			vv Součet		0,984		
6	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,601	2 090,00	1 266,09
D	763		Konstrukce montované				71 825,34
7	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	-205,140	45,00	-9 231,30
			vv "m.č.110-117"-		-205,140		
			vv (32,01+6,53+23,13+16,54+5,14+12,82+3,65+2,75)*2		-205,140		
			vv Součet		-205,140		
8	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	104,020	225,00	23 404,50
			vv "SOD"-36,8		-38,800		
			vv "m.č.104"5,75*3,5		20,125		
			vv "m.č.105"5,75*3,5		20,125		
			vv "m.č.110-117"32,01+6,53+23,13+16,54+5,14+12,82+3,65+2,75		102,570		
			vv Součet		104,020		
9	M	59036513	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm	m2	114,422	495,00	56 638,89
			vv "plocha"104,02		104,020		
			vv "prořez"104,02*0,1		10,402		
			vv Součet		114,422		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,579	1 750,00	1 013,25
D 765			Krytina skládaná				6 682,41
11	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	136,760	18,70	2 557,41
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_Q2/765191031				
		VV	"m.č.110-117"(32,01+6,53+23,13+16,54+5,14+12,82+3,65+2,75)/0,75		136,760		
		VV	Součet		136,760		
12	M	7650001	Den Braven Bitumenová páska ALUBAND PLUS	role	15,000	275,00	4 125,00
		VV	136,76/10		13,676		
		VV	"prořez"13,676*0,1		1,368		
		VV	"zaokrouhlení"-0,044		-0,044		
		VV	Součet		15,000		



Křižanov 256, PSČ 594 51

http: - www.stylstavkrižanov.cz
e-mail: - info@stylstavkrižanov.cz
tel/fax - +420 566 542 054
IČ: - 26916096
DIČ: - CZ26916096
banka - OberBank AG
číslo účtu - 2271108864/8040

Žádost o prodloužení termínu

Fakturační adresa:

Stylstav s.r.o.
č.p. 256
594 51 Křižanov
IČ: 26916096
DIČ: CZ26916096

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Věc:	Vyřizuje:	Telefon:	Dne:
Žádost o prodloužení termínu	Mgr. Kateřina Vaňharová	777 232 044	4.5.2023

Dobrý den,

prosím, žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby.

Během přípravy a jednání ohledně akustického řešení v prostoru tělocvičny vyplynula nutnost změny materiálu akustických panelů. Projektovou dokumentací specifikované akustické obklady již výrobce vyřadil z výrobního programu, a proto bylo nutné provést návrh nového akustického řešení, vč. nového posouzení, které časově prodloužilo montáž o 3-4 týdny v časovém harmonogramu stavby. Toto nebylo zaviněno projektantem ani zhotovitelem.

I při urgentním řešení akustických výpočtů, následných poptávek a nabídek všech zainteresovaných stran nebylo možné v dostatečném termínu zajistit dodání materiálu. Při nutnosti dodržení sledu prací nelze tyto ponechat na pozdější termíny a provádět práce v jiném pořadí.

Aktuální vnitřní klimatické podmínky pro montáž obložení a sportovní podlahy, která je kompletně materiálově z masivního dřeva nebo překližek, není v souladu technologickým postupem výrobce a normou ČSN 49 2120 Dřevěné podlahy – požadavky na montáž a posuzování a ČSN 73 3130 – Truhlářské práce stavební, protože relativní vlhkost vzduchu dosahuje hodnoty okolo 80 %. Při nedodržení podmínek montáže je vysoké riziko následného znehodnocení zabudovaného materiálu, a tím i následných reklamačních oprav. Zhotovitel doposud činí všechna možná opatření pro zajištění požadovaných hodnot pro montáž (vysoušeče a větrání), ale vlivem vysokého rozsahu původní zabudované vlhkosti ve svislých nosných konstrukcích dochází ke snížení hodnot na jejich povrchu velmi pozvolně.

Řešení dodatků změn a více / méně prací

Dle SOD, ID: 155 794

OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Oprava tělocvičny

Odkazujeme se na bod ze smlouvy o dílo:

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

Nový navrhovaný termín dokončení 31.7.2023.

Děkuji
S pozdravem
Vaňharová Kateřina



Stylstav s.r.o. Křižanov
Ing. Petr Dvořák

Vaše značka:

Naše značka:

Vytváří: Fikera

V Dlouhém Mostě: 21.4.2023

Věc: Tělocvična OA Jihlava – vyjádření k podmínkám montáže

Vážený pane Dvořáku,

na základě našeho jednání a společné prohlídky staveniště ze dne 18.4.2023 Vám zasílám naše stanovisko k montáži naší části díla, tj. dřevěné sportovní podlahy a obložení stěn.

Na stavbě probíhají práce mokrého procesu (finální omítky, výmalby a.d.), zároveň dosud není zprovozněno vytápění objektu, ani VZT. Vlivem těchto skutečností se relativní vlhkost vzduchu pohybuje okolo 80%, teplota pak dle podmínek venku (v době návštěvy 13,8°C). Zároveň probíhají nebo se chystají i další práce, které sice bezprostředně nesouvisí s prováděním naší části díla, nicméně mohou kolidovat zejména kvůli ohybu osob, materiálu či jeho skladování (v současnosti je hlavní vstup na staveniště přes budoucí malou tělocvičnu).

Podmínky provádění našich prací jsou jednoznačně stanoveny platnými ČSN, případně dalšími předpisy výrobců použitých materiálů.

V tomto konkrétním případě například norma *ČSN 49 2120 Dřevěné podlahy - požadavky na montáž a posuzování*, kde je v bodě 4.2.2 *Podmínky pro montáž podlahovin* jasně stanoveno: „Montovat dřevěné podlahoviny je dovoleno při teplotě vzduchu a podkladu nejméně 15°C a relativní vlhkosti vzduchu 40% až 60%, přičemž musí být splněny aplikační podmínky uvedené v technickém listě lepidel, penetrací atd. Uvedené podmínky musí být zajištěny nejméně 24 hodin před započítím, po celou dobu montáže a až do předání podlahy.“

Obdobné podmínky platí i pro dřevěné obložení, a to dle *ČSN 73 3130 – Truhlářské práce stavební*.

Z výše uvedeného je zřejmé, že v současnosti tyto podmínky splněny nejsou, z hlediska řádného a odborného provedení našich prací, jakož i záruk, které na provedené dílo držíme. Vás musím proto požádat o změnu termínu provádění naší části díla.

Domnívám se, že i když původní termín předání hotového díla byl cca v půlce května, v zájmu kvalitního výsledku celého díla by bylo vhodné termín posunout tak, aby naše práce probíhaly jednak za podmínek výše uvedených, dále pak bez možného vlivu dalších profesí (zejména prašnost).

Věřím, že jak ze strany Vaší, tak ze strany investora dojdeme dohody, a jsem s pozdravem,

Ing. Patrik Fikera
jednatel společnosti

Dlouhý Most 15
463 12 Dlouhý Most
CZECH REPUBLIC

tel.: +420 485 134 316
e-mail: info@profilplus.cz
URL: www.profilplus.cz

IČO: 43225110
DIČ: CZ43225110
Bankovní spojení: ČSOB Liberec