

# Nabídkový rozpočet

Stavba: Oprava komunikace - Velíšská u školy - Vlašim

Místo: Vlašim - Velíšská u školy

datum: 16.03.2023

Zadavatel: Technické služby Vlašim s.r.o.

Uchazeč: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

| PČ  | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Oprava komunikace - Velíšská u školy - Vlašim - CELKEM CENA BEZ DPH |     |           |  |     |          |              | 530 000,00        |
| 1   | K   | R - pol.1 | Vedlejší a ostatní náklady<br>- Zaměření pro vytvoření CN, dopravní značení, doprava strojů a mechanizace na místo realizace - Vlašim a zpět   | kpl | 1,000    | 14 985,00    | 14 985,00         |
| 2   | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hloubky 90mm<br>- dl.7m (začátek úseku) + dl.9m (konec úseku) = 16m - ŘEZ - SPÁRA   | m   | 16,000   | 150,00       | 2 400,00          |
| 3   | K   | 938909311 | Čištění vozovek metením s naložením na dopravní prostředek - STROJNĚ - krytu živičného<br>- Celková plocha A = 481m2 - ZAMETENÍ KOMUNIKACE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ  | m2  | 481,000  | 20,00        | 9 620,00          |
| 4   | K   | 573111111 | Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2<br>- Celková plocha = 481m2 - POSTŘÍK ŽIVIČNÝ INFILTRAČNÍ  | m2  | 481,000  | 25,00        | 12 025,00         |
| 5   | K   | 565125121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění prům.tl. 40 mm<br>PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ ASFALTOVÁ VRSTVA ACP 16+                              | t   | 75,000   | 3 500,00     | 262 500,00        |
| 6   | K   | 573231111 | Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2<br>- Celková plocha = 481m2 - POSTŘÍK SPOJOVACÍ MEZI DVĚ VRSTVY ASFALTU   | m2  | 481,000  | 20,00        | 9 620,00          |
| 7   | K   | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostř. a se zhut. z nemodifik. asfaltu, tř. II, po zhutnění tl. 50 mm<br>- Celková plocha = 481m2 - VRCHNÍ OBRUSNÁ ASFALTOVÁ VRSTVA ACO 11 V TL.50MM | m2  | 481,000  | 450,00       | 216 450,00        |
| 8   | K   | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla<br>- dl.7m (začátek úseku) + dl.9m (konec úseku) = 16m - ŘEZ - ASFALTOVÁ ZÁLIVKA                          | m   | 16,000   | 150,00       | 2 400,00          |

Poznámka: Jedná se o opravu komunikace - Velíšská u školy - Vlašim!!

Poznámka: Celková plocha A = 481m2!!

Poznámka: Před zahájením stavebních prací je nutné osazení dopravních značek (značky - omezení provozu po dobu stavebních prací)!! - SOUČÁSTÍ CN!!

Poznámka: Na stávající ploše se nenacházejí žádné mříže, poklapy či hydranty od vody!!

Poznámka: Stávající niveleta bude po realizaci o 90mm = 9cm výše než je stávající!!!

Poznámka: Nové obrubníky podél komunikace připraví před zahájením prací - jiný zhotovitel - dle dohody při zaměření!!! - NENÍ SOUČÁSTÍ CN!!

Poznámka: V případě nepřipravenosti nových obrubníků nebudou práce zahájeny!!

Poznámka: VDZ (vodorovné dopravní značení) - NENÍ SOUČÁSTÍ CN!!

Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!!