


AKCE: Stavební úpravy radnice

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK

Práce/měsíc		3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024
x	Převzetí staveniště						
1	Přípravné a bourací práce, demontáže						
2	Zemní práce						
3	Svislé a vodorovné konstrukce						
4	Hydroizolace spodní stavby						
5	Úpravy povrchů vnitřní a vnější						
6	Střešní konstrukce						
7	Vnější vyplně otvorů						
8	Vnitřní vodovod						
9	Úprava technologie kotelny						
10	Elektromontáže, MaR						
11	Ostatní stavební a dokončovací práce						
x	Předání stavby						

zahájení 01.03.2024
dokončení 31.08.2024

V Brně dne 4.5.2023



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21015** **Stavební úpravy radnice**

Objekt: **SO 01** **Radnice Rosice**

Rozpočet: **01** **Radnice Rosice**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.**

IČ: **48529303**

Jižní náměstí 7/7

DIČ: **CZ48529303**

619 00 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 847 375,44
PSV	3 263 058,56
MON	590 092,00
Vedlejší náklady	60 000,00
Ostatní náklady	20 000,00
Celkem	8 780 526,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 780 526,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 843 910,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

10 624 436,46 CZK

v

dne

4.5.2023

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			452 998,98	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			19 270,45	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			35 628,20	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			145 498,32	2
5	Komunikace	HSV			68 640,90	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 076 620,23	12
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 098 639,02	13
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 139,11	0
64	Výplně otvorů	HSV			16 752,20	0
8	Trubní vedení – kotelna kpl.	HSV			745 991,13	8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			259 841,35	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			159 626,08	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			284 979,75	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			189 256,70	2
711	Izolace proti vodě	PSV			108 226,64	1
712	Povlakové krytiny	PSV			4 286,88	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			41 900,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			284 371,04	3
730	Ústřední vytápění	PSV			8 650,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			273 638,99	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			998 038,58	11
765	Krytiny tvrdé	PSV			770 919,09	9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			305 958,01	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			30 622,21	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			39 890,32	0
781	Obklady keramické	PSV			129 508,45	1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			75 751,57	1

783	Nátěry	PSV			84 939,95	1
784	Malby	PSV			106 356,83	1
M21	Elektromontáže	MON			590 092,00	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			281 493,02	3
VN	Vedlejší náklady	VN			60 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			20 000,00	0
Cena celkem					8 780 526,00	100

Položkový rozpočet

S:	21015	Stavební úpravy radnice
O:	SO 01	Radnice Rosice
R:	01	Radnice Rosice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				452 998,98		153,07		42,89
1	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu SÚ 4 : 1,5*(24,6+1,7*2+15)	m2	64,50000	56,00	3 612,00	0,00	0,00	0,23	14,51
2	113107520	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm SÚ 4 : 1,5*(24,6+1,7*2+15)	m2	64,50000	348,80	22 497,60	0,00	0,00	0,44	28,38
3	132301111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	83,25000	444,00	36 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	139711101	SÚ 9 : 0,6*3,5*(24,6+2,2*2) 0,6*(3,5+1,5)/2*14,9 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 4	m3	50,09400	2 220,00	111 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu								
		SÚ 4 : 0,6*3*(11,35+11,65)		41,40000						
		0,3*(3+1,2)/2*13,8		8,69400						
		Mezisoučet		50,09400						
		Konec provozního součtu								
		50,094		50,09400						
5	151101201	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m SÚ 9 : 3,5*(24,6+2,2*2) (3,5+1,5)/2*14,9	m2	138,75000	96,00	13 320,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6	151101211	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m SÚ 9 : 3,5*(24,6+2,2*2) (3,5+1,5)/2*14,9	m2	138,75000	33,00	4 578,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7	151101301	Rozeptění stěn pažení - příložené - hl. do 4 m SÚ 9 : 0,6*3,5*(24,6+2,2*2) 0,6*(3,5+1,5)/2*14,9	m3	83,25000	56,00	4 662,00	0,00	0,04	0,00	0,00
8	151101311	Odstranění rozeptění stěn - příložené - hl. do 4 m SÚ 9 : 0,6*3,5*(24,6+2,2*2)	m3	83,25000	12,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	161101102	0,6*(3,5+1,5)/2*14,9 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m SÚ 9 : 0,6*3,5*(24,6+2,2*2)	m3	22,35000 83,25000	214,70	17 873,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10	161101501	0,6*(3,5+1,5)/2*14,9 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční Začátek provozního součtu SÚ 4 : 0,6*3*(11,35+11,65) 0,3*(3+1,2)/2*13,8 Mezisoučet Konec provozního součtu 50,094	m3	22,35000 50,09400	1 313,00	65 773,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Začátek provozního součtu SÚ 4 : 0,6*3*(11,35+11,65) 0,3*(3+1,2)/2*13,8 SÚ 9 : 0,6*3,5*(24,6+2,2*2) 0,6*(3,5+1,5)/2*14,9 Mezisoučet Konec provozního součtu 133,344	m3	50,09400 133,34400	266,90	35 589,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Začátek provozního součtu SÚ 4 : 0,6*3*(11,35+11,65) 0,3*(3+1,2)/2*13,8 SÚ 9 : 0,6*3,5*(24,6+2,2*2) 0,6*(3,5+1,5)/2*14,9 Mezisoučet Konec provozního součtu 133,344*10	m3	133,34400 1 333,44000	18,60	24 801,98	0,00	0,00	0,00	0,00
13	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Začátek provozního součtu SÚ 4 : 0,6*3*(11,35+11,65) 0,3*(3+1,2)/2*13,8 SÚ 9 : 0,6*3,5*(24,6+2,2*2) 0,6*(3,5+1,5)/2*14,9 Mezisoučet Konec provozního součtu 133,344	m3	133,34400 1 333,44000	17,40	2 320,19	0,00	0,00	0,00	0,00

14	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním SÚ 9 : 0,6*3,5*(24,6+2,2*2) 0,6*(3,5+1,5)/2*14,9	m3	83,25000 60,90000 22,35000	130,10	10 830,83	0,00	0,00	0,00	0,00
15	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4 Začátek provozního součtu SÚ 4 : 0,6*3*(11,35+11,65) 0,3*(3+1,2)/2*13,8 SÚ 9 : 0,6*3,5*(24,6+2,2*2) 0,6*(3,5+1,5)/2*14,9 Mezisoučet Konec provozního součtu 133,344	m3	133,34400 41,40000 8,69400 60,90000 22,35000 133,34400	460,00	61 338,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	58337213	Štěrkopisek frakce 0-32 Z SÚ 9 : 0,6*3,5*(24,6+2,2*2)*1,1 0,6*(3,5+1,5)/2*14,9*1,1	m3	91,57500 66,99000 24,58500	400,00	36 630,00	1,67	152,93	0,00	0,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				19 270,45		9,63		0,00
17	212792112	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože SÚ 9 : 10,75+2+2,5+2+11,251+14+0,8	m	43,30100 43,30100	190,00	8 227,19	0,22	9,57	0,00	0,00
18	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 SÚ 9 : (10,75+2+2,5+2+11,251+14+0,8)*(3,14*0,1*0,1*2+0,6)	m2	28,69990 28,69990	44,10	1 265,67	0,00	0,01	0,00	0,00
19	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm SÚ 9 : (10,75+2+2,5+2+11,251+14+0,8)*1,03	m	44,60003 44,60003	116,00	5 173,60	0,00	0,04	0,00	0,00
20	28611321.A	T kus PVC d 160 mm pro drenážní trubky SÚ 9 : 2	kus	2,00000 2,00000	1 441,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP SÚ 9 : (10,75+2+2,5+2+11,251+14+0,8)*(3,14*0,1*0,1*2+0,6)*1,2	m2	34,43988 34,43988	50,00	1 721,99	0,00	0,01	0,00	0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				35 628,20		3,94		0,00
22	310236241	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi SÚ 7 : 1	kus	1,00000 1,00000	300,00	300,00	0,05	0,05	0,00	0,00
23	310236261	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi SÚ 7 : 3	kus	3,00000 3,00000	566,00	1 698,00	0,09	0,28	0,00	0,00
24	340236212	Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi SÚ 7 : 3	kus	3,00000 3,00000	260,00	780,00	0,02	0,07	0,00	0,00

25	340236212	Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi SÚ1, SÚ 2 :	kus	100,00000	260,00	26 000,00	0,02	2,30	0,00	0,00
26	349231821	doplnění chybějícího zdiva stěn a kleneb : 100 Prizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm, s použitím suché maltové směsi SÚ3 : 0,7*4*7*0,15	m2	2,94000	2 330,00	6 850,20	0,42	1,24	0,00	0,00
Díl: 4						145 498,32	1,00	16,02		0,00
27	411121221	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm, včetně dodávky PZD 90-34-7 89x34x7 cm SÚ 4 : (24,6+13,3+0,6)*2,94118*1,01	kus	114,36778	840,00	96 068,94	0,06	6,39	0,00	0,00
28	411235230	Zazdívka otv. 0,0225m2 v klenbě cihlami tl.do 45cm SÚ 7 : 3*3	kus	9,00000	616,00	5 544,00	0,02	0,20	0,00	0,00
29	417321315	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 SÚ 4 : 0,3*0,25*(24,6+13,3+0,6*4)	m3	3,02250	4 088,00	12 355,98	2,53	7,63	0,00	0,00
30	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení SÚ 4 : 2*0,25*(24,6+13,3+0,6*4)	m2	20,15000	410,00	8 261,50	0,01	0,16	0,00	0,00
31	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění SÚ 4 : 2*0,25*(24,6+13,3+0,6*4)	m2	20,15000	88,00	1 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32	417361821	Výzluž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) SÚ 4 : 0,86*4*(24,6+13,3+0,6*4)*1,35*0,001	t	0,18715	58 000,00	10 854,70	1,02	0,19	0,00	0,00
33	452386121	Vyrovnávací prstence z betonu C -7,5 výšky 200 mm SÚ 4 : 8	kus	8,00000	1 330,00	10 640,00	0,18	1,45	0,00	0,00
Díl: 5						68 640,90		41,57		0,00
34	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm SÚ 4 : 1,5*(24,6+1,7*2+15)	m2	64,50000	272,20	17 556,90	0,44	28,44	0,00	0,00
35	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm SÚ 4 : 1,5*(24,6+1,7*2+15)	m2	64,50000	433,00	27 928,50	0,07	4,77	0,00	0,00
36	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní SÚ 4 dlažba původní : 1,5*(24,6+1,7*2+15)	m2	64,50000	359,00	23 155,50	0,13	8,36	0,00	0,00
Díl: 61						1 076 620,23		53,06		0,00
37	610991111	Zakryvání výplní vnitřních otvorů 1S : 0,7*0,7*7	m2	3,43000	56,10	192,42	0,00	0,00	0,00	0,00
38	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi SÚ 8 : 1S : (0,6*2+0,9) (1,231+1,6+1,219+2,35)*2 1.np : (1,45+2,45)*2	m	46,90000	130,00	6 097,00	0,00	0,11	0,00	0,00
				2,10000						
				12,80000						
				7,80000						

		(1,7+1,9+1,5+0,9+1,5+0,9)*2		16,80000						
		2.np : (1,25+2,45)*2		7,40000						
39	612434115	Omítkový odvlhč.systém Cemix SUPERSAN, vnitřní, vrstvy: Cemix 084, Cemix 084, Cemix 084j	m2	907,95620	940,00	853 478,83	0,04	37,18	0,00	0,00
		SÚ 1 :								
		3,22*(3,15+5,35)*2		54,74000						
		3,22*(2,5+5,35)*2		50,55400						
		3,22*(3,15+5,35)*2		54,74000						
		3,6*(9+4,6)*2		97,92000						
		3,22*(2,25+3,25)*2+0,7*(0,7+1,525*2)		38,04500						
		3,22*(3,9+3,25)*2+0,7*(0,7+1,525*2)		48,67100						
		3,6*(1,1+2,75+1,6+3,5+1,6+1,231)*2+0,7*(1,1+1,525*2)		87,72820						
		3,6*(2,6+3,6)*2+0,5*(0,9+1,525*2)		46,61500						
		3,6*(5,8+3,6)*2+0,5*(0,9+1,525*2)		69,65500						
		3,22*(10,35+1,3)*2		75,02600						
		3,6*(2,55+1,95)*2		32,40000						
		3,6*(1,1+1,6)*2		19,44000						
		3,6*(7,4+1,6)*2		64,80000						
		3,6*(2+6,4)*2		60,48000						
		SÚ 4 : 3,27*(11,05+11,65)		74,22900						
		(3,27+1,5)/2*13,8		32,91300						
40	612434115	Omítkový odvlhč.systém Cemix SUPERSAN, vnitřní, vrstvy: Cemix 084, Cemix 084, Cemix 084j	m2	121,85400	940,00	114 542,76	0,04	4,99	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu								
		SÚ 2 :								
		3,15*5,35		16,85250						
		2,5*5,35		13,37500						
		3,15*5,35		16,85250						
		9*4,6		41,40000						
		2,25*3,25		7,31250						
		3,9*3,25		12,67500						
		(1,1+2,75+1,6)*3,5		19,07500						
		2,6*3,6		9,36000						
		5,8*3,6		20,88000						
		10,35*1,3		13,45500						
		2,55*1,95		4,97250						
		1,4*1,6		2,24000						
		7,4*1,6		11,84000						

		2*6,4		12,80000						
		Mezisoučet		203,09000						
		Konec provozního součtu								
		strop s omítkami : 203,09*0,6		121,85400						
41	612451121	Omítka vnitřní zdíva, cementová (MC), hladká	m2	78,63100	290,00	22 802,99	0,05	3,58	0,00	0,00
		SÚ 8 :								
		1S : 2*(0,6*2+0,9)		4,20000						
		2*(1,231+1,6+1,219+2,35)*2-0,6*1,97*3		22,05400						
		1.np : 2*(1,45+2,45)*2-0,6*1,97		14,41800						
		2*(1,7+1,9+1,5+0,9+1,5+0,9)*2-0,7*1,97*5		26,70500						
		2.np : 2*(1,25+2,45)*2-0,6*1,97*3		11,25400						
42	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky	m2	151,93240	490,00	74 446,88	0,03	4,87	0,00	0,00
		SÚ 1 :								
		půda :								
		komíny : 5,2*(0,8*4+1,4*2+0,54*2+1,2*2+0,57*2)		55,22400						
		štitová zeď : 12,2*1,25+12,2*4,944/2		45,40840						
		místnost : 3*(5,05+3,5)*2		51,30000						
43	612403388@	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 30x15cm maltou z SMS	m	33,72900	150,00	5 059,35	0,07	2,33	0,00	0,00
		SÚ 7 :		23,87800						
		5+0,566+2,1+0,441+1,18+0,348+2,9+2,1+0,881+2,208+0,378+3,176+0,216+2,384		9,85100						
		1,5+2,1+2,783+2,1+0,684+0,684								
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 098 639,02		17,96		0,00
44	620991121	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	128,42750	61,20	7 859,76	0,00	0,01	0,00	0,00
		SÚ 5 :								
		pohled uliční :								
		otvory : (1*1,75*6+1,8*2,2+1*1,75*7)+0,7*0,7*7		30,14000						
		pohled boční :								
		otvory : 1*1,75*2		3,50000						
		pohled dvorní :								
		otvory :		12,49750						
		(0,7*1,525*2+1,1*1,525+1,6*2,2+0,9*1,525*2+1,1*2,2)								
		(1*2,025*7*2)		28,35000						
		věž : 0,6*0,8*4*4+0,6*1,3*2+0,6*2*4		14,04000						
		pohled od souseda ze západu : 3*13,3		39,90000						
45	622421131	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	20,93600	504,00	10 551,74	0,05	1,01	0,00	0,00

		komíny nad střechou : (7-5,2)*(1,4*2+0,54*2+1,2*2+0,57*2)		13,35600						
		SÚ 4 : 0,2*(24,6+13,3)		7,58000						
46	622423222	Oprava vněj. omítek III, do 20%, štuk na 100% plochy	m2	764,24560	471,00	359 959,68	0,02	13,70	0,00	0,00
		SÚ 5 :								
		pohled uliční : (1,18+1,75+1,65+1,75+2,5-0,5)*24,6		204,91800						
		otvory : -(1*1,75*6+1,8*2,2+1*1,75*7)		-26,71000						
		ostění : 0,3*(1*6+1,75*2*6+1*7+1,75*2*7)+0,5*(1,8+2,2*2)		20,65000						
		pohled boční : 9*14,3		128,70000						
		otvory : -1*1,75*2		-3,50000						
		ostění : 0,3*(1*2+1,75*2*2)		2,70000						
		pohled dvorní : 12,1*24,6		297,66000						
		otvory : -		-12,49750						
		(0,7*1,525*2+1,1*1,525+1,6*2,2+0,9*1,525*2+1,1*2,2)								
		-(1*2,025*7*2)		-28,35000						
		ostění :		14,43250						
		0,15*(0,7*2+1,1+0,9*2+1,525*2*5)+1*(1,6+2,2*2+1,1+2,2*2)								
		0,15*(1*7*2+2,025*7*2*2)		10,60500						
		pohled od souseda ze západu : 3*13,3		39,90000						
		věz : (4,802+4,24)*3,2*4		115,73760						
47	622904115	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	764,24560	50,00	38 212,28	0,00	0,02	0,00	0,00
		SÚ 5 :								
		pohled uliční : (1,18+1,75+1,65+1,75+2,5-0,5)*24,6		204,91800						
		otvory : -(1*1,75*6+1,8*2,2+1*1,75*7)		-26,71000						
		ostění : 0,3*(1*6+1,75*2*6+1*7+1,75*2*7)+0,5*(1,8+2,2*2)		20,65000						
		pohled boční : 9*14,3		128,70000						
		otvory : -1*1,75*2		-3,50000						
		ostění : 0,3*(1*2+1,75*2*2)		2,70000						
		pohled dvorní : 12,1*24,6		297,66000						
		otvory : -		-12,49750						
		(0,7*1,525*2+1,1*1,525+1,6*2,2+0,9*1,525*2+1,1*2,2)								
		-(1*2,025*7*2)		-28,35000						
		ostění :		14,43250						
		0,15*(0,7*2+1,1+0,9*2+1,525*2*5)+1*(1,6+2,2*2+1,1+2,2*2)								
		0,15*(1*7*2+2,025*7*2*2)		10,60500						

		otvory : -1*1,75*2		-3,50000						
		ostění : 0,3*(1*2+1,75*2*2)		2,70000						
		pohled dvorní : 12,1*24,6		297,66000						
		otvory :-		-12,49750						
		(0,7*1,525*2+1,1*1,525+1,6*2,2+0,9*1,525*2+1,1*2,2)								
		-(1*2,025*7*2)		-28,35000						
		ostění :		14,43250						
		0,15*(0,7*2+1,1+0,9*2+1,525*2*5)+1*(1,6+2,2*2+1,1+2,2*2)								
		0,15*(1*7*2+2,025*7*2*2)		10,60500						
		pohled od souseda ze západu : 3*13,3		39,90000						
		věž : (4,802+4,24)*3,2*4		115,73760						
		komíny nad střechou : (7-5,2)*(1,4*2+0,54*2+1,2*2+0,57*2)		13,35600						
		Mezisoučet		777,60160						
		Konec provozního součtu								
		777,6016*0,3		233,28048						
51	62001	Oprava poničených estetických prvků věže	kpl	1,00000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	622412525(R)	Nátěr stěn vněj, slož.3-4, - hloubková penetrace omítky, nano silikonilikát	m2	777,60160	189,00	146 966,70	0,00	0,61	0,00	0,00
		SÚ 5 :								
		pohled uliční : (1,18+1,75+1,65+1,75+2,5-0,5)*24,6		204,91800						
		otvory : -(1*1,75*6+1,8*2,2+1*1,75*7)		-26,71000						
		ostění : 0,3*(1*6+1,75*2*6+1*7+1,75*2*7)+0,5*(1,8+2,2*2)		20,65000						
		pohled boční : 9*14,3		128,70000						
		otvory : -1*1,75*2		-3,50000						
		ostění : 0,3*(1*2+1,75*2*2)		2,70000						
		pohled dvorní : 12,1*24,6		297,66000						
		otvory :-		-12,49750						
		(0,7*1,525*2+1,1*1,525+1,6*2,2+0,9*1,525*2+1,1*2,2)								
		-(1*2,025*7*2)		-28,35000						
		ostění :		14,43250						
		0,15*(0,7*2+1,1+0,9*2+1,525*2*5)+1*(1,6+2,2*2+1,1+2,2*2)								
		0,15*(1*7*2+2,025*7*2*2)		10,60500						
		pohled od souseda ze západu : 3*13,3		39,90000						
		věž : (4,802+4,24)*3,2*4		115,73760						

53	622412526(R)	<p>komíny nad střechou : (7-5,2)*(1,4*2+0,54*2+1,2*2+0,57*2)</p> <p>Nátěr stěn vněj.,slož.3-4, - 2x nátěr omítky, nano silikonsilikát</p> <p>SÚ 5 :</p> <p>pohled uliční : (1,18+1,75+1,65+1,75+2,5-0,5)*24,6</p> <p>otvory : -(1*1,75*6+1,8*2,2+1*1,75*7)</p> <p>ostění : 0,3*(1*6+1,75*2*6+1*7+1,75*2*7)+0,5*(1,8+2,2*2)</p> <p>pohled boční : 9*14,3</p> <p>otvory : -1*1,75*2</p> <p>ostění : 0,3*(1*2+1,75*2*2)</p> <p>pohled dvorní : 12,1*24,6</p> <p>otvory : -</p> <p>(0,7*1,525*2+1,1*1,525+1,6*2,2+0,9*1,525*2+1,1*2,2)</p> <p>-(1*2,025*7*2)</p> <p>ostění :</p> <p>0,15*(0,7*2+1,1+0,9*2+1,525*2*5)+1*(1,6+2,2*2+1,1+2,2*2)</p> <p>0,15*(1*7*2+2,025*7*2*2)</p> <p>pohled od souseda ze západu : 3*13,3</p> <p>věž : (4,802+4,24)*3,2*4</p> <p>komíny nad střechou : (7-5,2)*(1,4*2+0,54*2+1,2*2+0,57*2)</p>	m2	13,35600	777,60160	366,00	284 602,19	0,00	0,61	0,00	0,00
54	622412527(R)	<p>Nátěr stěn vněj.,slož.3-4, - vodoodpudivý nátěr exponovaných ploch, nano silikonsilikát</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>SÚ 5 :</p> <p>pohled uliční : (1,18+1,75+1,65+1,75+2,5-0,5)*24,6</p> <p>otvory : -(1*1,75*6+1,8*2,2+1*1,75*7)</p> <p>ostění :</p> <p>0,3*(1*6+1,75*2*6+1*7+1,75*2*7)+0,5*(1,8+2,2*2)</p> <p>pohled boční : 9*14,3</p> <p>otvory : -1*1,75*2</p> <p>ostění : 0,3*(1*2+1,75*2*2)</p> <p>pohled dvorní : 12,1*24,6</p> <p>otvory : -</p> <p>(0,7*1,525*2+1,1*1,525+1,6*2,2+0,9*1,525*2+1,1*2,2)</p> <p>-(1*2,025*7*2)</p>	m2	155,52032	204,00	31 726,15	0,00	0,12	0,00	0,00	

		ostění : 0,15*(0,7*2+1,1+0,9*2+1,525*2*5)+1*(1,6+2,2*2+1,1+2,2*2) 0,15*(1*7*2+2,025*7*2*2) pohled od souseda ze západu : 3*13,3 věž : (4,802+4,24)*3,2*4 komíny nad střechou : (7-5,2)*(1,4*2+0,54*2+1,2*2+0,57*2) Mezisoučet Konec provozního součtu 777,6016*0,2		14,43250 10,60500 39,90000 115,73760 13,35600 777,60160 155,52032							
55	622481211(R)	Cementová nano omítka na výztužné pletivo a kotvy SÚ 4 : 3,27*(11,05+11,65+0,6*2) (3,27+1,5)/2*13,8	m2	111,06600 78,15300 32,91300	362,00	40 205,89	0,00	0,41	0,00	0,00	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 139,11		5,18		0,00	
56	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 Začátek provozního součtu 1S : 1,1219*2,35+1*0,5 1,231*1,6+1*0,5 1.np : 1,7*1,9 1,5*0,9 1,5*0,9 1,45*(1+0,1+1,35) 2.np : 1,25*(1+0,1+1,35) Mezisoučet Konec provozního součtu 18,15106*0,1	m3	1,81511 3,13647 2,46960 3,23000 1,35000 1,35000 3,55250 3,06250 18,15107 1,81511	5 500,00	9 983,11	2,53	4,58	0,00	0,00	
57	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm SÚ3 : 1*0,7*7	m2	4,90000 4,90000	440,00	2 156,00	0,12	0,60	0,00	0,00	
Díl: 64		Výplně otvorů				16 752,20		0,35		0,00	
58	641941111	Osazení rámu okenních ocelových, plocha do 1 m2 fasáda : 8	kus	8,00000 8,00000	339,00	2 712,00	0,03	0,20	0,00	0,00	
59	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70x197x11 cm SÚ 10 : 2	kus	2,00000 2,00000	5 224,00	10 448,00	0,06	0,13	0,00	0,00	
60	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky fasáda osazovací rám 650x340 mm : 1,36*(0,65+0,34)*2*1,15*8	kg	24,77376 24,77376	145,00	3 592,20	0,00	0,02	0,00	0,00	
Díl: 8		Trubní vedení				155 690,13		23,33		9,50	

61	894201161	Dno šachet z betonu V 4 - C 25/30, tl. nad 20 cm SÚ 4 : 0,6*(11,05+11,65+13,8)*0,15	m3	3,28500	4 978,00	16 352,73	2,55	8,38	0,00	0,00
62	894201193	Příplatek za tloušťku dna šachty do 20 cm SÚ 4 : 0,6*(11,05+11,65+13,8)*0,15	m3	3,28500	96,50	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	899211113	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg SÚ 4 : 8	kus	8,00000	921,80	7 374,40	0,01	0,07	0,00	0,00
64	831350012	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m napojení drenáže - odhad : 10	m	10,00000	3 014,00	30 140,00	0,91	9,08	0,00	0,00
65	841990150	Příplatek za trasu v komunikaci z kostky velké, šířka rýhy 80 cm napojení drenáže - odhad : 10	m	10,00000	1 396,00	13 960,00	0,46	4,60	0,95	9,50
66	894431231	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 3,0 m, přímá, dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t SÚ 9 : 7	kus	7,00000	8 646,00	60 522,00	0,05	0,33	0,00	0,00
67	55340374(R)	Mříž s rámem 353/353 D125 SÚ 4 : 8	kus	8,00000	3 378,00	27 024,00	0,11	0,87	0,00	0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				259 841,35		24,24		0,00
68	941941051	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m SÚ 5 : pohled uliční : (1,18+1,75+1,65+1,75+2,5-1,8)*(1,5+24,6-3,2-3+1,5) pohled boční : (10-1,8)*(14,3+1,5*2) pohled od souseda ze západu : 3*(13,3+1,5*2) věž : (4,802+4,24-1,8)*(3,2+1,5*2)*3	m2	475,90320	90,30	42 974,06	0,02	11,55	0,00	0,00
69	941941052	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m SÚ 5 : pohled uliční : (18-1,8)*(1,5+3,2+1,5) pohled dvorní : (12,1-1,8)*(24,6+1,5*2)	m2	384,72000	98,00	37 702,56	0,02	9,33	0,00	0,00
70	941941391	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 Začátek provozního součtu SÚ 5 : pohled uliční : (1,18+1,75+1,65+1,75+2,5-1,8)*(1,5+24,6-3,2-3+1,5) pohled boční : (10-1,8)*(14,3+1,5*2) pohled od souseda ze západu : 3*(13,3+1,5*2) věž : (4,802+4,24-1,8)*(3,2+1,5*2)*3 Mezisoučet Konec provozního součtu	m2	1 427,70960	40,00	57 108,38	0,00	1,56	0,00	0,00
		475.9032*3		1 427,70960						

71	941941392	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 Začátek provozního součtu SÚ 5 : pohled uliční : $(18-1,8)*(1,5+3,2+1,5)$ pohled dvorní : $(12,1-1,8)*(24,6+1,5*2)$ Mezisoučet Konec provozního součtu 384,72*3	m2	1 154,16000	50,00	57 708,00	0,00	1,18	0,00	0,00
72	941941851	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m SÚ 5 : pohled uliční : $(1,18+1,75+1,65+1,75+2,5-1,8)*(1,5+24,6-3,2-3+1,5)$ pohled boční : $(10-1,8)*(14,3+1,5*2)$ pohled od souseda ze západu : $3*(13,3+1,5*2)$ věž : $(4,802+4,24-1,8)*(3,2+1,5*2)*3$	m2	475,90320	48,70	23 176,49	0,00	0,00	0,00	0,00
73	941941852	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m SÚ 5 : pohled uliční : $(18-1,8)*(1,5+3,2+1,5)$ pohled dvorní : $(12,1-1,8)*(24,6+1,5*2)$	m2	384,72000	51,80	19 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00
74	944944013	Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění do 70% SÚ 5 : pohled uliční : $(1,18+1,75+1,65+1,75+2,5)*(1,5+24,6-3,2-3+1,5)$ pohled boční : $(10)*(14,3+1,5*2)$ pohled od souseda ze západu : $3*(13,3+1,5*2)$ věž : $(4,802+4,24)*(3,2+1,5*2)*3$	m2	1 024,60320	8,00	8 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00
75	944944033	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4013 Začátek provozního součtu SÚ 5 : pohled uliční : $(1,18+1,75+1,65+1,75+2,5)*(1,5+24,6-3,2-3+1,5)$ pohled boční : $(10)*(14,3+1,5*2)$ pohled od souseda ze západu : $3*(13,3+1,5*2)$ věž : $(4,802+4,24)*(3,2+1,5*2)*3$ SÚ 5 : pohled uliční : $(18)*(1,5+3,2+1,5)$	m2	3 073,80960	2,00	6 147,62	0,00	0,40	0,00	0,00

		pohled dvorní : (12,1)*(24,6+1,5*2)		333,96000						
		Mezisoučet		1 024,60320						
		Konec provozního součtu		3 073,80960						
76	944944083	1024,6032*3		3 073,80960						
		Demontáž ochr.sítě z umělých vláken,stínění do 70%	m2	1 024,60320	3,50	3 586,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		SÚ 5 :								
		pohled uliční : (1,18+1,75+1,65+1,75+2,5)*(1,5+24,6-3,2-3+1,5)		188,96200						
		pohled boční : (10)*(14,3+1,5*2)		173,00000						
		pohled od souseda ze západu : 3*(13,3+1,5*2)		48,90000						
		věž : (4,802+4,24)*(3,2+1,5*2)*3		168,18120						
		SÚ 5 :								
		pohled uliční : (18)*(1,5+3,2+1,5)		111,60000						
		pohled dvorní : (12,1)*(24,6+1,5*2)		333,96000						
77	944945012	Montáž záchranné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	8,00000	202,00	1 616,00	0,02	0,18	0,00	0,00
		2*2*2		8,00000						
78	944945192	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	24,00000	50,00	1 200,00	0,00	0,04	0,00	0,00
		2*2*2*3		24,00000						
79	944945812	Demontáž záchranné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	8,00000	62,10	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2*2*2		8,00000						
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				159 626,08		0,01		0,00
80	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	263,09000	122,00	32 096,98	0,00	0,01	0,00	0,00
		SÚ 2 :								
		3,15*5,35		16,85250						
		2,5*5,35		13,37500						
		3,15*5,35		16,85250						
		9*4,6		41,40000						
		2,25*3,25		7,31250						
		3,9*3,25		12,67500						
		(1,1+2,75+1,6)*3,5		19,07500						
		2,6*3,6		9,36000						
		5,8*3,6		20,88000						
		10,35*1,3		13,45500						
		2,55*1,95		4,97250						
		1,4*1,6		2,24000						
		7,4*1,6		11,84000						
		2*6,4		12,80000						
		10*6		60,00000						

81	952901411	Vyčištění ostatních objektů půda : 24,6*13,3	m2	327,18000	55,00	17 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00
82	952903111	Odstranění prachu z trámů sřečka stávající : ((25+17,7)/2*8*2+14,1*8/2-3,2*4)*1,5	m2	577,80000	39,00	22 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00
83	9500	Demontáž a zpětná montáž antény a sirény	kpl	1,00000	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	95001	Vysoušení zdiva 17 prostorů á 7 dní : 17*7	den	119,00000	600,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				284 979,75		0,04		101,06
85	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 Začátek provozního součtu 1S : 1,1219*2,35+1*0,5 1,231*1,6+1*0,5 1.np : 1,7*1,9 1,5*0,9 1,5*0,9 1,45*(1+0,1+1,35) 2.np : 1,25*(1+0,1+1,35) Mezisoučet Konec provozního součtu 18,15106*0,1	m3	1,81511	3 110,00	5 644,99	0,00	0,00	2,20	3,99
86	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 1S : 1,1219*2,35+1*0,5 1,231*1,6+1*0,5 1.np : 1,7*1,9 1,5*0,9 1,5*0,9 1,45*(1+0,1+1,35) 2.np : 1,25*(1+0,1+1,35)	m2	18,15106	81,80	1 484,76	0,00	0,00	0,02	0,36
87	967042702	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 2 cm SÚ 5 50% : 0,5*(11,35+11,65)*0,5	m2	5,75000	490,00	2 817,50	0,00	0,00	0,38	2,16
88	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 SÚ 10 : 2	kus	2,00000	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 SÚ 10 : 0,6*1,97*2	m2	2,36400	478,00	1 129,99	0,00	0,00	0,08	0,18
90	970251100	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm SÚ 4 : 0,353*4*8	m	11,29600	790,00	8 923,84	0,00	0,00	0,00	0,01
91	971033331	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC SÚ 7 : 3	kus	3,00000	103,50	310,50	0,00	0,00	0,03	0,08
				3,00000						