


Krvcí list rozpočtu

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Název stavby: Oprava schod.ve vstupu | Objednatel: | IČ/DIČ: |
| Druh stavby a účel: Oprava | Projektant: | IČ/DIČ: |
| Lokalita: ZŠ-Kylešovice | Zhotovitel: | IČ/DIČ: |
| Začátek výstavby: 30.03.2023 | Konec výstavby: | Položek: 16 |
| JKSO: | Zpracoval: | Datum: 30.03.2023 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|--|
| HSV | Dodávky | 899,21 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 | | |
| | Montáž | 26 862,78 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 2 000,00 | | |
| PSV | Dodávky | 1 930,43 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 | | |
| | Montáž | 19 574,20 | | 0,00 | Provozní vlivy | 0,00 | | |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | 0,00 | Ostatní | 0,00 | | |
| | Montáž | 0,00 | | 0,00 | NUS z rozpočtu | 0,00 | | |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 2 751,28 | | 0,00 | | | | |
| ZRN Celkem | | 52 017,90 | DN Celkem | 0,00 | NUS Celkem | 2 000,00 | | |
| Základ 0% | | 0,00 | Základ 15% | 0,00 | Základ 21% | 54 017,90 | Celkem bez DPH 54 017,90 | |
| | | | DPH 15% | 0,00 | DPH 21% | 11 343,76 | Celkem včetně DPH 65 361,66 | |

| | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| Projektant: | Objednatel: | Zhotovitel: |
| Datum, razítko a podpis: | Datum, razítko a podpis: |  VZS PROJEKTÁŘ s.r.o. č.p. 109, 847 01 Brzová DIČ: CZ25840428 -5- Datum, razítko a podpis: |

Stavební rozpočet

Název stavby **Oprava schod.ve vstupu**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Oprava

Začátek výstavby: 30.03.2023 Projektant:

Lokalita: ZŠ-Kylešovice

Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 30.03.2023 Zpracoval:

| Č. | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (celkem v Kč) | | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) | |
|----|--------|--------------|--|----|----------|--------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | | Celkem/MJ | Celková |
| | | 27 | Základy | | | | 899,21 | 497,26 | 1 396,47 | | 0,5574 |
| 1 | | 274356021R00 | Bednění BV ploch rovinných zřízení | m2 | 1 | 562,96 | 249,25 | 313,71 | 562,96 | 0,0403 | 0,0403 |
| 2 | | 274356022R00 | BedněníBV ploch rovinných odstranění | m2 | 1 | 136,51 | 0,00 | 136,51 | 136,51 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | | 275314117R00 | Beton základový konstr. | m3 | 0,2 | 3 484,99 | 649,96 | 47,04 | 697,00 | 2,5856 | 0,5171 |
| | | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 1 930,43 | 19 574,20 | 21 504,64 | | 0,6905 |
| 4 | | 771249112R00 | Řezání dlaždic diamantovým kotoučem | m | 22,1 | 272,00 | 258,35 | 5 752,85 | 6 011,20 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | | 771571111R00 | Montáž podlah keram.,rezné hladké, do tm, 30x30 cm | m2 | 13,5 | 571,00 | 858,47 | 6 850,03 | 7 708,50 | 0,0507 | 0,6845 |
| 6 | | 771101111R00 | Vyrovnání podkladů stěrkou ze SMS tl. do 10 mm | m2 | 13,5 | 263,73 | 0,00 | 3 560,36 | 3 560,36 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | | 771101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 13,5 | 32,00 | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm | m2 | 13,5 | 162,50 | 0,00 | 2 193,75 | 2 193,75 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | | 771578011RT3 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 16,2 | 79,11 | 496,37 | 785,21 | 1 281,58 | 0,0000 | 0,0007 |
| 10 | | 771579793RT3 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 13,5 | 23,50 | 317,25 | 0,00 | 317,25 | 0,0004 | 0,0054 |
| | | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 0,00 | 26 365,51 | 26 365,52 | | 1,6570 |
| 11 | | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 13,5 | 102,32 | 0,00 | 1 381,32 | 1 381,32 | 0,0200 | 0,2700 |
| 12 | | 967023692R00 | Přisekání tvrdých ploch, ploch do 2 m2 | m2 | 13,5 | 562,01 | 0,00 | 7 587,14 | 7 587,14 | 0,0380 | 0,5130 |
| 13 | | 967023692R00 | lšta Alu profil Z schodová | ks | 6 | 562,01 | 0,00 | 3 372,06 | 3 372,06 | 0,0380 | 0,2280 |
| 14 | | 967023692R00 | Dlažba Taurus SR protiskluz.30/30 | m2 | 17 | 825,00 | 0,00 | 14 025,00 | 14 025,00 | 0,0380 | 0,6460 |
| | | H01 | Budovy občanské výstavby | | | | 0,00 | 2 751,28 | 2 751,28 | | 0,0000 |
| 15 | | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 1,21 | 724,20 | 0,00 | 876,28 | 876,28 | 0,0000 | 0,0000 |

| Č. | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (celkem v Kč) | | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) | |
|----|--------|--------------|----------------------------------|----|----------|--------------|-----------------------|----------|---------------------|--------------|---------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | | Celkem/MJ | Celková |
| 16 | | 998001011R00 | Odvoz sutí a poplatek za uložení | t | 0,75 | 2 500,00 | 0,00 | 1 875,00 | 1 875,00 | 0,0000 | 0,0000 |

Celkové náklady: **52 017,90 Kč**