

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 20.9.2022

„Předláždění ploch s výměnou dlažby a úpravy prostranství“
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Mohelnice

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ/DIČ: 00303038/CZ00303038
Zastoupené: Ing. Kuba Pavel - starosta
tel: 583 452 132, kubap@mohelnice.cz

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Petr Kapl, tel: 583 452 115, kaplp@mohelnice.cz

- technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Petr Michek, tel: 583 452 187, michekp@mohelnice.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice
číslo výdajového účtu: 27 – 1905690389/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.

Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČ/DIČ: 41031024/CZ41031024
Zastoupené: Ing. Petr Blažek, jednatel
tel: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 365042/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na úpravách výše uvedené smlouvy o dílo, a to následovně:

II. Dílo

Do článku II. Dílo se doplňuje bod 5., v tomto znění:

5. Dle požadavku objednatele se předmět díla rozšiřuje o dodatečné práce (vícepráce) a odpočet neprovedených prací (méněpráce). Jejich rozsah je podrobně popsán v nabídkovém rozpočtu.

III. Termíny plnění zhotovitele

Termín dokončení stavebních prací uvedený v bodě 1., se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Termín provedení díla nejpozději do: **30.6.2023**

Doložka	
Záměr byl zveřejněn od	do
Schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Mohelnice	
číslo usnesení:	481/17/217/2023
ze dne:	15.05.2023
za správnost:	[REDACTED]

IV. Cena díla a platební podmínky

Původní cena díla uvedená v bodě 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 je tvořena takto:

Cena dle SoD bez DPH	2 389 745 Kč
Vícepráce Dodatek 1	294 356 Kč
Méněpráce Dodatek 1	- 272 359 Kč
Dodatek 1 celkem bez DPH	21 997 Kč
Cena celkem (vč Dod 1) bez DPH	2 411 742 Kč
DPH 21%	506 466 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	2 918 208 Kč


V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2x list + rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – cenová nabídka více/méněprací

V Mohelnici dne 17-05-2023



město Mohelnice zastoupené
starostou Ing. Pavlem Kubou




V Zábřeze dne 12.5.2023

EKOZIS

spol. s r. o. ZÁBŘEH
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtálce 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024



EKOZIS spol. s r. o. zastoupená
jednatelem Ing. Petrem Blažkem



Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	2022 - 098
Zakázka	Předláždění ploch s výměnou dlažby a úpravy prostranství
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Dodatek 1
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Rozpočtář	Koubková Michaela

Zakázka:

Předláždění ploch s výměnou dlažby a úpravy prostranství

Popis	Cena
Dod1: Dodatek 1	21 996,95
SO_04M: MNP Na Zámečku – plocha kolem hřiště s pískovištěm	-272 358,99
001: Zemní práce	-74 657,92
005: Komunikace	-72 850,75
009: Ostatní konstrukce a práce	-98 747,49
099: Přesun hmot HSV	-26 102,83
SO_04V: VCP Na Zámečku – plocha kolem hřiště s pískovištěm	139 025,12
001: Zemní práce	11 682,23
009: Ostatní konstrukce a práce	127 342,89
SO_05V: VCP Květín - hřbitov	113 269,48
001: Zemní práce	29 786,50
005: Komunikace	52 209,20
009: Ostatní konstrukce a práce	11 132,79
099: Přesun hmot HSV	20 140,99
SO_06V: VCP Zpev. plocha - obec. dům Květín	13 697,96
003: Svislé konstrukce	9 625,29
008: Trubní vedení	2 066,21
009: Ostatní konstrukce a práce	1 555,30
099: Přesun hmot HSV	451,16
SO_07V: VCP Květín, propustek	28 363,37
009: Ostatní konstrukce a práce	25 964,73
099: Přesun hmot HSV	2 398,64
SoD: Smlouva o dílo	2 389 745,00
Vícepráce celkem	294 355,93
Méněpráce celkem	-272 358,99
Celkem (bez DPH)	2 411 742,02
DPH	506 465,83
DPH 21 % ze základny: 2 411 742	506 465,83
Celkem (včetně DPH)	2 918 207,85

EKOZIS

spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	-----------------	------------	------

Dod1: Dodatek 1 **21 996,95**

SO_04M: MNP Na Zámečku – plocha kolem hřiště s pískovištěm **-272 358,99**

001: Zemní práce **-74 657,92**

1.	SP	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	- 263,0	201,00	-52 863,00
2.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	- 20,6	59,90	-1 233,94
4.	SP	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	- 215,75	50,30	-10 852,23
5.	SP	181912112	Úprava pláně v homině třídy těžitelosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	- 215,75	45,00	-9 708,75

005: Komunikace **-72 850,75**

38.	SP	564772111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 250 mm	m2	- 232,75	313,00	-72 850,75
-----	----	-----------	---	----	----------	--------	------------

009: Ostatní konstrukce a práce **-98 747,49**

12.	SP	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 170,0	141,00	-23 970,00
15.	H	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	- 17,0	605,00	-10 285,00
17.	SP	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	- 85,978	165,00	-14 186,37
18.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	- 85,978	233,00	-20 032,87
35.	SP	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	- 31,56	505,00	-15 937,80
36.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 1 405,436	10,20	-14 335,45

099: Přesun hmot HSV **-26 102,83**

19.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	- 131,17	199,00	-26 102,83
-----	----	-----------	---	---	----------	--------	------------

SO_04V: VCP Na Zámečku – plocha kolem hřiště s pískovištěm **139 025,12**

001: Zemní práce **11 682,23**

23.	SP	181351003	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	24,5	76,00	1 862,00
47.	SP	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	47,25	207,84	9 820,23

009: Ostatní konstrukce a práce **127 342,89**

13.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	189,0	169,20	31 978,80
14.	H	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	kus	194,67	131,50	25 599,11
16.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,215	3 270,00	7 243,05
41.	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,097	3 105,05	9 616,97
42.	SP	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	3,132	1 240,82	3 886,25
43.	SP	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	5,0	546,69	2 733,45
44.	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	13,15	2 861,18	37 624,49
45.	SP	916231292	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 2,5m	m	30,7	47,23	1 449,98
46.	SP	916921191	Příplatek k monolitickým příkopům, krajníkům nebo obrubníkům za provedení oblouku r do 20 m	m	103,1	36,86	3 800,59
48.	SP	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	5,0	682,04	3 410,21

SO_05V: VCP Květin - hřbitov **113 269,48**

001: Zemní práce **29 786,50**

1.	SP	122211101	Odkopávky a prokopávky v homině třídy těžitelosti I, skupiny 3 ručně	m3	18,76	877,00	16 452,52
6.	SP	181912111	Úprava pláně v homině třídy těžitelosti I, skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	6,0	28,01	168,06
6.	SP	181912112	Úprava pláně v homině třídy těžitelosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	57,2	45,00	2 574,00
7.	SP	181311103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	6,0	186,30	1 117,80
109.	SP	167111101	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,2	316,80	380,16
110.	SP	162751116	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,56	241,00	4 231,96
130.	SP	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně	m2	57,2	85,00	4 862,00

005: Komunikace **52 209,20**

51.	SP	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	57,2	58,00	3 317,60
60.	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva	m2	54,0	648,00	34 992,00
62.	SP	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	57,2	243,00	13 899,60
122.	H	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	54,0	-	0,00

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	
009: Ostatní konstrukce a práce						11 132,79	
17.	SP	916991121X	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,768	3 020,00	2 319,36
18.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	9,724	105,00	1 021,02
19.	SP	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	9,724	102,00	991,85
20.	SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	74,192	12,30	912,56
63.	SP	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,0	184,00	5 888,00
122.	H	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	3,2	-	0,00
099: Přesun hmot HSV						20 140,99	
132.	SP	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	66,692	302,00	20 140,99
SO_06V: VCP Zpev. plocha - obec. dům Květín						13 697,96	
003: Svislé konstrukce						9 625,29	
128.	SP	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	5,0	625,06	3 125,29
129.	H	59228445.R	Palisáda PASO PA-2/60 - d 120 x 600 mm přírodní	kus	50,0	130,00	6 500,00
008: Trubní vedení						2 066,21	
126.	SP	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,0	1 033,10	2 066,21
009: Ostatní konstrukce a práce						1 555,30	
131.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,515	3 020,00	1 555,30
099: Přesun hmot HSV						451,16	
23.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	3,698	122,00	451,16
SO_07V: VCP Květín, propustek						28 363,37	
009: Ostatní konstrukce a práce						25 964,73	
18.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,765	105,00	395,33
19.	SP	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	3,765	102,00	384,03
20.	SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	30,12	12,30	370,48
134.	SP	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	5,0	1 093,44	5 467,19
135.	SP	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,0	6 000,00	12 000,00
136.	SP	919551111	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	m	6,0	138,60	831,60
137.	H	28614153	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x600mm s hrdlem SN10	m	6,0	720,00	4 320,00
138.	SP	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m3	1,8	1 220,06	2 196,10
099: Přesun hmot HSV						2 398,64	
23.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	19,661	122,00	2 398,64