

## SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 142/2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název veřejné zakázky:

**ZPOMALOVACÍ PRÁH V ULICI SVOJSÍKOVA A REKONSTRUKCE CHODNÍKU VČETNĚ VÝSTAVBY  
PODÉLNÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ V ULICI NA SKŘIVÁNKU**

### Článek 1, smluvní strany

Tato smlouva byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

#### **Město Chotěboř**

Se sídlem: Trčků z Lípy 69  
583 01 Chotěboř  
IČO: 00267538  
DIČ: CZ 00267538

Zastoupeno: Ing. Ondřej Kozub, starosta města  
Ve věcech smluvních: Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města  
Ve věcech technických: Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města  
Email:  
Tel:

(dále jen „objednatel“)

a

#### **Dvořáková - stavební firma s.r.o.**

Se sídlem: Dvorce 62  
580 01 Havlíčkův Brod – Kyjov  
IČO: 087 76 270  
DIČ: CZ 08776270

Zastoupeno: Iva Dvořáková - jednatel  
Ve věcech smluvních: Iva Dvořáková – jednatel, Jiří Veselý - ředitel  
Ve věcech technických: Jiří Veselý – ředitel, Vlastimil Dvořák – vedoucí výroby  
Email: info@stavby-dvorakova.cz  
Tel:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu  
Zapsáno u OS: u Krajského soudu v Hradci Králové spisovná značka C  
45069

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného

odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### **Článek 2, předmět smlouvy**

**Předmět stavby:**

Vybudování zpomalovací prahu v ulici Svojsíkova a obnova chodníku v ulici Na Skřivánku včetně doplnění podélného parkovacího pásu. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace Ing. Stanislava Mastného, Trocnovská 871, 580 01 Havlíčkův Brod s názvem Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku.

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a v souladu se Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky a Zvláštní podmínky v platném znění. Změny oproti těmto smluvním podmínkám a údaje, na které tyto podmínky odkazují, jsou výhradně uvedeny jako součást této smlouvy jako její Příloha.

### **Článek 3, cenové ujednání**

Objednatel tímto stvrzuje souhlas s předloženou cenovou nabídkou a zavazuje se tímto uhradit náklady spojené s realizací v rozsahu schválené projektové dokumentace a se skutečně provedenými pracemi, které v souladu se smluvními podmínkami zhotovitel předložil zástupci objednatele a ten je schválil.

Celková cena díla bez DPH:	2.032.513,36 Kč
DPH 21 %	426.827,81 Kč
Celková cena díla s DPH:	2.459.341,17 Kč

DPH bude přepočteno v případě změny její sazby podle platných předpisů.

### **Článek 4, Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení**

4.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se zadavatelem.

4.2. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4.3. Zhotovitel je povinen nejméně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s tímto projektem zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit

výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4.5. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

4.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.7. Tato smlouva byla schválena usnesením rady města číslo 259/12/RM/2023 ze dne 26.04.2023.

V Chotěboři dne


V Havlíčkově Brodě dne.....

Ing. Ondřej Kozub  
Starosta města

**Iva  
Dvořáková**  
Digitálně podepsal  
Iva Dvořáková  
Datum: 2023.05.16  
10:20:17 +02'00'  
Iva Dvořáková  
Jednatel

Součástí Smlouvy o dílo jsou tyto dokumenty:


1. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, obecné podmínky
2. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, zvláštní podmínky
3. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, Příloha
4. Oceněný výkaz výměr zhotovitele



Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils  
International Federation of Consulting Engineers  
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure  
Federación Internacional de Ingenieros Consultores

# Smluvní podmínky pro **STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU**

OBECNÉ PODMÍNKY



FIRST EDITION 1999

---

OBECNÉ PODMÍNKY

---

# SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

Obecné podmínky

First Edition 1999

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS  
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS  
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE  
FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES



Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420597464222, [cace@cace.cz](mailto:cace@cace.cz), <http://cace.cz/fidic-publikace.php> konkrétně <http://cace.cz/order-form3-green.php>).

# Obecné podmínky

## 1 Obecná ustanovení

### 1.1

#### Definice

Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný význam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

- |                           |        |   |
|---------------------------|--------|---|
| <b>Smlouva</b>            | 1.1.1  | „ <b>Smlouva</b> “ je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze.   |
|                           | 1.1.2  | „ <b>Technická specifikace</b> “ je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.  |
|                           | 1.1.3  | „ <b>Výkresy</b> “ jsou výkresy Díla připravené Objednatel tak, jak jsou uvedeny v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.  |
| <b>Osoby</b>              | 1.1.4  | „ <b>Objednatel</b> “ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas).   |
|                           | 1.1.5  | „ <b>Zhotovitel</b> “ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).   |
|                           | 1.1.6  | „ <b>Strana</b> “ je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.   |
| <b>Data, lhůty a doby</b> | 1.1.7  | „ <b>Datum zahájení prací</b> “ je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.   |
|                           | 1.1.8  | „ <b>den</b> “ je kalendářní den.   |
|                           | 1.1.9  | „ <b>Doba pro dokončení</b> “ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací.  |
| <b>Peníze a platby</b>    | 1.1.10 | „ <b>Náklady</b> “ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.  |
| <b>Další definice</b>     | 1.1.11 | „ <b>Vybavení zhotovitele</b> “ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Materiálů a Technologického zařízení.  |
|                           | 1.1.12 | „ <b>Země</b> “ je země, ve které se nachází Stavenišť.   |
|                           | 1.1.13 | „ <b>Rizika objednatel</b> “ jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1.   |
|                           | 1.1.14 | „ <b>Vyšší moc</b> “ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně. |

- 1.1.15 „**Materiály**“ jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvoří část stavby.
- 1.1.16 „**Technologické zařízení**“ jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří část stavby.
- 1.1.17 „**Staveniště**“ je místo poskytnuté Objednatel, kde má být provedeno Dílo a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště.
- 1.1.18 „**Variace**“ je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) nařízená Objednatel podle Pod-článku 10.1.
- 1.1.19 „**Dílo**“ jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasných děl a Variací.

## 1.2

### Výklad

Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v jednotném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde to kontext vyžaduje.

## 1.3

### Hierarchie smluvních dokumentů

Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze.

## 1.4

### Právo

Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.

## 1.5

### Komunikace

Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpoždována.

## 1.6

### Zákonné povinnosti

Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky ve vztahu k Dílu.

# Objednatel

## 2.1

### Poskytnutí staveniště

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

## 2.2

### Povolení a licence

Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou podporu při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou vyžadována pro Dílo.



## 2.3

### **Pokyny objednatele**

Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelům ve vztahu k Dílu včetně přerušení postupu prací na části nebo na celém Díle.

## 2.4

### **Schválení**

Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatelům nebo zástupce Objednatelům nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitelům.

## 3 Zástupci objednatele

### 3.1

#### **Pověřená osoba**

Jedna osoba z personálu Objednatelům musí být pověřena jednat za Objednatelům. Tato pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelům Zhotovitelům.

### 3.2

#### **Zástupce objednatele**

Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých povinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelům Zhotovitelům. Objednatel musí Zhotovitelům oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto zástupce Objednatelům delegoval.

## 4 Zhotovitel

### 4.1

#### **Obecné povinnosti**

Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitelům, které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Staveništi jsou majetkem Objednatelům.

### 4.2

#### **Zástupce zhotovitelům**

Zhotovitel musí Objednatelům za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrobné informace osoby, která je pověřena přijímat pokyny jménem Zhotovitelům.

### 4.3

#### **Subdodávky**

Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatelům.

### 4.4

#### **Zajištění splnění smlouvy**

Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednatelům do 14 dnů po Datu zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí strany, kterou schválil Objednatel.

## 5 Projektování zhotovitelem

### 5.1

#### Projektová dokumentace zhotovitele

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu podle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projektovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektované stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znovu s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.

### 5.2

#### Odpovědnost za projektovou dokumentaci

Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projektovou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Technickou specifikaci a Výkresy.

## 6 Rizika objednatele

### 6.1

#### Rizika objednatele

V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

- a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,
- c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavěniště nebo Dílo, které jsou vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměstnanci,
- d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxické výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,
- e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzduchu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,
- f) užívání nebo zabránění jakékoli části Díla Objednatelům mimo případů specifikovaných ve Smlouvě,
- g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatelů nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný, a
- h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Stavěniště nebo Dílo, které je nepředvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,
- i) Vyšší moc,

- j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhání,
- k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání,
- l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zaznamenané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zkušeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny,
- m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
- n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno ve Smlouvě o dílo,
- o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a
- p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit všechny vady.

## 7 Doba pro dokončení

### 7.1

#### Provedení díla

Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.

### 7.2

#### Harmonogram

Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram Díla ve formě stanovené v Příloze.

### 7.3

#### Prodloužení doby

Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.

### 7.4

#### Zpožděné dokončení

Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhotovitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v Příloze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.

## 8 Převzetí

### 8.1

#### Dokončení

Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.

### 8.2

#### Oznámení o převzetí

Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připravené pro převzetí.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9.

## 9 Odstranění vad

### 9.1

#### Odstranění vad

Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňují Objednatele k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

### 9.2

#### Odkrytí a zkoušení

Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zapláceno jako za Variaci v souladu s Pod-článkem 10.2.

## 10 Variace a claimy

### 10.1

#### Oprávnění k variaci

Objednatel může dát pokyn k Variacím.

### 10.2

#### Oceňování variací

Variace musí být oceněny následovně:

- a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
- b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
- c) když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné,
- d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které považuje za vhodné Objednatel, nebo
- e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech.

### 10.3

#### Včasné upozornění

Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, která by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené oznámení a přijal veškerá přiměřená opatření.

## 10.4

### Oprávnění ke claimu

Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zhotovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněn. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.

## 10.5

### Postup při variaci a při claimu

Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí Objednatel ocenění určit.

# 11 Smluvní cena a platba

## 11.1

### Oceňování díla

Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10.

## 11.2

### Měsíční vyúčtování

Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám:

- a) hodnoty provedeného Díla,
- b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na Stavenišťě v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněn.

## 11.3

### Průběžné platby

Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě stanovené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké).

## 11.4

### Platba první poloviny zádržného

První polovina zádržného musí být Objednatelům Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů po vydání oznámení podle Pod-článku 8.2.

## 11.5

### Platba druhé poloviny zádržného

Zůstatek zádržného musí být Objednatelům Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle toho, co nastane později.

## 11.6

### Závěrečná platba

Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhotovitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmkoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěrečného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

## 11.7

### Měna

Platba musí být v měně stanovené v Příloze.

## 11.8

### Zpožděná platba

Zhotovitel je oprávněn k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den, kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.

# 12 Neplnění

## 12.1

### Neplnění zhotovitele

Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele, nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

## 12.2

### Neplnění objednatel

Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště.

## 12.3

### Úpadek

Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může prostřednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

## 12.4

### Platba po odstoupení

Zhotovitel je po odstoupení oprávněn k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Stavenišťě, upraveného následovně:

- a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle Pod-článku 10.4,
- b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněn Objednatel,
- c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel oprávněn k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla,
- d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněn k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který odpovídá 10 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.

# 13

## Riziko a odpovědnost

### 13.1

#### Péče zhotovitele o dílo

Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

### 13.2

#### Vyšší moc

Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejich závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhotovitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o odstoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněn k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Stavenišťě, upraveného následovně:

- a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle Pod-článku 10.4,
- b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace,
- c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněn Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.

# 14 Pojištění

## 14.1

### Rozsah krytí

Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté udržovat v platnosti pojištění:

- a) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vybavení zhotovitele,
- b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je Dílo a
- c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Objednatele.

## 14.2

### Obecné požadavky na pojištění

Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsány v Příloze. Pojistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti a že pojistné bylo zapláceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženy od pojistitelů vztahujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena.

## 14.3

### Nepojištění

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které odkazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli.

# 15 Řešení sporů

## 15.1

### Adjudikace

Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v příloženými Pravidly adjudikace („Pravidla“). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany dohodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v souladu s Pravidly.

## 15.2

### Oznámení o nesouhlasu

Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhodnutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí




nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhlasu s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodloužení řídit, pokud a dokud není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem.

---

### 15.3


#### **Rozhodčí řízení**

Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnou platností rozhodnut jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohodnou, musí být rozhodce určen jmenným subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod-článek 1.5.



**International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)**

World Trade Center II  
PO Box 311  
1215 GENEVA 15  
Switzerland  
Telephone: +41 22 799 49 00  
Fax: +41 22 799 49 01  
E-mail: [fidic@fidic.org](mailto:fidic@fidic.org)  
WWW <http://www.fidic.org>





Smluvní podmínky pro  
**STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU**

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Schváleno Radou města Chotěboř dne 26.04.2023 číslem usnesení 259/15/RM/2023 s účinností od 26.04.2023.

**OBSAH:**

1. Obecná ustanovení .....	3
2. Objednatel .....	5
4. Zhotovitel.....	5
5. Projektování zhotovitele .....	11
6. Rizika objednatele.....	11
7. Doba pro dokončení.....	12
8. Převzetí.....	13
9. Odstranění vad.....	14
10. Variace a claimy .....	15
11. Smluvní cena a platba .....	15
12. Neplnění .....	18
13. Riziko a odpovědnost .....	19
14. Pojištění.....	19
15. Řešení sporů .....	21

## 1. Obecná ustanovení

### 1.1. Definice

#### 1.1.2. Pod-článek 1.1.2 Technická specifikace zní:

„Je dokument obsahující požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele. Technická specifikace také vychází z technických kvalitativních podmínek pro pozemní komunikace (dále jen TKP PK). Zhotovitel je povinen se při realizaci Díla těmito podmínkami řídit, tak aby byla zajištěna správnost a kvalita prováděného Díla.“

#### 1.1.3. Na konec Pod-článku 1.1.3. se přidává následující ustanovení:

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

#### 1.1.4. Na konec Pod-článku 1.1.4. se přidává následující ustanovení:

„Pojem Objednatele se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek ve všech mluvnických formách a podobách.“

#### 1.1.5. Pod-článek 1.1.5. zní:

„Zhotovitel je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla.“

#### 1.1.7. Text Pod-článku 1.1.7. se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„Datum zahájení prací“ je datum stanovené v Příloze jednou z možností:

- a) Datum účinnosti Smlouvy o dílo (např. u smluv s velmi krátkou dobou pro dokončení díla)
- b) Datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo
- c) Datum na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací.“

#### 1.1.10. Pod-článek 1.1.10 zní:

„Náklady jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

#### 1.1.20. Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:

1.1.20. „Výkaz Výměr je Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

#### 1.1.21. „Příloha“ znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy o dílo.

#### 1.1.22. „Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3. (Prodloužení doby)), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze.

#### 1.1.23. „Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 7.6. (Předčasné užívání).

- 1.1.24. „Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy. Pokud se Objednatel rozhodne, že stavební deník bude veden v elektronické podobě, tak bude pro tyto účely využit elektronický stavební deník objednatel.
- 1.1.25. „Základní datum“ je datum 7 dnů před termínem pro podání Nabídky.
- 1.1.26. „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).
- 1.1.27. „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.
- 1.1.28. „Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož další náležitosti mohou být určeny v Příloze.
- 1.1.29. „Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6. (Záruka za odstranění vad).
- 1.1.30. „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle článku 8 (Převzetí)
- 1.1.31. „Přijatá smluvní částka“ je částka (vč. DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.
- 1.1.32. Za Pod-článek 1.1.31 se vkládají nové Pod-články:  
„BIM protokol“ je dokument tvořící přílohu Technické specifikace. Personál Objednatel i personál Zhotovitel jsou povinni plnit všechny povinnosti, které vyplývají z BIM protokolu a jeho příloh (použije-li se).  
Součástí BIM Protokolu jsou následující přílohy:  
I. Požadavky Objednatel na informace.  
a. Datový standard staveb (DSS)  
II. Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)  
III. Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)
- 1.1.33. „Společné datové prostředí“ je informační systém podle příloh BIM Protokolu „Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)
- 1.1.34. „Informační model stavby“ jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho přílohy „Požadavky Objednatel na informace“ a souvisejících příloh.“
- 1.3. Hierarchie smluvních dokumentů  
Pod-článek 1.3. zní:  
„Dokumenty tvořící Smlouvy se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“
- 1.4. Právo  
Pod-článek 1.4. se doplňuje následujícím textem:  
„Řídí se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“
- 1.7. Sociální odpovědnost  
Za Pod-článek 1.6. se vkládá nový Pod-článek 1.7. (Sociální odpovědnost):  
„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:  
a) Sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění Podzhotovitel, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,  
b) Včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje pln uhrazení Podzhotovitelem řádně vystavených a Zhotovitelem odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatel za konkrétní plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

- a) Zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu.
- b) Na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,
- c) Zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce.

## 2. Objednatel

### 2.5. Kontrolní dny

Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Stejně tak jako zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účastníci si zástupce Objednatele vyžádá prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu účastníkům kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou.

## 4. Zhotovitel

### 4.1. Obecné povinnosti

Text Pod-článku 4.1. se tímto ruší a nahrazuje se následujícím textem:

- 4.7.20. Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré dozоровání, pracovní sílu, Materiály. Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane dřívější z následujících možností:

- a) Pokud jsou zabudovány do stavby nebo zaplacený Objednatelem a protokolárně předány ať už dílčím předávacím protokolem anebo konečným předávacím protokolem,
- b) Nebo dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem podle Pod-článků 12.4 (Platba po odstoupení) a 13.2. (Vyšší moc)

- 4.7.21. Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky prokázáno splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze Podzhotovitelem splňujícím požadavky dle předchozí věty. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

- 4.7.22. Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu informační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolením stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb. a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování stavby z prostředků EU nebo jiného dotačního titulu, tak bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům poskytovatele těchto prostředků. Zhotovitel je povinen udržovat tuto tabuli v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění díla.
- 4.7.23. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.
- 4.7.24. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
- 4.7.25. Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. dohodou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost náklady:
- a) Tento svůj záměr projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
  - b) Získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
- Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.
- 4.7.26. Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a §2595 občanského zákoníku se nepoužije.
- 4.7.27. Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla.



Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, která je uvedena v Příloze.

4.7.28. Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o dopadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.

#### 4.3. Subdodávky

Pod-článek 4.3. se doplňuje následujícím textem:

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat ze jednání nebo chyby všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele. Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat.“

#### 4.4. Zajištění splnění smlouvy

Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Zajištění splnění smlouvy Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Zajištění splnění smlouvy musí být vydáno právníčkou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zajištění splnění smlouvy musí být účinné nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a účinné, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruka za odstranění vad podle Pod-článku 4.6.

(Záruka za odstranění vad). Pokud podmínky Zajištění splnění smlouvy specifikují datum jeho splatnosti a Zhotovitel nezíská právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti Zajištění splnění smlouvy, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze v případě, že:

- a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splnění smlouvy tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Zajištění splnění smlouvy.
- b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 (Řešení sporů) do 42 dnů po dohodě nebo určení.
- c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
- d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 12.1. (Neplnění zhotovitele). V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Zajištění splnění smlouvy.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Zajištění splnění smlouvy.

Objednatel musí Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Zajištění splnění smlouvy finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Zajištění splnění smlouvy se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Zajištění splnění smlouvy ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v příloze za prodloužení Zhotovitele s udržováním tohoto Zajištění splnění smlouvy v platnosti.“

#### 4.5. Zajištění jakosti

Přidá se nový Pod-článek 4.5. (Zajištění jakosti):

„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.“

#### 4.6. Záruka za odstranění vad

Přidá se nový Pod-článek 4.6. (Záruka za odstranění vad):

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být vydána právníckou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončené známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstraní vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

- a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
- b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 (Řešení sporů) do 42 dnů po dohodě nebo určení,
- c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnícké osoby, která záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven poslední Protokol o ukončení Záruční doby).“

#### 4.7. Kontrolní prohlídky stavby

Přidá se nový Pod-článek 4.7. (Kontrolní prohlídky stavby):

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatелеm k nim vytvoří

podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

#### 4.8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Přidává se nový Pod-článek 4.8. (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci):

„Zhotovitel musí:

- a) Dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
- b) Dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
- c) Vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbyteční překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
- d) Zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí podle Článku 8 (Převzetí) a
- e) Zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a plotů), které může být nezbytné z důvod provádění Díla pro užití veřejností a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemcích komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu jsou:

- 1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení.
- 2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k prováděním prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 3) Zhotovitel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele před při převzetí pracoviště písemně jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
- 4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
- 5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitel musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními předpisy.
- 6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
- 7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele

podle Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v příloze do doby odstranění zjištěných nedostatků.“

#### 4.9. Vytyčení stavby

Přidává se nový Pod-článek 4.9. (Vytyčení stavby):

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění obvodu Staveniště a pevných vytyčovacíh bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“

#### 4.10. Archeologické nálezy

Přidává se nový Pod-článek 4.10. (Archeologické nálezy)

„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakékoli takového nálezu okamžitě oznámen Objednateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit.“

## 5. Projektování zhotovitele

### 5.1. Projektová dokumentace Zhotovitele

Pod-článek 5.1. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu podle odkazu v Příloze a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je potřebné. Zhotovitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do harmonogramu postupu prací.“

## 6. Rizika objednatele

### 6.1. Rizika Objednatele

V pod-odstavci (o) Pod-článku 6.1. se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6.1. se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje písmenem „a“.

Za pod-odstavec (p) se vkládá nový pod-odstavec (r):

r) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 7.6. (Předčasné užívání).“

Za pod-odstavec (r) se vkládá nový pod-odstavec (s):

s) nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Staveništi.“

---

## 7. Doba pro dokončení

### 7.1. Provedení díla

Na konec Pod-článku 7.1. se přidává následující text:

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále uvedené Pod-články 7.3., 7.4., 8.1. a 8.2. přiměřeně též na tyto Sekce.“

### 7.2. Harmonogram

Pod-článek 7.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat:

- a) Časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,
- b) Odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,
- c) Posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
- d) Průvodní zprávu obsahující:
  - a. Stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a
  - b. Odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap.

Podrobné náležitosti Harmonogramu stanoví Objednatel v Příloze.

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoliv ten předchozí nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit Harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatel je důvodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3. (Průběžné platby).

Forma Harmonogramu bude stanovena v Příloze jednou z možností:

- a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
- b) Harmonogram stavby bude zpracována formou Ganttova diagramu v podrobnosti odpovídající rozsahu stavby včetně záznamu kritické cesty.“

### 7.3. Prodloužení doby

Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Podle Pod-článku 10.3. (Včasné upozornění) je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpoždění jakýmkoli rizikem Objednatele. V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postupného závazného milníku tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“

#### 7.5. Postupné závazné milníky

Přidává se nový Pod-článek 7.5 (Postupné závazné milníky):

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3. (Prodloužení doby).“

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamena, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit i smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.“

#### 7.6. Předčasné užívání

Přidává se nový Pod-článek 7.6. (Předčasné užívání):

„Zhotovitel je povinen poskytnutí Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle pod-odstavce 1.1.22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

- a) Uzavřít s Objednatелеm dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle pod-odstavce 1.1.22;
- b) Poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
- c) Vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Doby pro uvedení do provozu podle pod-odstavce 1.1.22, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“

## 8. Převzetí

#### 8.1. Dokončení

Pod-článek 8.1. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno

k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“

#### 8.2. Oznámení o převzetí

Pod-článek 8.2. (Oznámení o převzetí) je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 8.2. (Převzetí Díla a Sekcí) následující znění:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

- a) Vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (bud', dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo
- b) Odmítne žádost s uvedením důvodu a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“

#### 8.3. Převzetí částí Díla

Přidává se nový Pod-článek 8.3. (Převzetí částí Díla):

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o občasné opatření podle Pod-článku 7.6. (Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto část Díla nepřevzal. Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.6. (Předčasné užívání). Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajících rozsahu Díla snížena.“

## 9. Odstranění vad

#### 9.1. Odstranění vad

Pod-článek 9.1. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí:

- a) Dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,
- b) Provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uplynutí příslušné Záruční doby, a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněny tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a
- c) Musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“



## 10. Variace a claimy

### 10.1. Oprávnění k variaci

Pod-článek 10.1. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven.

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu §222 zákona o zadávání veřejných zakázek nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-článku 10.3.“

### 10.2. Oceňování variací

Pod-článek 10.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priorit):

- a) Je specifikovaná ve Smlouvě,
- b) Je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
- c) Je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídíku stavebních konstrukcí (OTSKP), nebo jiné cenové soustavy příslušného stavebního objektu uvedeného ve Výkazu výměr, platný ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přírážka přiměřeného zisku ani přírážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta.
- d) Musí být určena Objednatel na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po vnesení požadavku Objednatele, spolu s přírážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přírážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přírážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto přírážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.“

## 11. Smluvní cena a platba

### 11.1. Oceňování díla

Pod-článek 11.1. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr a cena musí být upravena podle Článku 10 (Variace a claimy).

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

- a) Musí se měnit čisté skuteční množství každé položky stavby a
- b) Metoda měření musí být v souladu s výkazem výměr nebo jinými příslušnými formuláři.

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.“

#### 11.2. Měsíční vyúčtování

Pod-článek 11.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou jakýchkoliv přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel smí vyúčtovat pouze provedené práce a materiál, který je zabudován anebo osazen v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel musí každý měsíc realizace předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předána na formulářích předepsaných Objednatel. Zhotovitel je povinen předat vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu \*.xml. Potvrzený zjišťovací protokol včetně faktury samotné a všech jejich příloh zašle zhotovitel na e-mailovou adresu [faktury@chotebor.cz](mailto:faktury@chotebor.cz) do dvou dnů od vystavení.

#### 11.3. Průběžné platby

Pod-článek 11.3. j odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatel. ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí Zhotoviteli do 28 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě:

- (i) K vyúčtování nepřihlíží a
- (ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotoviteli vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování.

Když Zhotovitel:

- a) Je v prodlení s udržováním v platnosti Zajištění plnění smlouvy podle Pod-článku 4.4. (Zajištění splnění smlouvy),
- b) Přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci),

- c) Nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2. (Harmonogram)
- d) Nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy, a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“

#### 11.4. Platba první poloviny

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

#### 11.5. Platba druhé poloviny

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

#### 11.6. Závěrečná platba

Pod-článek 11.6. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„V průběhu 28 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmkoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se:

- (i) K závěrečnému vyúčtování nepřihlíží
- (ii) Zhotovitel je povinen předložit objednateli bez zbytečného odkladu nové závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešen podle Článku 15. (Řešení sporů), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování.“

#### 11.9. Zálohová platba

Přidá se nový Pod-článek 11.9. (Zálohová platba)

„Zálohová platba se nepřipouští.“

## 12. Nепlnění

### 12.2. Nепlnění objednatel:

Pod-článek 12.2. je doplněn následujícím zněním:

„Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující nепlnění Objednatel. Jestliže nепlnění není napraveno během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže nепlnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště. Pokud objednatel nedá výzvu ohledně Data zahájení prací podle 1.1.7 písmeno c) nejpozději do 9 měsíců od Základního data Smlouvy, může Zhotovitel postupovat podle odstavce 2 tohoto článku.“

### 12.4. Platba po odstoupení

Pod-odstavec c) a d) Pod-článku 12.4. zní:

„c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1. nebo 12.3., je Objednatel oprávněný získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech obnosů náležejících Zhotoviteli na práce provedené v souladu se Smlouvou.

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2. nebo 12.3., je Zhotovitel oprávněný k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2. (Vyšší moc) a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek tohoto odstoupení.“

### 12.5. Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu

Přidává se nový Pod-článek 12.5. (Povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže:

- a) Zhotovitel neobdrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-odstavce 4.1.8. Pod-článku 4.1. (Obecné povinnosti)
- b) Zhotovitel poruší povinnosti podle Pod-článku 4.3. (Subdodávky)
- c) Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
- d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5. (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze.
- e) Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6. (Předčasné užívání)
- f) Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění nesplní podmínky stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při práci na Staveništi nebo přes předchozí písemné upozornění Objednatel nenapraví v určené lhůtě porušení právních předpisů upravujících bezpečnost práce nebo tyto předpisy poruší opakovaně.

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnost pouze jedna smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení písemné Výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty, Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“

### 13. Riziko a odpovědnost

#### 13.1. Péče zhotovitele o dílo

První věta Pod-článku 13.1. zní:

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 (Převzetí).“

### 14. Pojištění

#### 14.1. Rozsah krytí

Pod-článek 14.1. se odstraňuje bez náhrady.

#### 14.2. Obecné požadavky na pojištění

Pod-článek 14.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelné pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze.

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojištění služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

- a) Že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
- b) Že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního pojištění Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se nepoužije.

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné. Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli. Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je

rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“

14.3. Nepojištění

Pod-článek 14.3. se odstraňuje bez náhrady.

## 15. Řešení sporů

15.1. Adjukace

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady

15.2. Oznámení o nesouhlasu

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady

15.3. Rozhodčí řízení

Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3. „Rozhodování sporů“

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky (okresní soud v Havlíčkově Brodě).“



Smluvní podmínky pro  
**STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU**

PŘÍLOHA



Čís. smlouvy objednatele: 142/2023

**NÁZEV STAVBY:**

**ZPOMALOVACÍ PRÁH V ULICI SVOJSÍKOVA A REKONSTRUKCE CHODNÍKU VČETNĚ  
VÝSTAVBY PODÉLNÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ V ULICI NA SKŘIVÁNKU**

Tento dokument se odkazuje na Smluvní podmínky pro Stavby menšího rozsahu – obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro Stavby menšího rozsahu – zvláštních podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Číslo Pod-článku	Název Pod-článku	Údaje
1.1.4	Název a adresa Objednatele	Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř, IČO: 002 67 538
1.1.5	Název a adresa Zhotovitele	Dvořáková - stavební firma s.r.o., Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod – Kyjov
1.1.7	Datum zahájení prací	c) Na základě výzvy Objednatele
1.1.9	Doba pro dokončení	6 měsíců
1.1.22	Doba pro uvedení do provozu	5 měsíce
1.1.26	Sekce	Nepoužije se
1.1.28	Faktura	Další náležitosti nejsou určeny.
1.3	Hierarchie smluvních dokumentů	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
1.4	Právo	Právo České republiky

1.5	Komunikace	Čeština
2.1	Poskytnutí staveniště	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- článku 1.1.7
3.1	Pověřená osoba	Bc. Jiří Pešout
3.2	Zástupce objednatele	Bc. Jiří Pešout
4.4	Zajištění splnění smlouvy	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky
4.6	Záruka za odstranění vad	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky
5.1	Projektová dokumentace Zhotovitele	Použije se
7.2	Harmonogram	Zhotovitel předloží harmonogram stavebních prací v den předání staveniště.  Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení jednotlivých stavebních objektů a stavebních prací spojených s jejich realizací.
7.5	Postupné závazné milníky	Milníky:  a) Zahájení stavebních prací do 21 dní od protokolárního předání staveniště. b) Uvedení do provozu do 5 měsíců od protokolárního předání staveniště c) Dokončení díla a jeho protokolární předání do 6 měsíců od protokolárního předání staveniště.
9.1	Odstranění vad	a) Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou:

		<p>(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace,</p> <p>b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.</p> <p>c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy.</p>
10.1	Oprávnění k Variaci	<p>Postup při Variacích je součástí této Přílohy.</p> <p>a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)</p> <p>10 % průběžné platby</p> <p>b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)</p>
11.3	Průběžné platby	<p>10 % průběžné platby</p> <p>c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)</p> <p>10 % průběžné platby</p> <p>d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)</p> <p>10 % průběžné platby</p>
11.7	Měna	Koruna česká

		<p>a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)</p> <p>30.000,- Kč za každý případ porušení</p> <p>b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)</p> <p>1 % z ceny o dílo bez DPH za každý jednotlivý případ, avšak nejvíce 60.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení</p> <p>c) Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)</p> <p>0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení, avšak nejvíce 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení</p> <p>d) 5.000 za každý započatý den prodlení z plnění stanoveného milníku.</p> <p>e) Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání)</p> <p>15.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu</p> <p>f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce</p> <p>20.000,- Kč za každý případ porušení</p>
12.5	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	
12.5	Maximální celková výše smluvní pokut	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
14.2	Výše pojistného plnění	10 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

14.2	Rozsah stavebně montážního pojištění	pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk)
------	--------------------------------------	--

### POSTUP PŘI Variacích

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako *Variace* podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu *variace* s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Zhotovitel předloží návrh *variace* Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění *Variace*.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže vydat Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu *variace* dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu a vyhotovení dodatku ke smlouvě o dílo nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Dodatek smlouvy o dílo musí být schválen radou města a podepsán. Pokud Vyúčtování

(fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 230213

**Stavba:** Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku

KSO:  
Místo: k.ú. Chotěboř

CC-CZ:  
Datum: 15. 2. 2023

Zadavatel:  
Město Chotěboř

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Dvořáková - stavební firma s.r.o.

IČ: 08776270  
DIČ: CZ08776270

Projektant:  
Ing. Stanislav Mastný

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**2 032 513,36**

Sazba daně	Základ daně
21,00%	2 032 513,36
15,00%	0,00

Výše daně
426 827,81
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 459 341,17**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 230213

**Stavba:** Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku

Místo: k.ú. Chotěboř Datum: 15. 2. 2023

Zadavatel: Město Chotěboř Projektant: Ing. Stanislav Mastný

Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

SO 101	Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova	350 753,55	424 411,80	STA
SO 102	Rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku	1 554 759,81	1 881 259,37	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	127 000,00	153 670,00	VON
		<b>2 032 513,36</b>	<b>2 459 341,17</b>	



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku  
Objekt: **SO 101 - Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova**

KSO: k.ú. Chotěboř  
Místo: k.ú. Chotěboř  
Zadavatel: Město Chotěboř  
Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o.  
Projektant: Ing. Stanislav Mastný  
Zpracovatel:

CC-CZ: 15. 2. 2023  
Datum:  
IČ: 08776270  
DIČ: CZ08776270  
IČ: 08776270  
DIČ: CZ08776270  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>350 753,55</b>	
DPH základní snížená	Základ daně 350 753,55 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 73 658,25 0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>424 411,80</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku

Objekt:

**SO 101 - Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova**

Místo:

k.ú. Chotěboř

Zadavatel:

Město Chotěboř

Uchazeč:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum:

15. 2. 2023

Projektant:

Ing. Stanislav Mastný

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady stavby celkem

**350 753,55**

HSV - Práce a dodávky HSV

**350 753,55**

1 - Zemní práce

29 418,20

5 - Komunikace pozemní

182 594,88

6 - Trubní vedení

47 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

54 985,91

997 - Přesun sutě

28 475,52

998 - Přesun hmot

8 079,04

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku

Objekt: SO 101 - Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova

Místo: k.ú. Chotěboř

Datum: 15. 2. 2023

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant: Ing. Stanislav Mastný

Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

350 753,55

## D HSV Práce a dodávky HSV

350 753,55

D	1	Zemní práce						
1	K	113107162	Odstranění podkladu z kamenná arceného tl přes 100 do 200 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	90,000	60,10	5 409,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm <a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107162">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107162</a>					
	VV		"Bourání"					
	VV		"Vybourání stávající konstrukce vozovky (předp. dle návrhovaného souvrství tl. cca 200mm)" 90		90,000			
2	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	90,000	155,00	13 950,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm <a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107171">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107171</a>					
	VV		"Bourání"					
	VV		"Vybourání stávající konstrukce vozovky (předp. dle návrhovaného souvrství tl. cca 120mm)" 90		90,000			
3	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	90,000	60,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živýchých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm <a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107182">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107182</a>					
	VV		"Bourání"					
	VV		"Vybourání stávající konstrukce vozovky (předp. dle návrhovaného souvrství tl. cca 100mm)" 90		90,000			
4	K	113202111	Výrňání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	23,000	60,00	1 380,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výrňání obrub s vybouráním koše, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých <a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111</a>					
	VV		"Bourání"					
	VV		"Vybourání stávající konstrukce vozovky (předp. dle návrhovaného souvrství tl. cca 100mm)" 90		90,000			
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné	m2	10,000	60,40	604,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm <a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103</a>					
	Online PSC		Poznámka k položce:					
	P		bez nastředního vyřtění, vč. likvidace dle dispozice zhotovitele (malé množství)					
	VV		"Bourání"					
	VV		"Skryvka ornice (zrušení stávajícího trávníku)" 10		10,000			
6	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojné	m2	104,500	25,60	2 675,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		<a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112</a>					
	VV		"Ostřeni"					
	VV		"přehutnění pláň vozovky a nové části chodníku" (29,4+5,6+37+23)*1,1		104,500			

PC- Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Popis	Cenová soustava
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							182 594,88
7	K 564851011	m2	38,500	217,00	8 354,50	Podklad ze šterkodité SD plochy do 100 m2 tl 150 mm	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC					Podklad ze šterkodité SD s rozproštěním a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011</a>	
P						Poznámka k položce: Výměra vč. rozšíření podkladních vrstev pod obrubky, rezervy na vyrovnání spádu komunikace a na příp. nerovnost podkladu celkem 10%.	
W						"Nové konstrukce"	
W						"SDB tl. (min.) 150mm"	
W						"Dlažební chodník" (29,4+5,6)*1,1	
8	K 564861011	m2	66,000	280,00	18 480,00	Podklad ze šterkodité SD plochy do 100 m2 tl 200 mm	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC					Podklad ze šterkodité SD s rozproštěním a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011</a>	
P						Poznámka k položce: Výměra vč. rozšíření podkladních vrstev pod obrubky, rezervy na vyrovnání spádu komunikace a na příp. nerovnost podkladu celkem 10%.	
W						"Nové konstrukce"	
W						"SDB tl. (min.) 200mm"	
W						"Příčný práh (zvýšený přejezd)" 37*1,1	
W						"Oprava asfaltové vozovky" 23*1,1	
9	K 565145101	m2	23,000	820,00	18 860,00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC					Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 60 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145101</a>	
W						"Nové konstrukce"	
W						"ACP 16+ tl. 60mm"	
W						"Oprava asfaltové vozovky" 23	
10	K 567122111	m2	23,000	550,00	12 650,00	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC					Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatčních spár, s rozproštěním a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 120 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111</a>	
W						"Nové konstrukce"	
W						"SC C8/10 tl. 120mm"	
W						"Oprava asfaltové vozovky" 23	
11	K 567132111	m2	37,000	710,00	26 270,00	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC					Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatčních spár, s rozproštěním a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 160 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567132111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567132111</a>	
W						"Nové konstrukce"	
W						"SC C8/10 tl. 160mm"	
W						"Příčný práh (zvýšený přejezd)" 37	
12	K 573191111	m2	23,000	26,70	614,10	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC					Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111</a>	
P						Poznámka k položce: modifikované pojivo	
W						"Nové konstrukce"	
W						"PI-CP v mn. 0,7 (do 1,0) kg/m2"	
W						"Oprava asfaltové vozovky" 23	
13	K 573231107	m2	23,000	16,10	370,30	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC					Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107</a>	
P						Poznámka k položce: modifikované pojivo	
W						"Nové konstrukce"	
W						"PS-CP v mn. 0,4 kg/m2"	
W						"Oprava asfaltové vozovky" 23	
14	K 577134211	m2	23,000	360,00	8 280,00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC					Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. tl. po zhuštění tl. 40 mm	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/57134211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/57134211</a>					
	Online PSC							
	WV		"Nové konstrukce"					
	WV		"ACO tl. 40mm"					
	WV		"Oprava asfaltové vozovky" 23		23,000			
15	K	59124111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	37,000	810,00	29 970,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na					
	PP		krajici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59124111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59124111</a>					
	WV		"Nové konstrukce"					
	WV		"Dlažba DL 80mm (do 100mm), lože beton L 40mm"					
	WV		"Příčný práh (zvýšený přejezd)" 37		37,000			
16	M	58381007	kostka šípovaná dlažební žula drobná 8/10	m2	37,740	910,00	34 343,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		kostka šípovaná dlažební žula drobná 8/10					
	WV		37*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		37,740			
17	K	59621110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	35,000	400,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná téžného nebo drceného tl. do 40 mm, s					
	PP		vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59621110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59621110</a>					
	WV		"Nové konstrukce"					
	WV		"Dlažba DL 60mm, lože fr. 4/8 L 40mm"					
	WV		"Dlažební zhotovik" 29,4+5,6		35,000			
18	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	30,282	250,87	7 596,99	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní					
	WV		29,4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		30,282			
19	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	5,768	486,41	2 805,59	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná					
	WV		5,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		5,768			
D	8		Trubní vedení				47 200,00	
20	K	871310330-1	Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plošnostenného DN 150	m	8,000	2 000,00	16 000,00	
	PP		Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plošnostenného DN 150 včetně provedení výkopu, pískového lože, obrysu, hutněného zásepku a odvozu					
	WV		přebytečného výkopku a jeho likvidace					
	WV		"Odvodnění"					
	WV		"Nová přípojka UV (DN 150, PVC) 7+1		8,000			
21	K	877375122-2	Napojení přípojky na stávající kanalizační řád	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
	PP		Napojení přípojky na stávající kanalizační řád					
	WV		"Odvodnění"					
	WV		"napojení na stávající kanalizační řád" 2		2,000			
22	K	895941311-1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	2,000	5 100,00	10 200,00	
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců					
	WV		"Odvodnění"					
	WV		"Nová uliční vpust" 2		2,000			
23	M	592236500-1	sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	
	PP		sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				54 985,91	
24	K	91411111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	55,00	440,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky zaklepaní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzoly					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/91411111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/91411111</a>					
	WV		"Dopravní značení"					
	WV		"SDZ"					
	WV		"A7b+B20a" 2+2		4,000			
	WV		"P7" 1		1,000			
	WV		"P8" 1		1,000			
	WV		"IP2" 1		1,000			

PC-Typ	Kód	Pops	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		"IP11c" 1	1,000			
25	K 914111112	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111112</a></small>	kus	495,00	495,00	CS ÚRS 2023 01
WV		"SDZ"				
WV		"IP2" 1	1,000			
26	M 40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/40445601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/40445601</a></small>	kus	836,00	1 672,00	CS ÚRS 2023 01
WV		"A7b+B20a" 2	2,000			
27	M 40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/40445611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/40445611</a></small>	kus	697,40	697,40	CS ÚRS 2023 01
WV		"P8" 1	1,000			
28	M 40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/40445620">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/40445620</a></small>	kus	1 012,00	2 024,00	CS ÚRS 2023 01
WV		"A7b+B20a" 2	2,000			
29	M 40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/40445625">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/40445625</a></small>	kus	844,80	844,80	CS ÚRS 2023 01
WV		"IP11c" 1	1,000			
30	M 40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/40445621">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/40445621</a></small>	kus	697,40	1 394,80	CS ÚRS 2023 01
WV		"IP2" 2	2,000			
31	K 914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112</a></small>	kus	1 045,00	5 225,00	CS ÚRS 2023 01
WV		"Dopravní značení"				
WV		"SDZ - sloupky"	1,000			
WV		"P7" 1	1,000			
WV		"P8" 1	1,000			
WV		"IP2" 1	1,000			
WV		"IP11c" 1	1,000			
32	M 40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3.5m <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/40445225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/40445225</a></small>	kus	1 679,70	8 398,50	CS ÚRS 2023 01
WV		"SDZ - konzole"	1,000			
33	K 914531112	Montáž konzoly na zeď velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914531112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914531112</a></small>	kus	495,00	495,00	CS ÚRS 2023 01
WV		"Dopravní značení"				
WV		"SDZ - konzole"				
WV		"A7b+B20a" 1	1,000			
34	M 40445220	držák dopravní značky na stěnu D 60mm <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/40445220">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/40445220</a></small>	kus	715,00	715,00	CS ÚRS 2023 01
WV		"V10a" 9	9,000			
35	K 915211112	Vodorovné dopravní značení sřítkaným plestem dělicí čára souvislá š 125 mm retroreflexní bílý plast <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211112</a></small>	m	51,15	460,35	CS ÚRS 2023 01
WV		"VDZ"				
WV		"V10a" 9	9,000			
36	K 915211116	Vodorovné dopravní značení sřítkaným plestem dělicí čára souvislá š 125 mm retroreflexní žlutý plast <small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211116</a></small>	m	59,40	2 019,60	CS ÚRS 2023 01
WV		"Dopravní značení"				
WV		"VDZ"				
WV		"V12a" 34	34,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	91523112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení sifinkovým plastem přechody pro chodce, šípky, symboly, nápisy bílé retroreflexní <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/91523112">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/91523112</a> "Dopravní značení" "VDZ" "V13" 5	m2	5,000	396,00	1 980,00	CS ÚRS 2023 01
38	K	91561111	Předznačení vodorovného liniového značení Předznačení pro vodorovné značení sifinké barvou nebo prováděné z natěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící pruhy <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/91561111">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/91561111</a>	m	43,000	2,20	94,60	CS ÚRS 2023 01
39	K	91562111	Předznačení vodorovného plošného značení Předznačení pro vodorovné značení sifinké barvou nebo prováděné z natěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/91562111">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/91562111</a>	m2	5,000	5,50	27,50	CS ÚRS 2023 01
40	K	916131213	Osazení sifinkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého Osazení sifinkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213</a> "Nové konstrukce" "Nová sifinková betonová obruba ABO 2-15 (150/250) uložená do betonového lože" "průměr" 31,1 "R=5,0m" 1,5 "R=1,0m" 1,6	m	34,200	309,00	10 567,80	CS ÚRS 2023 01
41	M	59217031	obrubník betonový sifinkový 1000x150x250mm obrubník betonový sifinkový 1000x150x250mm 31,1*1,02*Přepočtené koeficientem množství	m	31,722	142,72	4 527,41	CS ÚRS 2023 01
42	M	59217035	obrubník betonový obloukový obrubník betonový obloukový 31,1*1,02*Přepočtené koeficientem množství	m	3,162	448,70	1 418,79	CS ÚRS 2023 01
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213</a> "Nové konstrukce" "Nová sifinková betonová obruba ABO 14-10 (100/250) uložená do betonového lože" 9,2	m	9,200	264,00	2 428,80	CS ÚRS 2023 01
44	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 9,2*1,02*Přepočtené koeficientem množství	m	9,384	118,87	1 115,48	CS ÚRS 2023 01
45	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrkou Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého s boční opěrkou z betonu prostého <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112</a> "Nové konstrukce" "Nová zahradní betonová obruba ABO 17-10 (50/200) uložená do betonového lože" 2,9	m	2,900	188,00	545,20	CS ÚRS 2023 01
46	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm obrubník betonový zahradní 500x50x200mm 2,9*1,02*Přepočtené koeficientem množství	m	2,968	75,01	221,88	CS ÚRS 2023 01
47	K	919732211	Stýněná spára napojení nového živého povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním Stýněná spára napojení nového živého povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním včetně hydraulické šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně probězní spáry "Dokračující práce" "Zalivka spár vozovky v místě napojení na stáv. vč. vytvoření drážky" 8+7	m	15,000	114,00	1 710,00	CS ÚRS 2023 01
48	K	919735112	Rezáni stávajícího živého krytu hl přes 50 do 100 mm Rezáni stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm <a href="https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112">https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112</a>	m	15,000	97,80	1 467,00	CS ÚRS 2023 01

PC-Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
WV		"Bourání"		15,000		
WV		"Profizní stavející vozovky v místě napojení na slav" 8*7				
49	K	961043111-1 Bourání uličních vpustí kompletních	kus	2 000,00	2 000,00	4 000,00
PP		Bourání uličních vpustí kompletních				
WV		"Bourání"		2,000		
WV		"Vybourání uličních vpustí kompletních, vč. zaslepení přípojky a demontáže mříže" 2				
D	997	Přesun sutě				28 475,52
50	K	997221551 Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	26,100	52,40	1 367,64 CS ÚRS 2023 01
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551</a>				
P		Poznámka k položce: Vybourany materiál bude uložen na recyklační skládce investora, bez poplatku				
WV		"podkladní nestimelené vrstvy" 26,1		26,100		
51	K	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	26,100	12,40	323,64 CS ÚRS 2023 01
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559</a>				
P		Poznámka k položce: celková vzdálenost do 2km				
WV		"podkladní nestimelené vrstvy" 26,1		26,100		
52	K	997221561 Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	54,965	59,00	3 242,94 CS ÚRS 2023 01
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561</a>				
P		Poznámka k položce: Vybourany materiál bude uložen na recyklační skládce investora, bez poplatku				
WV		"podkladní stímené vrstvy" 29,25		29,250		
WV		"obruby vč. lože" 4,715		4,715		
WV		"vpusti" 1,2		1,200		
WV		"asfaltové vrstvy" 19,8		19,800		
53	K	997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	54,965	15,90	873,94 CS ÚRS 2023 01
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569</a>				
P		Poznámka k položce: celková vzdálenost do 2km				
WV		"podkladní stímené vrstvy" 29,25		29,250		
WV		"obruby vč. lože" 4,715		4,715		
WV		"vpusti" 1,2		1,200		
WV		"asfaltové vrstvy" 19,8		19,800		
54	K	997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	35,165	124,00	4 360,46 CS ÚRS 2023 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861</a>				
P		Poznámka k položce: Vybourany materiál bude uložen na recyklační skládce investora, bez poplatku				
WV		"podkladní stímené vrstvy" 29,25		29,250		
WV		"obruby vč. lože" 4,715		4,715		
WV		"vpusti" 1,2		1,200		
55	K	997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,100	291,00	7 595,10 CS ÚRS 2023 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873</a>				
P		Poznámka k položce: Vybourany materiál bude uložen na recyklační skládce investora, bez poplatku				
WV		"podkladní nestimelené vrstvy" 26,1		26,100		
56	K	997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	19,800	541,00	10 711,80 CS ÚRS 2023 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/99721875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/99721875</a> Pozvánka k položce: vypouřený materiál bude uložen na recyklační skládce investora, bez poplatku "asfaltové vrstvy" 19,8		19,800			
D	998		<b>Přesun hmot</b>				8 079,04	
57	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	I	34,674	233,00	8 079,04	CS URS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku

Objekt:

**SO 102 - Rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku**

KSO:

Místo: k.ú. Chotěboř

Zadavatel:

Město Chotěboř

Uchazeč:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Projektant:

Ing. Stanislav Mastný

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 15. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

08776270

DIČ:

CZ08776270

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 554 759,81**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
1 554 759,81  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
326 499,56  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 881 259,37**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh v ul. Svojsjkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku

Objekt:

**SO 102 - Rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku**

Místo:

k.ú. Chotěboř

Zadavatel:

Město Chotěboř

Uchazeč:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum:

15. 2. 2023

Projektant:

Ing. Stanislav Mastný

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady stavby celkem

**1 554 759,81**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 554 759,81**

1 - Zemní práce

135 676,73

5 - Komunikace pozemní

739 723,65

8 - Trubní vedení

66 490,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

508 375,36

997 - Přesun sutě

80 709,49

998 - Přesun hmot

23 784,58

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku

Objekt:

**SO 102 - Rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku**

Místo:

k.ú. Chotěboř

Datum: 15. 2. 2023

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Ing. Stanislav Mastný

Uchazeč:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 554 759,81**

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

**1 554 759,81**

#### D 1 Zerní práce

**135 676,73**

1	K	113107222	m2	545,000	43,10	23 489,50	CS ÚRS 2023 01
PP							
		Odstranění podkladů z kamenná drčeného tl přes 100 do 200 mm strojné pl přes 200 m2					
		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
		<a href="https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222</a>					
		"Bourání"					
		"Vybourání stávající konstrukce vozovky (předp. dle návrhovaného souvrství tl. cca 200mm)" 255		255,000			
		"Vybourání stávající konstrukce asfaltového chodníku (předp. dle návrhovaného souvrství tl. cca 200mm)" 290		290,000			
2	K	113107223	m2	187,000	64,80	12 117,60	CS ÚRS 2023 01
PP							
		Odstranění podkladů z kamenná drčeného tl přes 200 do 300 mm strojné pl přes 200 m2					
		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
		<a href="https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223</a>					
		"Vybourání stávající konstrukce nepevného chodníku (předp. prům. tl. cca 250mm), v celk. ploše přes 200m2" 187		187,000			
3	K	113107231	m2	255,000	148,00	37 740,00	CS ÚRS 2023 01
PP							
		Odstranění podkladů z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojné pl přes 200 m2					
		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
		<a href="https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/113107231">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/113107231</a>					
		"Bourání"					
		"Vybourání stávající konstrukce vozovky (předp. dle návrhovaného souvrství tl. cca 120mm)" 255		255,000			
4	K	113107241	m2	290,000	35,40	10 266,00	CS ÚRS 2023 01
PP							
		Odstranění podkladů živičného tl 50 mm strojné pl přes 200 m2					
		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živýchých, o tl. vrstvy do 50 mm					
		<a href="https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/113107241">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/113107241</a>					
		"Vybourání stávající konstrukce asfaltového chodníku (předp. prům. tl. cca 50mm)" 290		290,000			
5	K	113107242	m2	255,000	50,90	12 979,50	CS ÚRS 2023 01
PP							
		Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živýchých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
		<a href="https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/113107242">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/113107242</a>					
		"Bourání"					
		"Vybourání stávající konstrukce vozovky (předp. dle návrhovaného souvrství tl. cca 100mm)" 255		255,000			
6	K	113202111	m	177,000	60,00	10 620,00	CS ÚRS 2023 01
PP							
		Vytřetí obrub z vypořádání lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
		<a href="https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111</a>					
		"Bourání"					
		"Vybourání stávající konstrukce vozovky (předp. dle návrhovaného souvrství tl. cca 100mm)" 255		255,000			
7	K	181351003	m2	28,000	91,20	2 553,60	CS ÚRS 2023 01
PP							
		Rozproštění a urovnění omnice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné					
		Rozproštění a urovnění omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
		<a href="https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003</a>					
		"Bourání"					
		"Vybourání stávající obruby" 177		177,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Dokončovací práce"					
VV			"Ohnumsování ploch tl. 150mm" 28		28,000			
M	10364101		zemina pro terénní úpravy - ornice	t	7,560	602,00	4 551,12	CS ÚRS 2023 01
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice					
VV			"Dokončovací práce"					
VV			"Ohnumsování ploch tl. 150mm" 28*0,15*1,8		7,560			
K	181411131-1		Založení parkového trávníku výševem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, včetně hnojení je nutné v suchém období křopit a po dosažení výšky 10 – 15 cm	m2	28,000	50,00	1 400,00	
PP			Zakopání parkového trávníku výševem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, včetně hnojení je nutné v suchém období křopit a po dosažení výšky 10 – 15 cm					
VV			"Ostatní"		28,000			
VV			"zatravnění nové zřízených ploch" 28	kg	0,700	100,00	70,00	CS ÚRS 2023 01
PP			osivo směs travní parková					
VV			28*0,025 "Přepočtené koeficientem množství"		0,700			
K	181951111		Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	30,800	16,00	492,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111</a>					
VV			"Ostatní"		30,800			
VV			"Úprava pláně nové zřízených ploch zatravnění - urovňání" 28*1,1	m2	757,680	25,60	19 396,61	CS ÚRS 2023 01
K	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	757,680			
PP			Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112</a>					
VV			"Ostatní"		757,680			
VV			"přeměnění pláně vozovky a nové části chodníku" (253+35+5,3+6+245+139+5,5)*1,1					
D	5		Komunikace pozemní				739 723,65	
K	564851111.a		Podklad ze šterkodité ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	269,500	189,00	50 935,50	
PP			Podklad ze šterkodité ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm					
P			Poznámka k položce:					
VV			Výměra vč. rozšíření podkladních vrstev pod obrubou, rezervy na vyrovnání spádu komunikace a na příp. nerovnosti podkladu celkem 10%.					
VV			"Nové konstrukce"					
VV			"SDA tl. (min.) 150mm"		269,500			
VV			"Dlažďené odstavné a parkovací plochy" 245*1,1	m2	335,280	189,00	63 367,92	
K	564851111.b		Podklad ze šterkodité ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	335,280			
PP			Podklad ze šterkodité ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm					
P			Poznámka k položce:					
VV			Výměra vč. rozšíření podkladních vrstev pod obrubou, rezervy na vyrovnání spádu komunikace a na příp. nerovnosti podkladu celkem 10%.					
VV			"Nové konstrukce"					
VV			"ŠDB tl. (min.) 150mm"		284,130			
VV			"Dlažďený chodník - nepojizděný" (253+5,3)*1,1		45,100			
VV			"Dlažďený chodník - pojizděný (spjezdy) (35+6,0)*1,1		6,050			
VV			"(příp.) Oprava asfaltového chodníku" 5,5*1,1					
K	564861111		Podklad ze šterkodité ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	152,900	248,00	37 919,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad ze šterkodité ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111</a>					
P			Poznámka k položce:					
VV			Výměra vč. rozšíření podkladních vrstev pod obrubou, rezervy na vyrovnání spádu komunikace a na příp. nerovnosti podkladu celkem 10%.					
VV			"Nové konstrukce"					
VV			"ŠDB tl. (min.) 200mm"		152,900			
VV			"Oprava asfaltové vozovky" 139*1,1		139,000			
K	565145101		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	139,000	820,00	113 980,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo sifednězonné - OKS) s rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 60 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145101</a>					
VV			"Nové konstrukce"					

PC-Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"ACP 16+ tl. 60mm"		139,000			
W		"Oprava asfaltové vozovky" 139					
17	K 567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111</a>	m2	139,000	550,00	76 450,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatčních spár, s rozprossením a zhuštění SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 120 mm					
W		"Nové konstrukce"					
W		"SC C8/10 tl. 120mm"					
W		"Oprava asfaltové vozovky" 139					
18	K 573191111	Postřik infiltrační kationtové emulze v množství 1 kg/m2 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111</a>	m2	139,000	26,70	3 711,30	CS ÚRS 2023 01
PP		Postřik infiltrační kationtové emulze v množství 1,00 kg/m2					
P		Poznámka k položce: modifikované pojivo					
W		"Nové konstrukce"					
W		"PI-CP v mm. 0,7 (do 1,0) kg/m2"					
W		"Oprava asfaltové vozovky" 139					
19	K 573231107	Postřik žvýčkový spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107</a>	m2	139,000	16,10	2 237,90	CS ÚRS 2023 01
PP		Postřik spojovací PS bez posypu kementem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
P		Poznámka k položce: modifikované pojivo					
W		"Nové konstrukce"					
W		"PS-CP v mm. 0,4 kg/m2"					
W		"Oprava asfaltové vozovky" 139					
20	K 577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) fr. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134211</a>	m2	139,000	360,00	50 040,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprossením a se zhušením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm					
W		"Nové konstrukce"					
W		"ACO 11 tl. 40mm"					
W		"Oprava asfaltové vozovky" 139					
21	K 577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABU) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577143111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577143111</a>	m2	5,500	415,00	2 282,50	CS ÚRS 2023 01
PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABU) s rozprossením a se zhušením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm					
W		"Nové konstrukce"					
W		"ACO 8 tl. 50mm"					
W		"Oprava asfaltového chodníku" 5.5					
22	K 596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110</a>	m2	5,300	400,00	2 120,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
W		"Nové konstrukce"					
W		"Dlažba DL 60mm, lože fr. 4/8 L 40mm"					
W		"Dlažební chodník" 5,3					
23	M 59245222	dlažba zámková tvaru I základni pro nevidomé 196x161x60mm barevná <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59245222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59245222</a>	m2	5,300	486,41	2 655,29	CS ÚRS 2023 01
PP		dlažba zámková tvaru I základni pro nevidomé 196x161x60mm barevná					
W		5,3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"					
24	K 596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211112</a>	m2	253,000	316,00	79 948,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
W		"Nové konstrukce"					
W		"Dlažba DL 60mm, lože fr. 4/8 L 40mm"					
W		"Dlažební chodník" 253					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M 59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	258,060	250,87	64 740,78	CS ÚRS 2023 01
		253*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		258,060			
26	K 596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	430,00	2 580,00	CS ÚRS 2023 01
		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kamenná ležného nebo dřevěného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 <a href="https://podzimky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210">https://podzimky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210</a>					
		"Nové konstrukce"					
		"Dlažba DL 80mm, lože fr. 4/8 L 40mm"					
		"Dlažební chodník - pojízdný (sjedzy)" 6,0		6,000			
27	M 59245224	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná	m2	6,180	542,29	3 351,37	CS ÚRS 2023 01
		dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná 6*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		6,180			
28	K 596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	280,000	345,00	96 600,00	CS ÚRS 2023 01
		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kamenná ležného nebo dřevěného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 <a href="https://podzimky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212212">https://podzimky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212212</a>					
		"Nové konstrukce"					
		"Dlažba DL 80mm, lože fr. 4/8 L 40mm"		245,000			
		"Dlažbě odstavě a parkovací plochy" 245		35,000			
		"Dlažební chodník - pojízdný (sjedzy)" 35					
29	M 59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	285,600	303,94	86 803,89	CS ÚRS 2023 01
		dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní 280*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		285,600			
D	8	Trubní vedení				66 490,00	
30	K 871310330-1	Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnostěnného DN 150	m	7,200	2 000,00	14 400,00	
		Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnostěnného DN 150 včetně provedení výkopu, pískového lože, obsypu, hutněního záspy a odvozu přebytečného výkopku a jeho likvidace "Odvodnění"					
		"Nová přípojka vpusti (DN 150, PVC) (vpusti 06*07)* 2,6+4,6		7,200			
31	K 877375122-2	Napojení přípojky na stávající kanalizační řád	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
		Napojení přípojky na stávající kanalizační řád "Odvodnění"					
		"napojení na stávající kanalizační řád (vpusti 06*07)* 2		2,000			
32	K 891211912-1	Výměna vodovodních krycích hmců ve vozovce	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
		Výměna vodovodních krycích hmců ve vozovce "Odvodnění"					
		"Výměna krycího hmoce na vodovodu" 1		1,000			
33	K 895941311-1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	2,000	5 100,00	10 200,00	
		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců "Odvodnění"					
		"Nová uliční vpust" 2		2,000			
34	M 592338500-1	sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	
		sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše					
35	K 899131111	Výměna šachetového rámu s osazením a dodáním nového rámu litinového s patkou	kus	1,000	13 200,00	13 200,00	CS ÚRS 2023 01
		Výměna šachetového rámu tl. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu litinového s patkou <a href="https://podzimky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899131111">https://podzimky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899131111</a>					
		"Odvodnění"					
		"Výměna kanalizačního poklopu za poklop třídy D400" 1		1,000			
36	K 899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	CS ÚRS 2023 01
		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu <a href="https://podzimky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111">https://podzimky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111</a>					
		"Odvodnění"					

PC-Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Ca celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	--------------	-----------------	-----------------

Poznámka k položce:

přp. snížením

"Odvodnění"

"Výměna kanalizačního poklopu za poklop třídy D400 - výšková rektifikace" 1

37	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	-----	----------	----------	----------------

PP Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/899431111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111)

Poznámka k položce:

přp. snížením

"Odvodnění"

"Výměna krycího hrnce na vodovodu - výšková rektifikace" 1

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			508 375,36	
---	---	--	-------------------------------------	--	--	------------	--

38	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	55,00	55,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	----------------

PP Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/914111111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111)

Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

"Dopravní značení"

"SDZ"

"A12a" 1

39	M	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	kus	836,00	836,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	---	-----	--------	--------	----------------

PP Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/40445601](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/40445601)

výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm

"A12a" 1

40	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1 045,00	1 045,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	-----	----------	----------	----------------

PP Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/914511112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112)

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm

"Dopravní značení"

"SDZ - sloupky"

"A12a" 1

41	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1 679,70	1 679,70	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	--	-----	----------	----------	----------------

PP Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/40445225](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/40445225)

sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

42	K	915221122	Vodorovné dopravní značení sifňaným pláštěm vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	101,20	12 548,80	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	-----------	----------------

PP Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/915221122](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221122)

Vodorovné dopravní značení sifňaným pláštěm vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní

"Dopravní značení"

"VDZ"

"V10a" 124

43	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	2,20	272,80	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	------	--------	----------------

PP Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/915611111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111)

Předznačení pro vodorovné značení sifňané barvou nebo provedené z nářetových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky

44	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	309,00	76 941,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	--------	-----------	----------------

PP Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/916131213](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213)

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízlením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

"Nové konstrukce"

"Nová silniční betonová obruba ABO 2-15 (150/250) ukořazená do betonového lože"

"přímá" 237

"R=5,0m" 8

"R=9,0m" 4

45	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	141,63	34 238,36	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	---	---	--------	-----------	----------------

PP Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/59217031](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59217031)

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

46	M	59217035	obrubník betonový obloukový	m	463,66	5 675,14	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	-----------------------------	---	--------	----------	----------------

PP Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/59217035](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59217035)

obrubník betonový obloukový

	P		Poznámka k položce:				
	W		přp. krácením a vyskládáním do oblouku, dle požadavku TDI				
	W		12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou <small>Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého s boční operou z betonu prostého <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112</a> "Nové konstrukce"</small>	m	161,000	188,00	30 268,00	CS ÚRS 2023 01
48	M	59217011	"Nová zahradní betonová obruba ABO 17-10 (50/200) uložena do betonového lože" 161 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm obrubník betonový zahradní 500x50x200mm 161*1,02*Přepočtené koeficientem množství	m	164,220	73,86	12 129,29	CS ÚRS 2023 01
49	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živiniého povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profezáním <small>Stýčná pracovní spára při napojení nového živiniého povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně profezání spáry <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211</a> "Dokladující práce" "Závěska spáry vozovky v místě napojení na stav vč. vytvoření drážky" 175+8</small>	m	183,000	114,00	20 862,00	CS ÚRS 2023 01
50	K	919735112	Rezáni stávajícího živiniého krytu hl přes 50 do 100 mm <small>Rezáni stávajícího živiniého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112</a> "Bourání" "Profiznutí stávající vozovky v místě napojení na stav" 175+8</small>	m	183,000	97,80	17 897,40	CS ÚRS 2023 01
51	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupát, kanalizačních poklopů a mříží, stoupků apod. v živiniých krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivé v půdorysné ploše do 2 m2 <small>Úprava ploch kolem hydrantů, šoupát, kanalizačních poklopů a mříží, stoupků apod. v živiniých krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivé v půdorysné ploše do 2 m2 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919794441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919794441</a> "Odvodnění" "Oprava stávajícího odvodňovacího žlabu v délce 2m" 1</small>	kus	1,000	1 760,00	1 760,00	CS ÚRS 2023 01
52	K	935113111	Osazení stávajícího odvodňovacího žlabu s krycím roštem <small>Osazení stávajícího odvodňovacího žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113111</a> Poznamka k položce: vč. lože a operky "Odvodnění" "Nový betonový žlab s litinovou mříží -žlab s vnitřním spádem + 3ks vpusti" 56,0+3*0,5</small>	m	57,500	531,00	30 532,50	CS ÚRS 2023 01
53	M	56241027-1	Žlab odvodňovací PE/PP zátež A15-D400 světlá š do 200mm s vnitřním spádem včetně vpustí, mříží, čel <small>Žlab odvodňovací PE/PP zátež A15-D400 světlá š do 200mm s vnitřním spádem včetně vpustí, mříží, čel Poznamka k položce: kompletní sestava pro funkční odvodnění</small>	m	57,500	4 441,12	255 364,57	
54	K	961043111-1	Bourání uličních vpustí kompletních <small>Bourání uličních vpustí kompletních "Bourání" "Vybourání uličních vpustí kompletních, vč. příp. zasepení přípojky a demontáže mříže" 3</small>	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
55	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol <small>Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211</a> "Bourání" "SDZ" "Odstranění P2 ze sloup (vč. předání objednateli)" 1</small>	kus	1,000	61,80	61,80	CS ÚRS 2023 01
56	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm <small>Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenosti do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008221</a> "Bourání" "Vybourání stávající odvodňovacího žlabu s mříží" 2</small>	m	2,000	104,00	208,00	CS ÚRS 2023 01
D	997		Přesun sutě		2,000		80 709,49	

PC-Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS ÚRS	ÚRS 2023 01
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	240,330	52,40	12 593,29	CS ÚRS 2023 01
	PP	Online PSC	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	P	Poznámká k položce:						
	P	vybouraný materiál bude uložen na recyklační skládce investora, bez poplatku						
	P	"podkladní nestimelené vrstvy, nezapevněné konstrukce" 158,05+82,28						
	P	"obrubý vč. lože" 36,285						
	P	"vpusť" 1,8						
	P	"žlaby" 1,8						
	P	"asfaltové vrstvy" 28,42+56,1						
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	240,330	12,40	2 980,09	CS ÚRS 2023 01
	PP	Online PSC	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km					
	P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km					
	P	Poznámká k položce:						
	P	celková vzdálenost do 2km						
	P	"podkladní nestimelené vrstvy, nezapevněné konstrukce" 158,05+82,28						
	P	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km						
	P	82,875						
	P	36,285						
	P	1,800						
	P	1,800						
	P	84,520						
59	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	207,280	59,00	12 229,52	CS ÚRS 2023 01
	PP	Online PSC	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	P	Poznámká k položce:						
	P	vybouraný materiál bude uložen na recyklační skládce investora, bez poplatku						
	P	"podkladní stímenlé vrstvy" 82,875						
	P	"obrubý vč. lože" 36,285						
	P	"vpusť" 1,8						
	P	"žlaby" 1,8						
	P	"asfaltové vrstvy" 28,42+56,1						
60	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	207,280	15,90	3 295,75	CS ÚRS 2023 01
	PP	Online PSC	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km					
	P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km					
	P	Poznámká k položce:						
	P	celková vzdálenost do 2km						
	P	"podkladní stímenlé vrstvy" 82,875						
	P	"obrubý vč. lože" 36,285						
	P	"vpusť" 1,8						
	P	"žlaby" 1,8						
	P	"asfaltové vrstvy" 28,42+56,1						
61	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	122,760	124,00	15 222,24	CS ÚRS 2023 01
	PP	Online PSC	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01					
	P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01					
	P	Poznámká k položce:						
	P	vybouraný materiál bude uložen na recyklační skládce investora, bez poplatku						
	P	"podkladní stímenlé vrstvy" 82,875						
	P	"obrubý vč. lože" 36,285						
	P	"vpusť" 1,8						
	P	"žlaby" 1,8						
62	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 05 04	t	240,330	20,00	4 806,60	CS ÚRS 2023 01
	PP	Online PSC	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 05 04					
	P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 05 04					
	P	Poznámká k položce:						
	P	vybouraný materiál bude uložen na recyklační skládce investora, bez poplatku						
	P	"podkladní stímenlé vrstvy, nezapevněné konstrukce" 158,05+82,28						
	P	"obrubý vč. lože" 36,285						
	P	"vpusť" 1,8						
	P	"žlaby" 1,8						
63	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 03 02	t	84,520	350,00	29 582,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Online PSC	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 03 02					
	P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 03 02					
	P	Poznámká k položce:						
	P	vybouraný materiál bude uložen na recyklační skládce investora, bez poplatku						
	P	"asfaltové vrstvy" 28,42+56,1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		<b>Přesun hmot</b>				23 784,58	
64	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	247,756	96,00	23 784,58	CS ÚRS 2023 01

PP  
 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  
[https://podminky.urs.cz/Item/CS\\_URS\\_2023\\_01/998223011](https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998223011)

Online PSC

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku  
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO: CC-CZ: 15. 2. 2023  
Místo: k.ú. Chotěboř  
Zadavatel: Město Chotěboř  
Uchazeč: Dvořáková - stavební firma s.r.o.  
Projektant: Ing. Stanislav Mastný  
Zpracovatel:  
Poznámka:

IC: 08776270  
DIČ: CZ08776270  
IC: 08776270  
DIČ: CZ08776270  
IC:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>127 000,00</b>		
DPH základní snížená	Základ daně 127 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 26 670,00 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>153 670,00</b>	<b>V</b>	<b>CZK</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

k.ú. Chotěboř

Zadavatel:

Město Chotěboř

Uchazeč:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Datum: 15. 2. 2023

Projektant: Ing. Stanislav Masný

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady stavby celkem

**127 000,00**

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**127 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

42 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

50 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

15 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh v ul. Svojsíkova a rekonstrukce chodníku v ul. Na Skřivánku

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

k.ú. Chotěboř

Datum:

15. 2. 2023

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Ing. Stanislav Mastný

Uchazeč:

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**D VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

**127 000,00**

**127 000,00**

<b>1</b>	<b>K</b>	<b>012002000</b>		<b>1,000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>CS ÚRS 2023 01</b>
PP							
Online PSC							
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013002000</a>							
Poznamka k položce:							
- výtvoření stavebních úprav							
- zaměření skutečného provedení							
<b>2</b>	<b>K</b>	<b>013244000</b>		<b>1,000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>CS ÚRS 2023 01</b>
PP							
Online PSC							
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000</a>							
Poznamka k položce:							
RDS							
<b>3</b>	<b>K</b>	<b>013254000</b>		<b>1,000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>CS ÚRS 2023 01</b>
PP							
Online PSC							
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000</a>							
Poznamka k položce:							
DSPS							
<b>4</b>	<b>K</b>	<b>020001000</b>		<b>1,000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>CS ÚRS 2023 01</b>
PP							
Online PSC							
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/020001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/020001000</a>							
Poznamka k položce:							
- zajištění návrhu DIO							
- zajištění DIR							
- zajištění stanovení DZ							
<b>5</b>	<b>K</b>	<b>030001000</b>		<b>1,000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>CS ÚRS 2023 01</b>
PP							
Online PSC							
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000</a>							
Poznamka k položce:							
kompletní díle potřeb zhotovitele							
<b>6</b>	<b>K</b>	<b>034303000</b>		<b>1,000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>CS ÚRS 2023 01</b>
PP							
Online PSC							
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000</a>							
Poznamka k položce:							
DIO - kompletní provedení vč. údržby							

**D VRN4**

**Inženýrská činnost**

**50 000,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	043134000	Zkoušky zatěžovací Zkoušky zatěžovací <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043134000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043134000</a> Poznámka k položce: zkoušky pláně	kus	5,000	10 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
<b>D VRN7</b>								
8	K	071002000	Provoz investora, třetích osob Provoz investora, třetích osob <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071002000</a> Poznámka k položce: zabezpečení přístupu ke vstupním vjezdům	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	073002000	Zřízení pohyb vozidel v centrech měst Zřízení pohyb vozidel v centrech měst <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/073002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/073002000</a>	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
<b>15 000,00</b>								