

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce sálu Lukavec

Misto: Lukavec u Hořic

Objednatel: OBEC LUKAVEC U HOŘIC
120
50801 Lukavec u Hořic

IČ: 00271781

DIČ:

Zhotovitel: LUS, s.r.o.
Boleslavská 10
29442 Luštěnice

IČ: 62028740

DIČ: CZ62028740

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 369 471,10
PSV	673 551,95
MON	91 250,00
Vedlejší náklady	15 909,71
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 150 182,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 150 182,76 CZK
Základní DPH	21 %	451 538,00 CZK
Zaokrouhlení		0,24 CZK

Cena celkem s DPH **2 601 721,00 CZK**


v Luštěnice **LUS, s.r.o.**
Boleslavská 10
29442 LUSTĚNICE
IČ: 620 28 740



Za zhotovitele

dne 30.10.2020

Obec Lukavec u Hořic
Lukavec u Hořic 120
508 01 Hořice
IČ: 00271781
č.ú. 10626541/0100



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			53 276,77
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			6 256,45
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			352 749,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			172 623,60
5	Komunikace	HSV			21 332,30
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			244 066,93
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			392 475,33
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			65 789,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 131,72
97	Prorážení otvorů	HSV			14 940,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 830,00
711	Izolace proti vodě	PSV			83 120,17
713	Izolace tepelné	PSV			122 916,50
720	Zdravotechnická instalace	PSV			25 000,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			19 995,16
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 142,30
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			372 279,06
784	Malby	PSV			45 098,76
M21	Elektromontáže	MON			91 250,00
VN	Vedlejší náklady	VN			15 909,71
Cena celkem					2 150 182,76

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce sálu Lukavec
O:	Lukavec u Hořic

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				53 276,77
	1	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	1,80000	841,00	1 513,80
	2	venkovní odkopy	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00
	3	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení	m3	18,20880	617,00	11 234,83
	4	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	18,20880	191,50	3 486,99
	5	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	153,46980	13,30	2 041,15
Díl: 2	2	Základy, zvláštní zakládání				6 256,45
	6	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	59,30280	105,50	6 256,45
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				352 749,00
	7	Dodatečná izolace zdíva podřezáním strojní pilou, diamantové lano + izolační folie tloušťky 2 mm	m2	5,00000	4 305,00	21 525,00
	8	Dodatečná izolace zdíva podřezáním strojní pilou, diamantové lano + izolační sklolaminát	m2	43,20000	5 150,00	222 480,00
	9	Vkládání do řezu - asfalt pasy	m2	48,20000	450,00	21 690,00
	10	doprava materiálu a techniky	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
	11	Práce s ppropadlou nosnou konstrukcí	m2	16,00000	1 368,00	21 888,00
	12	Komín DN 16 cm prvky založení	sada	1,00000	8 265,00	8 265,00
	13	Komín ,jednoprúd.střed,DN 16 cm	m	8,00000	3 420,00	27 360,00
	14	Komín.hlava ,DN 16 cm	m	2,00000	7 470,00	14 940,00
	15	Komín .stříška,jednoprúd,DN 16cm	kus	1,00000	1 267,00	1 267,00
	16	Komín - kotvení ke krovu	soubor	1,00000	1 334,00	1 334,00
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				172 623,60
	17	Podhled SDK,RB 12,5	m2	203,00000	720,00	146 160,00
	18	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20	m	18,00000	1 055,00	18 990,00
	19	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	5,40000	1 276,00	6 890,40
	20	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	5,40000	108,00	583,20
Díl: 5	5	Komunikace				21 332,30
	21	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkdrt' frakce 0-32 mm	m2	153,46980	139,00	21 332,30
Díl: 61	61	Upravy povrchů vnitřní				244 066,93
	22	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	228,62000	158,50	36 236,27
	23	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova	m2	228,62000	259,00	59 212,58
	24	Omítka sanační tl. 25 mm, 3vrstvá - zasol. vysoké, omítka PCI	m2	106,08000	1 401,00	148 618,08
Díl: 63	63	Podlahy a podlahové konstrukce				392 475,33
	25	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 , s polypropylénovýmii vlákny 0,6 kg / m3	m3	7,41285	3 780,00	28 020,57
	26	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	16,50000	3 355,00	55 357,50
	27	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 , s rozptýlenou výztuží 25 kg/m3, Floorcrete L	m3	16,23120	4 750,00	77 098,20
	28	Čerpání	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00
	29	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,72800	36 090,00	26 273,52
	30	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.60 mm, samonivelační potěr MFC Anhydrit 030	m2	201,00000	435,50	87 535,50
	31	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	201,00000	42,60	8 562,60
	32	separace	m2	201,00000	55,00	11 055,00
	33	Obvodová dilateace	m	70,00000	35,00	2 450,00
	34	čerpání	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
	35	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I, na izolaci, vyrovnání schodů	m3	24,70950	1 012,00	25 006,01

36	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, tř. I	m3	27,18045	1 012,00	27 506,62
37	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, tř. I, násyp pod podkladní betony	m3	19,76760	1 012,00	20 004,81
38	Násyp z pisku prosátého tl. do 20 mm	m2	50,00000	42,10	2 105,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				65 789,00
39	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	201,00000	189,00	37 989,00
40	Lešení komínové - montáž demontáž	kpl	1,00000	11 400,00	11 400,00
41	Pronájem na jeden měsíc	kpl	1,00000	16 400,00	16 400,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí				14 131,72
42	Bourání podkladů bet., tl. 4 cm, s rabic.pletivem	m2	1,36320	306,50	417,82
43	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	5,44950	2 200,00	11 988,90
44	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	6,00000	42,50	255,00
45	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC	m3	1,50000	980,00	1 470,00
Díl: 97	Prorážení otvorů				14 940,00
46	Poplat.za sklád.suti-směs bet.a cihel nad 30x30cm	t	12,00000	1 245,00	14 940,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				31 830,00
47	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	318,30000	100,00	31 830,00
Díl: 711	Izolace proti vodě				83 120,17
48	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	202,89000	28,10	5 701,21
49	Vyplnění spár 20 x 80 mm studeným asfalt. tmelem	m	77,76000	54,10	4 206,82
50	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	202,89000	318,50	64 620,47
51	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	15,75000	333,50	5 252,63
52	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN	m2	20,36000	164,00	3 339,04
Díl: 713	Izolace tepelné				122 916,50
53	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - včetně dodávky UNIROL PROFÍ 120	m2	203,00000	485,00	98 455,00
54	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, Jutafol N 110 speciál	m2	203,00000	120,50	24 461,50
Díl: 720	Zdravotechnická instalace				25 000,00
55	Provedení kanalizace a rozvody vody	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské				19 995,16
56	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	49,41900	113,00	5 584,35
57	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	153,46980	93,90	14 410,81
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				5 142,30
58	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 500 kg	kg	421,50000	12,20	5 142,30
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové				372 279,06
59	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	153,67200	91,90	14 122,46
60	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou	m2	152,00000	185,00	28 120,00
61	Dubové parkety II. třída standard350x70x22 mm	m2	161,12000	960,00	154 675,20
62	Lepání parket	m2	152,00000	230,00	34 960,00
63	Lepidlo na parkety	m2	152,00000	160,00	24 320,00
64	Přebroušení parket	m2	152,00000	190,00	28 880,00
65	Popvrchová úprava	m2	152,00000	145,00	22 040,00
66	D+M parketová soklová lišta	m	62,00000	95,00	5 890,00
67	PVC vinyl	m2	62,54000	410,00	25 641,40
68	stěrkovávní	m2	59,00000	185,00	10 915,00
69	Lepidlo na PVC	m2	59,00000	95,00	5 605,00
70	Pokládka PVC včetně lištování	m2	59,00000	160,00	9 440,00
71	D+M schodové AL hrany	ks	6,00000	695,00	4 170,00
72	Přesun hmot	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl: 784	Malby				45 098,76
73	Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akрил Emulze, 1 x	m2	536,89000	23,30	12 509,54
74	Malba vápenná JUB, Bio, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	536,89000	60,70	32 589,22
Díl: M21	Elektromontáže				91 250,00
75	Montáž elektroinstalací	kpl	1,00000	30 250,00	30 250,00

76		Materiál elektro	kpl	1,00000	31 200,00	31 200,00
77		Rozvaděče	kpl	1,00000	29 800,00	29 800,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				15 909,71
78		Zařízení staveniště	%	1,00000	15 909,71	15 909,71