

2694/23

Smlouva o dílo

ID: 162107

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu - II“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje,
zástupce pro smluvní:	k podpisu pověřen Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	PKS stavby a.s.
se sídlem:	Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
	Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
	Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Jaroslavem Venhauerem, technickým náměstkem
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Tomáš Novotný
tel./fax:	+420 566 697 201
IČO:	469 80 059
DIČ:	CZ46980059
bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu:	175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 930

V případě změny údajů uvedených v článku 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované společností ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava, IČO 479 16 621, pod názvem „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají

rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění:

Areál Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě.

3.2. Termín plnění:

3.2.1. Plnění této smlouvy bude zahájeno po nabytí účinnosti této smlouvy.

Zahájení stavby se předpokládá: **druhé čtvrtletí roku 2023**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje **nejpozději 14 měsíců od předání staveniště**.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky,

- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 73.461.527,25 Kč

slovy: sedmdesát tři milionů čtyři sta šedesát jedna tisíc pět set dvacet sedm korun českých a dvacet pět haléřů

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.40.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelům odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena smlouva, je souhrnem dílčích plnění. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. **Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci.** Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatel faktury – daňové doklady, a to zvláště za každé z dílčích plnění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu II**“.

Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ust. § 92 zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že daň odvede zákazník.

Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

Stavební deník bude veden v elektronické formě pro celou stavbu.

V rámci vedení elektronického stavebního deníku (dále jen „ESD“) zhotovitel mimo jiné zajistí:

- každý záznam v ESD bude označen časovým razítkem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
- možnost vkládání fotek do ESD
- export záznamů ESD pro audit a ověření platnosti časových razítek

- výsledný ESD bude předán k archivaci ve formě PDF/A-2 souboru s elektronickým podpisem oprávněného zástupce zhotovitele s časovým razítkem dle platné legislativy

Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech, dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO), dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními

pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelům reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatel, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat

osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění **minimálně 20 mil. Kč**, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoli v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v odstavci 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý

den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení. Toto se nevztahuje na ustanovení odstavce 5.4.

11.1.9. V případě, že zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutý na kontrolním dnu podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť.

11.2. V případě opakovaného porušení kterékoliv povinnosti dle této smlouvy zhotovitelem, na niž se nevztahují ustanovení odstavce 11.1.1. až 11.1.9., je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to ve vztahu ke každému jednotlivému porušení zvlášť.

11.3. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodloužení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodloužení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílič konečnou fakturu“

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

14.8. Smlouva je uzavřena elektronicky.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb)

Za zhotovitele

Za objednatele

**Ing. Petr
Pejchal**

Digitálně podepsal
Ing. Petr Pejchal
Datum: 2023.05.16
12:36:12 +02'00'

.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

**Mgr.
Karel
Janoušek**

Digitálně
podepsal Mgr.
Karel Janoušek
Datum: 2023.05.17
08:15:22 +02'00'

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

**Ing. Jaroslav
Kladiva**

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Kladiva
Datum: 2023.05.16
11:43:23 +02'00'

.....
Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A03-19-P-cerp
Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ STAVBY

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina IČ: DiČ:

Uchazeč: PKS stavby, a.s., Brněská 126/36, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 46960059 DiČ: CZ46960059

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštilkova 12, Jihlava IČ: DiČ:

Zpracovatel: Ing. Avuk IČ: DiČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			73 461 527,25
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní snížená	21,00%	73 461 527,25	15 426 920,72
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			88 888 447,97
v			CZK

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel: Uchazeč:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze tučným se šikmým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list:
- údaje o Uchazeči
(přenosu se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Křivý list:
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
- potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady ze stavby
- ceny u položek
- množství, pokud má být podbarveno
- o v případě potřeby poznámky (ta je ve stejném sloupci)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A03-19-P-cerp
Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ STAVBY

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštilkova 12, Jihlava

Uchazeč: PKS stavby, a.s., Brněská 126/36, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtu		73 461 527,25	88 888 447,97
D1_01	Vstupní objekt	64 962 693,02	78 604 858,55
D1_01_1-D03	Stavební - Dotazy 2023-02-10	44 274 017,50	53 571 561,18
D1_01_3	Požární bezpečnostní řešení	145 062,40	176 493,50
D1_01_4a1-D01	Vytápění - Dotazy 2023-02-01	2 084 402,77	2 522 127,35
D1_01_4a3	Předávací stanice tepla - nukleární medicína	213 637,89	258 501,97
D1_01_4c	Vzduchotechnika	7 074 908,46	8 560 839,24
D1_01_4d	Měření a regulace	3 078 295,63	3 724 737,71
D1_01_4e-D01	Zdravotně technická instalace - Dotazy 2023-02-01	2 320 140,15	2 807 369,58
D1_01_4g	Silnoproudá elektrotechnika	4 278 424,43	5 178 893,56
D1_01_4h1	Slaboproudá elektrotechnika	1 019 354,20	1 233 418,58
D1_01_4h3	Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém	473 649,49	573 115,68
D2_01	Komunikace a chodníky	3 073 575,92	3 719 026,88
D2_02	Kanalizace	601 731,36	728 094,95
D2_04	Sadové úpravy	98 934,58	117 290,84
D2_06	Rozvody slaboproudů	24 708,80	29 897,65
D2_07-D03	Venkovní osvětlení - Dotazy 2023-02-10	298 655,17	361 372,76
D2_51a	Lékařská technologie - Pevně spojená se stavbou	1 805 590,00	2 184 751,80
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	2 597 648,40	3 143 154,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt: D1_01 - Vstupní objekt

Soupis: D1_01_1-D03 - Stavební - Dotazy 2023-02-10

KSO: Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ: Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

IČ: DIČ:

Uchazeč: PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ing. Avuk

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 274 017,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 274 017,50	21,00%	9 297 543,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 53 571 561,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt: D1_01 - Vstupní objekt

Soupis: D1_01_1-D03 - Stavební - Dotazy 2023-02-10

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Uchazeč: PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Mrštíkova 12,
Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 274 017,50

HSV - Práce a dodávky HSV 12 803 369,79

1 - Zemní práce	978 144,87
27 - Zakládání - základy	1 226 889,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 139 292,02
4 - Vodorovné konstrukce	112 982,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 643 723,37
61 - Úprava povrchů vnitřní	886 079,10
61.2 - Sanační omítky	0,00
62 - Úprava povrchů vnější	3 472 121,39
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 285 522,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 702 337,90
94 - Lešení a stavební výlahy	239 025,85
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	91 270,50
96 - Bourání konstrukcí	1 344 893,93
98 - Demolice	0,00
99 - Přesuny hmot a sutí	1 027 147,62

PSV - Práce a dodávky PSV 31 470 647,71

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	376 598,01
711.1 - Dodatečná hydroizolace	0,00
712 - Pevňkové krytiny	839 298,17
713 - Izolace tepelné	1 243 850,08
714 - Akustická a protitřesová opatření	267 602,64
762 - Konstrukce tesařské	101 153,78
763 - Konstrukce suché výstavby	1 116 726,72
764 - Konstrukce klempířské	1 754 569,68
766 - Konstrukce truhlářské	605 163,30
766.a - truhlářské vnitřní	528 013,80
766.b - truhlářské protipožární	38 027,70
766.d - plastové	33 721,80
767 - Konstrukce zámečnické	12 014 832,18
767.a - zámečnické vnitřní - výplně otvorů	326 031,30
767.b - zámečnické vnitřní protipožární	238 393,80
767.c - zámečnické vnitřní	721 806,00
767.d - zámečnické venkovní	1 962 036,10
767.e - ostatní	3 388 057,16
767.f - hliníkové vnitřní	500 697,26
767.g - hliníkové vnitřní protipožární	711 994,12
767.h - hliníkové venkovní	4 152 391,44
768 - Ocelové výrobky	5 782 126,56
769 - Provětrávané fasády	4 618 866,59
771 - Podlahy z dlaždic keramických	231 680,46
772 - Podlahy z kamene	99 656,59
776 - Podlahy povlakové	696 299,44
781 - Dokončovací práce - obklady	790 373,16
783 - Dokončovací práce - nátěry	304 327,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	627 523,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt: D1_01 - Vstupní objekt

Soupis: D1_01_1-D03 - Stavební - Dotazy 2023-02-10

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							44 274 017,50	
o HSV Práce a dodávky HSV							12 803 369,79	
o 1 Zemní práce							978 144,87	
1	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	203,034	1 008,00	204 658,27	CS ÚRS 2020 01
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,PP-3,NP, výkresy řezu A-F a Tech.zpr.								
Zatřídění hornin - tř.3-80%, tř.4-30%, tř.5-10%								

			Technický kanál u výtahu 2,2*2,675*1,25*0,6		4,414				
			Kanal u vstupu 3,5*3,1*1,55*0,6		10,091				
			Prohloubení vstupu (4,0*13,4*2,05)*2*0,6		131,856				
			Odkop u stávajícího objektu (21,9+17,4+50,4+26,4)*1,0*0,6		69,660				
			.						
			PROSTAVĚNO -12,987		-12,987				
2	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	101,516	1 404,00	142 528,46	CS ÚRS 2020 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
			Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%						
			.						
			Technický kanál u výtahu 2,2*2,675*1,25*0,3		2,207				
			Kanal u vstupu 3,5*3,1*1,55*0,3		5,045				
			Prohloubení vstupu (4,0*13,4*2,05)*2*0,3		65,928				
			Odkop u stávajícího objektu (21,9+17,4+50,4+26,4)*1,0*0,3		34,830				
			.						
			PROSTAVĚNO -6,494		-6,494				
3	K	131413101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	33,839	2 240,10	75 802,76	CS ÚRS 2020 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
			Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%						
			.						
			Technický kanál u výtahu 2,2*2,675*1,25*0,1		0,736				
			Kanal u vstupu 3,5*3,1*1,55*0,1		1,682				
			Prohloubení vstupu (4,0*13,4*2,05)*2*0,1		21,976				
			Odkop u stávajícího objektu (21,9+17,4+50,4+26,4)*1,0*0,1		11,610				
			.						
			PROSTAVĚNO -2,165		-2,165				
4	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	89,672	336,53	30 186,58	CS ÚRS 2022 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
			Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%						
			.						
			Patky "PA1:" 3,0*3,0*2,05*3*0,6		33,210				
			"PA2:" 3,0*3,0*2,05*5*0,6		55,350				
			"pod terasou:" 1,5*0,65*1,9*0,6		1,112				
5	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	44,836	435,29	19 516,44	CS ÚRS 2022 01	
			44 836,0		44,836				
6	K	131451100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	14,945	811,76	12 131,70	CS ÚRS 2022 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
			Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%						
			.						
			Patky "PA1:" 3,0*3,0*2,05*3*0,1		5,535				
			"PA2:" 3,0*3,0*2,05*5*0,1		9,225				
			"pod terasou:" 1,5*0,65*1,9*0,1		0,185				
10	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	44,413	1 566,00	69 550,76	CS ÚRS 2020 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
			Viz PD ZTI						
			.						
			Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%						
			.						
			Ležatá kanalizace Spatková (1,9+6,4+1,8*2+0,8+2,6+1,4+1,3+1,0+2,3+0,9+0,8*3+1,8+0,4+1,1+4,3)*0,8*0,8*0,6		9,936				
			(0,6+3,0+4,1+2,6+1,1+0,8+1,5+5,4+1,1+2+0,6+1,7+1,4*2+1,0)*0,6*0,8*0,6		8,755				
			(4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,8+1,9+2,5+1,0+0,9+0,85+5,6+2,25+2,0+4,2+3,6+3,5+3,6+0,7+1,1)*0,6*0,8*0,6		14,688				
			Dešťová (1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,8*0,6		3,773				
			(3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,6)*0,6*0,8*0,6		5,299				
			(2,4+2,8+2,0+2,6+3,6+0,8)*0,6*0,8*0,6		4,090				
			Doplnění pod stávajícím objektem 2,1*2,0*1,25*0,6		3,150				
			5,65*2,0*2,1*0,6		14,236				
			Přístavba - prohloubení kolem (6,325*2+10,65)*0,6*0,35*0,6		2,961				
			.						
			PROSTAVĚNO -22,477		-22,477				
11	K	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	22,229	2 187,00	48 614,82	CS ÚRS 2020 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
			Viz PD ZTI						
			.						
			Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%						
			.						
			Ležatá kanalizace Spatková						

	W		(1,9+0,4+1,8*2+0,6+2,6+1,4+1,3+1,0+2,3+0,9+0,9*3+1,8+0,4+1,1+4,3)*0,6*0,8*0,3		4,968				
	W		(0,6+3,0+4,1+2,6+1,1+0,6+1,5+5,5+4,1+1,2+0,6+1,7+1,4*2+1,0)*0,6*0,8*0,3		4,378				
	W		(4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,6+1,9+2,5+1,0+0,9+0,85+5,8+2,25+2,0+4,2+3,5+3,5+0,7+1,1)*0,6*0,8*0,3		7,344				
	W		Dešťová						
	W		(1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,8*0,3		1,886				
	W		(3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,6)*0,6*0,8*0,3		2,650				
	W		(2,4+2,6+2,0+2,6+3,6+0,8)*0,6*0,8*0,3		2,045				
	W		.						
	W		Doplnění pod stávajícím objektem						
	W		2,1*2,0*1,25*0,3		1,575				
	W		5,65*2,0*2,1*0,3		7,119				
	W		.						
	W		Přístavba - prohloubení kolem						
	W		(6,325*2+10,85)*0,6*0,35*0,3		1,481				
	W		.						
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-11,217		-11,217				
12	K	132412111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	7,454	3 024,00	22 540,90	CS ÚRS 2020 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W		Viz PD ZTI						
	W		.						
	W		Zatřídění hornin - tř.3-30%, tř.4-50%, tř.5-20%						
	W		.						
	W		Ležatá kanalizace						
	W		Splásková						
	W		(1,9+6,4+1,8*2+0,8+2,6+1,4+1,3+1,0+2,3+0,9+0,9*3+1,8+0,4+1,1+4,3)*0,6*0,8*0,1		1,656				
	W		(0,6+3,0+4,1+2,5+1,1+0,6+1,5+5,5+4,1+1,2+0,6+1,7+1,4*2+1,0)*0,6*0,8*0,1		1,459				
	W		.						
	W		(4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,6+1,9+2,5+1,0+0,9+0,85+5,8+2,25+2,0+4,2+3,6+3,5+0,7+1,1)*0,6*0,8*0,1		2,448				
	W		Dešťová						
	W		(1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,8*0,1		0,629				
	W		(3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,6)*0,6*0,8*0,1		0,883				
	W		(2,4+2,6+2,0+2,5+3,6+0,8)*0,6*0,8*0,1		0,692				
	W		.						
	W		Doplnění pod stávajícím objektem						
	W		2,1*2,0*1,25*0,1		0,625				
	W		5,65*2,0*2,1*0,1		2,373				
	W		.						
	W		Přístavba - prohloubení kolem						
	W		(6,325*2+10,85)*0,6*0,35*0,1		0,494				
	W		.						
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-3,695		-3,695				
16	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,076	436,63	3 526,19	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W		Viz PD Statika						
	W		.						
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%						
	W		.						
	W		Venkovní objekty - schodiště						
	W		((6,1+3,0)*1,4*1,0+0,9*0,8*1,0)*0,6		8,076				
	W		.						
	W		Opěrné zdičky						
	W		(6,95*2,0*1,0+(10,275+4,45)*2,0*0,2)*0,6		11,874				
	W		(6,4*2,0*2,0+(3,95+11,075+0,8)*2,0*1,0)*0,6		34,350				
	W		(6,865+0,91)*2,0*1,86*0,6		17,354				
	W		.						
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-53,578		-53,578				
17	K	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	4,038	578,50	2 335,97	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W		Viz PD Statika						
	W		.						
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%						
	W		.						
	W		Venkovní objekty - schodiště						
	W		((6,1+3,0)*1,4*1,0+0,9*0,8*1,0)*0,3		4,038				
	W		.						
	W		Opěrné zdičky						
	W		(6,95*2,0*1,0+(10,275+4,45)*2,0*0,2)*0,3		5,837				
	W		(6,4*2,0*2,0+(3,95+11,075+0,8)*2,0*1,0)*0,3		17,175				
	W		(6,865+0,91)*2,0*1,86*0,3		8,677				
	W		.						
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-31,789		-31,789				
18	K	132451251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	1,346	822,34	1 106,87	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W		Viz PD Statika						
	W		.						
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%						
	W		.						
	W		Venkovní objekty - schodiště						
	W		((6,1+3,0)*1,4*1,0+0,9*0,8*1,0)*0,1		1,346				
	W		.						
	W		Opěrné zdičky						
	W		(6,95*2,0*1,0+(10,275+4,45)*2,0*0,2)*0,1		1,979				
	W		(6,4*2,0*2,0+(3,95+11,075+0,8)*2,0*1,0)*0,1		5,725				
	W		(6,865+0,91)*2,0*1,86*0,1		2,692				
	W		.						
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-10,596		-10,596				
19	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,522	151,77	382,76	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W		Viz PD Statika						
	W		.						
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%						
	W		.						

			Technický kanál u výtahu 2,2*2,675*1,25*0,6		4,414				
			PROSTAVĚNO -1,892		-1,892				
20	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,857	200,26	371,92	CS ÚRS 2022 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
			Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%						
			Technický kanál u výtahu 2,2*2,675*1,25*0,4		2,943				
			PROSTAVĚNO -1,066		-1,066				
21	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	174,326	73,30	12 777,85	CS ÚRS 2022 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
			Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%						
			Kanál u vstupu 3,5*3,1*1,55*0,6		10,091				
			Prohloubení vstupu (4,0*13,4*2,05)*2*0,6		131,856				
			Ležatá kanalizace Splásková (1,9+8,4+1,8*2+0,8+2,6+1,4+1,3+1,0+2,3+0,9+0,9*3+1,8+0,4 +1,1+4,3)*0,6*0,8*0,6		9,936				
			(0,6+3,0+4,1+2,6+1,1+0,6+1,5+5,5+4,1+1,2+0,6+1,7+1,4*2+1 ,0)*0,6*0,8*0,6		8,755				
			(4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,8+1,9+2,5+1,0+0,9 +0,85+5,8+2,25+2,0+4,2+3,6+3,5+3,6+0,7+1,1)*0,6*0,8*0,6		14,688				
			Dešťová (1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,8*0,6		3,773				
			(3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,6)*0,6*0,8*0,6		5,299				
			(2,4+2,8+2,0+2,6+3,6+0,8)*0,6*0,8*0,6		4,090				
			Doplnění pod stávajícím objektem 2,1*2,0*1,25*0,6		3,150				
			5,65*2,0*2,1*0,6		14,238				
			PROSTAVĚNO -31,550		-31,550				
22	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	76,707	67,59	5 184,75	CS ÚRS 2022 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
			Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%						
			Ležatá kanalizace Splásková (1,9+8,4+1,8*2+0,8+2,6+1,4+1,3+1,0+2,3+0,9+0,9*3+1,8+0,4 +1,1+4,3)*0,6*0,8*0,6		9,936				
			(0,6+3,0+4,1+2,6+1,1+0,6+1,5+5,5+4,1+1,2+0,6+1,7+1,4*2+1 ,0)*0,6*0,8*0,6		8,755				
			(4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,8+1,9+2,5+1,0+0,9 +0,85+5,8+2,25+2,0+4,2+3,6+3,5+3,6+0,7+1,1)*0,6*0,8*0,6		14,688				
			Dešťová (1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,8*0,6		3,773				
			(3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,6)*0,6*0,8*0,6		5,299				
			(2,4+2,8+2,0+2,6+3,6+0,8)*0,6*0,8*0,6		4,090				
			PROSTAVĚNO -20,972		-20,972				
			25,569*3 Přepočtené koeficientem množství		76,707				
23	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	114,392	87,03	9 955,64	CS ÚRS 2022 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
			Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%						
			Kanál u vstupu 3,5*3,1*1,55*0,4		6,727				
			Prohloubení vstupu (4,0*13,4*2,05)*2*0,4		87,904				
			Ležatá kanalizace Splásková (1,9+8,4+1,8*2+0,8+2,6+1,4+1,3+1,0+2,3+0,9+0,9*3+1,8+0,4 +1,1+4,3)*0,6*0,8*0,4		6,624				
			(0,6+3,0+4,1+2,6+1,1+0,6+1,5+5,5+4,1+1,2+0,6+1,7+1,4*2+1 ,0)*0,6*0,8*0,4		5,837				
			(4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,8+1,9+2,5+1,0+0,9 +0,85+5,8+2,25+2,0+4,2+3,6+3,5+3,6+0,7+1,1)*0,6*0,8*0,4		9,792				
			Dešťová (1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,8*0,4		2,515				
			(3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,6)*0,6*0,8*0,4		3,533				
			(2,4+2,8+2,0+2,6+3,6+0,8)*0,6*0,8*0,4		2,726				
			Doplnění pod stávajícím objektem 2,1*2,0*1,25*0,4		2,100				
			5,65*2,0*2,1*0,4		9,492				
			PROSTAVĚNO -22,858		-22,858				
24	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	17,269	80,25	1 385,90	CS ÚRS 2022 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
			Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%						
			Ležatá kanalizace Splásková						

	W		(1,9+8,4+1,8*2+0,8+2,6+1,4+1,3+1,0+2,3+0,9+0,9*3+1,8+0,4+1,1+4,3)*0,6*0,8*0,4	6,624				
	W		(0,6+3,0+4,1+2,8+1,1+0,6+1,5+5,5+4,1+1,2+0,6+1,7+1,4*2+1,0)*0,6*0,8*0,4	5,837				
	W		(4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,8+1,9+2,5+1,0+0,9+0,85+5,8+2,25+2,0+4,2+3,6+3,5+3,6+0,7+1,1)*0,6*0,8*0,4	9,792				
	W		Dešťová					
	W		(1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,8*0,4	2,515				
	W		(3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,8)*0,6*0,8*0,4	3,533				
	W		(2,4+2,8+2,0+2,6+3,6+0,8)*0,6*0,8*0,4	2,726				
	W		.					
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-13,758	-13,758				
25	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	572,803	50,51	28 929,44	CS ÚRS 2022 01
	W		Pro potřeby zásypu viz pol.č.174101101, na mezikládku a zpět na zásyp					
	W		Na mezikládku					
	W		216,021+89,672+75,007+66,890+1,466+71,654	520,730				
	W		Zpět pro zásyp					
	W		216,021+89,672+75,007+66,890+1,466+71,654	520,730				
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-468,657	-468,657				
26	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	43,490	57,33	2 493,42	CS ÚRS 2022 01
	W		Pro potřeby zásypu viz pol.č.174101101					
	W		.					
	W		Na mezikládku					
	W		108,010+44,836+37,503+33,446+0,742+35,827	260,364				
	W		"Odpčet potřebného zbytku pro zásyp:" -(260,364-(572,149-520,730))	-208,945				
	W		.					
	W		Zpět pro zásyp					
	W		51,419	51,419				
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-59,348	-59,348				
26	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	286,401	31,31	8 967,80	CS ÚRS 2022 01
	W		Z mezikládky pro zásyp					
	W		520,730	520,730				
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-234,329	-234,329				
27	K	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	207,014	102,64	21 290,22	CS ÚRS 2022 01
	W		Přebytečná zemina na skládce					
	W		108,010+44,836+37,503+33,446+0,742+35,827	260,364				
	W		36,004+14,945+12,501+11,149+0,243+11,942	86,789				
	W		"Odpčet pro zásyp:" -51,419	-51,419				
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-88,72	-88,720				
31	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	647,095	300,00	194 128,50	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz pol.č.162751137: 295,734*1,9	561,895				
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		V předchozích etapách nutnost navýšení.					
	W		85,2	85,200				
32	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	494,256	76,50	37 810,58	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PO stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezu A-F a Tech.zpr.					
	W		.					
	W		Přehlbubení vstupu					
	W		4,0*13,4*2,05*2-4,88*13,4-10,3*1,8	135,828				
	W		Paiky					
	W		"PA1:" 3,0*3,0*2,05*3-1,2*1,2*0,6*3-0,5*0,5*1,45*3	51,671				
	W		"PA2:" 3,0*3,0*2,05*5-1,1*1,1*0,6*5-0,5*0,5*1,45*5	86,808				
	W		Přilavba					
	W		7,85*12,25*1,3+6,325*9,65*1,3	45,664				
	W		Doplnění pod stávajícím objektem					
	W		2,1*2,0*1,25+2,1*0,6*1,25	3,675				
	W		5,65*2,0*2,1-5,65*0,5*2,1	17,798				
	W		Venkovní objekty - schodiště					
	W		(6,1+3,0)*1,4*1,0+0,9*0,8*1,0-(6,1+3,0)*0,5*0,37-0,9*0,245*0,37-(5,6+3,355)*0,4*0,7	8,908				
	W		Opěrné zděky					
	W		(6,85*2,0*1,0+(10,275+4,45)*2,0*0,2)-(6,85*1,3*0,3+6,95*0,3*0,7*(10,275+4,45)*1,3*0,2)	11,792				
	W		(6,4*2,0*2,0-(3,95+11,075+0,8)*2,0*1,0)-(6,4*0,99+(3,95+11,075+0,8)*1,3*0,3+(3,95+11,075+0,8)*0,3*0,7)	41,419				
	W		(6,865+0,91)*2,0*1,86-(6,865+0,91)*0,96	21,459				
	W		.					
	W		Ležatá kanalizace					
	W		Splásková					
	W		(1,9+8,4+1,8*2+0,8+2,6+1,4+1,3+1,0+2,3+0,9+0,9*3+1,8+0,4+1,1+4,3)*0,6*0,8*0,4	6,824				
	W		(0,6+3,0+4,1+2,8+1,1+0,6+1,5+5,5+4,1+1,2+0,6+1,7+1,4*2+1,0)*0,6*0,8*0,4	5,837				
	W		.					
	W		(4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,8+1,9+2,5+1,0+0,9+0,85+5,8+2,25+2,0+4,2+3,6+3,5+3,6+0,7+1,1)*0,6*0,8*0,4	9,792				
	W		Dešťová					
	W		(1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,8*0,4	2,515				
	W		(3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,8)*0,6*0,8*0,4	3,533				
	W		(2,4+2,8+2,0+2,6+3,6+0,8)*0,6*0,8*0,4	2,726				
	W		.					
	W		Odkop u stávajícího objektu					
	W		(21,9+17,4+50,4+26,4)*1,0	116,100				
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-77,893	-77,893				
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlířkopísku	m3	5,736	240,90	1 381,82	CS ÚRS 2022 01
	W		kamenivo frakce 0-8 mm					

VV	.	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
VV	.	Viz PD ZTI						
VV	.	Ležatá kanalizace						
VV	.	Spašková						
VV	.	(1,9+8,4+1,8*2+0,8+2,6+1,4+1,3+1,0+2,3+0,9+0,9*3+1,8+0,4+1,1+4,3)*0,8*0,1						2,070
VV	.	(0,6+3,0+4,1+2,6+1,1+0,6+1,5+5,5+4,1+1,2+0,6+1,7+1,4*2+1,0)*0,8*0,1						1,824
VV	.	(4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,8+1,3+2,5+1,0+0,9+0,85+5,6+2,25+2,0+4,2+3,6+3,5+3,6+0,7+1,1)*0,6*0,1						3,060
VV	.	Dešťová						
VV	.	(1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,1						0,786
VV	.	(3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,6)*0,6*0,1						1,104
VV	.	(2,4+2,8+2,6+2,6+3,6+0,8)*0,6*0,1						0,852
VV	.							
VV	.	PROSTAVĚNO						
VV	.	-3,96						-3,960
34	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	22,944	319,05	7 320,37	CS ÚRS 2022 01
VV	.	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
VV	.	Viz PD ZTI						
VV	.	Ležatá kanalizace						
VV	.	Spašková						
VV	.	(1,9+8,4+1,8*2+0,8+2,6+1,4+1,3+1,0+2,3+0,9+0,9*3+1,8+0,4+1,1+4,3)*0,6*0,4						8,280
VV	.	(0,6+3,0+4,1+2,6+1,1+0,6+1,5+5,5+4,1+1,2+0,6+1,7+1,4*2+1,0)*0,6*0,4						7,296
VV	.	(4,7+1,3+3,0+1,1+1,4+1,9+1,5+0,7+0,7+0,8+1,9+2,5+1,0+0,9+0,85+5,6+2,25+2,0+4,2+3,6+3,5+3,6+0,7+1,1)*0,6*0,4						12,240
VV	.	Dešťová						
VV	.	(1,2+2,9+0,9+1,0+0,7+4,5+1,9)*0,6*0,4						3,144
VV	.	(3,2+0,8+5,5+0,5+2,5+0,6+0,5+2,4+1,8+0,6)*0,6*0,4						4,416
VV	.	(2,4+2,8+2,0+2,6+3,6+0,8)*0,6*0,4						3,408
VV	.							
VV	.	PROSTAVĚNO						
VV	.	-15,84						-15,840
35	M	563373030	Štěrkopec frakce 0/8	t	39,005	236,00	9 265,18	CS ÚRS 2022 01
VV	.	22,944*1,7*Přepočtené koeficientem množství			39,005			
36	K	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy lážitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuťněním strojné	m2	243,620	16,66	4 059,02	CS ÚRS 2022 01
VV	.	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
VV	.	Technický kanál u výtahu						
VV	.	2,2*2,675						5,885
VV	.	Kanál u vstupu						
VV	.	3,5*3,1						10,850
VV	.	Prohloubení vstupu						
VV	.	4,0*(7,05+2,05)						36,400
VV	.	Patky						
VV	.	"PA1:" 3,0*3,0*3						27,000
VV	.	"PA2:" 3,0*3,0*5						45,000
VV	.	"pod terasou:" 1,5*0,65						0,975
VV	.	Přístavba						
VV	.	7,85*12,25						96,163
VV	.	Doplnění pod stávajícím objektem						
VV	.	2,1*2,0						4,200
VV	.	5,65*2,0						11,300
VV	.	Venkovní objekty - schodiště						
VV	.	(6,1+3,0)*1,4+0,9*0,8						13,460
VV	.	Opěrné zidky						
VV	.	6,95*2,0+(10,275+4,45)*2,0						43,350
VV	.	6,4*2,0+(3,95+11,075+0,8)*2,0						44,450
VV	.	(6,865+0,91)*2,0						15,550
VV	.							
VV	.	PROSTAVĚNO						
VV	.	-110,963						-110,963
D	27	Zakládání - základy					1 226 889,55	
37	K	213311-R1	Polštáře zhuťněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 32 mm	m3	64,627	523,00	33 904,52	
VV	.	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV	.	.						
VV	.	Skladba F1						
VV	.	kanál u výtahu						
VV	.	2,2*2,675*0,25						1,471
VV	.	Venkovní rampa						
VV	.	12,5*0,25						3,125
VV	.	Venkovní terasa						
VV	.	6,475*2,7*0,25						4,371
VV	.	Přístavba						
VV	.	"m.6.001-004:" (3,0*2,61+24,1+2,575*2,61)*0,25						9,663
VV	.	.						
VV	.	Skladba F3						
VV	.	11,4*2,245*0,4						10,237
VV	.	.						
VV	.	Skladba F6						
VV	.	1.PP						
VV	.	"m.6.L004a:" (3,65*4,4+1,0*0,15+0,8*0,15)*0,2						3,266
VV	.	"m.6.L005:" (1,19*2,94)*0,2						0,700
VV	.	"m.6.L006:" (10,3+0,8*0,15*2)*0,2						2,108
VV	.	"m.6.L007:" (1,16*2,38+0,6*0,15)*0,2						0,570
VV	.	"m.6.L008:" 0,6*2,38*0,2						0,286
VV	.	"m.6.L011:" 18,4*0,2						3,680
VV	.	1.NP						
VV	.	(107,5+126,3+32,7+10,8)*0,2						55,860
VV	.	.						
VV	.	PROSTAVĚNO						
VV	.	-30,510						-30,510
38	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prosifedi (ř. C 25/30	m3	76,792	4 117,65	324 438,26	CS ÚRS 2022 01
VV	.	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV	.	.						
VV	.	Skladba F1						
VV	.	kanál u výtahu						
VV	.	2,2*2,675*0,25						1,471
VV	.	Venkovní rampa						
VV	.	12,5*0,25						3,125

	VV	Venkovní terasa							
	VV	6,475*2,7*0,25		4,371					
	VV	1,PP							
	VV	"m.č.L004a:" (3,65*4,4+1,0*0,15+0,8*0,15)*0,25		4,083					
	VV	"m.č.L005:" (1,19*2,94)*0,25		0,875					
	VV	"m.č.L006:" (10,3*0,8*0,15*2)*0,25		2,635					
	VV	"m.č.L007:" (1,16*2,38+0,6*0,15)*0,25		0,713					
	VV	"m.č.L008:" 0,6*2,38*0,25		0,357					
	VV	"m.č.L011:" 18,4*0,25		4,600					
	VV	1,NP							
	VV	{107,5+128,3+32,7+10,8}*0,25		69,825					
	VV	.							
	VV	PROSTAVĚNO							
	VV	-13,263		-13,263					
39	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	7,611	4 317,89	32 863,44	CS ÚRS 2022 01	
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,PP-3,NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.							
	VV	Viz PD Stalika							
	VV	.							
	VV	Terasa							
	VV	6,475*2,7*0,25		4,371					
	VV	Rampa							
	VV	6,0*1,8*0,3		3,240					
40	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	5,309	470,26	2 496,59	CS ÚRS 2022 01	
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,PP-3,NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.							
	VV	Viz PD Stalika							
	VV	.							
	VV	Terasa							
	VV	(6,475+2,7*2)*0,25		2,969					
	VV	Rampa							
	VV	(6,0+1,8)*0,3		2,340					
41	K	273351122	Odstánění bednění základových desek	m2	5,309	71,02	377,03	CS ÚRS 2022 01	
42	K	273361821	Výzluž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	10,369	34 860,00	361 463,34	CS ÚRS 2022 01	
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,PP-3,NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.							
	VV	.							
	VV	(92,055+7,611)*0,12		11,960					
	VV	.							
	VV	PROSTAVĚNO							
	VV	-1,591		-1,591					
43	K	274313911	Základové pásy z betonu tř. C 30/37	m3	15,887	4 153,51	65 986,92	CS ÚRS 2022 01	
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,PP-3,NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.							
	VV	Viz PD Stalika							
	VV	.							
	VV	Přístavba							
	VV	(6,35+8,65)*2*0,5*0,6+8,65*0,7*0,6+2,05*0,5*0,6+(2,05+2,57		14,774					
	VV	5)*0,55*0,6							
	VV	1,3*0,5*0,4		0,260					
	VV	Doplnění pod stávajícím objektem							
	VV	2,1*0,6*1,25		1,575					
	VV	5,65*0,5*2,1		5,933					
	VV	Venkovní objekty							
	VV	(6,1+3,0)*0,5*0,37+0,9*0,245*0,37		1,765					
	VV	Vstup - schodiště							
	VV	0,9*0,4*0,8+2,58*0,4*0,8+0,9*0,4*0,8		1,402					
	VV	1,8*0,4*0,3+2,58*0,5*0,3+1,8*0,4*0,3		0,819					
	VV	3,38*0,4*0,8+1,15*0,7*0,3		1,323					
	VV	Báboard							
	VV	4,4*0,85*1,2*1,035		4,845					
	VV	.							
	VV	PROSTAVĚNO							
	VV	-16,609		-16,609					
44	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	47,611	326,88	15 562,92	CS ÚRS 2022 01	
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,PP-3,NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.							
	VV	Viz PD Stalika							
	VV	.							
	VV	Přístavba							
	VV	(6,35*2+8,65)*2*0,6+8,65*2*0,6+2,05*2*0,6+(2,05+2,575)*2*0		44,010					
	VV	,6							
	VV	1,3*2*0,4		1,040					
	VV	Doplnění pod stávajícím objektem							
	VV	2,1*2*1,25		5,250					
	VV	5,65*2*2,1		23,730					
	VV	Venkovní objekty							
	VV	(6,1+3,0)*2*0,37+0,9*0,37		7,067					
	VV	Vstup - schodiště							
	VV	0,9*2*0,8+2,58*2*0,8+0,9*2*0,8		7,008					
	VV	1,8*2*0,3+2,58*2*0,3+1,8*2*0,3		3,708					
	VV	3,38*2*0,8+1,15*0,3*2		6,098					
	VV	.							
	VV	PROSTAVĚNO							
	VV	-50,3		-50,300					
45	K	274351122	Odstánění bednění základových pasů rovného	m2	47,611	40,85	1 944,93	CS ÚRS 2022 01	
46	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	11,257	4 317,89	48 606,45	CS ÚRS 2022 01	
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,PP-3,NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.							
	VV	Viz PD Stalika							
	VV	.							
	VV	"PA1:" 1,2*1,2*0,6*3*1,035+0,5*0,5*1,45*3		3,770					
	VV	"PA2:" 1,1*1,1*0,6*5*1,035+0,5*0,5*1,45*5		5,570					
	VV	"pod terasou:" 1,5*0,65*1,8*1,035		1,917					
47	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	45,040	373,64	16 828,56	CS ÚRS 2022 01	
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,PP-3,NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.							
	VV	Viz PD Stalika							
	VV	.							
	VV	"PA1:" (1,2+1,2)*2*0,6*3+(0,5+0,5)*2*1,45*3		17,340					
	VV	"PA2:" (1,1+1,1)*2*0,6*5+(0,5+0,5)*2*1,45*5		27,700					
48	K	275351122	Odstánění bednění základových patek	m2	45,040	43,83	1 974,26	CS ÚRS 2022 01	
49	K	275361821	Výzluž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,126	34 860,00	39 252,36	CS ÚRS 2022 01	
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,PP-3,NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.							
	VV	Viz. PD Stalika							
	VV	.							
	VV	11,257*0,1		1,126					
50	K	279311951	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	6,805	3 784,22	25 751,65	CS ÚRS 2022 01	

VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
VV		Viz PD Stabka						
VV		Kanál - vyplněný kln						
VV		0,66*(3,93*2+2,45)		6,805				
51	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí lf. C 30/37 bez výztuže	m3	17,829	4 345,78	77 480,86	CS ÚRS 2022 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
VV		Viz PD Stabka						
VV		Terasa						
VV		(2,7*2+5,875)*1,0		11,275				
VV		Kanál						
VV		(6,735+9,735)*0,3+2,1*1,04*0,3+2,1*1,52*0,3		6,554				
52	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	64,058	1 110,72	71 150,68	CS ÚRS 2022 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
VV		Viz PD Stabka						
VV		Terasa						
VV		(2,7*2+5,875)*2*1,0		22,550				
VV		Kanál						
VV		(6,735+9,735)*2*2,1*1,04+2,1*1,52*2		41,508				
53	K	279351312	Odstanění jednostranného bednění základových zdí	m2	64,058	114,76	7 351,30	CS ÚRS 2022 01
54	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,853	34 860,00	99 455,58	CS ÚRS 2022 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
VV		Viz PD Stabka						
VV		17,829*0,16		2,853				
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					2 139 292,02	
56	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	117,184	1 644,58	192 718,82	CS ÚRS 2022 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
VV		1.PP						
VV		*m.č.S004:" 0,275*2,7*2		1,485				
VV		1,5*3,38*0,3+1,2*2,35+1,3*2,35*2+0,9*2,35		12,566				
VV		1.NP						
VV		*m.č.S104:" 0,25*2,7		0,675				
VV		1,0*2,35		2,350				
VV		2.NP						
VV		*m.č.287:" 0,8*2,35*2+1,65*2,35*2		11,515				
VV		*m.č.288:" 4,3*2,8*2+2,4*2,7*2+0,1*2,8*2		37,600				
VV		*m.č.293:" 1,0*2,35*2*2		9,400				
VV		3.NP						
VV		*m.č.374:" 0,65*2,7*2		3,510				
VV		*m.č.379:" 2,58*2,7*2+1,455*2,7		17,861				
VV		*m.č.383a:" 1,0*2,3*2		4,600				
VV		4.NP						
VV		*m.č.421:" 3,65*3,995		14,582				
VV		*m.č.492:" 0,2*2,6*2		1,040				
VV		5.NP						
VV		atika						
VV		(4,35+5,8+6,35+6,8*6+6,35+5,6*2+3,3+4,85+3,55+6,8+2,7+6,7*2+9,5*2+0,85+0,35)*1,55		200,648				
VV		Dozdívka parapetu						
VV		3,0*0,9+1,0*0,9+2,4*0,9		5,760				
VV		PROSTAVĚNO		-206,408				
57	K	310235241	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	100,000	74,95	7 494,68	CS ÚRS 2022 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
VV		kapsy po kotvách železích, prostupy původ. instalací atd.						
VV		250		250,000				
VV		PROSTAVĚNO		-150,000				
58	K	310236241	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	20,000	174,08	3 481,53	CS ÚRS 2022 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
VV		"původní prostupy instalací, VZT:" 50		50,000				
VV		PROSTAVĚNO		-30,000				
59	K	310238411	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,788	6 027,18	4 749,42	CS ÚRS 2022 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
VV		přezdílení stávajících částí vybouraného poškozeného, neúnosného zdiva, zdiva, skrytých otvorů						
VV		"zdivo tl. do 300 mm-předpoklad:" 25,0		25,000				
VV		"zazdílení kanálků" 0,45*0,5*0,5*4+0,6*0,5*0,5*0,5*0,75		0,788				
VV		PROSTAVĚNO		-25,000				
60	K	310238411	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	6,263	5 817,37	36 434,22	CS ÚRS 2022 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
VV		1.PP						
VV		*m.č.L004a:" 1,05*0,55*2,5		1,444				
VV		1.NP						
VV		*m.č.105:" 1,3*0,375*2,4*2		2,340				
VV		*m.č.110:" 1,1*0,3*2,5+0,5*0,3*3,05		1,283				
VV		*m.č.113:" 0,6*0,3*2,4		0,432				

	W		"m.6.L102:" 0,6*0,3*1,7*3		0,918				
	W		"m.6.L103:" 2,5*0,3*1,7		1,275				
	W		"m.6.L104:" 2,2*0,3*2,5		1,650				
	W		2.NP						
	W		"m.6.210:" 2,5*0,3*1,9		1,425				
	W		"m.6.211:" 0,8*0,3*2,5		0,600				
	W		"m.6.212:" 1,0*0,3*2,5		0,750				
	W		"m.6.216a:" 1,6*0,3*2,5*2+1,2*0,3*2,5		3,300				
	W		"m.6.217:" 1,0*0,3*2,5		0,750				
	W		"m.6.225:" 0,55*0,3*2,5		0,413				
	W		"m.6.227:" 1,2*0,3*2,5		0,900				
	W		"m.6.229:" 1,2*0,3*2,5		0,900				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-12,117		-12,117				
61	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu II 200 mm	m2	2,730	1 025,89	2 800,89	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W		.						
	W		2.NP						
	W		"m.6.216:" (2,8+1,1)*0,7		2,730				
62	K	311272231	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu II 300 mm	m2	5,400	1 654,40	8 933,77	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W		.						
	W		1.NP						
	W		Do podlahy						
	W		"m.5.106:" 1,8*1,5*2		5,400				
63	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,086	5 140,55	442,09	CS ÚRS 2022 01	
64	M	13010814	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80	t	0,086	45 567,00	3 918,76	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W		.						
	W		1.PP						
	W		1,0*3*0,00864		0,026				
	W		1.NP						
	W		1,0*7*0,00864		0,060				
	W		2.NP						
	W		1,0*5*0,00864+1,5*4*0,00864		0,095				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-0,095		-0,095				
67	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	71,702	3 814,20	273 486,03	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W		Viz PD Statika						
	W		.						
	W		Terasa						
	W		(8,25+9,975+5,45)*0,3*2,02+(6,95+9,675+4,45)*1,0*0,3		20,670				
	W		NEMÁ BYT "2 ZA 10,35:						
	W		(10,35*2+12,075+1,8)*0,3*2,24+(10,05+10,775+0,8)*1,0*0,3		29,722				
	W		6,0*0,3*2,24+6,0*1,0*0,3		5,832				
	W		Vstup						
	W		(6,865+0,91)*0,8*0,4		2,488				
	W		(6,865+0,91)*0,4*1,36		4,230				
	W		Schodiště						
	W		6,0*1,3*0,4+6,0*2,35*0,4		8,760				
68	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zařízení	m2	361,178	582,16	210 264,68	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W		Viz PD Statika						
	W		.						
	W		Terasa						
	W		(8,25+9,975+5,45)*2*2,02+(6,95+9,675+4,45)*0,3+1,0*0,3*4+2,02*0,3*4		105,594				
	W		NEMÁ BYT "2 ZA 10,25						
	W		(10,35*2+12,075+1,8)*2*2,24+(10,05+10,775+0,8)*0,3+1,0*0,3*4+2,24*0,3*4		165,272				
	W		6,0*2*2,24+6,0*0,3		28,680				
	W		Vstup						
	W		(6,865+0,91)*2*0,4+0,8*0,4		6,540				
	W		(6,865+0,91)*2*1,36+0,4*1,36		21,692				
	W		Schodiště						
	W		(6,0*2+1,0)*0,4+6,0*2,35*2		33,400				
69	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	361,178	219,31	79 209,54	CS ÚRS 2022 01	
70	K	327351219	Příplatek za zakřivení r zakřivení do 20 m u bednění opěrných zdí a valů	m2	27,368	31,96	873,02	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W		Viz PD Statika						
	W		.						
	W		Vstup						
	W		(6,865+0,91)*2*0,4		6,220				
	W		(6,865+0,91)*2*1,36		21,148				
71	K	327351_R1	Příplatek za pohledový beton opěrných zdí a valů	m2	154,216	450,00	69 397,20		
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W		Viz PD Statika						
	W		.						
	W		Terasa						
	W		(8,25+10,275+5,75)*(1,4+0,3+0,2)		46,123				
	W		(8,55+12,375+2,1)*(1,4+0,3+0,2)		43,748				
	W		6,0*1,4		8,400				
	W		Vstup						
	W		(6,865+0,91)*(0,2*2+0,4)		6,220				
	W		Schodiště						
	W		(5,0*2+1,0)*(2,35+2,35/2+0,3)		49,725				
72	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 S05	t	6,500	34 860,00	226 590,00	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz PD statika						
	W		6,5		6,500				
73	K	349231811	Prizdivka ostění s ozubem z cihel II přes 80 do 150 mm	m2	1,410	1 044,38	1 472,57	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W		.						

			1.NP						
			"m.6.110:" 0,15*2,35*2		0,705				
			"m.6.113:" 0,15*2,35*2		0,705				
			"m.6.104a:" 0,15*2,35*2		0,705				
			PROSTAVĚNO						
			-0,705		-0,705				
74	K	349231821	Příložka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	1,985	1 673,23	3 287,89	CS ÚRS 2022 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
			1.NP						
			"m.6.105:" 0,375*2,8		1,050				
			"m.6.126:" 0,3*3,05		0,915				
75	K	311231129	Zdivo nosné z cihel dč 290 mm P20 až 25 na MC 15	m3	0,326	5 727,17	1 867,06	CS ÚRS 2022 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
			1.NP						
			"m.6.103:" 7,5*3,05*0,3-2,5*2,7*0,3*2		2,813				
			"m.6.1101:" 2,8*0,45*3,3-1,1*0,45*2,5		2,921				
			Doplnění zdiva mezi trámy (12,9+13,7+14,8+7,5+6,6)*0,3*0,3		5,179				
			Zaslepení kanálů (0,3*2*0,85)*0,15*0,75*2		0,326				
			Dozdílkvy otvorů 5,0		5,000				
			PROSTAVĚNO						
			-15,909		-15,909				
76	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm	m2	80,096	1 413,19	113 191,16	CS ÚRS 2022 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
			1.PP						
			"m.6.002a-004:" 9,05*3,85-0,8*2,1		33,163				
			1.NP						
			"m.4.106.114:" (5,2+1,5)*3,05		20,435				
			nemá být 12						
			"m.4.111.112:" (5,8*2+6,15)*3,05-0,9*2,1*2		50,358				
			"m.4.124:" 3,05*3,05		9,303				
			2.NP						
			"m.6.208" 0,4*3,45		1,380				
			PROSTAVĚNO						
			-34,543		-34,543				
80	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tl. C 30/37 bez výztuže	m3	6,748	4 375,68	29 527,07	CS ÚRS 2022 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
			Viz PD Statika						
			-kanál u výtahové šachty (1,7+2,625*2)*0,2*1,05		1,460				
			-kanál u vstupu (9,73+6,75)*0,25+1,5*1,29*0,25+1,52*1,5*0,3		5,288				
81	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	46,753	404,58	18 915,43	CS ÚRS 2022 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
			Viz PD Statika						
			-kanál u výtahové šachty (1,7+2,625*2)*1,05		7,298				
			-kanál u vstupu (9,73+6,75)*2+1,5*1,29+1,52*1,5*2		39,455				
			2.NP						
			"A21:" 53,0*2*0,89		94,340				
			PROSTAVĚNO						
			-94,34		-94,340				
82	K	311351122	Odstanění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	46,753	73,96	3 458,06	CS ÚRS 2022 01	
83	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	2,700	34 030,00	91 881,00	CS ÚRS 2022 01	
			Viz PD statika						
			"Pro celý kanál u vstupu:" 1,85		1,850				
			"Pro celý kanál u výtahu:" 0,85		0,850				
			"atka:" 14,151*0,08		1,132				
			PROSTAVĚNO						
			-1,132		-1,132				
86	K	317168021	Překlád keramický plochý š 145 mm dč 1000 mm	kus	4,000	336,03	1 344,12	CS ÚRS 2022 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
			1.NP:" 4		4,000				
			2.NP:" 8		8,000				
			PROSTAVĚNO						
			-8		-8,000				
87	K	317168022	Překlád keramický plochý š 145 mm dč 1250 mm	kus	47,000	439,06	20 636,00	CS ÚRS 2022 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
			1.PP:" 1		1,000				
			1.NP:" 24		24,000				
			2.NP:" 26		26,000				
			PROSTAVĚNO						
			-4		-4,000				
88	K	317168024	Překlád keramický plochý š 145 mm dč 1750 mm	kus	3,000	589,54	1 768,62	CS ÚRS 2022 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						

Strana 13 z 215

	W		PROSTAVĚNO						
	W		-38,416					-38,416	
102	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m ²	493,099	815,61	402 177,02	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W		.						
	W		1.PP						
	W		"m.6.004:" 2,57*2,45+0,9*2,1		4,407				
	W		"schod:" (1,6+0,75)*2,45		5,758				
	W		1.NP						
	W		"m.6.101a:" (2,375+0,9+0,25)*3,85+0,9*2,1		12,451				
	W		"m.6.102:" 2,575*3,85+0,9*2,1		6,024				
	W		"m.6.104:" 1,3*3,05		3,965				
	W		"m.6.104b:" 1,25*1,8+1,25*0,6+0,7*1,1		2,230				
	W		"m.6.106:" (5,8+5,8+5,9)*3,05+0,8*2,1+0,7*2,1		50,225				
	W		"m.6.108,109a:" (2,0+1,85*2+2,6+4,85)*3,05+0,8*2,1		36,428				
	W		"Š01:" 2,5*3,05+0,8*2,1		5,945				
	W		"m.6.112:" (0,95+0,15)*3,05		3,355				
	W		"m.6.208a:" (1,7*2+3,1)*3,45+0,8*2,1		20,745				
	W		"m.6.113a:" (1,5+2,45)*3,05+0,7*2,1		10,578				
	W		"m.6.114:" 2,4*2*3,05+0,9*2,1		12,750				
	W		"m.6.115,116:" (4,7+1,9+1,7)*3,05+0,8*2,1		23,635				
	W		6,75*3,05+0,8*2,1*3		15,546				
	W		"m.6.118-121:" (5,75+2,0*5+1,0+1,2)*3,05+0,7*2,1*2+0,9*2,1		59,068				
	W		"m.6.122,123:" (3,9+2,9)*3,05+0,8*2,1*2		17,380				
	W		"m.6.124:" (2,6+0,75+0,15)*3,05+0,8*2,1		8,995				
	W		místnost navíc						
	W		2.NP						
	W		"m.6.203:" 1,3*3,05		3,865				
	W		"m.6.204:" 0,6*3,5		2,100				
	W		"m.6.206-207:" (5,0+3,75+1,6*2+1,0)*3,5+0,7*2,1*3+0,8*2,1		38,235				
	W		"m.6.208:" 4,4*3,5		15,400				
	W		"m.6.208a:" (1,7*2+3,1)*3,5+0,8*2,1		21,070				
	W		"m.6.209:" (1,25+2,86)*2,35*2+1,25*2,25*2		13,692				
	W		"m.6.210:" (2,86*2+1,9+0,3*2)*3,05		25,071				
	W		"m.6.213-215:" (2,675+8,1)*3,05		32,864				
	W		"m.6.214,215:" 5,8*3,05+3,0*3,05		26,840				
	W		"m.6.216:" 2,5*3,05+0,8*2,1		5,945				
	W		"m.6.217:" 1,0*3,05		3,050				
	W		"m.6.218-219:" (5,8+2,425+4,05*2)*3,05+0,7*2,1+0,8*2,1*2		44,961				
	W		"m.6.220,221:" (5,4+0,85+0,2+5,4)*3,05+0,8*2,1*2		32,783				
	W		"m.6.222,223:" (5,5+0,85+0,2+4,05)*3,05+0,8*2,1*2		28,870				
	W		"m.6.224:" 2,7*3,05+0,8*2,1		6,555				
	W		"m.6.226,227:" (1,75+3,15*2+4,7)*3,05+0,8*2,1+0,9*2,1		35,318				
	W		"m.6.228,229:" (5,8+6,45)*3,05+0,9*2,1*2		33,583				
	W		"m.6.230,231:" (2,9+6,45*2+2,05+0,9)*3,05+0,7*2,1+0,8*2,1		64,038				
	W		.						
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-235,828						
103	K	342291111	Ukrojení příček montážní polyuretanovou pěnou tl. příčky do 100 mm	m	7,800	49,29	384,47	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W		.						
	W		1.NP						
	W		"m.6.105:" 0,75		0,750				
	W		"m.6.107,107a:" 1,825*2		3,650				
	W		"m.6.109,109a:" 1,85*2		3,700				
	W		"m.6.113a:" 0,35+0,8		1,150				
	W		"m.6.118a:" 2,0		2,000				
	W		"m.6.119a,120a:" 1,45*2		2,900				
	W		2.NP						
	W		"m.6.208a:" 0,3+1,0		1,300				
	W		"schod:" 2,5		2,500				
	W		"m.6.231:" 1,75		1,750				
	W		.						
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-11,9						
104	K	342291112	Ukrojení příček montážní polyuretanovou pěnou tl. příčky přes 100 mm	m	196,665	73,94	14 540,55	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W		.						
	W		příčky tl. 115 mm						
	W		1.NP						
	W		"m.6.102,104,108:" 1,25+1,25+0,75		3,250				
	W		2.NP						
	W		"m.6.204a:" 2,4+2,5		4,900				
	W		"m.6.213-215:" 2,675+8,1		10,775				
	W		"m.6.214:" 3,0		3,000				
	W		.						
	W		příčky tl. 140 mm						
	W		1.PP						
	W		"m.6.004:" 2,57		2,570				
	W		"schod:" 1,6+0,75		2,350				
	W		1.NP						
	W		"m.6.101a:" 2,575+0,9+0,25		3,725				
	W		"m.6.102:" 2,575		2,575				
	W		"m.6.104b:" 1,5*2		3,000				
	W		"m.6.106:" 5,8+5,8+5,9		17,500				
	W		"m.6.108,109a:" 2,0+1,85*2+2,6+4,85		13,150				
	W		"Š01:" 2,5		2,500				
	W		"m.6.112:" 0,95+0,15		1,100				
	W		"m.6.208a:" 1,7*2+3,1		6,500				
	W		"m.6.113a,114:" 1,5+2,45+2,4		6,350				
	W		"m.6.115,116:" 4,7+1,9+1,7		8,300				
	W		"m.6.118-121:" 6,75+2,0*4+1,0+1,2		18,850				
	W		"m.6.122,123:" 3,9+2,9		6,800				
	W		"m.6.124:" 2,6+0,75+0,15		3,600				
	W		2.NP						
	W		"m.6.203,204:" 1,3+0,6		1,900				
	W		"m.6.206-207:" 5,0+3,75+1,6*2+1,0		12,950				
	W		"m.6.208,208a:" 4,4+1,7*2+3,1		10,900				
	W		"m.6.209:" 1,25*2,35*2		5,675				
	W		"m.6.210:" 2,66*2+1,9+0,3*2		8,220				
	W		"m.6.214,215,217:" 5,8+1,0		6,800				
	W		"m.6.218-219:" 5,8+2,425+4,05*2		16,325				
	W		"m.6.220,221:" 5,4+0,85+0,2+5,4		11,850				
	W		"m.6.222,223,224:" 5,5+0,85+0,2+4,05+2,7		13,300				
	W		"m.6.226,227:" 1,75+3,15+4,7		9,600				
	W		"m.6.228,229:" 5,8+6,45		12,250				
	W		"m.6.230,231:" 2,9+6,45+2,05+0,9		12,300				
	W		.						
	W		příčky tl. 200 mm						
	W		1.NP						
	W		"m.6.106,114:" 5,2+1,5		6,700				
	W		"m.6.111,112:" 5,8+6,15		11,950				

	W		"m.č.124." 3,05		3,050				
	W								
	W		příčky tl. 250 mm						
	W		1.PP						
	W		"m.č.002a,002b." 5,825+2,61		8,435				
	W		"m.č.004." 4,7		4,700				
	W		příčky tl. 300 mm						
	W		"m.č.103." 7,5		7,500				
	W								
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-88,735		-88,735				
105	K	342291121	Ukolvení příček k chelným konstrukcím plochými kotvami	m	175,893	86,49	15 193,81	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W								
	W		1.PP						
	W		2,45*2+1,65		6,550				
	W		1.NP						
	W		3,05*39+3,85*4+1,25*2+0,6*2		138,050				
	W		2.NP						
	W		3,05*27+3,5*7		106,850				
	W								
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-75,787		-75,787				
D 4 Vodorovné konstrukce 112 982,08									
119	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,605	4 507,63	7 234,74	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W								
	W		kanál						
	W		(3,7*5,6+1,4)*0,15		1,605				
120	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,176	4 631,23	815,10	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W								
	W		2.NP						
	W		"m.č.216b - schodiště." 1,8*1,1*0,1		0,176				
121	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	3,845	5 002,03	19 232,79	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W		Viz PD Statika						
	W								
	W		-kanál u výtahové šachty						
	W		2,1*2,825*0,2		1,103				
	W		-kanál u vstupu						
	W		2,67*2,0*0,3+2,28*2,0*0,25		2,742				
122	K	411354121	Zlacené bednění stropních podhledů rovných ze štepokocementových desek tl 25 mm	m2	1,760	451,11	793,95	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W								
	W		2.NP						
	W		"m.č.216b - schodiště." 1,8*1,1		1,760				
123	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	19,458	478,67	9 313,91	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W		Viz PD Statika						
	W								
	W		-kanál u výtahové šachty						
	W		1,7*2,425		4,123				
	W		-kanál u vstupu						
	W		1,98*1,5+(2,28*2+2,1)*0,25		4,635				
	W		-kanál						
	W		3,7*5,6+1,4		10,700				
124	K	411351012	Odstanění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	19,458	71,76	1 396,34	CS ÚRS 2022 01	
125	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	6,237	526,11	3 281,34	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W		Viz PD Statika						
	W								
	W		-kanál u vstupu						
	W		2,67*1,5+(2,67*2+2,1)*0,3		6,237				
126	K	411351022	Odstanění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	6,237	82,20	512,69	CS ÚRS 2022 01	
127	K	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	0,938	1 037,19	972,88	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W								
	W		3.NP						
	W		1,25*0,75		0,938				
128	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	19,553	156,85	3 066,86	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W		Viz PD Statika						
	W								
	W		-kanál u výtahové šachty						
	W		1,7*2,425		4,123				
	W		-kanál u vstupu						
	W		1,98*1,5		2,970				
	W		-kanál						
	W		3,7*5,6+1,4		10,700				
	W		"m.č.216b - schodiště." 1,8*1,1		1,760				
129	K	411354314	Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	19,553	33,39	652,84	CS ÚRS 2022 01	
130	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	4,005	192,60	771,34	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W		Viz PD Statika						
	W								
	W		-kanál u vstupu						
	W		2,67*1,5		4,005				
131	K	411354316	Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	4,005	41,33	165,51	CS ÚRS 2022 01	
133	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,062	46 065,00	2 856,03	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						

	VV		KARÍ průměr 6 mm, oka 100/100 mm						
	VV		-kanál						
	VV		(3,7+5,6+1,4)*1,3*0,00444		0,062				
140	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	1,039	5 333,05	5 541,04	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz PD Statika						
	VV		1.NP						
	VV		6,1*2*0,03321		0,405				
	VV		2.NP						
	VV		(6,1*6+5,8*2+3,2*2)*0,03321		1,813				
	VV								
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-1,356/1,15		-1,179				
141	M	13010830	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240	t	1,195	45 982,00	54 948,49	CS ÚRS 2022 01	
	VV		1,039*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		1,195				
146	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,028	6 199,51	173,59	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		3.NP						
	VV		1,25*2*0,0111		0,028				
147	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,028	44 737,00	1 252,64	CS ÚRS 2022 01	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						5 643 723,37			
D 61 Úprava povrchů vnitřní						886 079,10			
163	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	22,641	400,00	9 056,40	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		1.NP:						
	VV		"m.č.M102:" (2,7+3,125*2)*3,3-1,3*2,8+(1,3+2,8*2)*0,225-1,45*2,2-1,32*2,2+(1,32+2,2*2)*0,225		22,641				
164	K	612311131	Položení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	22,641	160,00	3 622,56	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		1.NP:						
	VV		"m.č.M102:" (2,7+3,125*2)*3,3-1,3*2,8+(1,3+2,8*2)*0,225-1,45*2,2-1,32*2,2+(1,32+2,2*2)*0,225		22,641				
165	K	617131101	Cementový postlík světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně	m2	87,004	65,00	5 655,26	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		"Výtah V1:" (2,7+2,4)*2*9,55-1,21*2,15*4		87,004				
166	K	611131301	Cementový postlík vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	14,900	65,00	968,50	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.001-část:" 2,572*2,4		6,173				
	VV		"m.č.002a:" 7,0		7,000				
	VV		"m.č.002b:" 7,1		7,100				
	VV		"m.č.004:" 4,7		4,700				
	VV		"m.č.L004a:" 24,6		24,600				
	VV		"m.č.L005:" 13,5		13,500				
	VV		"m.č.L006:" 10,3		10,300				
	VV		"m.č.L006a:" 6,1		6,100				
	VV		"m.č.L008:" 13,2		13,200				
	VV		"m.č.L009:" 17,7		17,700				
	VV		"m.č.L011:" 18,4		18,400				
	VV		1.NP						
	VV		"m.č.101-část:" 2,575*1,84		4,738				
	VV		"m.č.102:" 8,1		8,100				
	VV		"m.č.104a:" 7,3		7,300				
	VV		2.NP						
	VV		"m.č.202:" 9,3		9,300				
	VV		"m.č.210:" 5,4		5,400				
	VV		"m.č.225:" 8,4		8,400				
	VV		"m.č.V1:" 6,5		6,500				
	VV		"m.č.Š01:" 2,5		2,500				
	VV								
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-166,111		-166,111				
168	K	612131301	Cementový postlík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	1 694,920	65,00	110 169,80	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.001-část:" (2,575+2,44)*2*2,45-0,8*2,1-0,9*2,1*2-1,5*2,4		16,514				
	VV		"m.č.002a:" (2,575+2,81)*2*2,48-0,9*2,1		23,517				
	VV		"m.č.002b:" (3,0+2,61)*2*3,5-0,8*2,0		37,470				
	VV		"m.č.004:" (2,575+3,5)*2*2,45-0,9*2,1		28,368				
	VV		"m.č.L004a:" (4,45+0,27)*2*2,0-0,8*2,0+0,94*2,2+3,63*1,3		15,371				
	VV		"m.č.L005:" (2,94+4,45+0,31)*2*1,3		10,413				
	VV		"m.č.L006a:" 4,45*2,2-0,9*2,0+1,05*2,2-0,8*2,0+(4,45+1,35)*1,3		16,240				
	VV		"m.č.L006:" 1,16*2,2+9,95*1,3		15,487				
	VV		"m.č.L008:" 1,16*2,2+(2,38*2+4,4)*1,3		14,460				
	VV		"m.č.L009:" (4,54*2+3,9)*1,3		16,674				
	VV		1.NP:						
	VV		"m.č.101-část:" (2,575+0,25+1,84)*2*3,47-0,9*2,1*2		28,595				
	VV		"m.č.101a:" (2,575+4,2)*3,47-0,9*2,1-1,2*1,6+(1,2+1,8*2)*0,25		20,799				
	VV		"m.č.102:" (2,575+2,71)*2-0,9*2,1		8,680				
	VV		"m.č.L101:" 2,8*3,3-1,1*2,5+(1,1+2,5*2)*0,4		8,930				
	VV		"m.č.L102:" 0,5*1,6*3		2,400				
	VV		"m.č.L103:" 2,85*2,8		7,980				
	VV		"m.č.103:" (3,13+10,0)*2*3,05-3,05*2,7-2,5*2,7*2-3,055*2,7-1,55*2,25-1,5*2,25+(3,05+2,8*2)*0,3+(2,5+2,7*2)*0,25*2		49,792				
	VV		"m.č.104:" 1,3*3,05		3,965				
	VV		"m.č.104a b:" (1,35*2+1,4+1,25*2)*1,6+1,4*3,05+3,0*(1,6+3,05)*0,5*2-0,8*2,1+(1,1+2,38*2)*0,15+1,25*0,6		28,720				

VV	"m.6.106.110:" (27,0+2,975+4,55+1,5+0,45+2,3)*3,05-1,55*2,25-0,7*2,1*3-0,8*2,1*5-0,9*2,1*2-1,0*1,8*2,4*1,8-1,0*2,1	89,986
VV	(1,55+2,35*2)*0,3+(2,4+1,8*2)*0,25+(1,0+1,8*2)*0,25+(1,1+2,2)*0,3	6,175
VV	"m.6.107:" (1,825+1,7)*2*3,05-0,7*2,1*2	18,563
VV	"m.6.107a:" (3,775+2,3)*2*3,05-0,7*2,1-1,2*0,9*2-(1,2+0,9*2)*0,25*2	31,928
VV	"m.6.108:" (1,85+2,275)*2*3,05-0,8*2,1	23,483
VV	"m.6.109:" (1,825+1,6)*2*3,05-0,7*2,1*2	17,953
VV	"m.6.109a:" (1,825+2,775)*2*3,05-0,7*2,1-1,75*0,9*(1,75+0,9*2)*0,25	25,903
VV	"m.6.111:" (2,6+5,9)*2*3,05-0,9*2,1*2-2,4*1,8*(1,1+2,3*2)*0,15+(2,4+1,8*2)*0,25	46,105
VV	"m.6.112:" (3,0+5,9)*2*3,05-0,9*2,1*2-3,0+1,8*(3,0+1,8*2)*0,25	50,980
VV	"m.6.113:" (2,7+5,9)*2*3,05-0,7*2,1-0,8*2,1-1,2*1,8*(1,2+1,8*2)*0,25	42,860
VV	"m.6.113a:" (1,35+2,45)*2*3,05-0,7*2,1	21,710
VV	"m.6.114:" (2,4+3,55)*2*3,05-0,9*2,1-1,2*1,8*(1,2+1,8*2)*0,25	33,445
VV	"m.6.115:" (1,75+1,2)*2*3,05-0,7*2,1	16,525
VV	"m.6.116:" (1,9+3,275)*2*3,05-0,8*2,1-1,0*2,8	27,088
VV	"m.6.117.125:" (3,4+10,0+3,05)*2*3,05-0,7*2,1*2-0,8*2,1*6-0,9*2,1-2,4*1,8-3,0*0,9*(2,4+1,8*2)*0,25+(3,0+0,9*2)*0,25	81,115
VV	"m.6.118:" (1,4+2,0)*2*3,05-0,7*2,1*2	17,800
VV	"m.6.118a:" (1,45+2,0)*2*3,05-0,7*2,1	19,575
VV	"m.6.119:" (1,45+1,0)*2*3,05-0,7*2,1*2	12,005
VV	"m.6.119a:" (1,45+1,15)*2*3,05-0,7*2,1	14,390
VV	"m.6.120:" (1,45+1,0)*2*3,05-0,7*2,1*2	12,005
VV	"m.6.120a:" (1,45+0,9)*2*3,05-0,7*2,1	12,865
VV	"m.6.121:" (2,45+2,0)*2*3,05-0,7*2,1-0,9*2,1*(1,05+2,35*2)*0,15	24,648
VV	"m.6.122:" (1,8+2,9)*2*3,05-0,8*2,1-1,2*1,8*(1,2+1,8*2)*0,25	26,030
VV	"m.6.123:" (1,95+2,9)*2*3,05-0,8*2,1-1,2*1,8*(1,2+1,8*2)*0,25	26,945
VV	"m.6.124:" (2,6+2,9)*2*3,05-0,8*2,1-2,4*1,8*(2,4+1,8*2)*0,25	29,050
VV	"m.6.126:" (5,8+6,45)*2*3,05-0,8*2,1-1,55*2,25+(1,55+2,35*2)*0,3-3,0*2,9-2,4*2,9+(3,0+2,4+2,9*2)*0,3	60,873
VV	"S01:" (2,5+1,0)*2*3,05	21,350
VV	2.NP	
VV	"m.6.202:" (3,25+1,98+0,25)*3,1-1,25*1,8*(1,25+1,8*2)*0,225	15,829
VV	"m.6.203:" (8,25+2,675+2,575)*3,1-1,2*1,8*(1,2+1,8*2)*0,225	40,770
VV	"m.6.204:" (5,26+5,15)*2*3,44-2,525*3,44-5,15*1,25-1,3*1,0-0,8*2,1-2,9*1,8*(2,9+1,8*2)*0,225-1,875*1,0	47,885
VV	(2,825+3,75)*2*3,1-2,525*3,1-1,05*2,2-2,575*3,1	22,645
VV	"m.6.204a:" (2,3+2,5)*2*3,1-1,875*1,0*(1,875+1,0*2)*0,15-1,05*2,2*(1,05+2,2*2)*0,05	26,429
VV	"m.6.205:" (11,9+1,85*2)*2*3,05-1,4*2,7*4*(1,4+2,7*2)*0,3*2-2,4*1,8*2-3,0*1,8*2*(2,4+1,8*2)*0,225*2+(3,0+1,8*2)*0,225*2	70,350
VV	-2,85*3,05-5,8*3,05	-25,773
VV	"m.6.206:" (1,8+1,25)*2*3,44-0,7*2,1*3	15,198
VV	"m.6.206a:" (1,45+1,0)*2*3,44-0,7*2,1	15,385
VV	"m.6.206b:" (1,8+1,2)*2*3,44-0,7*2,1	17,794
VV	"m.6.207:" (3,085+3,75)*2*3,44-0,8*2,1-2,9*1,8*(2,9+1,8*2)*0,225	41,587
VV	"m.6.208:" (42,15+4,5*2+0,2*2)*3,44-1,25*2,25-1,4*2,7-5,15*1,25-1,3*1,0-0,8*2,1-2,4*1,8-2,9*1,8*3*(2,4+1,8*2)*0,225+(2,9+1,8*2)*0,225*3	147,080
VV	"m.6.208a:" (1,55+3,1)*2*3,44-0,8*2,1	30,312
VV	"m.6.209:" (2,86+3,8)*2*3,05-1,25*2,25-1,05*2,25+(1,05+2,25*2)*0,225-2,4*1,8*(2,4+1,8*2)*0,225	33,730
VV	"m.6.210:" (2,86+4,0)*2*3,05-1,4*2,7*2*(1,4+2,7*2)*0,3*2	38,366
VV	"m.6.211:" (5,8+7,75*2+1,8*2+0,2*2)*3,05-1,9*2,25-1,05*2,25-2,8*1,8-2,4*1,8*(2,8+1,8*2)*0,225+(2,4+1,8*2)*0,225	62,738
VV	"m.6.212:" (3,0+6,435)*2*3,05-1,9*2,7-1,49*2,25-0,9*2,1*2-3,0*1,8*(3,0+1,8*2)*0,225	41,376
VV	"m.6.213:" (2,675+4,735)*2*3,05-1,49*2,7*2-2,2*1,8*(2,2+1,8*2)*0,225+(1,49+2,7*2)*0,225+(1,49+2,7*2)*0,05	36,395
VV	"m.6.214:" (3,0+2,24)*2*3,05-0,9*2,1	30,074
VV	"m.6.215:" (2,675+4,1*2)*3,05-0,9*2,1	31,279
VV	"m.6.216a:" (18,0+9,0)*2*3,05-1,4*2,7-1,75*2,25-1,25*2,25-0,8*2,1*5-0,9*2,1-0,7*2,1-1,5*2,25*4-1,49*2,7-1,38*2,25	119,813
VV	"m.6.216b:" (8,5+4,425+0,3)*2*3,05-1,75*2,25-2,125*2,25+(1,75+2,25*2)*0,3+(2,125+2,25*2)*0,3-0,8*2,1*4	69,096
VV	-1,32*2,2+(1,32+2,2*2)*0,225-1,15*2,25+(1,15+2,25*2)*0,225-1,18*1,8*(1,18+1,8*2)*0,225	-3,982
VV	"m.6.217-6ast:" 0,9*3,05*2	5,490
VV	"m.6.218:" (2,425+1,3)*2*3,05-0,8*2,1-0,7*2,1	19,573
VV	"m.6.218a:" (2,425+2,6)*2*3,05-0,7*2,1-1,2*1,8*(1,2+1,8*2)*0,225	28,103
VV	"m.6.219:" (3,075+4,05)*2*3,05-0,8*2,1-2,8*1,8*(2,8+1,8*2)*0,225	38,183
VV	"m.6.220:" (3,15+5,85)*2*3,05-0,8*2,1-3,0*1,8*(3,0+1,8*2)*0,225	49,305
VV	"m.6.221:" (2,5+5,85)*2*3,05-0,8*2,1-2,4*1,8*(2,4+1,8*2)*0,225	46,285
VV	"m.6.222:" (2,9+4,05)*2*3,05-0,8*2,1-2,4*1,8*(2,4+1,8*2)*0,225	37,745
VV	"m.6.223:" (2,45+4,05)*2*3,05-0,8*2,1-1,2*1,8*(1,2+1,8*2)*0,225	36,890
VV	"m.6.224:" (2,7+4,05)*2*3,05-0,8*2,1-1,2*1,8*2*(1,2+1,8*2)*0,225*2	37,335
VV	"m.6.225:" (2,7+3,125)*2*3,05-1,2*2,2*(1,2+2,2*2)*0,225-1,15*2,2-1,5*2,25-1,32*2,2*(1,32+2,2*2)*0,225	26,831
VV	"m.6.226:" (1,75+2,375)*2*3,05-0,8*2,1	23,483
VV	"m.6.227:" (3,9+6,45)*2*3,05-1,5*2,25-3,0*1,8*(3,0+1,8*2)*0,225+(1,5+2,25*2)*0,05	56,145
VV	"m.6.228:" (2,65+6,45)*2*3,05-1,5*2,25+(1,5+2,25*2)*0,05-2,4*1,8*(2,4+1,8*2)*0,225	49,465
VV	"m.6.229:" (3,0+6,45)*2*3,05-1,5*2,25+(1,5+2,25*2)*0,05-3,0*1,8*(3,0+1,8*2)*0,225	50,655
VV	"m.6.230:" (3,0+4,55)*2*3,05-1,5*2,25+(1,5+2,25*2)*0,05-3,0*1,8*(3,0+1,8*2)*0,225	39,065
VV	"m.6.230a:" (0,9+1,75)*2*3,05-0,9*2,1	14,275
VV	"m.6.231:" (1,0+1,75)*2*3,05-0,7*2,1*2	13,835
VV	"m.6.231a:" (0,9+1,6)*2*3,05-0,7*2,1	13,780
VV	"m.6.S01:" (2,5+1,05)*2*3,05-0,8*2,1	19,975
VV	"m.6.S02:" (0,925+0,1)*2*3,05-0,6*0,6	5,893
VV	"m.6.S03:" (0,25+2,5)*2*3,05-0,8*1,5	15,575
VV	"m.6.M202:" 1,1*2,55	2,805

VV	.								
VV	.								
VV	Ocelové překlady								
VV	57,0			57,000					
VV	.								
VV	PROSTAVĚNO								
VV	-1081,838			-1 081,838					
169	K	611321341	Vápenocementová omítka šluková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	9,000	346,00	3 105,00	CS ÚRS 2022 01	
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
VV			.						
VV			1.PP						
VV			"m.š.001-část:" 2,572*2,4		6,173				
VV			"m.š.002a:" 7,0		7,090				
VV			"m.š.002b:" 7,1		7,100				
VV			"m.š.004:" 4,7		4,700				
VV			1.NP						
VV			"m.š.101-část:" 2,575*1,84		4,738				
VV			"m.š.102:" 8,1		8,100				
VV			"m.š.104a:" 7,3		7,300				
VV			2.NP						
VV			"m.š.202:" 9,3		9,300				
VV			"m.š.210:" 5,4		5,400				
VV			"m.š.225:" 8,4		8,400				
VV			"m.š.V1:" 6,5		6,500				
VV			"m.š.S01:" 2,5		2,500				
VV			.						
VV			PROSTAVĚNO						
VV			-68,211		-68,211				
171	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	423,730	90,00	38 135,70	CS ÚRS 2022 01	
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV			.						
VV			styk různých druhů materiálu-zdivo cihelné ŽB, kce, ryhy po instalacích atd.:						
VV			předpoklad cca 25 %:						
VV			6121201*0,25		423,730				
172	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	443,930	265,00	117 641,45	CS ÚRS 2022 01	
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
VV			.						
VV			V místě obkladů						
VV			.						
VV			1.NP						
VV			"m.š.104a:" (2,5+1,4)*2*2,4-0,8*2,1-0,7*1,1		16,270				
VV			"m.š.107:" (1,625+1,7)*2*2,7-0,7*2,1*2		16,095				
VV			"m.š.107a:" (3,825+2,3)*2*2,7-0,7*2,1-1,2*0,9-1,1*0,9+(1,1+1,2+0,9*4)*0,225		30,863				
VV			"m.š.108:" (1,85+2,275)*2*2,7-0,8*2,1		20,595				
VV			"m.š.109:" (1,825+1,6)*2*2,7-0,7*2,1*2		15,955				
VV			"m.š.109a:" (1,825+2,75)*2*2,7-0,7*2,1-1,75*0,9+(1,75+0,9*2)*0,225		22,459				
VV			"m.š.111:" (0,45+0,6+2,3+0,6)*0,6		2,490				
VV			"m.š.112:" (0,85+0,6)*1,5		2,175				
VV			"m.š.113:" (0,6+1,5)*0,6		1,260				
VV			"m.š.113a:" (1,35+2,45)*2*2,7-0,7*2,1		19,050				
VV			"m.š.114:" 0,9*1,5		1,350				
VV			"m.š.115:" (1,75+1,25)*2*2,7-0,7*2,1		14,730				
VV			"m.š.118a:" (1,15+2,0)*2*2,7-0,7*2,1		15,540				
VV			"m.š.119:" (1,45+1,0)*2*2,7-0,7*2,1*2		10,290				
VV			"m.š.119a:" (1,45+0,9)*2*2,7-0,7*2,1		11,220				
VV			"m.š.120:" (1,45+1,0)*2*2,7-0,7*2,1*2		10,290				
VV			"m.š.120a:" (1,45+0,9)*2*2,7-0,7*2,1		11,220				
VV			"m.š.121:" (2,6+2,0)*2*2,7-0,8*2,1-0,9*2,1		21,270				
VV			"m.š.122:" (0,6+1,5)*0,6		1,440				
VV			"m.š.124:" (0,85+2,9+0,2+0,225)*2,7		11,273				
VV			.						
VV			2.NP						
VV			"m.š.204:" (8,01+6,375+0,8+0,2)*2*2,7-5,15*1,15-2,9*1,8-2,4*2,65-0,9*2,15-0,8*2,1+(2,9+1,8*2)*0,225		63,424				
VV			"m.š.204a:" (2,3+2,5)*2*2,7-0,9*2,15-1,875*1,0+(1,875+1,0*2)*0,225		22,982				
VV			"m.š.206:" (1,6+1,25)*2*2,7-0,7*2,1*3		10,980				
VV			"m.š.206a:" (1,45+1,0)*2*2,7-0,7*2,1		11,760				
VV			"m.š.206b:" (1,6+1,2)*2*2,7-0,7*2,1		13,650				
VV			"m.š.207:" (0,6+1,4)*0,6		1,200				
VV			"m.š.208:" (4,2+4,5+0,2)*2*2,7-1,25*2,25-0,8*2,1-1,4*2,65-5,15*1,15-2,9*1,8*3-		110,953				
VV			2,4*1,8+(2,9+1,8*2)*0,225*3+(2,4+1,8*2)*0,225						
VV			"m.š.208a:" (1,55+3,1)*2*3,0-0,8*2,1		26,220				
VV			"m.š.209:" (3,1+3,8)*2*2,7-1,25*2,25-1,05*2,25-2,4*1,8+(2,4+1,8*2)*0,225		29,115				
VV			"m.š.210:" (0,35*2+0,15*2+3,46)*3,0-1,4*2,7*2		5,620				
VV			"m.š.211:" (5,8*2+7,675+1,6*2+0,2*2)*2,7-1,05*2,25-1,9*2,25-2,8*1,8-2,4*1,8+(2,8+1,8*2)*0,225+(2,4+1,8*2)*0,225		48,695				
VV			"m.š.212:" (3,0+6,435)*2*2,7-0,9*2,1*2-1,49*2,65-1,9*2,25-3,0*1,8+(3,0+1,8*2)*0,225+(1,9+2,25*2)*0,225		36,471				
VV			"m.š.213:" (2,675+4,735)*2*2,7-1,49*2,65*2-2,2*1,8+(2,2+1,8*2)*0,225		30,542				
VV			"m.š.215:" (2,65+4,015)*2*2,7-0,9*2,1		26,946				
VV			"m.š.218:" (2,425+1,3)*2*2,7-0,8*2,1-0,7*2,1		16,965				
VV			"m.š.218a:" (2,425+2,6)*2*2,7-0,7*2,1-1,2*1,8+(1,2+1,8*2)*0,225		24,585				
VV			"m.š.220:" (0,6+1,5)*0,6		1,260				
VV			"m.š.221:" (0,9+0,65)*1,5		2,325				
VV			"m.š.222:" (0,6+0,9)*1,5		2,250				
VV			"m.š.223:" (0,6+0,9)*1,5		2,250				
VV			"m.š.224:" (0,6+0,9)*1,5		2,250				
VV			"m.š.226:" (1,75+2,65)*2*2,7-0,7*2,1		22,280				
VV			"m.š.227:" (0,6+2,7)*0,6		1,980				
VV			"m.š.228:" (2,65+6,45)*2*2,7-1,5*2,25-2,4*1,8+(2,4+1,8*2)*0,225+(1,5+2,25*2)*0,075		43,245				
VV			"m.š.229:" (3,0+6,45)*2*2,7-1,5*2,25-						
VV			3,0*1,8+(3,0+1,8*2)*0,225+(1,5+2,25*2)*0,075		44,180				
VV			"m.š.230:" (3,0+4,55)*2*2,7-1,5*2,25-						
VV			3,0*1,8+(3,0+1,8*2)*0,225+(1,5+2,25*2)*0,075		33,830				
VV			"m.š.230a:" (0,9+1,75)*2*2,7-0,9*2,1		12,420				
VV			"m.š.231:" (1,0+1,75)*2*2,7-0,7*2,1*2		11,810				
VV			"m.š.231a:" (0,9+1,5)*2*2,7-0,7*2,1		12,030				
VV			.						
VV			PROSTAVĚNO						
VV			-484,003		-484,003				
173	K	612321341	Vápenocementová omítka šluková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 250,990	295,00	369 042,05	CS ÚRS 2022 01	

	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV								
	VV		612121201 - 612321321			1 250,990			
174	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky střížně	m2	341,632	80,00	27 330,56	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV		na stávajícím zdivu						
	VV		1025,0			1 025,000			
	VV								
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-683,368			-683,368			
175	K	61232-R11	Příprava stávajícího zdiva pod nové omítky - očištění, odstranění uvolněných částí	m2	341,632	125,00	42 704,00		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV								
	VV		1025,0			1 025,000			
	VV								
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-683,368			-683,368			
176	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	67,004	345,00	30 016,38	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV								
	VV		Výtah V1:" (2,7*2,4)*2*9,55-1,21*2,15*4			87,004			
177	K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	10,948	395,00	4 324,46	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV								
	VV		-kanál u výtahové šachty						
	VV		Skladba W9a						
	VV		(2,2*2,675*2)*1,45			10,948			
178	K	612135092	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	87,584	90,00	7 882,56	CS ÚRS 2022 01	
	VV		10,948*8 "Přepočtené koeficientem množství"			87,584			
179	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	154,305	65,00	10 029,83	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV								
	VV		1.PP						
	VV		Venkovní otvory						
	VV		(3,475*2,0)*3,0			16,425			
	VV								
	VV		1.NP						
	VV		Venkovní otvory						
	VV		1,1*2,5*1,2*1,6*2,5*2,7*2*2,755*2,7*2,855*2,7*(6,475*2,5*2)*2,8*3,0*0,9*2,2*0,9*1,2*0,9*2,8*0,9*3,0*1,8*2,4*1,8*2*1,2*1,8*2			92,087			
	VV		1,0*1,8*1,3*2,8*1,0*2,8*1,2*1,8*2*2,4*1,8*3,0*0,9			19,580			
	VV		Vnitřní prosklené stěny						
	VV		1,55*2,25*3*2			20,925			
	VV								
	VV		2.NP						
	VV		Venkovní otvory						
	VV		1,2*1,8*7*2,9*1,8*5*2,4*1,8*9*2,8*1,5*2*3,0*1,8*8*2,2*1,8*2*1,2*2,2			143,940			
	VV		Vnitřní prosklené stěny						
	VV		1,85*3,05*2*2,575*3,05*2*1,05*2,2*2*1,875*1,0*2*(5,15*1,2*5*1,3*1,0)*2*1,4*2,7*2*5,8*3,05*2*1,9*2,25*2*1,49*2,7*2*2*2,65*3,05*2			134,585			
	VV		1,38*3,05*2*1,5*2,25*4*2			35,418			
	VV								
	VV								
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-308,655			-308,655			
180	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	121,475	55,00	6 681,13	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV								
	VV		1.PP						
	VV		Venkovní otvory						
	VV		(3,475*2,0)*3,0*2			11,475			
	VV								
	VV		1.NP						
	VV		Venkovní otvory						
	VV		1,1*2,5*2*1,2*1,6*2*(2,5*2,7*2)*2*2,755*2,7*2*2,855*2,7*2*(6,475*2,5*2)*2,8*2			59,785			
	VV		3,0*0,9*2*2,2*0,9*2*1,2*0,9*2*2,8*0,9*2*3,0*1,8*2*(2,4*1,8)*2*2*(1,2*1,8*2)*2			49,400			
	VV		1,0*1,8*2*1,3*2,8*2*1,0*2,8*2*(1,2*1,8)*2*2*2,4*1,8*2*3,0*0,9*2			40,900			
	VV								
	VV		2.NP						
	VV		Venkovní otvory						
	VV		(1,2*1,8*2)*7*(2,8*1,8*2)*5*(2,4*1,8*2)*9*(2,8*1,8*2)*2*(3,0*1,8*2)*8*(2,2*1,8*2)*2*1,2*2*2*2			202,900			
	VV								
	VV								
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-242,985			-242,985			
181	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	127,549	55,00	7 015,20	CS ÚRS 2022 01	
	VV		121,475*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			127,549			
182	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	313,740	55,00	17 255,70	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	VV								
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.001:" 3,0*0,5*2,2*4*1,5*2*1,5*3,0*1,05			20,850			
	VV		"m.č.L004a:" 2,2			2,200			
	VV		1.NP:						
	VV		"m.č.101:" 3,47*3*1,5*2			13,410			
	VV		"m.č.101a:" 3,47*2,2*1,1			6,770			
	VV		"m.č.103:" (2,5*2,7*2)*2			15,800			
	VV		"m.č.104a:" 1,05*2,2*2			5,450			
	VV		"m.č.106,110:"						
	VV		3,05*8*1,55*2,25*2,4*1,8*3*1,0*1,45*2,25*2*1,32*2*2*1,05*2,2*2			54,170			
	VV		"m.č.107a:" 3,05*1,2*1,1*0,9*2			7,150			
	VV		"m.č.109a:" 1,75*0,9			2,850			
	VV		"m.č.111:" 3,05*2,4*1,8			7,250			

	W	"m.6.112:" 3,05+3,0	6,050				
	W	"m.6.113:" 3,05+1,2+1,8	6,050				
	W	"m.6.113a:" 3,05	3,050				
	W	"m.6.114:" 1,2+1,8	3,000				
	W	"m.6.116:" 3,05	3,050				
	W	"m.6.117,125:" 3,05*3+3,35+3,0	15,500				
	W	"m.6.118a:" 3,05	3,050				
	W	"m.6.121:" 1,05+2,2*2	5,450				
	W	"m.6.122:" 1,2+1,8*2	4,800				
	W	"m.6.123:" 1,2+1,8*2	4,800				
	W	"m.6.124:" 3,05+2,4+1,8	7,250				
	W	"m.6.126:" 3,05*6+5,8+1,55+2,2*2	30,050				
	W	.					
	W	2.NP					
	W	"m.6.202:" 3,1+1,25+1,8	6,150				
	W	"m.6.203:" 3,1+1,2+1,8	6,100				
	W	"m.6.204:" 3,1+3,44*5+1,0*2+0,15*2+1,25+2,6	26,450				
	W	"m.6.204a:" 1,875+1,05+2,2+1,0	6,125				
	W	"m.6.205:" 2,7*3+2,4*2+3,0*2+1,8*8	33,300				
	W	"m.6.207:" 3,44+2,9+1,8	8,140				
	W	"m.6.208:" 3,44*5+1,4+1,25+2,25+2,9*3+2,4+1,8*8	57,920				
	W	"m.6.208a:" 3,44	3,440				
	W	"m.6.209:" 1,05+2,25*2+2,4+1,8	9,750				
	W	"m.6.210:" 2,7*3+1,4*2	10,900				
	W	"m.6.211:" 2,8+2,4+1,8*4	12,400				
	W	"m.6.212:" 3,05+1,9+2,25+3,0	10,200				
	W	"m.6.213:" 1,49*2+2,7*4+2,2+1,8*2	19,580				
	W	"m.6.216a:" 2,25*4+1,75+2,125+3,05*2+1,18+1,8*2+1,15+2,2*2	29,975				
	W	"m.6.216b:"					
	W	2,25*4+2,125+1,75+3,05*2+1,18+1,8*2+1,15+2,2*2	29,305				
	W	"m.6.217-část:" 3,05	3,050				
	W	"m.6.218a:" 1,2+1,8	3,000				
	W	"m.6.219:" 3,05+2,6+1,8	7,650				
	W	"m.6.220:" 3,05+3,0+1,8	7,850				
	W	"m.6.221:" 3,05+2,4+1,8	7,290				
	W	"m.6.222:" 3,05+2,4+1,8	7,290				
	W	"m.6.223:" 1,2+1,8	3,000				
	W	"m.6.224:" 1,2*2+1,8*4	9,600				
	W	"m.6.225:" 3,05+1,2+2,2*2+1,39+2,2*2	14,440				
	W	"m.6.226:" 3,05	3,050				
	W	"m.6.227:" 3,0+1,8*2+1,5+2,25*2	12,500				
	W	"m.6.228:" 2,4+1,6+1,5+2,25	7,950				
	W	"m.6.229:" 3,0+1,5+2,25	6,750				
	W	"m.6.230:" 3,0+1,5+2,25*2	9,000				
	W	"m.6.231a:" 3,05	3,050				
	W	"m.6.Š01:" 3,05	3,050				
	W	"m.6.Š02:" 2,2*2	4,400				
	W	.					
	W	PROSTAVĚNO					
	W	-296,735	-296,735				
183	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	320,015	55,00	17 600,83 CS ÚRS 2022 01
	W		313,74*1,02 Přepočtené koeficientem množství		320,015		
185	K	611135101	Hrubá výplň ryh ve stropích maltou jakékoli šířky rýhy	m2	6,866	395,00	2 633,07 CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezu A-F a Tech.zpr.				
	W		Po vybouraných příčkách				
	W		20,0		20,000		
	W		.				
	W		PROSTAVĚNO				
	W		-13,334		-13,334		
186	K	612135101	Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	187,148	295,00	55 208,66 CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezu A-F a Tech.zpr.				
	W		Po vybourání stávajících rozvodů				
	W		150,0		150,000		
	W		Dražky po profesích				
	W		2500,0*0,03+(1500,0+300,0)*0,07+(250,0+200,0)*0,1+(350,0		376,500		
	W		+250,0+120,0)*0,15+(20,5+50,0)*0,2				
	W		Po vybouraných příčkách				
	W		35,0		35,000		
	W		.				
	W		PROSTAVĚNO				
	W		-374,352		-374,352		
D	61.2	Senační omítky				0,00	
D	62	Úprava povrchů vnější				3 472 121,39	
200	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	86,800	800,66	69 497,62 CS ÚRS 2022 01
201	M	63151542	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm	m2	88,536	1 094,80	96 929,21 CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezu a Tech.zpr.				
	W		Viz Tabulky skladeb				
	W		Skladba F2				
	W		91,1-4,3		86,800		
	W		86,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství		88,536		
202	K	621221-R1	Příplatek k ceně montáže podhledů za dvousložkový organický tmel s uhlíkovým vláknem, tl. 5 mm	m2	86,800	133,40	11 579,12
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí				
	W		"viz pol. 621221041:" 86,8		86,800		
203	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápatnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	86,800	57,33	4 975,87 CS ÚRS 2022 01
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí				
	W		"viz pol. 621221041:" 86,8		86,800		
204	K	621131321	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený strojně	m2	173,500	38,09	6 612,43 CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezu a Tech.zpr.				
	W		Viz Tabulky skladeb				
	W		Skladba F2				
	W		(91,1-4,3)*2		173,500		

205	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	17,531	800,00	14 024,80	CS ÚRS 2022 01
206	M	28376380	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm	m2	17,531	187,68	3 290,22	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		Skladba W2					
	VV		.					
	VV		pod galerie předokenních železi					
	VV		1.NP					
	VV		(1,2*5+2,4*3+3,0*2+1,8*2+2,35*1)*0,3		7,545			
	VV		2.NP					
	VV		(1,2*3+2,4*9+3,0*8+2,8*2+2,2*1+2,4*4+2,9*5)*0,3		24,330			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-14,344		-14,344			
207	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	353,530	750,00	265 147,50	CS ÚRS 2022 01
208	M	63151527	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	371,207	466,44	173 145,79	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		Skladba W2 (A1)					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"závěšit halou:" 1,35*2,95*2		7,965			
	VV		"příchod:" 12,0*(4,7+4,05)*0,5+2,45*2,65*2+5,0*2,0*0,5		298,315			
	VV		"průjezd:" 10,8*(4,7+4,05)*0,5		47,250			
	VV		353,53*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		371,207			
209	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	711,371	750,00	533 528,25	CS ÚRS 2022 01
210	M	63151540	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 200mm	m2	746,940	907,12	677 564,21	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		Skladba W1 (A1)					
	VV		.					
	VV		pohled severní					
	VV		(21,65+0,92+4,3)*((10,4+9,0)*0,5-0,5)		247,204			
	VV		(1,2+6,15+0,2+1,2+6,1)*((9,0+7,7)*0,5-0,5)		116,573			
	VV		(1,2+6,1+1,2+6,1+1,8+6,95+1,8+8,75)*(7,7-0,5)		244,080			
	VV		-1,5*0,35-1,2*0,35*2		-1,365			
	VV		-7,75*1,55-1,05*2,0-5,5*3,25-2,1*2,9-2,75*2,5-5,5*0,85-2,85*1,75-2,35*1,75-2-1,15*1,75*2		-67,040			
	VV		-8,95*1,75-2,35*1,75-5,45*1,75*4-2,95*1,75-2,35*1,75*2-1,15*1,75*2		-74,813			
	VV		pohled západní					
	VV		10,6*(7,0-0,5)		68,900			
	VV		-1,25*2,3-0,95*1,75		-4,538			
	VV		-1,15*2,15		-2,473			
	VV		pohled jižní					
	VV		(1,6+1,8)*7,2+6,8*(9,5-0,5)+13,7*7,7+12,4*((9,0+9,5)*0,5-0,5)+19,95*((9,3+10,2)*0,5-0,5)		484,208			
	VV		-1,5*0,35-3,25*2,3		-8,000			
	VV		-1,0*2,1-1,15*1,15*2-2,35*1,75-2,95*1,75-5,8*2,75-2,25*3,4-5,0*3,7-2,05*2,4-11,95*1,55		-81,783			
	VV		-2,95*1,75-2,35*1,75-2,95*1,75*4-2,35*1,75*3-13,4*1,75		-65,713			
	VV		pohled východní					
	VV		10,05*(10,4-0,5)		99,495			
	VV		-1,8*2,3-1,2*1,75		-6,240			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-248,98/1,05		-237,124			
	VV		711,371*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		746,940			
211	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	15,250	493,90	7 531,92	CS ÚRS 2022 01
212	M	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 100mm	m2	15,555	655,04	10 189,15	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		Skladba W2 (A1)					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"závěšit před halou:" 1,35*0,5*2		1,350			
	VV		"příchod:" (12,0+5,0)*0,5		8,500			
	VV		"průjezd:" 10,8*0,5		5,400			
	VV		15,25*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		15,555			
213	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	15,609	576,45	9 029,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-1.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba W1a					
	VV		.					
	VV		Sokly					
	VV		pohled severní					
	VV		1.PP-2.NP					
	VV		(21,65+0,92+4,3)*0,5		13,435			
	VV		(1,2+6,15+0,2+1,2+6,1)*0,5		7,425			
	VV		(1,2+6,1+1,2+6,1+1,8+6,95+1,8+8,75)*0,5		16,950			
	VV		-(1,1+5,6+2,2)*0,5		-4,450			
	VV		pohled západní					
	VV		10,6*0,5		5,300			
	VV		pohled jižní					
	VV		(1,6+1,8)*0,5+6,8*0,5+12,4*0,5+19,95*0,5		21,275			
	VV		-3,25*0,5		-1,625			
	VV		pohled východní					

	VV	10,05*0,5	5,025				
	VV	-1,8*0,5	-0,900				
	VV	.					
	VV	PROSTAVĚNO					
	VV	-46,826	-46,826				
214	M	28376385	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3	3,278	6 421,60	21 050,00 CS ÚRS 2022 01
	VV	62,435*0,2	12,487				
	VV	.					
	VV	PROSTAVĚNO					
	VV	-9,833/1,05	-9,365				
	VV	3,122*1,05*Přepočtené koeficientem množství	3,278				
215	K	622142001	Položení vnějších stěn sklovlnitým pleťovým vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	419,500	254,00	106 553,00 CS ÚRS 2022 01
	VV	Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.					
	VV	Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV	.					
	VV	Skladba W1, W1a - d. izolantu 200 mm					
	VV	- ostění, nadpraží a parapety otvorů, ukončení izolantu					
	VV	.					
	VV	pohled severní					
	VV	(1,5+0,35)*2*0,2+(1,2+0,35)*2*2*0,2	1,980				
	VV	(7,75+1,55+1,05+2,5+5,5+3,75+2,1+3,4+2,75+3,0+5,5+0,85+2,95+1,75+(2,35+1,75)*2+(1,15+1,75)*2)*2*0,2	23,360				
	VV	(8,65+1,75+2,35+1,75+(5,45+1,75)*4+2,95+1,75+(2,35+1,75)*2+(1,15+1,75)*2)*2*0,2	24,800				
	VV	pohled západní					
	VV	(1,25+2,3+0,95+1,75)*2*0,2	2,500				
	VV	(1,15+2,15+(1,15+1,75)*2)*2*0,2	3,640				
	VV	pohled jižní					
	VV	(1,5+0,35+3,25+2,3)*2*0,2	2,960				
	VV	(1,0+2,1+(1,15+1,15)*2+2,35+1,75+2,95+1,75+5,8+2,75+2,25+3,4+5,6+3,7+2,05+2,4+11,95+1,55)*2*0,2	23,180				
	VV	(1,8+2,3+1,2+1,75)*2*0,2	2,820				
	VV	"průchod:" (2,45+2,65)*2*0,1*2					
	VV	"průjezd:" (2,4+0,7)*2*0,1	0,620				
	VV	Sokly-styk různých materiálů					
	VV	pohled severní					
	VV	(21,65+0,92+4,3)*0,5	13,435				
	VV	(1,2+6,15+0,2+1,2+6,1)*0,5	7,425				
	VV	(1,2+6,1+1,2+6,1+1,8+6,95+1,8+8,75)*0,5	16,950				
	VV	pohled západní					
	VV	10,6*0,5	5,300				
	VV	pohled jižní					
	VV	(1,8+1,8)*0,5+6,8*0,5+12,4*0,5+19,95*0,5	21,275				
	VV	pohled východní					
	VV	10,05*0,5	5,025				
	VV	"závětlí před halou:" 1,35*0,5*2	1,350				
	VV	"průchod:" (12,0+5,0)*0,5	8,500				
	VV	"průjezd:" 10,8*0,5	5,400				
	VV	.					
	VV	KZS etapy I					
	VV	248,98	248,980				
998	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	248,980	49,60	12 349,41 CS ÚRS 2022 01
	VV	Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.					
	VV	Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV	.					
	VV	KZS etapy I					
	VV	248,98	248,980				
216	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	30,659	51,30	1 583,07 CS ÚRS 2022 01
	VV	"viz pol. 622211021:" 15,25	15,250				
	VV	"viz pol. 622211041:" 62,435	62,435				
	VV	.					
	VV	PROSTAVĚNO					
	VV	-46,826	-46,826				
217	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	679,090	63,10	42 850,58 CS ÚRS 2022 01
	VV	"viz pol. 622221021:" 95,17	95,170				
	VV	"viz pol. 622221041:" 995,92	995,920				
	VV	.					
	VV	PROSTAVĚNO					
	VV	-412,0	-412,000				
218	K	62353-R01	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem, včetně penetrace, vnějších pohledů, s přidáním uhlíkových vláken	m2	86,800	370,00	32 116,00
	VV	Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV	.					
	VV	"viz pol. 621221041:" 86,8	86,800				
219	K	62353-R02	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších stěn st.1, s přidáním uhlíkových vláken	m2	1 311,593	370,00	485 290,15
	VV	Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV	Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV	.					
	VV	Skladba W1, W1a (A1)					
	VV	pohled severní					
	VV	(21,65+0,92+4,3)*(10,4+9,0)*0,5	260,639				
	VV	(1,2+6,15+0,2+1,2+6,1)*(9,0+7,7)*0,5	123,998				
	VV	(1,2+6,1+1,2+6,1+1,8+6,95+1,8+8,75)*7,7	261,030				
	VV	-1,5*0,35-1,2*0,35*2	-1,365				
	VV	-7,75*1,55-1,05*2,5-5,5*3,25-2,1*2,9-2,75*3,0-5,5*0,85-2,95*1,75-2,35*1,75*2-1,15*1,75*2	-68,940				
	VV	-8,65*1,75-2,35*1,75-5,45*1,75*4-2,95*1,75-2,35*1,75*2-1,15*1,75*2	-74,813				
	VV	(1,5+0,35*2)*0,2+(1,2+0,35*2)*0,2	0,820				
	VV	(7,75+1,55*2)*0,2+(1,05+2,5)*2*0,2+(5,5+3,75*2)*0,2+(2,1+3,4*2)*0,2+(2,75+3,0*2)*0,2+(5,5+0,85*2)*0,2+(2,95+1,75*2)*0,2+(2,35+1,75*2)*0,2	13,620				
	VV	(1,15+1,75*2)*0,2*2	1,860				
	VV	(8,65+1,75)*2*0,2+(2,35+1,75*2)*0,2+(5,45+1,75*2)*0,2*4+(2,95+1,75*2)*0,2+(2,35+1,75*2)*0,2*2+(1,15+1,75*2)*0,2*2	17,980				
	VV	pohled západní					
	VV	10,6*7,0-0,5	73,700				

Strana 23 z 215

	VV			-142,910				-142,910	
222	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	397,632	310,00	123 265,92	CS ÚRS 2022 01	
	VV		"z pol. 622131101:" 457,046		457,046				
	VV								
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-59,416		-59,416				
223	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých 5 mm tloušťky ručně	m2	493,858	80,00	39 508,64	CS ÚRS 2022 01	
	VV		vyrovnání nerovnosti - stávající zdivo		705,512				
	VV		352,756*2						
	VV								
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-211,854		-211,854				
224	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	80,202	310,00	24 862,62	CS ÚRS 2022 01	
	VV		"z pol. 622131101:" 114,575		114,575				
	VV								
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-34,373		-34,373				
225	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých 5 mm tloušťky ručně	m2	160,405	80,00	12 832,40	CS ÚRS 2022 01	
	VV		vyrovnání nerovnosti - stávající zdivo		229,150				
	VV		114,575*2						
	VV								
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-68,745		-68,745				
226	K	62200-R01	Příprava povrchu stávajícího zdiva pod nové omítky - odstranění drobných uvolněných částí, otryskání, odmaštění, očištění	m2	943,783	155,00	146 286,37		
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezu A - F a Tech.zpr.						
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí						
	VV								
	VV		stávající konstrukce - stávající zdivo, stávající omítka						
	VV		stávající opravovaná omítka						
	VV		pohled severní						
	VV		(21,63-5,4+0,88+1,2)*4,0-1,0*1,6-1,8*1,6*2-1,1*2,5		59,130				
	VV		(8,525+6,75+6,1*3+6,15+3,1+1,2*4+1,8*2)*7,0+13,5*1,2		374,775				
	VV		-5,7*3,0-2,3*3,0-2,75*2,1-3,0*0,9-2,7*0,9-1,2*0,9-2,8*0,9-3,0*1,8-2,4*1,8*2-1,2*1,8*2		-56,855				
	VV		-2,4*1,8*3-2,8*1,8-3,0*1,8*3-2,2*1,8-1,2*1,8-2,8*1,8-1,2*1,8*2		-49,680				
	VV		pohled západní						
	VV		10,4*7,0		72,800				
	VV		-1,3*2,2-1,0*1,8-1,2*2,2*2		-9,940				
	VV		pohled jižní						
	VV		13,85*4,2-2,1*2,8-2,35*1,6*2		44,770				
	VV		(34,22+1,8*2)*7,6+5,0*0,9+12,5*1,5		311,582				
	VV		-1,0*2,8-1,2*1,8*2-2,4*0,8-3,0*0,9-6,4*2,0-2,85*2,1-2,25*3,0-5,65*3,0		-54,225				
	VV		-3,0*1,8*5-2,4*1,8*4		-44,280				
	VV		Skladba W2, W2a						
	VV		1.NP						
	VV		"závěšit před vrátnicí:" 1,35*2,95*2		7,965				
	VV		"průjezd:" 10,8*(3,5+2,85)*0,5+12,0*3,5		76,290				
	VV		omítka po odsekaných obkladech soklu						
	VV		pohled severní						
	VV		(21,63-6,4+0,88+1,2)*0,7		12,117				
	VV		(8,525+6,75+6,1*3+6,15+3,1+1,2*4+1,8*2-2,7-5,7)*0,7		29,978				
	VV		pohled západní						
	VV		(10,4-1,3)*0,7		6,370				
	VV		pohled jižní						
	VV		(34,22+1,8*2+13,85-10,2-2,4-5,75+1,35*2)*1,3		46,825				
	VV		průjezd						
	VV		(10,2+11,4)*(0,7+1,3)*0,5		21,600				
	VV		Skladba W7, W7a						
	VV		1.NP						
	VV		průchod, průjezd						
	VV		(4,55+0,4+4,55+0,4)*2*(4,7+4,15)*0,5		87,615				
	VV		vyrovnání stáv. základů pod zateplení						
	VV		pohled severní						
	VV		(21,63-6,4+0,88+1,2)*0,9		15,579				
	VV		(8,525+6,75+6,1*2+6,15+3,1+1,2*4+1,8*2)*0,9		40,613				
	VV		pohled západní						
	VV		10,4*0,9		9,360				
	VV		pohled jižní						
	VV		(34,22+1,8*2+13,85-10,2)*0,9		37,323				
	VV		průjezd, průchod						
	VV		(10,8-2,2)*0,9		11,700				
	VV								
	VV		podhledy						
	VV		"pol. 621221041:" 86,8		86,800				
	VV								
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-194,42		-194,420				
227	K	62200-R02	Penetrace podkladu bezrospouštědlovým záklasadovým penetračním a spojovacím náterem	m2	480,920	95,00	45 687,40		
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezu A - F a Tech.zpr.						
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí						
	VV								
	VV		stávající konstrukce - stávající zdivo, stávající omítka						
	VV		stávající opravovaná omítka						
	VV		"pod opravované omítky:" 732,322*0,3		219,697				
	VV		pod nové omítky		467,331				
	VV		352,756+114,575						
	VV								
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-206,108		-206,108				
228	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	126,620	142,00	17 980,04	CS ÚRS 2022 01	
229	M	590514-R6.1	Lišta základací soklová Al šířky 203	m	106,176	238,00	25 269,89		
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezu A - F a Tech.zpr.						
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí						
	VV								
	VV		Skladba W1						
	VV								

			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí Skladba W1 (A1) . pohled severní 21,85+0,92+4,3+1,2+6,15+0,2+1,2+6,1+1,3+6,1+1,2+6,1+1,8 +6,95+1,8+8,75-1,1-5,6-2,25 pohled západní 10,8-1,0 pohled jižní 1,6+1,8+13,7+12,4+19,95-11,95-1,0-5,8-2,85-2,25-5,6-3,5 pohled východní 10,05-1,8 101,12*1,05 *Přepočtené koeficientem množstvím 106,176					
230	M	59051418	profil zakládací Al II tl 1,0mm pro ETICS pro izolaci tl 110mm	m	25,500	120,00	3 060,00	CS ÚRS 2022 01
			1.NP "závěščí před vrátnicí" 1,35*2+12,0+10,8 25,500					
231	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	375,954	43,50	16 354,00	CS ÚRS 2022 01
232	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	394,752	39,20	15 474,28	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí . Skladba W1 pohled severní (1,5+0,35)*2+(1,2+0,35)*2*2 (0,95+1,55)*2+(1,75+1,55)*2*2+1,05+2,5*2+5,6+3,75*2+2,25 +3,75*2+(1,15+0,85)*2+(2,75+0,85)*2+(2,95+1,75)*2+(2,45+1,75)*2*2+(1,15+1,75)*2*2 1,45*4+(0,85+1,75)*2 (2,85+1,75)*2*2+(2,35+1,75)*2*5+(2,85+1,75)*2*(2,75+1,75)*2*2+(2,95+1,75)*2*3+(2,15+1,75)*2*(2,15+1,75)*2*(1,15+1,75)*2*3+(1,45+1,45)*2*(0,85+1,45)*2 pohled západní (0,95+1,75)*2+1,25+2,8*2+(1,15+1,75)*2*3+2,1+2,8*2*(2,3+1,55)*2*2+(1,15+1,55)*2*3+5+2,0+1,1+2,1*2 (2,95+1,75)*2*5+(2,35+1,75)*2*4*(2,85+1,75)*2*3+(1,15+1,75)*2 pohled jižní 2,0+3,0+(1,2+1,75)*2 -1,5*0,35-3,25*2,3 -1,0*2,1-1,15*1,15*2-2,35*1,75-2,95*1,75-5,8*2,75-2,25*3,4-5,6*3,7-2,05*2,4-11,95*1,55 -2,95*1,75-2,35*1,75-2,95*1,75*4-2,35*1,75*3-13,4*1,75 (2,95+1,75)*2*(2,35+1,75)*5+(2,85+1,75)*2*4*(2,85+1,75)*2*3+(1,15+1,75)*2 Skladba W2 (2,45+2,7*2)*2*(2,35+0,95)*2 . . PROSTAVĚNO -63,00/1,05 375,954*1,05 *Přepočtené koeficientem množstvím 394,752					
233	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	492,000	49,80	24 501,60	CS ÚRS 2022 01
234	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	182,805	41,40	7 588,13	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí . nadpraží otvorů Skladba W1 pohled severní 1,5+1,2*2 7,75+1,05+5,5+2,1+5,6+2,75+5,5+2,95+2,35*2+1,15*2 8,65+2,35+5,45*4+2,95*4+2,35*2+1,15*2 pohled západní 1,25+0,95 1,15*3 pohled jižní 1,5+3,25 1,0+1,15*2+2,35+2,95*4+5,8+2,25+5,6+2,05+11,85 2,95*5+2,35*4+13,4 pohled východní 1,8+1,2 Skladba W2 2,45*3 . . PROSTAVĚNO -26,25/1,05 174,1*1,05 *Přepočtené koeficientem množstvím 182,805					
235	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	333,795	11,90	3 972,16	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr. Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí . rohový otvorů pohled severní 0,35*2*3 1,85*2+3,25*2+2,9*2*3,0*2+1,15*2+2,05*2*5 2,05*2*12+0,3*2*6 pohled západní 2,05*2*3 pohled jižní 0,35*2+2,3*2 2,1*2+1,15*2*2+1,75*2*2+3,4*2*3,7*2+2,4*2+1,55*2*3 1,75*2*13 pohled východní 2,8*2+1,75*2 1.NP 2,85*2+2,65*2*3 rohový objekt pohled severní 10,2+1,0+8,8*2+7,6*5+4,2*2 pohled jižní 10,2+4,2*2 . . PROSTAVĚNO -38,325/1,05 -38,500					

	VV	317,9*1,05	Přepočtené koeficientem množství		333,795				
236	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	144,850	63,40	9 183,48	CS ÚRS 2022 01	
237	M	59051512	profil zařizovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	152,093	56,60	8 608,46	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.						
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí						
	VV		.						
	VV		Skladba W1						
	VV		pohled severní						
	VV		1,5*1,2*2		3,900				
	VV		7,75*5,5*2,1*2,75*5,5*2,95*2,35*2*1,15*2		13,550				
	VV		8,65*2,35*5,45*4*2,95*4*2,35*2*1,15*2		51,600				
	VV		pohled západní						
	VV		0,95*1,15*3		4,400				
	VV		pohled jižní						
	VV		3,25*1,0*1,15*2*2,35*2,95*4*5,6*2,05*11,95		40,300				
	VV		2,95*5*2,35*4*13,4		37,550				
	VV		pohled východní						
	VV		1,2		1,200				
	VV		Skladba W2						
	VV		2,45*3		7,350				
	VV		.						
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-36,75/1,05		-35,000				
	VV		144,85*1,05		152,093				
238	K	622525201	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	409,182	49,70	20 336,35	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, pohledy a Tech.zpr.						
	VV		Skladba W11						
	VV		.						
	VV		Objekt nukleární medicíny a mikrobiologie						
	VV		- předpoklad						
	VV		pohled severní						
	VV		7,8*8,2*0,9*1,5*1,5*1,5*1,2*1,8*2-		55,850				
	VV		2,4*1,5*(0,9*1,5*2)*0,2*(1,5*1,5*2)*0,2*2*(2,4*1,5*2)*0,2						
	VV		pohled západní						
	VV		14,05*8,2*3,7*1,2*1,05*0,45*2*1,15*1,2-						
	VV		1,95*1,5*6*(1,05*0,45*2)*0,2*(1,15*1,2*2)*0,2*(1,95*1,6*2)*0,2*2		103,017				
	VV		pohled jižní						
	VV		17,1*9,4*0,5*0,6*1,9*0,6*3-						
	VV		2,1*1,5*8*(0,5*0,6*2)*0,2*(2,1*1,5*2)*0,2*8		140,320				
	VV		pohled východní						
	VV		12,35*9,4*0,5*0,6*2-						
	VV		1,2*1,5*6*(0,5*0,6*2)*0,15*(1,2*1,5*2)*0,2*6		109,985				
239	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	181,356	39,10	7 091,02	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		pohled severní						
	VV		1,5*0,35*1,2*0,35*2		1,365				
	VV		7,75*1,55*1,05*2,0*5,5*3,25*2,1*2,8*2,75*2,5*5,0,85*2,9		67,040				
	VV		5,1*7,5*2,35*1,75*2*1,15*1,75*2						
	VV		8,65*1,75*2,35*1,75*5,45*1,75*4*2,95*1,75*2,35*1,75*2*1,1		74,813				
	VV		5*1,75*2						
	VV		pohled západní						
	VV		1,25*2,3*0,95*1,75		4,538				
	VV		1,15*2,15*1,15*1,75*2		6,498				
	VV		pohled jižní						
	VV		+1,9*0,35*3,25*2,3		8,000				
	VV		1,0*2,1*1,15*1,15*2*2,35*1,75*2,95*1,75*5,8*2,75*2,05*2,4		53,413				
	VV		+11,95*1,55						
	VV		2,95*1,75*2,35*1,75*2,95*1,75*4*2,35*1,75*3*13,4*1,75		65,713				
	VV		pohled východní						
	VV		1,8*2,3*1,2*1,75		6,240				
	VV		vrátnice, průjezd						
	VV		2,4*2,7*2*2,4*0,7		14,640				
	VV		.						
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-120,904		-120,904				
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 285 522,88		
240	K	631311114	Mazanina II přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,609	4 662,58	2 839,59	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		Podkladní beton						
	VV		-kanál u výtahové šachty						
	VV		2,2*2,675*0,05		0,294				
	VV		-kanál u vstupu						
	VV		3,15*2,0*0,05		0,315				
241	K	631311115	Mazanina II přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,600	4 899,45	2 939,67	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz Tabulky podlah						
	VV		.						
	VV		Podlahe B4						
	VV		1.NP						
	VV		"m.č.Š01:" (1,9*0,8*0,15)*0,06		0,121				
	VV		2.NP						
	VV		"m.č.Š01:" (2,5*0,8*0,1)*0,06		0,155				
	VV		"m.č.Š03:" (0,5*1,05*0,1*0,8*0,15)*0,06		0,044				
	VV		.						
	VV		ST1.21						
	VV		1.NP						
	VV		"m.č.106:" 1,8*1,5*0,06*2		0,324				
	VV		.						
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-0,044		-0,044				
242	K	631319011	Příplatek k mazanině II přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,209	697,12	842,82	CS ÚRS 2022 01	
	VV		0,609+0,644		1,253				
	VV		.						
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-0,044		-0,044				

243	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	11,254	4 727,01	53 197,82	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz Tabulky podlah					
	W		.					
	W		3.NP					
	W		1,25*0,75*0,12		0,113			
	W		.					
	W		Podlaha D4					
	W		2.NP					
	W		"m.č.203:" 8,7*0,09		0,783			
	W		.					
	W		Podlaha D15					
	W		2.NP					
	W		"m.č.206:" (2,4+0,7*0,15*2)*0,09		0,235			
	W		"m.č.206a:" 1,4*0,09		0,126			
	W		"m.č.206b:" 2,0*0,09		0,180			
	W		.					
	W		Podlaha D16					
	W		2.NP					
	W		"m.č.208a:" (4,6+0,8*0,15)*0,09		0,425			
	W		.					
	W		Podlaha P6					
	W		2.NP					
	W		"m.č.207:" (7,4+0,7*0,15)*0,09		0,675			
	W		.					
	W		Podlaha B1					
	W		3.NP					
	W		"m.č.301:" 5,97*2,57*0,096+92,5*0,096		10,353			
	W		.					
	W		Podkladní beton - zídka u vstupu					
	W		(6,965+0,31)*1,0*0,1		0,738			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-2,424		-2,424			
244	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,587	4 833,62	17 338,19	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		.					
	W		Skladba F1					
	W		Podkladní beton					
	W		kanál u výtahu					
	W		2,2*2,675*0,1		0,589			
	W		Venkovní rampa					
	W		12,5*0,1		1,250			
	W		Venkovní terasa					
	W		6,475*2,7*0,1		1,748			
	W		Přístavba					
	W		"m.č.001-004:" (3,0*2,61+24,1+2,575*2,61)*0,1		3,865			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-3,865		-3,865			
245	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,366	4 650,05	1 701,92	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		Viz PD Statika					
	W		.					
	W		Filigrán					
	W		1.NP					
	W		14,3*0,12		1,716			
	W		2.NP					
	W		6,47*0,17		1,100			
	W		.					
	W		Bet. sokl pod rozvaděč					
	W		1.PP					
	W		0,6*0,3*0,2+0,3*0,3*0,2		0,054			
	W		1.NP					
	W		0,8*0,3*0,2*2		0,096			
	W		2.NP					
	W		1,0*0,3*0,2*2+1,2*0,3*0,2+0,4*0,3*0,2		0,216			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-2,816		-2,816			
246	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	41,895	4 756,66	199 280,21	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		.					
	W		Skladba F3					
	W		11,4*2,245*(0,06+0,4)/2		5,886			
	W		.					
	W		Skladba F6					
	W		Podkladní beton					
	W		1.PP					
	W		"m.č.L004a:" (3,65*4,4+1,0*0,15+0,8*0,15)*0,15		2,450			
	W		"m.č.L005:" (1,19*2,94)*0,15		0,525			
	W		"m.č.L006:" (10,3+0,8*0,15*2)*0,15		1,581			
	W		"m.č.L007:" (1,16*2,38+0,6*0,15)*0,15		0,428			
	W		"m.č.L008:" 0,6*2,38*0,15		0,214			
	W		"m.č.L011:" 16,4*0,15		2,760			
	W		1.NP					
	W		(107,5+128,3+32,7+10,8)*0,15		41,895			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-13,844		-13,844			
247	K	631311137	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	3,377	5 112,01	17 263,25	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		Viz PD Statika					
	W		.					
	W		-kanál u výtahové šachty					
	W		2,2*2,675*0,2		1,177			
	W		-kanál u vstupu					
	W		3,15*2,0*0,25+1,25*2,0*0,25		2,200			
248	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlížení povrchu	m3	3,587	348,56	1 250,29	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					

	VV	Skladba F1							
	VV	Podkladní beton							
	VV	kanál u výtahu							
	VV	2,2*2,675*0,1		0,589					
	VV	Venkovní rampa							
	VV	12,5*0,1		1,250					
	VV	Venkovní terasa							
	VV	6,475*2,7*0,1		1,748					
	VV	Přístavba							
	VV	"m.č.001-004:" (3,0*2,61+24,1+2,575*2,61)*0,1		3,865					
	VV	.							
	VV	.							
	VV	PROSTAVĚNO							
	VV	-3,865		-3,865					
249	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	48,147	174,28	8 391,10	CS ÚRS 2022 01	
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	VV	.							
	VV	Skladba F3							
	VV	11,4*2,245*(0,06+0,4)/2		5,886					
	VV	.							
	VV	Skladba F6							
	VV	Podkladní beton							
	VV	1.PP							
	VV	"m.č.L004a:" (3,65*4,4+1,0*0,15+0,8*0,15)*0,15		2,450					
	VV	"m.č.L005:" (1,19*2,94)*0,15		0,525					
	VV	"m.č.L006:" (10,3+0,6*0,15*2)*0,15		1,561					
	VV	"m.č.L007:" (1,16*2,38+0,6*0,15)*0,15		0,428					
	VV	"m.č.L008:" 0,6*2,38*0,15		0,214					
	VV	"m.č.L011:" 16,4*0,15		2,760					
	VV	1.NP							
	VV	(107,5+128,3+32,7=10,8)*0,15		41,895					
	VV	.							
	VV	Sokl							
	VV	1.PP							
	VV	0,6*0,3*0,2+0,3*0,3*0,2		0,054					
	VV	1.NP							
	VV	0,8*0,3*0,2*2		0,098					
	VV	2.NP							
	VV	1,0*0,3*0,2*2+1,2*0,3*0,2+0,4*0,3*0,2		0,216					
	VV	.							
	VV	.							
	VV	PROSTAVĚNO							
	VV	-7,958		-7,958					
250	K	631319023	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	3,377	227,53	768,35	CS ÚRS 2022 01	
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.							
	VV	.							
	VV	Filtrán							
	VV	1.NP							
	VV	14,3*0,12		1,716					
	VV	2.NP							
	VV	6,47*0,17		1,100					
	VV	-kanál u výtahové šachty							
	VV	2,2*2,675*0,2		1,177					
	VV	-kanál u vstupu							
	VV	3,15*2,0*0,25+1,25*2,0*0,25		2,200					
	VV	.							
	VV	.							
	VV	PROSTAVĚNO							
	VV	-2,816		-2,816					
251	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,324	211,72	68,60	CS ÚRS 2022 01	
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	VV	.							
	VV	ST1.21							
	VV	1.NP							
	VV	"m.č.105-" 1,8*1,5*0,06*2		0,324					
252	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,587	105,85	379,72	CS ÚRS 2022 01	
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	VV	.							
	VV	Skladba F1							
	VV	Podkladní beton							
	VV	kanál u výtahu							
	VV	2,2*2,675*0,1		0,589					
	VV	Venkovní rampa							
	VV	12,5*0,1		1,250					
	VV	Venkovní terasa							
	VV	6,475*2,7*0,1		1,748					
	VV	Přístavba							
	VV	"m.č.001-004:" (3,0*2,61+24,1+2,575*2,61)*0,1		3,865					
	VV	.							
	VV	.							
	VV	PROSTAVĚNO							
	VV	-3,865		-3,865					
253	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	51,158	52,93	2 707,76	CS ÚRS 2022 01	
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	VV	.							
	VV	Skladba F3							
	VV	11,4*2,245*(0,06+0,4)/2		5,886					
	VV	.							
	VV	Skladba F6							
	VV	Podkladní beton							
	VV	1.PP							
	VV	"m.č.L004a:" (3,65*4,4+1,0*0,15+0,8*0,15)*0,15		2,450					
	VV	"m.č.L005:" (1,19*2,94)*0,15		0,525					
	VV	"m.č.L006:" (10,3+0,6*0,15*2)*0,15		1,561					
	VV	"m.č.L007:" (1,16*2,38+0,6*0,15)*0,15		0,428					
	VV	"m.č.L008:" 0,6*2,38*0,15		0,214					
	VV	"m.č.L011:" 16,4*0,15		2,760					
	VV	1.NP							
	VV	(107,5+128,3+32,7=10,8)*0,15		41,895					
	VV	.							
	VV	Filtrán							
	VV	1.NP							
	VV	14,3*0,12		1,716					
	VV	2.NP							
	VV	6,47*0,17		1,100					
	VV	-kanál u výtahové šachty							
	VV	2,2*2,675*0,2		1,177					
	VV	-kanál u vstupu							

	W	3,15*2,0*0,25+1,25*2,0*0,25		2,200				
	W	.						
	W	PROSTAVĚNO						
	W	-10,774		-10,774				
254	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	4,108	381,64	1 567,76	CS ÚRS 2022 01
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.						
	W	Viz PD Statika						
	W	.						
	W	Fašgrán						
	W	1.NP						
	W	5,45*0,12		0,654				
	W	2.NP						
	W	8,85*0,17		1,505				
	W	.						
	W	Do betonávka stropů						
	W	1.PP						
	W	(7,85+0,1*2+0,2*2+0,05*2)*0,2		1,670				
	W	1.NP						
	W	(7,2+0,1*4)*0,2+(0,18*2)*0,2		1,582				
	W	2.NP						
	W	(9,1+0,15*2+0,1*2)*0,16		1,536				
	W	.						
	W	-kanál u vstupu						
	W	(3,15*2+2,0)*0,25+(1,25+2,0)*0,25		2,888				
	W	.						
	W	Sokl						
	W	1.PP						
	W	0,5*0,2+0,3*0,2		0,180				
	W	1.NP						
	W	0,8*0,2*2		0,320				
	W	2.NP						
	W	1,0*0,2*2+1,2*0,2+0,4*0,2		0,720				
	W	.						
	W	PROSTAVĚNO						
	W	-6,957		-6,957				
255	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	4,108	48,78	200,38	CS ÚRS 2022 01
256	K	631362021	Výstuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	l	0,114	55 162,70	6 288,55	CS ÚRS 2022 01
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a Tech.zpr.						
	W	Kanál sítě 5/5-150/150:						
	W	Skladba F1						
	W	kanál u výtlahu						
	W	2,2*2,675*1,3*0,0021		0,016				
	W	Venkovní rampa						
	W	12,5*1,3*0,0021		0,034				
	W	Venkovní terasa						
	W	6,475*2,7*1,3*0,0021		0,048				
	W	Přístavba						
	W	"m.č.001-004:" (3,0*2,61+24,1+2,575*2,61)*1,3*0,0021		0,106				
	W	.						
	W	Skladba F3						
	W	11,4*2,245*1,3*0,0021		0,070				
	W	.						
	W	Skladba F6						
	W	1.PP						
	W	"m.č.L004a:" (3,65*4,4+1,0*0,15+0,8*0,15)*1,3*0,0021		0,045				
	W	"m.č.L005:" (1,19*2,94)*1,3*0,0021		0,010				
	W	"m.č.L006:" (10,3+0,8*0,15*2)*1,3*0,0021		0,029				
	W	"m.č.L007:" (1,16*2,38+0,6*0,15)*1,3*0,0021		0,008				
	W	"m.č.L008:" 0,6*2,38*1,3*0,0021		0,004				
	W	"m.č.L011:" 18,4*1,3*0,0021		0,050				
	W	1.NP						
	W	(107,5+128,3+32,7+10,8)*1,3*0,0021		0,762				
	W	.						
	W	Kari sítě 6/6-100/100:						
	W	ST1.21						
	W	1.NP						
	W	"m.č.106:" 1,8*1,5*1,3*0,00444		0,016				
	W	.						
	W	PROSTAVĚNO						
	W	-1,084		-1,084				
257	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,000	5 234,36	5 234,36	CS ÚRS 2022 01
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W	.						
	W	objekt lékárny - doplnění parapet, mazaniny u vyměňovaných oken						
	W	1.PP						
	W	1,25*0,25*0,06*4		0,075				
	W	1.NP						
	W	(1,8+2*1,0+2,35*2)*0,25*0,06		0,143				
	W	Profese UT						
	W	100,0*0,1*0,15		1,500				
	W	.						
	W	PROSTAVĚNO						
	W	-0,718		-0,718				
258	K	63245-R01	Vyrovnání nerovnosti předmixovanou jednosložkovou samonivelační stěrkou tl.do 15 mm na cementové bázi se schopností překlenutí třílní, pevnost 25 MPa, D+M	m2	9,969	934,50	9 316,03	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W	Viz Tabulky podlah						
	W	.						
	W	Podlaha K1						
	W	1.NP						
	W	"m.č.103:" 3,13*1,8+3,13*1,385		9,969				
259	K	63245-R02	Podkladní samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi cementu, plněná a vláken organického původu, včetně veškerých systémových prací a dopřků, Podrobný popis viz PD	m3	37,958	14 711,70	558 426,71	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W	Viz Tabulky podlah						
	W	.						
	W	Podlaha D1						
	W	1.PP						
	W	"m.č.001:" (14,2+1,05*0,635+0,9*0,15)*0,055		0,825				
	W	.						
	W	Podlaha D2						
	W	1.PP						
	W	"m.č.001:" 7,7*0,06		0,462				
	W	1.NP						

VV	"m.6.101:" (8,0+0,9*0,15+7,7)*0,06	0,950
VV	"m.6.103:" 31,3*0,06	1,678
VV	"m.6.104b:" (6,0+0,7*0,1)*0,06	0,364
VV	2.NP	
VV	"m.6.202:" 3,25*1,98*0,06	0,386
VV	.	
VV	Podlaha D4	
VV	2.NP	
VV	"m.6.203:" 8,7*0,06	0,522
VV	.	
VV	Podlaha D11	
VV	1.NP	
VV	"m.6.104a:" (3,3+1,05*0,15+0,8*0,15)*0,057	0,204
VV	"m.6.107:" 3,1*0,057	0,177
VV	"m.6.107a:" (6,0+0,7*0,1)*0,057	0,346
VV	"m.6.108:" (3,4+0,8*0,15)*0,057	0,201
VV	"m.6.109:" 2,9*0,057	0,165
VV	"m.6.109a:" (5,0+0,7*0,1)*0,057	0,289
VV	"m.6.113a:" (3,0+0,7*0,15)*0,057	0,177
VV	"m.6.115:" 2,2*0,057	0,125
VV	"m.6.118a:" (2,2+0,7*0,1)*0,057	0,129
VV	"m.6.119:" (1,5+0,7*0,15)*0,057	0,091
VV	"m.6.119a:" (1,3+0,7*0,1)*0,057	0,076
VV	"m.6.120:" (1,5+0,7*0,15)*0,057	0,091
VV	"m.6.120a:" (1,3+0,7*0,1)*0,057	0,076
VV	"m.6.121:" (5,1+1,05*0,15+0,9*0,15)*0,057	0,307
VV	.	
VV	Podlaha D12	
VV	"m.6.M102:" (2,7*3,125+1,32*0,225+1,3*0,3)*0,057	0,520
VV	.	
VV	Podlaha D13	
VV	2.NP	
VV	"m.6.218:" 3,2*0,057	0,182
VV	"m.6.218a:" (6,3+0,7*0,15)*0,057	0,365
VV	"m.6.226:" (4,1+0,8*0,15)*0,057	0,241
VV	"m.6.231:" (1,8+0,7*0,15)*0,057	0,109
VV	"m.6.231a:" (1,4+0,7*0,1)*0,057	0,084
VV	.	
VV	Podlaha D14	
VV	2.NP	
VV	"m.6.225:" (8,4+1,32*0,3+1,2*0,3+1,15*0,3)*0,057	0,542
VV	"m.6.230:" (13,7+1,9*0,15)*0,057	0,794
VV	"m.6.230a:" (1,5+0,9*0,15)*0,057	0,093
VV	.	
VV	Podlaha D15	
VV	2.NP	
VV	"m.6.206:" (2,4+0,7*0,15)*0,057	0,149
VV	"m.6.206a:" 1,4*0,057	0,080
VV	"m.6.206b:" 2,0*0,057	0,114
VV	.	
VV	Podlaha d16	
VV	2.NP	
VV	"m.6.208a:" (4,6+0,8*0,15)*0,055	0,260
VV	.	
VV	Podlaha D17	
VV	1.PP	
VV	"m.6.L004a:" (24,6+1,0*0,15+0,8*0,15)*0,057	1,418
VV	"m.6.L005:" (13,6+0,8*0,15)*0,057	0,776
VV	"m.6.L006:" (10,3+0,8*0,15)*0,057	0,601
VV	"m.6.L006a:" (5,9+1,0*0,15)*0,057	0,345
VV	"m.6.L008:" 13,2*0,057	0,752
VV	"m.6.L009:" (17,7+1,0*0,15)*0,057	1,017
VV	"m.6.L011:" 18,4*0,057	1,049
VV	.	
VV	Podlaha P1	
VV	1.PP	
VV	"m.6.002a:" (7,0+0,9*0,25)*0,065	0,470
VV	"m.6.002b:" (7,1+0,9*0,25)*0,065	0,476
VV	"m.6.004:" 4,7*0,065	0,306
VV	.	
VV	Podlaha P2	
VV	1.NP	
VV	"m.6.101a:" (7,6+1,1*0,6+0,9*0,15)*0,065	0,546
VV	"m.6.102:" 8,1*0,065	0,527
VV	"m.6.106:"	
VV	(67,5+1,55*0,3+0,7*0,1*2+0,9*0,2+1,32*0,3+1,45*0,3)*0,065	4,493
VV	"m.6.110:" (13,2+0,9*0,15)*0,065	0,867
VV	"m.6.113:" (9,7+0,8*0,15)*0,065	0,638
VV	"m.6.116:" (5,4+0,8*0,15)*0,065	0,359
VV	"m.6.117:" (11,4+0,8*0,15+0,7*0,15)*0,065	0,756
VV	"m.6.118:" (2,8+0,7*0,15)*0,065	0,189
VV	"m.6.122:" (5,2+0,8*0,15)*0,065	0,346
VV	"m.6.123:" (5,7+0,8*0,15)*0,065	0,378
VV	"m.6.124:" (7,5+0,8*0,15)*0,065	0,495
VV	"m.6.125:" (14,7+3,35*0,3)*0,065	1,021
VV	"m.6.126:" (53,7+0,8*0,15+1,55*0,3)*0,065	3,529
VV	.	
VV	Podlaha P3	
VV	1.NP	
VV	"m.6.111:" (16,0+1,1*0,15)*0,065	1,051
VV	"m.6.112:" (18,6+0,9*0,2)*0,065	1,214
VV	"m.6.114:" (8,5+0,9*0,2)*0,065	0,564
VV	.	
VV	Podlaha P4	
VV	2.NP	
VV	"m.6.205:" (22,3+1,4*0,3*2)*0,065	1,504
VV	"m.6.216a:" (64,0+0,8*0,15*4+1,75*0,3+2,125*0,3)*0,065	4,267
VV	"m.6.216b:" (27,9+0,8*0,15*3+1,16*0,3+1,32*0,3)*0,065	1,885
VV	"m.6.219:" 12,5*0,065	0,813
VV	"m.6.220:" 18,4*0,065	1,196
VV	"m.6.221:" 14,5*0,065	0,943
VV	"m.6.222:" 11,8*0,065	0,767
VV	"m.6.223:" 9,9*0,065	0,644
VV	"m.6.224:" 10,9*0,065	0,709
VV	"m.6.227:" (26,2+1,5*0,15)*0,065	1,718
VV	.	
VV	Podlaha P5	
VV	2.NP	
VV	"m.6.208:" (91,0+1,25*0,6+1,4*0,605)*0,065	6,019
VV	"m.6.209:" (10,9+1,05*0,3)*0,065	0,729
VV	"m.6.211:" 44,2*0,065	2,873
VV	"m.6.212:" (19,7+1,9*0,3+0,9*0,15)*0,065	1,326
VV	"m.6.213:" (12,8+1,49*0,15+1,49*0,3)*0,065	0,876
VV	"m.6.214:" (6,8+0,9*0,15)*0,065	0,451
VV	"m.6.215:" 10,8*0,065	0,689
VV	"m.6.228:" (17,1+1,5*0,15)*0,065	1,126
VV	"m.6.229:" (19,4+1,5*0,15)*0,065	1,276
VV	.	
VV	Podlaha P6	
VV	2.NP	
VV	"m.6.207:" (7,4+0,7*0,15)*0,065	0,488
VV	.	

	VV		Podlaha K1						
	VV		1.NP						
	VV		"m.č.103:" 3,13*1,8+3,13*1,385)*0,059			0,588			
	VV		.						
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-28,49			-28,490			
261	K	63555-R02	Výrovnávací samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi cementu, plniva a vláken organického původu tl. 20 mm, včetně veškerých systémových prací a dopřků, Podrobný popis viz PD	m2	255,140	1 103,60	281 572,50		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy						
	VV		fezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz Tabulky podlah						
	VV		.						
	VV		Podlaha D13						
	VV		2.NP						
	VV		"m.č.218:" 3,2			3,200			
	VV		"m.č.218a:" 6,3+0,7*0,15			6,405			
	VV		"m.č.226:" 4,1+0,8*0,15			4,220			
	VV		"m.č.231:" 1,8+0,7*0,15			1,905			
	VV		"m.č.231a:" 1,4+0,7*0,1			1,470			
	VV		.						
	VV		Podlaha D14						
	VV		2.NP						
	VV		"m.č.225:" 8,4+1,32*0,3+1,2*0,3+1,15*0,3			9,501			
	VV		"m.č.230:" 13,7+1,5*0,15			13,925			
	VV		"m.č.230a:" 1,5+0,9*0,15			1,635			
	VV		.						
	VV		Podlaha P4						
	VV		2.NP						
	VV		"m.č.205:" 22,3+1,4*0,3*2			23,140			
	VV		"m.č.216a:" 64,0+0,8*0,15*4+1,75*0,3+2,125*0,3			65,643			
	VV		"m.č.216b:" 27,9+0,8*0,15*3+1,15*0,3+1,32*0,3			29,001			
	VV		"m.č.219:" 12,5			12,500			
	VV		"m.č.220:" 18,4			18,400			
	VV		"m.č.221:" 14,5			14,500			
	VV		"m.č.222:" 11,8			11,800			
	VV		"m.č.223:" 9,9			9,900			
	VV		"m.č.224:" 10,9			10,900			
	VV		"m.č.227:" 26,2+1,5*0,15			26,425			
	VV		.						
	VV		Podlaha P5						
	VV		2.NP						
	VV		"m.č.208:" 91,0+1,25*0,6+1,4*0,605			92,597			
	VV		"m.č.209:" 10,9+1,05*0,3			11,215			
	VV		"m.č.211:" 44,2			44,200			
	VV		"m.č.212:" 19,7+1,9*0,3+0,9*0,15			20,405			
	VV		"m.č.213:" 12,8+1,49*0,15+1,49*0,3			13,471			
	VV		"m.č.214:" 6,8+0,9*0,15			6,935			
	VV		"m.č.215:" 10,6			10,600			
	VV		"m.č.228:" 17,1+1,5*0,15			17,325			
	VV		"m.č.229:" 19,4+1,5*0,15			19,625			
	VV		.						
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-245,703			-245,703			
262	K	63245-R03	Polymercementový opravný potěr CT-C40-F7-B1,5 pro opravu dutin a výtluku do hl. poškození 50 mm, Podrobný popis viz PD, D+M	m2	86,600	836,60	72 449,56		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy						
	VV		fezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz Tabulky podlah						
	VV		.						
	VV		Podlaha D16						
	VV		2.NP						
	VV		"m.č.208a:" 4,6+0,8*0,15			4,720			
	VV		.						
	VV		Podlaha B3						
	VV		1.NP						
	VV		"m.č.V1:" 6,5			6,500			
	VV		.						
	VV		Skladba F7						
	VV		"nad kanálem:" 80,1			80,100			
	VV		.						
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-4,72			-4,720			
263	K	632111_R1	Příprava podkladu podlah - očištění, odstranění nesoudržných částí, vysátí, popřípadě sešití prasklin, Podrobný popis viz PD	m2	319,538	75,65	24 173,05		
	VV		626,127			626,127			
	VV		.						
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-306,589			-306,589			
264	K	63721-R01	Penetrační nátěr podkladního betonu	m2	319,538	35,60	11 375,55		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy						
	VV		fezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz Tabulky podlah						
	VV		.						
	VV		"Viz pol.č.63555-R01:" 22,215			22,215			
	VV		"Viz pol.č.63555-R02:" 500,843			500,843			
	VV		.						
	VV		Podlaha B3						
	VV		1.NP						
	VV		"m.č.V1:" 6,5*2			13,000			
	VV		.						
	VV		Podlaha K1						
	VV		1.NP						
	VV		"m.č.103:" 3,13*1,8+3,13*1,385			9,969			
	VV		.						
	VV		Skladba F7						
	VV		"nad kanálem:" 80,1			80,100			
	VV		.						
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-306,589			-306,589			
265	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,255	4 740,40	5 949,21	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy						
	VV		fezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		3.NP						
	VV		1,45*1,0*0,34+1,45*0,3*0,17+2,7*0,75*0,34			1,255			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 702 337,90		
D	94		Lešení a stavební výtahy				239 025,85		

266	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 132,704	24,05	27 245,43	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy řezu A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
	VV		rekonstruovaný objekt - fasáda - očištění omítky, KZS					
	VV		pohled severní					
	VV		(21,65+0,92+4,3+0,9*4)*(9,0+7,6)*0,5		252,901			
	VV		(1,2+6,15+0,2+1,2+6,1+0,9*6)*(7,6+6,3)*0,5		140,738			
	VV		(1,2+6,1+1,2+6,1+1,8+6,95+1,8+8,75+0,9*6)*6,3		247,590			
	VV		pohled západní					
	VV		(10,6+0,9)*7,5		72,450			
	VV		pohled jižní					
	VV		(1,8+1,8*2)*5,8+(6,8+0,9*2)*8,2+13,7*6,3+12,4*(7,6+8,2)*0,5		464,260			
	VV		+(19,95+0,9)*(8,2+9,0)*0,5					
	VV		pohled východní					
	VV		10,05*10,0		90,450			
	VV		objekt nukleární medicíny a mikrobiologie					
	VV		pohled severní					
	VV		(8,0+0,9)*7,0		62,300			
	VV		pohled západní					
	VV		(14,05+0,9*2)*(7,0+8,8)*0,5					
	VV		pohled jižní					
	VV		(17,1+0,9*2)*(8,8+9,0)*0,5		169,210			
	VV		pohled východní					
	VV		(12,35+0,9)*9,0		119,250			
	VV		.					
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-485,445		-485,445			
267	K	941211_R1	Pronájem lešení řadového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m pro celou dobu použití	m2	1 132,704	0,80	906,16	
	VV		rekonstruovaný objekt:" 1268,369		1 268,369			
	VV		"objekt nukl. medicíny:" 349,76		349,760			
	VV		.					
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-485,445		-485,445			
268	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	2 143,730	18,27	39 167,08	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy řezu A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		pro kompletaci a opláštění kapotáže - mimo půdorys objektu					
	VV		pohled severní - rozvod VZT					
	VV		37,0*4,0*(9,0+7,5)*0,5		1 221,000			
	VV		pohled severní, západní - strojovna VZT					
	VV		12,0*(4,2+1,0)*0,5*5,4+17,5*1,2*(8,5+10,0)*0,5		362,730			
	VV		17,5*3,2*10,0		560,000			
269	K	943211_R2	Pronájem lešení prostorového rámového lehkého s podlahami v do 25 m pro celou dobu použití	m3	2 143,730	0,80	1 714,98	
	VV		předpoklad - průměr, doba použití 60 dnů.					
	VV		.					
	VV		2143,73		2 143,730			
270	K	944121111	Montáž ochranného zábradlí dílčového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	203,200	48,99	9 955,45	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezu A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		přístavba - 1.NP - 3.NP					
	VV		(5,4*2+9,85)		22,450			
	VV		objekt lékárny - 2.NP, 3.NP					
	VV		(17,0+14,0)*2		62,000			
	VV		stáv. objekt - 3. NP					
	VV		(43,0*2+15,8)*2		203,200			
	VV		.					
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-84,45		-84,450			
271	K	944121_R3	Pronájem ochranného zábradlí dílčového na vnějších stranách objektů pro celou dobu použití	m	203,200	4,00	812,60	
	VV		předpoklad - průměr, doba použití 60 dnů.					
	VV		.					
	VV		287,65		287,650			
	VV		.					
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-84,45		-84,450			
272	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 278,419	10,96	14 006,87	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkresy řezu A-F, výkresy pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		rekonstruovaný objekt - fasáda - očištění omítky, KZS					
	VV		pohled severní					
	VV		(21,65+0,92+4,3+0,9*4)*(10,2+8,8)*0,5		289,465			
	VV		(1,2+6,15+0,2+1,2+6,1+0,9*6)*(8,8+7,5)*0,5		165,038			
	VV		(1,2+6,1+1,2+6,1+1,8+6,95+1,8+8,75+0,9*6)*7,5		294,750			
	VV		pohled západní					
	VV		(10,6+0,9)*7,5		86,250			
	VV		pohled jižní					
	VV		(1,8+1,8*2)*5,8+(6,8+0,9*2)*8,2+13,7*6,3+12,4*(7,6+8,2)*0,5		489,280			
	VV		+(19,95+0,9)*(9,4+10,2)*0,5					
	VV		pohled východní					
	VV		10,05*10,2		102,510			
	VV		objekt nukleární medicíny a mikrobiologie					
	VV		pohled severní					
	VV		(8,0+0,9)*8,2		72,980			
	VV		pohled západní					
	VV		(14,05+0,9*2)*(8,2+10,0)*0,5					
	VV		pohled jižní					
	VV		(17,1+0,9*2)*(10,0+10,2)*0,5		190,890			
	VV		pohled východní					
	VV		(12,35+0,9)*10,2		135,150			
	VV		.					
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-547,894		-547,894			
273	K	944611_R4	Pronájem ochranné plachty pro celou dobu použití	m2	1 278,419	4,00	5 113,68	
	VV		rekonstruovaný objekt:" 1427,293		1 427,293			
	VV		"objekt nukl. medicíny:" 399,020		399,020			
	VV		.					
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-547,894		-547,894			

274	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2	1 165,298	34,02	39 646,50	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezu A-F a Tech.zpr.					
			. vnitřní lešení: - lešení pro obklady, - montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obklady, - montáž instalací ve větších výškách, - ostatní drobné stavební práce					
			. 1.PP 50,0*2		100,000			
			. 1.NP (9,0*8,75+6,95*16,0+8,1*14,2+6,1*15,5+9,25*10,6+6,4*10,06)		853,584			
			. 0,8*2 Těkárna:" 100,0		100,000			
			. 2.NP (9,0*8,75+6,95*16,0+8,1*14,2+6,1*15,5+6,15*11,8+9,25*10,6		1 223,760			
			. +22,2*10,05*0,8*2 3.NP - rozvody VZT					
			. (5,5*1,9+34,0*5,0)*2		360,900			
			. - průhledové stěny					
			. (15,0*2,5+40,0*2,5)*2		275,000			
			. PROSTAVĚNO					
			. -1747,946		-1 747,946			
275	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zařízení do 150 kg/m2	m2	624,730	47,87	29 906,33	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezu A-F a Tech.zpr.					
			. vnitřní lešení: - montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obklady, - montáž instalací ve větších výškách, - ostatní drobné stavební práce					
			. 1.NP - průjezd, průchod					
			. 11,8*11,8*2		278,480			
			. 3.NP - strojovna VZT					
			. (14,0+11,9)*0,5*(14,9+12,8)*0,5*2		346,250			
276	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,8 m v do 10 m	m2	1 618,149	14,52	23 497,64	CS ÚRS 2022 01
277	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	2 143,730	14,47	31 019,02	CS ÚRS 2022 01
278	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	203,200	32,57	6 617,46	CS ÚRS 2022 01
279	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 278,419	7,36	9 414,45	CS ÚRS 2022 01
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				91 270,50	
281	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	68,00	408,00	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezu a Tech.zpr.					
			. 3.NP					
			. 6		6,000			
282	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	6,000	91,70	550,20	CS ÚRS 2022 01
283	K	952901111	Vybílení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	764,460	55,62	42 517,12	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezu A-F a Tech.zpr.					
			. 1.PP - těkárna, přístavba					
			. 20,0*10,05		201,000			
			. 1.NP					
			. 9,0*8,75+6,95*16,0+6,1*14,2+6,1*15,5+6,15*11,8+9,25*10,6+		764,850			
			. 22,2*10,05					
			. 2.NP					
			. 764,850		764,850			
			. 3.NP - rozvody VZT					
			. 5,5*1,9+34,0*5,0		180,450			
			. PROSTAVĚNO					
			. -1146,69		-1 146,690			
284	K	952901114	Vybílení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	128,113	78,03	9 996,32	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezu A-F a Tech.zpr.					
			. 3.NP - strojovna VZT					
			. 9,25*(14,9+12,8)*0,5		128,113			
285	K	952901411	Vybílení ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlén) při jakékoliv výšce podlaží	m2	54,270	30,22	1 639,94	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezu A-F a Tech.zpr.					
			. 1.PP-rozvodné kanály					
			. 24,0*2,0+6,5*1,5+15,5*1,5		81,000			
			. PROSTAVĚNO					
			. -26,73		-26,730			
286	K	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří pl přes 1,5 do 2,5 m2	m2	61,995	22,87	1 417,82	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, pohledy a Tech.zpr.					
			. Skladba W11					
			. Objekt nukleární medicíny a mikrobiologie					
			. okna, dveře					
			. 0,9*1,5+1,5*1,5*1,5*2+2,4*1,5		11,700			
			. 1,05*0,8*2*2+1,15*2,1+1,95*1,8*2		11,175			
			. 0,5*0,6+2,1*1,5*8		25,500			
			. 1,2*2,1+0,5*0,6+1,2*1,5*6		13,620			
289	K	953511_R8	Smykový tm 16/500, s možností posunu v podélném směru, D+M	kus	36,000	630,00	22 680,00	
			Viz PD statika					

	W	Opěrné zdi							
	W	6*4			24,000				
	W	Kanál u vstupu							
	W	20			20,000				
	W	Kanál u výtahu							
	W	16			16,000				
	W	.							
	W	PROSTAVĚNO							
	W	-24			-24,000				
290	K	953511_R9	Smykový ltr 20/500, s možností posunu v podélném směru, D+M	kus	5,000	780,00	3 900,00		
	W	Viz PD stálka							
	W	.							
	W	Kanál u vstupu							
	W	5			5,000				
291	K	953511_R10	Odpojení a demontáž el. rozvaděče	kus	2,000	2 208,00	4 416,00		
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	W	.							
	W	3			3,000				
	W	.							
	W	PROSTAVĚNO							
	W	-1			-1,000				
292	K	953511_R11	Izolace prvků nosné ocelové konstrukce z XPS 120 mm a opláštění Al plechem tl.0,75 mm, D+M	kus	7,000	535,00	3 745,00		
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	W	.							
	W	7			7,000				
	D	96	Bourání konstrukci				1 344 893,93		
293	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	100,000	40,24	4 024,20	CS ÚRS 2022 01	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy podhledů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	W	.							
	W	Provizorní zastěna							
	W	100,0			100,000				
294	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° třívrstvé	m2	487,260	27,30	13 302,20	CS ÚRS 2020 01	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	W	.							
	W	Střeška nad 2.NP							
	W	448,8			448,800				
	W	Střeška nad 3.NP							
	W	11,5			11,500				
	W	etapizace - přespádování střechy							
	W	41,2			41,200				
	W	.							
	W	PROSTAVĚNO							
	W	-14,24			-14,240				
295	K	713140813	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	569,660	16,70	9 513,92	CS ÚRS 2022 01	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	W	.							
	W	Střeška nad 1.NP							
	W	151,0			151,000				
	W	Střeška nad 2.NP							
	W	448,8			448,800				
	W	Střeška nad 3.NP							
	W	11,5			11,500				
	W	Přístavba 1.NP							
	W	14,7			14,700				
	W	etapizace - přespádování střechy - tří vrstvy							
	W	41,2*3			123,600				
	W	.							
	W	PROSTAVĚNO							
	W	-179,94			-179,940				
296	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	3,000	104,67	314,01	CS ÚRS 2022 01	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.							
	W	.							
	W	3			3,000				
297	K	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	15,900	199,37	3 169,98	CS ÚRS 2022 01	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	W	.							
	W	1.NP							
	W	1,4*2,0*3			8,400				
	W	2.NP							
	W	1,25*2,0*3			7,500				
298	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	61,600	71,71	4 417,44	CS ÚRS 2022 01	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	W	.							
	W	1.PP							
	W	"m.č.M020:" 8,8			8,800				
	W	"m.č.M023:" 16,3			16,300				
	W	1.NP							
	W	"m.č.L101:" 13,8			13,800				
	W	"m.č.L103:" 12,8			12,800				
	W	"m.č.L109:" 3,6			3,600				
	W	"m.č.L110:" 2,2			2,200				
	W	"m.č.L111:" 1,4			1,400				
	W	"m.č.L112:" 1,3			1,300				
	W	"m.č.L115:" 1,4			1,400				
300	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	40,240	72,41	2 913,97	CS ÚRS 2022 01	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	W	.							
	W	1.NP							
	W	"m.č.b101:" ((5,8+9,85)*2-1,5*3-0,7-2,37*2)*2,0-1,1*1,0-1,5*1,0			40,240				
301	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	10,210	77,13	787,49	CS ÚRS 2022 01	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	W	.							
	W	Podbití							
	W	6,4+12,7*0,3			10,210				

302	K	763431-R12	Vybourání stávajících dveří výtahu	kus	4,000	4 400,00	17 600,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		4		4,000			
303	K	763431-R13	Demontáž stávající jednotky chlazení	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
304	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	66,200	85,31	5 647,23	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Sřecha nad 1.NP		151,0	151,000		
	VV		Sřecha nad 3.NP		11,5	11,500		
	VV		Přístavba 1.NP		14,7	14,700		
	VV		Objekt mikrobiologie a nukleární medicíny		40,0	40,000		
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO		-151,0	-151,000		
305	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nádezdívek do suti	m	159,200	101,89	16 221,32	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.NP		24,400	24,400		
	VV		12,2*2		101,300	101,300		
	VV		2.NP		13,290	13,290		
	VV		101,3		44,700	44,700		
	VV		3.NP					
	VV		6,6*2					
	VV		Rampa					
	VV		3,2*12,1*10,2*0,5*9,7*3,6*2*1,8					
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO		-24,4	-24,400		
308	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	20,590	34,83	717,21	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		4,0*3,0*5,5*6,0*5,0*5,5		29,000	29,000		
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO		-8,41	-8,410		
310	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	10,000	101,42	1 014,19	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		12		12,000	12,000		
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO		-2,000	-2,000		
312	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	81,460	46,21	3 764,04	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.PP		1,650	1,650		
	VV		0,83*2		59,200	59,200		
	VV		1.NP		60,300	60,300		
	VV		0,5*3*0,65*2*1,0*4*1,1*1,2*9*1,5*2*1,8*3*1,35*2*2,4*6*3,0*5					
	VV		2.NP					
	VV		1,2*4*1,5*2,4*10*3,0*10					
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO		-39,7	-39,700		
314	K	762331811	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	38,200	24,70	943,42	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Objekt mikrobiologie a nukleární medicíny		38,200	38,200		
	VV		4,3*3,3*2,3*1,3*4,7*2*3,7*2*2,7*2*1,7*2*0,7*2					
315	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	7,000	31,43	220,03	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		15,0*3*12,5*16*0,5*5		247,500	247,500		
	VV		3,6*3*7,3*4*0,3*2		40,600	40,600		
	VV		6,0*4		24,000	24,000		
	VV		Objekt mikrobiologie a nukleární medicíny		7,0	7,000		
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO		-312,1	-312,100		
316	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	26,200	18,29	479,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Sřecha nad 1.NP		151,0	151,000		
	VV		Sřecha nad 3.NP		11,5	11,500		
	VV		Přístavba 1.NP		14,7	14,700		
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO		-151,0	-151,000		
317	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	62,000	15,07	934,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					

VV		1.PP							
VV		3+1+1+1+1				7,000			
VV		1.NP							
VV		3+13+2+9+4*2				35,000			
VV		2.NP							
VV		20+1+14+2+3*2+1*2				45,000			
VV		.							
VV		PROSTAVĚNO							
VV		-25				-25,000			
318	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	190,000	8,81	1 673,96	CS ÚRS 2022 01	
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
VV		.							
VV		3.NP - zábradlí strojovna							
VV		60,0			60,000				
VV		2.NP - žebřík do strojovny							
VV		40,0			40,000				
VV		Venky - zábradlí schodiště							
VV		90,0			90,000				
319	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	270,000	7,81	2 109,40	CS ÚRS 2022 01	
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
VV		.							
VV		2.NP							
VV		Schůdky a zábradlí							
VV		270,0			270,000				
VV		Venkovní schody do lékárny							
VV		450,0			450,000				
VV		Plotové pole							
VV		400,0			400,000				
VV		.							
VV		PROSTAVĚNO							
VV		-850,0			-850,000				
321	K	767996-R2	Odstranění poklopu a oramování montážního otvoru ve strojovně	kus	1,000	5 000,00	5 000,00		
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
VV		.							
VV		1			1,000				
322	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	288,600	10,02	2 890,55	CS ÚRS 2022 01	
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
VV		.							
VV		Skladba F6							
VV		1.PP							
VV		"m.č.L004a:" (3,65*4,4+1,0*0,15+0,8*0,15)			16,330				
VV		"m.č.L005:" (1,19*2,94)			3,499				
VV		"m.č.L006:" (10,3+0,8*0,15*2)			10,540				
VV		"m.č.L007:" (1,16*2,38+0,6*0,15)			2,851				
VV		"m.č.L008:" 0,6*2,38			1,428				
VV		"m.č.L011:" 18,4			18,400				
VV		1.NP							
VV		(107,5+128,3+32,7+10,8)			279,300				
VV		.							
VV		Kanal							
VV		3,7*5,6			9,300				
VV		.							
VV		PROSTAVĚNO							
VV		-53,048			-53,048				
323	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	314,250	23,48	7 377,82	CS ÚRS 2022 01	
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
VV		.							
VV		1.NP							
VV		"m.č.b111:" 6,3+0,8*0,1			6,380				
VV		"m.č.b120:" 18,9+0,8*0,1*2			19,060				
VV		"m.č.b121:" 14,6+0,8*0,1*2			14,760				
VV		"m.č.b122:" 11,9+1,0*0,2+0,8*0,1			12,180				
VV		"m.č.b124:" 9,4+0,8*0,1			9,480				
VV		"m.č.b125:" 13,5+1,0*0,2+0,8*0,1			13,780				
VV		.							
VV		2.NP							
VV		"m.č.b202:" 37,0+1,25*0,1+1,38*0,2			37,401				
VV		"m.č.b206:" 18,8+0,8*0,1*2			18,960				
VV		"m.č.b207:" 14,6+0,9*0,1			14,690				
VV		"m.č.b208:" 25,3+2,125*0,15+1,4*0,2+0,6*0,1			25,959				
VV		"m.č.b209:" 11,9+0,8*0,1			11,980				
VV		"m.č.b210:" 10,3+0,8*0,1			10,380				
VV		"m.č.b211:" 11,1+0,8*0,1			11,180				
VV		"m.č.b212:" 21,0+1,25*0,1			21,125				
VV		"m.č.b214:" 7,4+1,25*0,15			7,588				
VV		"m.č.b215:" 2,3			2,300				
VV		"m.č.b216:" 19,8+0,8*0,1+1,1*0,2			20,100				
VV		"m.č.b217:" 15,6+0,8*0,1*2			15,760				
VV		"m.č.b218:" 21,5+0,9*0,1*2			21,680				
VV		"m.č.b220:" 22,7+1,25*0,1+0,6*0,1+0,8*0,15			23,005				
VV		"m.č.b221a:" 25,6+0,8*0,15			25,720				
VV		"m.č.b221b:" 9,1+1,1*0,2+0,8*0,1			9,400				
VV		"m.č.b222:" 13,4+0,8*0,1			13,480				
VV		"m.č.b223:" 12,0+0,8*0,1			12,080				
VV		"m.č.b224:" 5,2+0,8*0,1			5,280				
VV		"m.č.b228:" 3,6+0,6*0,1			3,660				
VV		"m.č.b230:" 9,3+0,8*0,1			9,380				
VV		"m.č.b231:" 10,9+0,8*0,1+0,86*0,2+0,7*0,1			11,222				
VV		"m.č.b232:" 27,3+0,9*0,2			27,480				
VV		.							
VV		PROSTAVĚNO							
VV		-121,2			-121,200				
324	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	270,000	6,26	1 690,16	CS ÚRS 2022 01	
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
VV		.							
VV		450,0			450,000				
VV		.							
VV		PROSTAVĚNO							
VV		-180,0			-180,000				
325	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	379,331	54,25	20 579,04	CS ÚRS 2022 01	
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							

	W	1.NP							
	W	1,1'2,2-0,8'2,0+(2,47+6,2+2,37)*3,05-0,7'2,0'2*(1,55'2,2-1,4'2,0)*3+1,25'3,05-0,6'2,0						36,135	
	W	(5,8'5+0,25+0,2-1,5+1,0+4,0+3,9+4,725+4,15+6,675+2,9+2,5+5,9+4,1'2+3,075+2,2+0,5+1,325'4)*3,05-0,8'2,0'8-0,9'2,0-0,6'2,0'8						238,024	
	W	1,0'2,2'2-0,8'2,0'2+1,875'2,5						5,388	
	W	2.NP							
	W	(2,86+4,66+1,58+2,86+1,7+1,375+5,8'2+4,46+3,56)*3,05-0,8'2,0'5-0,6'2,0'4						92,898	
	W	(0,6'1+4,6+6,6+3,0'2+0,25+0,15+2,7+1,9)*3,05-1,25'2,0-0,8'2,0-0,7'2,0						54,463	
	W	(5,8'2+6,5+4,1'2+3,075+0,5+2,2+1,325'4)*3,05-0,8'2,0'2-0,6'2,0'8						101,794	
	W	(5,8'5,9+0,8+0,4+0,3+3,83+3,425+0,17+1,67)*3,05-0,9'2,0-0,8'2,0'3-0,6'2,0						60,200	
	W	(5,5+2,7+4,1+2,2)*3,05-0,8'2,0'3						39,425	
	W	2,06'2,2-1,25'2,0+1,1'2,2'3-0,8'2,0'3						4,492	
	W	.							
	W	.							
	W	PROSTAVĚNO							
	W	-252,888						-252,888	
326	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	14,180	64,69	917,35	CS ÚRS 2022 01	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	W	.							
	W	1.PP							
	W	(1,4'2+1,35'2)*2,5-0,8'2,0+(2,5+1,0)*2,3-0,8'2,0						18,600	
	W	2.NP							
	W	5,8'3,05'2-0,8'2,0'2						32,180	
	W	.							
	W	.							
	W	PROSTAVĚNO							
	W	-36,6						-36,600	
327	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	82,010	1 716,84	140 798,32	CS ÚRS 2022 01	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	W	.							
	W	(1,87+2,33+1,2+4,53+1,34)*0,6'1,2						8,114	
	W	0,8'0,5'1,2+0,8'0,5'1,2+0,6'0,4'1,2						1,536	
	W	2,37'0,6'1,2'2+(0,9'2+2,5)*0,6'2,2						9,089	
	W	(2,6'0,5+2,53'0,65)*1,2						3,533	
	W	Terasa							
	W	(5,25+0,6+2,7)*0,5'1,5+(1,4+0,95+1,5+1,1)*0,3'1,5+11,9'0,5'						25,085	
	W	1,1+2,8'0,5'1,3+3,8'0,5'1,6+4,0'0,5'1,2+4,4'0,5'1,2						24,565	
	W	(2,8+4,5+2,3)*0,5'1,4+(3,8+2,3)*0,5'1,3+(9,7+2,1)*0,5'2,0+3,2'0,5'1,3							
	W	Zídka - vstup							
	W	5,5'0,8'1,2						3,960	
	W	Schodiště							
	W	3,0						3,000	
	W	Plot							
	W	6,5'0,4'1,0						2,200	
	W	Prohloubení vstupu							
	W	2,37*(0,5+0,3'2)*1,2						3,128	
	W	.							
	W	.							
	W	PROSTAVĚNO							
	W	-2,2						-2,200	
328	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	10,808	2 929,59	31 662,99	CS ÚRS 2022 01	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	W	.							
	W	Kanal							
	W	1,5'0,8'1,2						1,080	
	W	4,03'1,5'0,2						1,209	
	W	.							
	W	Kanálky							
	W	(0,5'2+0,75)*0,16*(3,9+5,7+2,3)						3,332	
	W	(0,5+0,6)*0,16*(2,55+15,95+2,1+0,75)						3,756	
	W	(0,8'2+0,8)*0,16*(3,3+1,4)						1,429	
330	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,960	2 553,73	2 451,58	CS ÚRS 2022 01	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	W	.							
	W	3.NP							
	W	"strojovna": 1,3'1,2'0,5+1,2'0,8'0,25						0,960	
331	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	1,935	1 381,72	2 673,63	CS ÚRS 2022 01	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	W	.							
	W	Venky							
	W	"Schodiště": 1,2'1,3'0,75+1,2'1,7'0,75/2						1,935	
332	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	29,008	2 255,67	65 428,03	CS ÚRS 2022 01	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	W	.							
	W	Terasa							
	W	1,8'0,3'2,5+3,2'0,3'2(2,5+0,6)/2						2,838	
	W	(3,5+9,7+10,2)*0,3'0,7						4,914	
	W	(12,1+3,2)*0,3'0,9						4,131	
	W	12,2'0,5'0,3+1,6)/2						5,795	
	W	5,2'0,5'1,1						2,860	
	W	1,45'0,3'2,5						1,088	
	W	(4,7+1,3+1,2)*0,4'0,5						1,440	
	W	.							
	W	Plot							
	W	6,5'0,2'0,5						0,650	
	W	.							
	W	Schodiště							
	W	2,4'3,3'1,5/2						5,940	
	W	.							
	W	.							
	W	PROSTAVĚNO							
	W	-0,85						-0,850	
333	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	3,300	685,62	2 263,21	CS ÚRS 2022 01	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	W	.							
	W	Zesílení zdiva							
	W	0,7'0,64'5,5+0,8'6,0+0,51'0,28'6,8+0,83'0,29'6,8						9,872	
	W	Zídka - vstup							
	W	5,5'0,3'2,0						3,300	
	W	.							
	W	.							

	W		PROSTAVĚNO						
	W		-9,872			-9,872			
334	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,211	713,58	1 577,73	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W		.						
	W		Odbourání zdiva mezi bámy						
	W		(12,9+13,7+14,8+7,5+8,6)*0,3*0,3		5,175				
	W		.						
	W		1.NP						
	W		"m.6.b108:" 1,3*0,3*2,55		0,995				
	W		"m.6.b125:" 0,475*0,3*2,55		0,363				
	W		"Výtah VI:" 0,3*0,12*2,2*4		0,317				
	W		"m.6.M102:" 1,2*0,3*1,0+0,1*2,4*0,3		0,432				
	W		2.NP						
	W		"m.6.220:" (0,325+0,195)*0,3*2,55		0,398				
	W		"m.6.228-229:"						
	W		0,44*0,33*2,25+0,81*0,33*1,0+0,56*0,325*2,25+(0,1+0,5+0,3)*0,3*1,8		1,490				
	W		Část osky						
	W		0,6*0,6*0,3		0,108				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-7,067						
335	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	33,014	395,26	13 049,19	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W		.						
	W		Přístavba - vstup						
	W		2,93*0,45*2,55+1,125*0,375*2,55+1,125*0,32*2,55-		4,534				
	W		0,83*0,45*0,83-0,8*0,32*2,0						
	W		(2,93+1,34)*0,3*3,3+1,6*0,3*1,0/2+(1,34+2,42)*0,2*3,3-1,0*2,1*0,2		6,529				
	W		Zesílení zdiva u terasy						
	W		0,6*0,3*7,5		1,350				
	W		1.NP						
	W		"m.6.b101:" 3,055*3,0*0,3*2,36*2,7*0,3-		3,279				
	W		1,5*1,8*0,3+(0,2+0,45)*0,3*2,55						
	W		"m.6.b105:" (0,62*2+2,5)*0,25*4,5-2,4*2,4*0,25-		2,663				
	W		0,65*2,4*0,25*2						
	W		"m.6.b106:" 2,37*0,3*4,2		2,986				
	W		"m.6.b107:" (0,56+0,42+1,15)*0,3*2,55+0,56*0,56*0,3		1,535				
	W		2.NP						
	W		"m.6.212:" 1,75*0,3*2,55-1,25*2,0*0,3+0,6*0,3*2,55		1,048				
	W		Strojovna						
	W		(3,85*0,3+(6,5+3,65)*2*0,2)*4,0-0,8*2,0*0,3-0,8*2,0*0,2-		19,628				
	W		0,8*0,6*0,2*2						
	W		Atika						
	W		9,65*0,5*1,05		5,066				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-15,6						
336	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	22,267	76,01	1 692,57	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W		.						
	W		1.PP						
	W		1,1*0,5*2+2,25*0,56*2		3,620				
	W		1.NP						
	W		2,2*0,2*2+3,95*0,3*2+2,7*0,3*2*2+2,25*0,3*2+1,0*0,3*2+2,7*0,3*2*2+2,7*0,3*2*2+0,3*2*2		17,260				
	W		2.NP						
	W		2,7*0,33*2+2,25*0,33+1,0*0,33+1,8*0,3+2,25*0,325+2,7*0,32		16,231				
	W		5*2+2,7*0,3*2*2+2,25*0,3*2*2+2,2*0,3+1,8*0,3*2+0,3*2,2*2						
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-14,844						
337	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	35,004	89,43	3 130,29	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W		.						
	W		Výtah VI						
	W		(2,4*2,6-1,32*2,2)*4		13,344				
	W		Příchod						
	W		11,4*1,9		21,660				
340	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	3,783	1 660,52	6 281,76	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W		.						
	W		"m.6.M016:" 1,4*1,6*0,12		0,269				
	W		Kanál						
	W		5,65*1,5*0,25		2,119				
	W		(3,7+5,6)*0,15		1,395				
341	K	967032975	Odsekání plošných fasádních prvků představených před líc zdiva přes 80 mm	m2	2,250	154,71	348,09	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W		.						
	W		Kanál						
	W		1,5*1,5		2,250				
342	K	964011231	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 150 kg/m	m3	3,487	1 876,76	6 544,27	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W		.						
	W		Ve stávajících příčkách a stěnách						
	W		.						
	W		1.PP						
	W		1,5*0,45*0,2+1,5*0,32*0,2+1,1*0,15*0,15+1,3*0,15*0,15		0,285				
	W		1.NP						
	W		2,1*0,3*0,2+1,7*0,2*0,2+2,1*0,2*0,2+1,2*0,25*0,2*2+5*0,25						
	W		*0,2+3,0*0,3*0,2+2,1*0,3*0,2+2,3*0,3*0,2+3,2*0,3*0,2+1,2*0,3		1,429				
	W		*0,2+1,7*0,3*0,2+1,6*0,3*0,2						
	W		2,1*0,3*0,2+1,8*0,3*0,2+1,4*0,1*0,1*13+1,2*0,1*0,1*9+2,0*0,1*0,1		0,544				
	W		2.NP						
	W		1,5*0,3*0,2+1,0*0,3*0,2*3+2,0*0,3*0,2*3+1,6*0,3*0,2		0,726				
	W		1,4*0,1*0,1*15+1,4*0,15*0,15*2+1,2*0,1*0,1*15+1,7*0,1*0,1+		0,808				
	W		1,7*0,15*0,15						
	W		3.NP						
	W		1,6*0,3*0,2+1,6*0,2*0,2+1,5*0,2*0,2*2		0,280				
	W		.						

	W		PROSTAVĚNO						
	W		-0,285			-0,285			
343	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	2,181	4 041,00	8 732,60	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W		V nosném zdivu						
	W		1.PP						
	W		1,5*5*0,026		0,195				
	W		1.NP						
	W		(2,1*3+1,7*2+2,1*2+1,2*2+2,5*2+3,0*3+2,1*3+2,3*3+3,2*3+ 1,2*3+1,7*3+1,6*3)*0,026		1,794				
	W		(2,1*3+1,8*3)*0,026		0,304				
	W		2.NP						
	W		(1,5*3+1,0*3*3+2,0*3*3+1,6*3)*0,026		0,944				
	W		3.NP						
	W		(1,6*3+1,6*2+1,5*2*2)*0,026		0,364				
	W								
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-1,44		-1,440				
344	K	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přesa 1 m2	m2	130,824	58,67	7 674,94	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W		1.NP						
	W		"m.č.b101:" 39,8+2,37*0,1*2+1,55*0,2		40,584				
	W		"m.č.b102:" 3,7+1,5*0,2+0,6*0,1+1,4*0,1		4,200				
	W		"m.č.b103, b104:" 7,3		7,300				
	W		"m.č.b105:" 9,6+0,7*0,1*2		9,740				
	W		"m.č.b106:" 9,4		9,400				
	W								
	W		2.NP						
	W		"m.č.b201:" 16,8		16,800				
	W								
	W		Ventkovní rampa						
	W		42,8		42,800				
345	K	978057321	Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene stupnic	m	24,000	82,27	1 974,54	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W		Ventkovní schodiště						
	W		2,4*10		24,000				
346	K	978057331	Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene podstupnic	m	24,000	57,23	1 373,59	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W		Ventkovní schodiště						
	W		2,4*10		24,000				
347	K	772231612	Demontáž obkladů schodišťových podstupnic do suti z měkkých kamenů kladených do lepidla	m2	43,480	52,05	2 262,97	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W		Vstup						
	W		1,18*9+1,34*4		15,980				
	W		1.NP						
	W		"m.č.b103:" 1,25*22		27,500				
348	K	772231622	Demontáž obkladů schodišťových podstupnic do suti z tvrdých kamenů kladených do lepidla	m2	43,480	57,23	2 486,49	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W		Vstup						
	W		1,18*9+1,34*4		15,980				
	W		1.NP						
	W		"m.č.b103:" 1,25*22		27,500				
349	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo krytlových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	238,181	38,04	9 059,68	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W		1.NP						
	W		"m.č.b107:" 37,6+1,55*0,2+2,37*0,3		38,821				
	W		"m.č.b108:" 37,1+1,0*0,3+0,6*0,1		37,460				
	W		"m.č.b109:" 8,8		8,800				
	W		"m.č.b110:" 9,6+0,9*0,1		9,690				
	W		"m.č.b112:" 8,3+0,9*0,1+0,8*0,1		8,470				
	W		"m.č.b113:" 58,8+1,4*0,1+0,6*0,1*3+1,4*0,1		59,260				
	W		"m.č.b114:" 5,0		5,000				
	W		"m.č.b115:" 1,2+0,6*0,1		1,260				
	W		"m.č.b116a:" 3,3+0,9*0,1*2		3,480				
	W		"m.č.b116b:" 1,2		1,200				
	W		"m.č.b116c:" 1,2		1,200				
	W		"m.č.b117:" 3,3+0,6*0,1		3,360				
	W		"m.č.b118:" 5,6		5,600				
	W		"m.č.b119:" 1,2+0,6*0,1		1,260				
	W		"m.č.b123:" 11,5		11,500				
	W		"m.č.M102:" 2,7*3,125		8,438				
	W								
	W		2.NP						
	W		"m.č.b203:" 4,9+0,6*0,1		4,980				
	W		"m.č.b203a:" 1,1+0,6*0,1		1,180				
	W		"m.č.b204a:" 3,3+0,6*0,1		3,360				
	W		"m.č.b204b:" 1,2+0,6*0,1		1,260				
	W		"m.č.b204c:" 1,2+0,6*0,1		1,260				
	W		"m.č.b205a:" 3,3+0,6*0,1*2		3,420				
	W		"m.č.b205b:" 5,5+0,6*0,1		5,560				
	W		"m.č.b205c:" 1,1		1,100				
	W		"m.č.b219a:" 13,5+1,06*0,2+0,8*0,1		13,792				
	W		"m.č.b219b:" 5,6+0,7*0,1		5,670				
	W		"m.č.b225:" 3,3+0,6*0,1		3,360				
	W		"m.č.b227:" 2,3+0,6*0,1*2		2,420				
	W		"m.č.b228:" 1,1		1,100				
	W		"m.č.b229:" 1,1		1,100				
	W								
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-15,96		-15,960				
350	K	771273812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š přes 250 do 350 mm	m	4,450	37,92	166,73	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W								

355	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	41,382	1 331,77	55 111,47	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		kanál					
	VV		4,0*1,5*0,2		1,200			
	VV		Venkovní plocha					
	VV		12,5*0,15		1,875			
	VV		Podkladní beton					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.L004a:" (3,55*4,4+1,0*0,15+0,8*0,15)*0,15		2,450			
	VV		"m.č.L005:" (1,19*2,94)*0,15		0,525			
	VV		"m.č.L006:" (10,3+0,8*0,15*2)*0,15		1,581			
	VV		"m.č.L007:" (1,16*2,38+0,8*0,15)*0,1		0,285			
	VV		"m.č.L008:" 0,6*2,38*0,15		0,214			
	VV		"m.č.L011:" 18,4*0,1		1,840			
	VV		1.NP					
	VV		(107,5+128,3+32,7+10,8)*0,15		41,895			
	VV							
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-10,483		-10,483			
356	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	120,037	720,60	86 498,58	CS ÚRS 2022 01
	VV		137,992		137,992			
	VV							
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-17,955		-17,955			
357	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	310,900	64,58	20 077,89	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Súřcha nad 2.NP					
	VV		448,8		448,800			
	VV		Súřcha nad 3.NP					
	VV		11,5		11,500			
	VV							
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-149,4		-149,400			
359	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	255,000	17,53	4 469,54	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		300,0		300,000			
	VV							
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-45,0		-45,000			
360	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	61,653	167,94	10 354,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		1.PP					
	VV		0,87*1,97*3+0,6*1,97+0,85*1,97+0,7*1,97+0,8*1,97		10,853			
	VV		1.NP					
	VV		0,9*1,97*3+0,8*1,97*13+0,7*1,97*2+0,6*1,97*9		39,203			
	VV		2.NP					
	VV		0,8*1,97*20+0,9*1,97+0,6*1,97*14+0,7*1,97*2		52,599			
	VV							
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-41,102		-41,102			
361	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	18,225	128,42	2 340,39	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		1.NP					
	VV		1,4*1,97*4		11,032			
	VV		2.NP					
	VV		1,25*1,97*3+1,15*1,97		9,653			
	VV							
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-2,46		-2,460			
363	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	39,880	68,50	2 731,81	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		1.NP					
	VV		1,2*2,6*2+2,4*2,6		12,480			
	VV		1,2*1,8*7+1,5*1,8*1,0*2,2		20,020			
	VV		2.NP					
	VV		1,2*1,8*4+1,5*1,8		11,340			
	VV							
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-3,96		-3,960			
364	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	60,120	58,13	3 494,61	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		1.NP					
	VV		1,6*1,8+2,4*1,8*5+3,0*1,8*5		53,100			
	VV		2.NP					
	VV		2,4*1,8*10+3,0*1,8*10		97,200			
	VV							
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-90,18		-90,180			
370	K	968074242	Demontáž prosvětlovacích pásů stěn z hliníkových rámu s výplní izolačním dvojsklem tl přes 5 do 10 m2	m2	12,798	239,65	3 067,21	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		1.NP					
	VV		2,37*2,7*2		12,798			
372	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	180,000	28,62	5 150,97	CS ÚRS 2022 01

VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů							
VV		Viz. PD profese - výkresy půdorysů							
VV		Profese:							
VV		450			450,000				
VV		.							
VV		PROSTAVĚNO							
VV		-270			-270,000				
373	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	68,000	43,46	2 955,37	CS ÚRS 2022 01	
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů							
VV		Viz. PD profese - výkresy půdorysů							
VV		Profese:							
VV		170			170,000				
VV		.							
VV		PROSTAVĚNO							
VV		-102			-102,000				
374	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	80,000	38,10	3 047,66	CS ÚRS 2022 01	
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů							
VV		Viz. PD profese - výkresy půdorysů							
VV		Profese:							
VV		200			200,000				
VV		.							
VV		PROSTAVĚNO							
VV		-120			-120,000				
375	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	36,000	68,14	2 453,15	CS ÚRS 2022 01	
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů							
VV		Viz. PD profese - výkresy půdorysů							
VV		Profese:							
VV		90			90,000				
VV		.							
VV		PROSTAVĚNO							
VV		-54			-54,000				
376	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	2,000	288,13	576,26	CS ÚRS 2022 01	
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy							
VV		fezů a Tech.zpr.							
VV		1.PP							
VV		2+3			5,000				
VV		.							
VV		PROSTAVĚNO							
VV		-3			-3,000				
377	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	60,000	11,45	686,80	CS ÚRS 2022 01	
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů							
VV		Viz. PD profese - výkresy půdorysů							
VV		Profese:							
VV		150			150,000				
VV		.							
VV		PROSTAVĚNO							
VV		-80			-80,000				
378	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	90,000	32,73	2 945,71	CS ÚRS 2022 01	
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů							
VV		Viz. PD profese - výkresy půdorysů							
VV		Profese:							
VV		225			225,000				
VV		.							
VV		PROSTAVĚNO							
VV		-135			-135,000				
379	K	971035431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 150 mm	kus	14,000	93,00	1 302,05	CS ÚRS 2022 01	
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů							
VV		Viz. PD profese - výkresy půdorysů							
VV		Profese:							
VV		35			35,000				
VV		.							
VV		PROSTAVĚNO							
VV		-21			-21,000				
380	K	971035441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 300 mm	kus	6,000	216,41	1 298,47	CS ÚRS 2022 01	
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů							
VV		Viz. PD profese - výkresy půdorysů							
VV		Profese:							
VV		15			15,000				
VV		.							
VV		PROSTAVĚNO							
VV		-9			-9,000				
381	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,000	105,52	105,52	CS ÚRS 2022 01	
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy							
VV		fezů a Tech.zpr.							
VV		1.NP							
VV		1			1,000				
383	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,000	1 036,63	1 036,63	CS ÚRS 2022 01	
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy							
VV		fezů a Tech.zpr.							
VV		1.PP							
VV		1			1,000				
384	K	971033591	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm	m3	0,098	1 296,86	127,09	CS ÚRS 2022 01	
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy							
VV		fezů a Tech.zpr.							
VV		1.PP							
VV		0,5*0,1*1,225			0,061				
VV		0,3*0,1*1,225			0,037				

385	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	4,666	859,57	4 010,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.b104:" 1,05*2,2*0,3		0,693			
	VV		"m.č.b122:" 1,1*2,2*0,3		0,726			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.211:" 1,2*1,8*0,3		0,648			
	VV		"m.č.221a:" 1,4*2,7*0,3*2		2,268			
	VV		"m.č.232:" 1,45*2,25*0,3		0,979			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-0,648		-0,648			
386	K	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm	m3	2,476	1 007,48	2 494,52	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.L004a:" 1,05*2,25*0,56		1,323			
	VV		"m.č.L013:" 1,7*1,1*0,3		0,935			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.223:" 1,4*2,7*0,325		1,229			
	VV		"m.č.225:" 1,4*2,7*0,33		1,247			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-2,258		-2,258			
387	K	973031324	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	8,000	110,16	881,26	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD statika					
	VV		.					
	VV		Kapsy pro výměny stropů					
	VV		24		24,000			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-16		-16,000			
388	K	971052551	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příchách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	0,150	4 887,34	733,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"Kanář:" 0,5*0,5*0,5		0,150			
389	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	20,000	149,70	2 994,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu					
	VV		Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese:					
	VV		50		50,000			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-30		-30,000			
390	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	10,000	224,46	2 244,61	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu					
	VV		Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		25		25,000			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-15		-15,000			
391	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,800	4 596,77	3 677,41	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu					
	VV		Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		2,0		2,000			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-1,2		-1,200			
392	K	973031335	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	201,82	807,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		10		10,000			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-6		-6,000			
393	K	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	37,686	145,32	5 477,91	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		1,4*8+1,8*8+3,5*3+0,9*4+1,0*8		46,100			
	VV		2.NP					
	VV		1,6*14+2,0*9+2,2*3+2,4*3+0,65*8+0,8*6+1,4*2		67,000			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-75,404		-75,404			
394	K	974031666	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	19,531	189,02	3 691,66	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		2,0*6+2,9*6+2,9*2+5,1*2		45,800			
	VV		2.NP					
	VV		2,0*4+2,4*2		12,800			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-39,069		-39,069			

395	K	974031121	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	1 000,000	37,50	37 498,19	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Profese		2 500,000			
			2500					
			.					
			PROSTAVĚNO		-1 500,000			
			-1500					
396	K	974031122	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	640,000	42,99	27 510,86	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Profese		1 600,000			
			1600					
			.					
			PROSTAVĚNO		-960,000			
			-960					
397	K	974031133	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	100,000	55,06	5 505,83	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
			Profese:		250,000			
			250					
			.					
			PROSTAVĚNO		-150,000			
			-150					
398	K	974031134	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	140,000	62,56	8 758,11	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
			Profese:		350,000			
			350					
			.					
			PROSTAVĚNO		-210,000			
			-210					
399	K	974031142	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	120,000	48,47	5 816,79	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
			Profese		300,000			
			300					
			.					
			PROSTAVĚNO		-180,000			
			-180					
400	K	974031153	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	80,000	62,56	5 004,64	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
			Profese		200,000			
			200					
			.					
			PROSTAVĚNO		-120,000			
			-120					
401	K	974031154	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	104,000	77,19	8 027,90	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
			Profese:		280,000			
			60,0+200,0					
			.					
			PROSTAVĚNO		-156,000			
			-156,0					
402	K	974031155	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	8,000	108,84	870,69	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
			Profese:		20,000			
			20,0					
			.					
			PROSTAVĚNO		-12,000			
			-12,0					
403	K	974031164	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	48,000	122,19	5 865,08	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
			Profese:		120,000			
			120					
			.					
			PROSTAVĚNO		-72,000			
			-72,0					
404	K	974031165	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	20,000	133,35	2 666,94	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů					
			Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
			Profese:		50,000			
			50,0					
			.					
			PROSTAVĚNO		-30,000			
			-30,0					
405	K	974042554	Výsekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	40,000	188,81	7 552,48	CS ÚRS 2022 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			Profese UT		100,000			
			100,0					
			.					
			.					

	VV		PROSTAVĚNO	-60,0						
	VV					-60,000				
406	K	974092216	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MC stěn š do 150 mm	m		80,000	45,73	3 658,36	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů							
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů							
	VV		Profese:							
	VV		200,0			200,000				
	VV		.							
	VV		PROSTAVĚNO							
	VV		-120,0			-120,000				
407	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdvíha II do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m		29,150	1 529,38	44 581,55	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	VV		.							
	VV		1.NP							
	VV		1,3*2+1,5+1,1+1,15+1,95+1,05			9,350				
	VV		2.NP							
	VV		1,2+1,6+2,2+1,75+1,45+1,4*4+2,0*3			19,800				
408	K	975022251	Podchycení nadzákladového zdvíha II do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 3 do 5 m	m		3,350	1 626,52	5 448,86	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	VV		.							
	VV		1.NP							
	VV		3,35			3,350				
409	K	975022341	Podchycení nadzákladového zdvíha II přes 450 do 800 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m		2,750	2 172,93	5 975,57	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.							
	VV		.							
	VV		1.PP							
	VV		1,7+1,05			2,750				
410	K	976074121	Vybourání kotevnic želez ze zdvíha cihelného na MV nebo MVC	kus		104,000	59,56	6 194,04	CS ÚRS 2022 01	
	VV		"Předpoklad:" 260			260,000				
	VV		.							
	VV		PROSTAVĚNO							
	VV		-156			-156,000				
411	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m		5,840	2 311,45	13 498,90	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1.PP-3.NP							
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů							
	VV		.							
	VV		Profese:							
	VV		14,6			14,600				
	VV		.							
	VV		PROSTAVĚNO							
	VV		-8,76			-8,760				
412	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m		4,840	3 112,76	15 065,77	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1.PP-3.NP							
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů							
	VV		.							
	VV		Profese:							
	VV		12,1			12,100				
	VV		.							
	VV		PROSTAVĚNO							
	VV		-7,26			-7,260				
413	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m		2,160	3 676,63	7 941,51	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1.PP-3.NP							
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů							
	VV		.							
	VV		Profese:							
	VV		5,4			5,400				
	VV		.							
	VV		PROSTAVĚNO							
	VV		-3,24			-3,240				
414	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m		3,080	6 030,64	18 574,36	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1.PP-3.NP							
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů							
	VV		.							
	VV		Profese							
	VV		7,7			7,700				
	VV		.							
	VV		PROSTAVĚNO							
	VV		-4,62			-4,620				
415	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m		2,360	8 079,75	19 068,21	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1.PP-3.NP							
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů							
	VV		.							
	VV		Profese							
	VV		5,9			5,900				
	VV		.							
	VV		PROSTAVĚNO							
	VV		-3,54			-3,540				
416	K	977151212	Jádrové vrty dovršní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m		2,640	3 029,45	7 997,75	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1.PP-3.NP							
	VV		Viz. PD profesí - výkresy půdorysů							
	VV		.							
	VV		Profese							
	VV		6,6			6,600				
	VV		.							
	VV		PROSTAVĚNO							
	VV		-3,96			-3,960				

417	K	977151216	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	2,080	4 110,84	8 550,54	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1.PP-3.NP					
	VV		Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		5,2		5,200			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-3,12		-3,120			
418	K	977151218	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,120	4 971,30	5 567,85	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1.PP-3.NP					
	VV		Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		2,8		2,800			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-1,68		-1,680			
419	K	977151223	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,500	6 093,25	3 046,62	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1.PP-3.NP					
	VV		Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		1,25		1,250			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-0,75		-0,750			
420	K	977151225	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,440	9 951,77	4 378,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1.PP-3.NP					
	VV		Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		1,1		1,100			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-0,66		-0,660			
421	K	977151227	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,300	11 878,63	3 563,59	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, legenda stavebních úprav 1.PP-3.NP					
	VV		Viz. PD profese - výkresy půdorysů					
	VV		Profese					
	VV		0,75		0,750			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-0,45		-0,450			
422	K	977211122	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnice přes 200 do 350 mm	m	37,930	1 734,39	65 785,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		1,1*2		2,200			
	VV		1.NP					
	VV		2,2*2+3,95*2+2,7*2+2,25*2+1,0*2+2,7*2+2,7*2+2,2*2+2,2*2		59,000			
	VV		2.NP					
	VV		2,7*2+2,25*1,0+1,8+2,25*2,7*2+2,7*2+2,25*2*3+2,2*1,8*2+2,2*2		52,600			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-75,870		-75,870			
425	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyzluzných hl do 100 mm	m	81,168	139,41	11 315,62	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Profese UT					
	VV		100,0*2		200,000			
	VV		Ostatní					
	VV		1.PP: 1,0+1,26+0,66		2,920			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-121,752		-121,752			
427	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	80,775	205,68	16 613,89	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		vyrovnání stáv. základů pod zateplení - přisekání pouze vystupujících výčnělků					
	VV		pohled severní					
	VV		(21,63+6,4+0,88+1,2)*0,9		15,579			
	VV		(8,525+6,75+6,1*2+6,15+3,1+1,2*4+1,6*2)*0,9		40,613			
	VV		pohled západní					
	VV		10,4*0,9		9,360			
	VV		pohled jižní					
	VV		(34,22+1,8*2+13,85+10,2)*0,9		37,323			
	VV		průřez, průchod					
	VV		(10,8+2,2)*0,9		11,700			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-33,8		-33,800			
429	K	978013191	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 019,288	40,32	41 095,55	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.PP					

435	K	978035121	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu do 10%	m2	409,182	10,99	4 495,22	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.FP-2.NP, pohledy a Tech.zpr.					
	VV		Skladba W11					
	VV		Objekt nukleární medicíny a mikrobiologie					
	VV		- předpoklad					
	VV		pohled severní					
	VV		7,8*8,2-0,8*1,5-1,5*1,2*1,8*2-		55,880			
	VV		2,4*1,5+(0,8*1,5*2)*0,2+(1,5*1,5*2)*0,2*(2,4*1,5*2)*0,2					
	VV		pohled západní					
	VV		14,08*9,2-3,7*1,2-1,08*0,45*2-1,15*1,2-		103,017			
	VV		1,95*1,5*6+(1,05+0,45*2)*0,2+(1,15+1,2*2)*0,2*(1,95+1,8*2)*0,2*2					
	VV		pohled jižní					
	VV		17,1*9,4-0,5*0,6-1,9*0,6*3-		140,320			
	VV		2,1*1,5*8+(0,5+0,6*2)*0,2*(2,1+1,5*2)*0,2*8					
	VV		pohled východní					
	VV		12,35*9,4-0,5*0,6*2-		109,985			
	VV		1,2*1,5*6+(0,5+0,6*2)*0,15+(1,2+1,5*2)*0,2*6					
436	K	1291_R1	Stavební připomoci, dočišťování	komple t	0,400	5 000,00	2 000,00	
	VV		předpoklad 300 hodin		1,000			
	VV		.					
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-0,6		-0,600			
	D	98	Demolice				0,00	
	D	99	Přesuny hmot a sutí				1 027 147,62	
439	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	678,572	174,58	118 465,69	CS ÚRS 2022 01
	VV		1406,452		1 406,452			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-727,88		-727,880			
440	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	678,572	90,00	61 071,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		1406,452		1 406,452			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-727,88		-727,880			
441	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 557,144	4,35	6 774,42	CS ÚRS 2022 01
	VV		2812,904		2 812,904			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-1255,76		-1 255,760			
442	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	174,993	360,00	62 997,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		492,258		492,258			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-317,265		-317,265			
443	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	179,085	360,00	64 470,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		281,290		281,290			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-102,205		-102,205			
444	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	277,876	360,00	100 035,36	CS ÚRS 2022 01
	VV		421,986		421,986			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-144,110		-144,110			
445	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	28,129	1 980,00	55 695,42	CS ÚRS 2022 01
	VV		28,129		28,129			
446	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	42,194	2 700,00	113 923,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		42,194		42,194			
447	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	26,429	2 700,00	71 358,30	CS ÚRS 2022 01
	VV		28,509		28,509			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-2,180		-2,180			
448	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	24,769	3 150,00	78 022,35	CS ÚRS 2022 01
	VV		28,129		28,129			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-3,360		-3,360			
450	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	33,288	360,00	11 983,68	CS ÚRS 2022 01
	VV		70,323		70,323			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-51,100		-51,100			
	VV		.					
	VV		Navýšeno dotazem D03		14,065			
	VV		14,065		14,065			
452	K	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	t	678,572	126,71	85 982,82	CS ÚRS 2022 01
	VV		1406,452		1 406,452			

	VV		"m.č.L0111:" 18,4*2		36,800				
	VV		1.NP						
	VV		{107,5+128,3+32,7+10,8}*2		558,600				
	VV		.						
	VV		Skladba F7						
	VV		"nad kanálem:" 80,1*2		160,200				
	VV		.						
	VV		.						
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-274,508		-274,508				
459	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením svislé NAIP	m2	38,794	120,00	4 655,28	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy						
	VV		řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz Tabulky podlah						
	VV		.						
	VV		Skladba F3						
	VV		11,4*0,7*2		15,960				
	VV		Opěrné zdi - dřevěná spára						
	VV		{1,3*0,3+1,72*0,3}*3		2,718				
	VV		{1,3*0,3+1,34*0,3}*3		2,916				
	VV		Skladba W3						
	VV		přístavba						
	VV		(6,4*2+8,85*2)*1,5*2		91,500				
	VV		místnost občerstvení						
	VV		(6,1+2,5)*2*0,5*2		17,200				
	VV		.						
	VV		.						
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-91,5		-91,500				
460	M	62852-R01	pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spodní	m2	637,481	129,00	82 236,05		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy						
	VV		řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz Tabulky podlah						
	VV		.						
	VV		107,843*1,15		124,019				
	VV		1116,229/2*1,15+15,98*1,2+91,5/2*1,2+17,2/2*1,2		726,204				
	VV		.						
	VV		.						
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-212,742		-212,742				
461	M	62852-R02	pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační protiradonový natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, horní	m2	520,222	162,00	84 275,96		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy						
	VV		řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz Tabulky podlah						
	VV		.						
	VV		1116,229/2*1,15+21,594*1,2+91,5/2*1,2+17,2/2*1,2		732,964				
	VV		.						
	VV		.						
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-212,742		-212,742				
462	K	711131-R1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu vodorovné AIP nebo tkaninou s přeplepením spojů	m2	74,519	45,50	3 390,61		
463	M	28323020	folie separační PE 2 x 50 m	m2	85,697	8,55	732,71	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy						
	VV		řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz Tabulky podlah						
	VV		.						
	VV		Dvě vrstvy						
	VV		Skladba F1						
	VV		kanál u výtahu						
	VV		2,2*2,675		5,885				
	VV		Venkovní rampa						
	VV		12,5		12,500				
	VV		Venkovní terasa						
	VV		6,475*2,7		17,483				
	VV		Přístavba						
	VV		"m.č.001-004:" (3,0*2,61+24,1+2,575*2,61)		38,651				
	VV		74,519*1,15 Přepočtené koeficientem množství		85,697				
464	K	71114-R06	Natavení a upravení průběžného trojhranného těsnicího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace - D+M	m	17,200	180,00	3 096,00		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy						
	VV		řezů a Tech.zpr.						
	VV		.						
	VV		přístavba						
	VV		6,4*2+8,85		21,650				
	VV		místnost občerstvení						
	VV		(6,1+2,5)*2		17,200				
	VV		.						
	VV		.						
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-21,65		-21,650				
465	K	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	107,478	17,96	1 930,45	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy						
	VV		řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz Tabulky podlah						
	VV		.						
	VV		Skladba F6						
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.L004a-L011:" (27,75+15,3+15,5+15,4+19,7)*0,6		57,390				
	VV		1.NP						
	VV		(15,36+124,0+3,2+2,9+2,1+1,4+6,3+9,0)*0,6		98,556				
	VV		.						
	VV		Skladba F7						
	VV		(6,17+2,4+3,3+3,0)*0,6		8,922				
	VV		.						
	VV		.						
	VV		PROSTAVĚNO						
	VV		-57,39		-57,390				
466	K	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací	m2	43,296	33,45	1 448,07	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy						
	VV		řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz Tabulky podlah						
	VV		.						
	VV		Skladba F6						
	VV		1.PP						
	VV		"m.č.L004a-L011:" (27,75+15,9+16,9+15,4+19,7)*0,25		23,913				
	VV		1.NP						
	VV		(15,36+124,0+3,2+2,9+2,1+1,4+6,3+9,0)*0,25		41,065				

	WV	Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R5							
	WV	.							
	WV	Vodorovné plochy							
	WV	Skladba R1							
	WV	stávající část							
	WV	6,0*2,6						15,500	
	WV	34,5*(12,0+5,8)*0,5+5,8*0,9*0,5						309,560	
	WV	nástavba, přístavba							
	WV	4,5*5,8+17,0*9,05						179,950	
	WV	.							
	WV	etapizace - přespádování střechy							
	WV	41,2						41,200	
	WV	.							
	WV	PROSTAVĚNO							
	WV	-407,5						-407,500	
484	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vylažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	20,335	14,25	289,77	CS ÚRS 2022 01	
	WV	Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.							
	WV	Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R5							
	WV	.							
	WV	3.NP							
	WV	Skladba R1							
	WV	stávající část							
	WV	(6,0+2,6)*2*0,9						15,480	
	WV	(34,5+29,5+0,9+4,8+12,0)*0,9						73,530	
	WV	nástavba, přístavba							
	WV	(19,5+9,05+17,0+5,8+4,5)*0,9						50,265	
	WV	etapizace - přespádování střechy							
	WV	18,1*0,9						16,290	
	WV	2.NP							
	WV	Skladba R6							
	WV	(21,8+4,5)*0,6						15,780	
	WV	.							
	WV	PROSTAVĚNO							
	WV	-151,01						-151,010	
485	M	111631500	Jak penetrační asfaltový	l	0,049	56 050,00	2 746,45	CS ÚRS 2022 01	
	WV	Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A,B,C a Tech.zpr.							
	WV	.							
	WV	spotřeba 0,3-0,35 l/m2							
	WV	546,410*0,0003+171,345*0,00035						0,224	
	WV	.							
	WV	PROSTAVĚNO							
	WV	-0,175						-0,175	
486	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	875,790	52,25	45 760,03	CS ÚRS 2022 01	
	WV	Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.							
	WV	Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1, R5, R6							
	WV	včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.							
	WV	.							
	WV	Spodní hydroizolační pás							
	WV	Vodorovné plochy:							
	WV	tl. 3,0 mm - výrobek č. R2:							
	WV	.							
	WV	3.NP							
	WV	Skladba R1							
	WV	stávající část							
	WV	5,9*2,5						14,750	
	WV	34,4*(11,9+5,7)*0,5+5,7*0,9*0,5						305,285	
	WV	nástavba, přístavba							
	WV	4,4*5,8+16,9*8,85						175,085	
	WV	etapizace - přespádování střechy							
	WV	41,2						41,200	
	WV	Skladba R5							
	WV	5,0*2,2						11,000	
	WV	2.NP							
	WV	Skladba R6							
	WV	21,8*4,5+15,0						113,100	
	WV	.							
	WV	Skladba R3a							
	WV	220,6						220,600	
	WV	Skladba R3b							
	WV	326,1						326,100	
	WV	Skladba R4a							
	WV	14,9*1,1						16,390	
	WV	Skladba R4b							
	WV	35,2*1,0						35,200	
	WV	Skladba R10							
	WV	40,0						40,000	
	WV	.							
	WV	PROSTAVĚNO							
	WV	-422,92						-422,920	
487	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	87,870	47,50	4 164,33	CS ÚRS 2022 01	
	WV	Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.							
	WV	Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1, R5, R6							
	WV	včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.							
	WV	.							
	WV	Spodní hydroizolační pás							
	WV	Atiky, nadsíťební zdívo							
	WV	tl. 3,0 mm - výrobek č. R2:							
	WV	.							
	WV	Skladba R1, W5a							
	WV	stávající část							
	WV	(7,1+2,5)*1,2+(5,9+2,7)*0,6						16,680	
	WV	(34,4+12,0)*1,2+(29,4+4,8)*0,6						76,200	
	WV	nástavba, přístavba							
	WV	(19,5+10,25+17,0)*1,2+(4,8+4,5)*0,6						61,680	
	WV	etapizace - přespádování střechy							
	WV	18,1*0,9						16,290	
	WV	Skladba R6							
	WV	(21,8+4,5)*0,5						15,780	
	WV	Skladba R5							
	WV	(5,5+5,2)*2,0						21,400	
	WV	.							
	WV	.							

	W		PROSTAVĚNO					
	W		-120,36			-120,36		
488	M	62852-R04	pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) podkladní hydroizolační s nosnou vložkou s vysokou odolností, tl. 3,0 mm, za studena samolepící, včetně kotev	m2	1 112,363	125,40	139 490,32	
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1, R5, R6					
	W		Spodní hydroizolační pás					
	W		Technická specifikace výrobku-výrobek R2					
	W		.					
	W		z pol. 712331111:					
	W		1296,71*1,15		1 493,517			
	W		z pol. 712831101:					
	W		208,030*1,2		249,636			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-630,79			-630,790		
489	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přiláčením v plné ploše	m2	763,445	95,00	72 527,28	CS URS 2022 01
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.NP - 6.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1, R5, R6					
	W		včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukcí atd.					
	W		.					
	W		Parotésná zábrana:					
	W		Vodorovné plochy					
	W		tl. 3,8 mm - výrobek č. R1:					
	W		Vodorovné plochy					
	W		Skladba R1					
	W		3.NP					
	W		stěavající část					
	W		6,0*2,6		15,600			
	W		34,5*(12,0+5,8)*0,6+5,8*0,9*0,5		309,660			
	W		nástavba, příslavba					
	W		4,5*5,8+17,0*9,05		179,950			
	W		etapizace - přespádování střechy					
	W		41,2		41,200			
	W		.					
	W		Vichní hydroizolační pás					
	W		Vodorovné plochy:					
	W		tl. 5,2 mm - výrobek č. R3:					
	W		Skladba R1					
	W		stěavající část					
	W		5,9*2,6		14,750			
	W		34,4*(11,9+5,7)*0,5+5,7*0,9*0,5		305,285			
	W		nástavba, příslavba					
	W		4,4*5,8+16,9*8,65		175,085			
	W		etapizace - přespádování střechy					
	W		41,2		41,200			
	W		Skladba R5					
	W		5,0*2,2		11,000			
	W		Skladba R6					
	W		21,8*4,5+15,0		113,100			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-443,385			-443,385		
490	K	71294-R01	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přiláčením a mechanickým přikotvením NAIP vc. dodávky kotevních prvků	m2	178,710	114,00	20 372,94	
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R4					
	W		.					
	W		Parotésná zábrana:					
	W		Atky a nadstřešní zdivo					
	W		výrobek č. R1					
	W		Skladba R1					
	W		stěavající část					
	W		(6,0+2,6)*2*0,9		15,480			
	W		(34,5+29,5+0,6+4,6+12,0)*0,9		73,530			
	W		nástavba, příslavba					
	W		(19,5+9,05+17,0+5,8+4,5)*0,9		50,265			
	W		etapizace - přespádování střechy					
	W		18,1*0,9		16,290			
	W		.					
	W		Vichní hydroizolační pás					
	W		Skalé a vodorovné plochy					
	W		tl. 5,2 mm - výrobek č. R3:					
	W		Skladba R1					
	W		3.NP:					
	W		stěavající část					
	W		(8,9+2,6)*1,2+(5,8+1,2)*0,6		14,280			
	W		(34,4+12,0)*1,2+(29,4+4,8)*0,6		79,200			
	W		nástavba, příslavba					
	W		(19,5+10,25+17,0)*1,2+(4,8+4,5)*0,6		61,680			
	W		etapizace - přespádování střechy					
	W		18,1*0,9		16,290			
	W		Skladba R5					
	W		(5,5+5,2)*2,0		21,400			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-166,705			-166,705		
491	M	62810-R01	pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací se skelnou nosnou a Al vložkou, s horní plochou termicky aktivovatelnou, tl.3,8mm	m2	452,160	160,55	72 594,29	
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1, R5, R6					
	W		.					
	W		Technická specifikace výrobku-č. R1					
	W		parotésná zábrana					
	W		.					
	W		z pol. 712341559:					
	W		646,41*1,15		628,372			

499	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 01
D 713			Izolace tepelné				1 243 850,08	
500	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	1,125	21,95	24,69	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezu A-F a Tech.zpr.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.002b:" 2,8*1,6		3,900			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.105:" 1,25*0,9		1,125			
	VV							
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-3,9		-3,900			
501	M	63141182	deska tepelné izolační minerální do šikmých střeš a stěn A=0,035-0,038 tl 40mm	m2	1,148	93,60	107,45	CS ÚRS 2022 01
	VV		1,125*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1,148			
502	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	733,351	22,56	16 544,31	CS ÚRS 2022 01
	VV		1267,607		1 267,607			
	VV							
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-554,256		-554,256			
503	M	28375-R02	deska z pěnového polyethylenu tl. 5 mm	m2	47,093	102,25	4 815,02	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		Podlaha D2					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.001:" 7,7		7,700			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101:" 8,0+0,9*0,15+7,7		15,835			
	VV		"m.č.103:" 31,3		31,300			
	VV		"m.č.104b:" 6,1+0,7*0,1		6,170			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.202:" 3,25*1,98		6,435			
	VV							
	VV		Podlaha D4					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.203:" 8,7		8,700			
	VV							
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-30,589 tl. 02		-29,970			
	VV		46,17*1,02 Přepočtené koeficientem množství		47,093			
504	M	28376551	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	10,168	56,97	579,27	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		Podlaha K1					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.103:" 3,13*1,8+3,13*1,385		9,969			
	VV		9,969*1,02 Přepočtené koeficientem množství		10,168			
505	M	28376553	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	565,433	69,84	39 489,84	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezu a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		Podlaha D11					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.104a:" 3,3+1,05*0,15+0,8*0,15		3,578			
	VV		"m.č.107:" 3,1		3,100			
	VV		"m.č.107a:" 6,0+0,7*0,1		6,070			
	VV		"m.č.108:" 3,4+0,8*0,15		3,520			
	VV		"m.č.109:" 2,9		2,900			
	VV		"m.č.109a:" 5,0+0,7*0,1		5,070			
	VV		"m.č.113a:" 3,0+0,7*0,15		3,105			
	VV		"m.č.115:" 2,2		2,200			
	VV		"m.č.118a:" 2,2+0,7*0,1		2,270			
	VV		"m.č.118:" 1,5+0,7*0,15		1,605			
	VV		"m.č.119a:" 1,3+0,7*0,1		1,370			
	VV		"m.č.120:" 1,5+0,7*0,15		1,605			
	VV		"m.č.120a:" 1,3+0,7*0,1		1,370			
	VV		"m.č.121:" 5,1+1,05*0,15+0,9*0,15		5,393			
	VV							
	VV		Podlaha D12					
	VV		"m.č.M102:" 2,7*3,125+1,32*0,225+1,3*0,3		9,125			
	VV							
	VV		Podlaha D13					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.218:" 3,2		3,200			
	VV		"m.č.218a:" 6,3+0,7*0,15		6,405			
	VV		"m.č.226:" 4,1+0,8*0,15		4,220			
	VV		"m.č.231:" 1,8+0,7*0,15		1,905			
	VV		"m.č.231a:" 1,4+0,7*0,1		1,470			
	VV							
	VV		Podlaha D14					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.225:" 8,4+1,32*0,3+1,2*0,3+1,15*0,3		9,501			
	VV		"m.č.230:" 13,7+1,5*0,15		13,925			
	VV		"m.č.230a:" 1,5+0,9*0,15		1,835			
	VV							
	VV		Podlaha D15					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.206:" 2,4+0,7*0,15*2		2,610			
	VV		"m.č.208a:" 1,4		1,400			
	VV		"m.č.208b:" 2,0		2,000			
	VV							
	VV		Podlaha D16					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.208a:" 4,6+0,8*0,15		4,720			
	VV							
	VV		Podlaha P2					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101a:" 7,6+1,1*0,8+0,9*0,15		8,395			
	VV		"m.č.102:" 8,1		8,100			
	VV		"m.č.106:"					
	VV		67,5+1,55*0,3+0,7*0,1*2+0,9*0,2+1,32*0,3+1,45*0,3		69,116			
	VV		"m.č.110:" 13,2+0,9*0,15		13,335			
	VV		"m.č.113:" 9,7+0,8*0,15		9,820			
	VV		"m.č.116:" 5,4+0,8*0,15		5,520			
	VV		"m.č.117:" 11,4+0,8*0,15+0,7*0,15		11,625			

	VV		"m.č.118:" 2,8*0,7*0,15						2,905	
	VV		"m.č.122:" 5,2*0,8*0,15						5,320	
	VV		"m.č.123:" 5,7*0,8*0,15						5,820	
	VV		"m.č.124:" 7,5*0,8*0,15						7,620	
	VV		"m.č.125:" 14,7*3,35*0,3						15,705	
	VV		"m.č.126:" 53,7*0,8*0,15+1,56*0,3						54,285	
	VV		.							
	VV		Podlaha P3							
	VV		1.NP							
	VV		"m.č.111:" 16,0*1,1*0,15						16,165	
	VV		"m.č.112:" 18,5*0,9*0,2						18,680	
	VV		"m.č.114:" 8,5*0,9*0,2						8,680	
	VV		.							
	VV		Podlaha P4							
	VV		2.NP							
	VV		"m.č.205:" 22,3*1,4*0,3*2						23,140	
	VV		"m.č.216a:" 64,0*0,8*0,15*4+1,75*0,3+2,125*0,3						65,643	
	VV		"m.č.216b:" 27,9*0,8*0,15*3+1,15*0,3+1,32*0,3						29,001	
	VV		"m.č.219:" 12,5						12,500	
	VV		"m.č.220:" 18,4						18,400	
	VV		"m.č.221:" 14,5						14,500	
	VV		"m.č.222:" 11,8						11,800	
	VV		"m.č.223:" 9,9						9,900	
	VV		"m.č.224:" 10,9						10,900	
	VV		"m.č.227:" 26,2*1,5*0,15						26,425	
	VV		.							
	VV		Podlaha P5							
	VV		2.NP							
	VV		"m.č.208:" 91,0*1,25*0,6*1,4*0,805						92,597	
	VV		"m.č.209:" 10,8*1,05*0,3						11,215	
	VV		"m.č.211:" 44,2						44,200	
	VV		"m.č.212:" 19,7*1,9*0,3*0,9*0,15						20,405	
	VV		"m.č.213:" 12,8*1,49*0,15*1,49*0,3						13,471	
	VV		"m.č.214:" 6,8*0,9*0,15						6,935	
	VV		"m.č.215:" 10,6						10,600	
	VV		"m.č.228:" 17,1*1,5*0,15						17,325	
	VV		"m.č.229:" 19,4*1,5*0,15						19,625	
	VV		.							
	VV		Podlaha P6							
	VV		2.NP							
	VV		"m.č.207:" 7,4*0,7*0,15						7,505	
	VV		.							
	VV		PROSTAVĚNO							
	VV		-283,866/1,02						-278,104	
	VV		554,348*1,02 Přepočtené koeficientem množství						565,433	
506	M	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	4,692	113,40	532,07	CS ÚRS 2022 01		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy							
	VV		řezů a Tech.zpr.							
	VV		Viz Tabulky podlah							
	VV		.							
	VV		Podlaha B4							
	VV		1.NP							
	VV		"m.č.Š01:" 1,9*0,8*0,15						2,020	
	VV		2.NP							
	VV		"m.č.Š01:" 2,5*0,8*0,1						2,580	
	VV		"m.č.Š03:" 0,5*1,05*0,1+0,8*0,15						0,725	
	VV		.							
	VV		PROSTAVĚNO							
	VV		-0,739/1,02						-0,725	
	VV		4,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství						4,692	
507	M	28376555	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	110,000	142,20	15 642,00	CS ÚRS 2022 01		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy							
	VV		řezů a Tech.zpr.							
	VV		Viz Tabulky podlah							
	VV		.							
	VV		Podlaha B1							
	VV		3.NP							
	VV		"m.č.301:" 5,97*2,57*92,5						107,843	
	VV		107,843*1,02 Přepočtené koeficientem množství						110,000	
509	M	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	10,700	282,60	3 023,82	CS ÚRS 2022 01		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy							
	VV		řezů A-F a Tech.zpr.							
	VV		.							
	VV		Kanál							
	VV		(3,7*5,5*1,4)						10,700	
512	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	833,530	8,98	7 485,65	CS ÚRS 2022 01		
	VV		1245,664						1 245,664	
	VV		.							
	VV		PROSTAVĚNO							
	VV		-412,134						-412,134	
514	M	28340-R05	pásek okrajový pánový tl. 10 mm s PE folií, šířka 90 mm	m	204,026	7,00	1 428,18			
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy							
	VV		řezů a Tech.zpr.							
	VV		Viz Tabulky podlah							
	VV		.							
	VV		Podlaha D2							
	VV		1.NP							
	VV		"m.č.104b:" (2,87*2,7*0,31)*2						11,760	
	VV		.							
	VV		Podlaha D11							
	VV		1.NP							
	VV		"m.č.104a:" (2,5*1,4)*2						7,800	
	VV		"m.č.107:" (1,825*1,7)*2						7,050	
	VV		"m.č.107a:" (3,825*2,3)*2						12,250	
	VV		"m.č.108:" (1,85*2,275)*2						8,250	
	VV		"m.č.109:" (1,825*1,6)*2						6,850	
	VV		"m.č.109a:" (1,825*2,75)*2						9,150	
	VV		"m.č.113a:" (1,35*2,45)*2						7,600	
	VV		"m.č.115:" (1,75*1,25)*2						6,000	
	VV		"m.č.118a:" (1,15*2,0)*2						6,300	
	VV		"m.č.119:" (1,45*1,0)*2						4,900	
	VV		"m.č.119a:" (1,45*0,9)*2						4,700	
	VV		"m.č.120:" (1,45*1,0)*2						4,900	
	VV		"m.č.120a:" (1,45*0,9)*2						4,700	
	VV		"m.č.121:" (2,6*2,0)*2						9,200	
	VV		.							
	VV		Podlaha D12							
	VV		"m.č.M102:" (3,3*3,125)*2						12,850	
	VV		.							
	VV		Podlaha D13							
	VV		2.NP							
	VV		"m.č.218:" (2,425*1,3)*2						7,450	
	VV		"m.č.218a:" (2,425*2,6)*2						10,050	

	VV	"m.č.226:" (1,75+2,65)*2		8,800			
	VV	"m.č.231:" (1,0+1,75)*2		5,500			
	VV	"m.č.231a:" (0,9+1,6)*2		5,000			
	VV						
	VV	Podlaha D14					
	VV	2.NP					
	VV	"m.č.225:" (3,3+3,125)*2		12,850			
	VV	"m.č.230:" (3,0+4,55)*2		15,100			
	VV	"m.č.230a:" (0,9+1,75)*2		5,300			
	VV						
	VV	Podlaha D15					
	VV	2.NP					
	VV	"m.č.206:" (1,6+1,25)*2		5,700			
	VV	"m.č.206a:" (1,45+1,0)*2		4,900			
	VV	"m.č.206b:" (1,6+1,2)*2		5,900			
	VV						
	VV	Podlaha D16					
	VV	2.NP					
	VV	"m.č.208a:" (1,55+3,1)*2		9,300			
	VV						
	VV	Podlaha D17					
	VV	1.PP					
	VV	"m.č.L004a:" (4,44+3,9)*2		16,880			
	VV	"m.č.L005:" (4,44+2,94+0,31)*2		15,380			
	VV	"m.č.L006:" (5,15+1,79)*2		13,880			
	VV	"m.č.L006a:" (4,59+1,33)*2		11,840			
	VV	"m.č.L008:" (5,56+2,38)*2		15,880			
	VV	"m.č.L009:" (4,54+3,9)*2		16,880			
	VV	"m.č.L011:" 15,25		16,250			
	VV						
	VV						
	VV	PROSTAVĚNO					
	VV	-538,904/1,05		-132,230			
	VV	194,31*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		204,026			
515	M	28340-R06	pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 95 mm	m	487,034	8,00	3 896,27
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy					
	VV	řezů a Tech.zpr.					
	VV	Viz Tabulky podlah					
	VV						
	VV	Podlaha P2					
	VV	1.NP					
	VV	"m.č.101a:" (3,21+4,2)*2		14,820			
	VV	"m.č.102:" (2,575+2,71)*2		10,570			
	VV	"m.č.106:" (23,8+4,925+0,3+0,625)*2+(1,8+1,725)*2		66,350			
	VV	"m.č.110:" (4,55*2+2,9)		12,000			
	VV	"m.č.113:" (2,7+4,98)*2		15,360			
	VV	"m.č.116:" (1,9+3,275)*2		10,350			
	VV	"m.č.117:" (7,0+3,4)*2		20,800			
	VV	"m.č.118:" (1,4+2,0)*2		6,800			
	VV	"m.č.122:" (1,8+2,9)*2		9,400			
	VV	"m.č.123:" (1,95+2,8)*2		9,700			
	VV	"m.č.124:" (2,6+2,9)*2		11,000			
	VV	"m.č.125:" (3,3+4,3)*2		15,200			
	VV	"m.č.126:" (6,4+6,96)*2		30,720			
	VV						
	VV	Podlaha P3					
	VV	1.NP					
	VV	"m.č.111:" (2,75+6,15)*2		17,800			
	VV	"m.č.112:" (3,0+6,15)*2		18,300			
	VV	"m.č.114:" (2,4+3,55)*2		11,900			
	VV						
	VV	Podlaha P4					
	VV	2.NP					
	VV	"m.č.205:" (12,2+1,85+0,45+0,3)*2		29,600			
	VV	"m.č.216a:" (18,3+9,0+2,025)*2		58,650			
	VV	"m.č.216b:" (8,5+4,425+0,3)*2		26,450			
	VV	"m.č.218:" (3,075+4,05)*2		14,250			
	VV	"m.č.220:" (3,15+5,85)*2		16,000			
	VV	"m.č.221:" (2,5+5,85)*2		16,700			
	VV	"m.č.222:" (2,9+4,05)*2		13,900			
	VV	"m.č.223:" (2,45+4,05)*2		13,000			
	VV	"m.č.224:" (2,7+4,05)*2		13,500			
	VV	"m.č.227:" (3,9+6,45)*2		20,700			
	VV						
	VV	Podlaha P5					
	VV	2.NP					
	VV	"m.č.208:" 42,9+4,5*2+0,2*2		52,300			
	VV	"m.č.209:" (3,19+3,8)*2		13,980			
	VV	"m.č.211:" (5,8+7,75)*2		27,100			
	VV	"m.č.212:" (3,3+6,435)*2		19,470			
	VV	"m.č.213:" (3,1+4,735)*2		15,670			
	VV	"m.č.214:" (3,0+2,24)*2		10,480			
	VV	"m.č.215:" (2,65+4,065)*2		13,430			
	VV	"m.č.228:" (2,65+6,45)*2		18,200			
	VV	"m.č.229:" (3,0+6,45)*2		18,900			
	VV						
	VV	Podlaha P6					
	VV	2.NP					
	VV	"m.č.207:" (3,085+3,75)*2		13,670			
	VV						
	VV						
	VV	PROSTAVĚNO					
	VV	-257,437/1,05		-245,178			
	VV	483,842*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		487,034			
516	M	28340-R07	pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 100 mm	m	14,700	8,50	124,95
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy					
	VV	řezů a Tech.zpr.					
	VV	Viz Tabulky podlah					
	VV						
	VV	Podlaha B4					
	VV	1.NP					
	VV	"m.č.Š01:" (2,5+1,0)*2		7,000			
	VV	2.NP					
	VV	"m.č.Š01:" (2,5+1,0)*2		7,000			
	VV	"m.č.Š03:" (0,25+2,5)*2		5,500			
	VV						
	VV						
	VV	PROSTAVĚNO					
	VV	-5,775/1,05		-5,500			
	VV	14*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		14,700			
517	M	28340-R09	pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 150 mm	m	53,697	9,00	483,27
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy					
	VV	řezů a Tech.zpr.					
	VV	Viz Tabulky podlah					
	VV						
	VV	Podlaha B1					
	VV	3.NP					
	VV	"m.č.301:" 2,57+5,97+42,6		51,140			
	VV	51,14*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		53,697			

520	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	696,159	6,35	4 422,11	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		.					
	VV		"Viz pol.6.713121111:" 1251,314		1 251,314			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-555,155		-555,155			
521	M	28323020	Fólie separační PE 2 x 50 m	m2	762,475	7,70	5 867,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		1376,445/1,1		1 251,314			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-613,971/1,1		-558,155			
	VV		693,159*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		762,475			
522	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	98,057	147,42	14 455,96	CS ÚRS 2022 01
	VV		178,285		178,285			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-80,228		-80,228			
523	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	16,916	565,20	9 560,92	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD stavební část - skladby vnějších podzemních stěn					
	VV		.					
	VV		Skladba W2a					
	VV		1.NP					
	VV		"závěti před halou:" 1,35*0,9*2		2,430			
	VV		"průchod:" 12,0*0,6		7,200			
	VV		"průjezd:" 10,8*0,6		6,480			
	VV		16,11*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		16,916			
524	M	28376425	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm	m2	93,656	855,90	80 160,17	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD stavební část - skladby vnějších podzemních stěn					
	VV		.					
	VV		Skladba W3					
	VV		na stávajících základech					
	VV		pohled severní					
	VV		(21,63-8,4+0,85+1,2)*0,9		15,579			
	VV		(8,525+6,75+6,1*2+6,15+3,1+1,2*4+1,8*2)*0,9		40,613			
	VV		pohled západní					
	VV		10,4*0,9		9,360			
	VV		pohled jižní					
	VV		(34,22+1,8*2+13,85-10,2)*0,9		37,323			
	VV		průjezd, průchod					
	VV		(10,8+2,2)*0,9		11,700			
	VV		na nových základech					
	VV		prostor občerstvení					
	VV		(6,8+2,85*2)*1,0		12,500			
	VV		přístavba					
	VV		(6,7*2+10,0)*1,5		35,100			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-76,628/1,05		-72,979			
	VV		89,196*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		93,656			
525	K	71313-R01	Propánění spár desek PUR pěnou	m2	47,566	45,00	2 140,47	
	VV		71,314/0,4		178,285			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-23,748/0,4		-59,370			
	VV		116,915*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		47,566			
526	K	713141-R1	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené přitavením do asfaltu plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	340,850	45,00	15 338,70	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3.NP, . výkresy střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R5					
	VV		.					
	VV		spádové klíny					
	VV		Skladba R1					
	VV		stávající část					
	VV		6,0*2,6		15,600			
	VV		34,5*(12,0+5,8)*0,5+5,8*0,9*0,5		309,660			
	VV		nástavba, přístavba					
	VV		4,5*5,8+17,0*9,05		179,950			
	VV		etapizace - přespadování střechy					
	VV		41,2		41,200			
	VV		Skladba R6					
	VV		3,7*2		7,400			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-212,95		-212,950			
527	M	63140-R1	klín spádový izolační tepelné izolační minerální plochých střech	m3	28,660	7 700,00	220 682,00	
	VV		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3.NP, . výkresy střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1					
	VV		.					
	VV		Spádové klíny					
	VV		průměrná tl. 100 mm					
	VV		Skladba R1					
	VV		stávající část					
	VV		6,0*2,6*2,0,1		3,120			
	VV		(34,5*(12,0+5,8)*0,5+5,8*0,9*0,5)*0,1		30,966			
	VV		nástavba, přístavba					
	VV		(4,5*5,8+17,0*9,05)*0,1		17,995			
	VV		etapizace - přespadování střechy					
	VV		41,2*0,1		4,120			
	VV		Skladba R6					
	VV		3,7*2*0,07		0,518			
	VV		.					
	VV		.					

	W		PROSTAVĚNO						
	W		-30,895/1,05					-29,424	
	W		27,295*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					28,660	
528	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	691,920	90,00	62 272,80	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3.NP, , výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.						
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R5						
	W		.						
	W		tepelné izolační vrstvy						
	W		2 vrstvy						
	W		Skladba R1						
	W		stávkací část						
	W		6,0*2,8*2		31,200				
	W		(34,5*(12,0+5,8)*0,5+5,8*0,9*0,5)*2		619,320				
	W		nástavba, přístavba						
	W		(4,5*5,8+17,0*0,05)*2		359,900				
	W		etapizace - přespádování střechy						
	W		41,2*2		82,400				
	W		.						
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-400,9		-400,900				
529	M	53140407	deska tepelné izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 160mm	m2	769,566	798,00	614 113,67	CS ÚRS 2022 01	
	W		1147,46/1/1,05		1 092,820				
	W		.						
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-377,895/1,05		-359,900				
	W		732,92*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		769,566				
530	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplněná, spádová vrstva	m2	25,270	45,00	1 137,15	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3.NP, , výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.						
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1 - R5						
	W		.						
	W		úžlabní klíny						
	W		(1,0*2,1+0,3*0,5)*0,5		1,125				
	W		(1,1*2,4+0,8*1,5*2+1,6*3,0)*0,5		4,920				
	W		(1,6*3,3+2,5*4,8)*0,5		8,640				
	W		(0,9*1,8+2,2*4,4)*0,5		5,650				
	W		(2,0*3,8+0,3*0,6)*0,5		3,890				
	W		(2,7*5,3+2,0*3,6)*0,5		10,755				
	W		(1,2*2,4+3,4*6,5)*0,5		12,490				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-22,2		-22,200				
531	M	63140-R2	klín spádový úžlabní izolační tepelné izolační minerální plochých střech	m3	1,592	7 700,00	12 258,40		
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3.NP, , výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.						
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1						
	W		.						
	W		úžlabní klíny						
	W		přibližně 8. 60 mm						
	W		47,47*0,06		2,848				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-1,399/1,05		-1,332				
	W		1,516*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1,592				
532	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	149,078	147,42	21 977,68	CS ÚRS 2022 01	
	W		170,195		170,195				
	W		.						
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-21,117		-21,117				
533	M	63482-R1	deska tepelné izolační minerální s kaširovanou fólií tl 100mm	m2	144,790	450,00	65 155,50		
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.						
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1						
	W		- kolem atik a nadstřešního zdiva:						
	W		.						
	W		Skladba R1						
	W		stávkací část						
	W		(8,0+2,6)*2*0,9		15,480				
	W		34,5*0,5+(29,5+0,9+4,8+12,0)*0,9		59,730				
	W		nástavba, přístavba						
	W		(5,0+5,8)*0,5		5,400				
	W		(19,5+9,05+17,0)*0,9		40,995				
	W		etapizace - přespádování střechy						
	W		18,1*0,9		16,290				
	W		137,895*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		144,790				
534	M	28376381	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm	m2	11,183	278,00	3 108,87	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.						
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladba W6						
	W		.						
	W		horní plochy atik						
	W		(34,5+19,8+8,85+17,6)*0,4		32,300				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-21,117		-21,117				
535	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	143,200	22,00	3 150,40	CS ÚRS 2022 01	
536	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm	m	150,360	59,00	8 871,24	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu 3.NP, výkres střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.						
	W		Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1, R6						
	W		.						
	W		Atiky, nadstřešní zdivo						

WV		Skladba R1							
WV		slávající část							
WV		7,1+2,5+5,9+2,7			18,200				
WV		34,4+12,0+29,4+4,8			80,600				
WV		nástavba, přístavba							
WV		19,5+10,25+17,0+4,8+4,5			56,050				
WV		etopizace - přesápování střechy							
WV		18,1			18,100				
WV		Skladba R6							
WV		21,8+4,5			26,300				
WV									
WV		PROSTAVĚNO							
WV		-68,853/1,05			-56,050				
WV		143,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství			159,360				
537	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01	
D		714	Akustická a protiořesová opatření				267 602,64		
538	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	107,800	265,50	28 620,90	CS ÚRS 2022 01	
WV			Viz. PD stavební část - výkresy podhledu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
WV			Viz Tabulky podhledů						
WV									
WV			2.NP						
WV			"m.č.203a:" 4,6		4,600				
WV			3.NP						
WV			"m.č.301:" 107,8		107,800				
WV									
WV			PROSTAVĚNO						
WV			-4,6		-4,600				
539	K	714123001	Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na viditelný rošt	m2	163,602	315,00	51 534,63	CS ÚRS 2022 01	
WV			Viz. PD stavební část - výkresy podhledu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
WV			Viz Tabulky podhledů						
WV									
WV			3.NP						
WV			"m.č.301:" 42,6*4,0-1,78*1,1-1,1*2,2*2		163,602				
540	M	59036-R11	Rastr AKU 50 - panel akustický, bílý, 1200x1200x50 mm pro utlumení hluku průmyslových prostor	m2	284,972	639,00	182 097,11		
WV			271,402*1,05 Přepočtené koeficientem množství		284,972				
541	K	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 12 m	%	1,070	5 000,00	5 350,00	CS ÚRS 2022 01	
D		762	Konstrukce tesařské				101 153,78		
542	K	762332131	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	37,000	800,00	29 600,00	CS ÚRS 2022 01	
WV			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.						
WV									
WV			"Krokev 100/120 mm:" 1,5+2,5+3,5+4,5+5,0*5		37,000				
543	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,444	6 500,00	2 886,00	CS ÚRS 2022 01	
WV			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.						
WV									
WV			"Krokev 100/120 mm:" (1,5+2,5+3,5+4,5+5,0*5)*0,1*0,12		0,444				
544	K	762332132	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	14,000	950,00	13 300,00	CS ÚRS 2022 01	
WV			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.						
WV									
WV			"Úžlabý 100/140 mm:" 7,0		7,000				
WV			"Sloupek 140/140 mm:" 2,0		2,000				
WV			"Vaznice 140/160 mm:" 5,0		5,000				
545	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,274	6 500,00	1 781,00	CS ÚRS 2022 01	
WV			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.						
WV									
WV			"Úžlabý 100/140 mm:" 7,0*0,1*0,14		0,098				
WV			"Sloupek 140/140 mm:" 2,0*0,14*0,14		0,039				
WV			"Vaznice 140/160 mm:" 5,0*0,14*0,16		0,112				
WV			0,274*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,274				
546	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,718	8 500,00	6 103,00	CS ÚRS 2022 01	
WV			0,444+0,274		0,718				
547	K	76234-R03.1	Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB deskami šíře 700 mm, s kotvením hmoždinkami do ŽB konstrukce - dodávka, montáž	kus	46,000	350,00	16 100,00		
WV			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.						
WV			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladba W6a						
WV			horní plochy na atikách						
WV									
WV			46		46,000				
548	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klenčířské prvky (látiky) z desek dřevotřískových tl 25 mm	m2	19,014	650,00	12 359,10	CS ÚRS 2022 01	
WV			Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy půdorysu střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.						
WV			Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby R1, W6						
WV									
WV			(34,5+20,0+8,85+17,8)*0,8		48,690				
WV									
WV			PROSTAVĚNO						
WV			-29,676		-29,676				
549	K	762430016	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 20 mm na sraz šroubovaných	m2	5,355	985,00	5 274,68	CS ÚRS 2022 01	
WV			Viz. PD stavební část - výkresy podhledu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
WV									
WV			2.NP						
WV			"m.č.M202:" 1,05*2,55*2		5,355				
550	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,500	5 500,00	13 750,00	CS ÚRS 2022 01	
D		763	Konstrukce suché výstavby				1 116 726,72		

551	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1x12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	66,670	749,00	49 935,53	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy podhledu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Provizorní zástěna		100,00			
	W		100,0					
	W		PROSTAVĚNO		-33,33			
	W		-33,33					
552	K	763111_R1	Dveře 900/1970 do provizorní zástěny, včetně zárubní montáž a následní demontáž a likvidace	kus	2,000	8 450,00	16 900,00	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy podhledu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Provizorní zástěna		3,000			
	W		3					
	W		PROSTAVĚNO		-1,000			
	W		-1					
553	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	18,300	297,00	5 435,10	CS ÚRS 2022 01
554	M	59038-R07	Rastr R5 - panel akustický ze skelných vláken do stravovacích provozů, 600x600x40mm, Podrobný popis viz PD	m2	19,215	1 233,00	23 892,10	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy podhledu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz. Tabulky podhledu					
	W		1.NP					
	W		"m.č.121:" 5,1		5,100			
	W		"m.č.123:" 5,7		5,700			
	W		"m.č.124:" 7,5		7,500			
	W		18,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		19,215			
555	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	147,000	261,00	38 367,00	CS ÚRS 2022 01
556	M	59038-R04	Rastr R6 - panel akustický ze skelných vláken, hygienický 600x600x15mm, Podrobný popis viz PD	m2	154,360	785,00	118 077,75	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy podhledu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz. Tabulky podhledu					
	W		1.PP					
	W		"m.č.M020:" 8,8		8,800			
	W		"m.č.M023:" 16,3		16,300			
	W		1.NP					
	W		"m.č.101a:" 7,6		7,600			
	W		"m.č.113:" 9,7		9,700			
	W		"m.č.118:" 2,8		2,800			
	W		"m.č.122:" 5,2		5,200			
	W		"m.č.L103:" 12,8		12,800			
	W		"m.č.L109:" 3,6		3,600			
	W		2.NP					
	W		"m.č.219:" 12,5		12,500			
	W		"m.č.220:" 18,4		18,400			
	W		"m.č.221:" 14,5		14,500			
	W		"m.č.222:" 11,8		11,800			
	W		"m.č.223:" 9,9		9,900			
	W		"m.č.224:" 10,9		10,900			
	W		"m.č.227:" 26,2		26,200			
	W		PROSTAVĚNO		-24,000			
	W		-25,2/1,05		-24,000			
	W		147*1,05 Přepočtené koeficientem množství		154,360			
557	K	763431061	Montáž minerálního podhledu připevněného na stropní konstrukci šroubováním z panelů do 0,36 m2	m2	14,000	315,00	4 410,00	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy podhledu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz. Tabulky podhledu					
	W		RASTR R8					
	W		1.NP					
	W		"m.č.106:" 4,5		4,500			
	W		2.NP					
	W		"m.č.216b:" 9,5		9,500			
558	M	59036021	panel akustický nedemontovatelný šikmá hrana bílá tl 20mm	m2	14,700	1 701,00	25 004,70	CS ÚRS 2022 01
	W		14*1,05 Přepočtené koeficientem množství		14,700			
559	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt	m2	469,481	306,00	143 661,19	CS ÚRS 2022 01
	W		789,338		789,338			
	W		PROSTAVĚNO		-319,857			
	W		-319,857					
562	M	59036-R03	Rastr R1 - panel akustický ze skelných vláken, 600x300x20mm, Podrobný popis viz PD	m2	262,395	1 345,50	353 052,47	
	W		Alternativa rozměrů:					
	W		600x600 mm					
	W		600x1200 mm					
	W		Viz. PD stavební část - výkresy podhledu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		Viz. Tabulky podhledu					
	W		1.NP					
	W		"m.č.103:" 31,3		31,300			
	W		"m.č.106:" 67,5		67,500			
	W		"m.č.110:" 13,2		13,200			
	W		"m.č.116:" 5,4		5,400			
	W		"m.č.117:" 11,4		11,400			
	W		"m.č.L101:" 13,8		13,800			
	W		"m.č.M102:" 2,7*4,125		11,138			
	W		2.NP					
	W		"m.č.201:" 18,2		18,200			
	W		"m.č.202:" 9,3		9,300			
	W		"m.č.203:" 6,7		8,700			
	W		"m.č.205:" 22,3		22,300			
	W		"m.č.216a:" 64,0		64,000			
	W		"m.č.216b:" 27,9		27,900			
	W		"m.č.217:" 17,0		17,000			

	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.						
	VV		- včetně příslušenství						
	VV		11,0*1,05		11,550				
583	K	76402-R13	Ozn. K13 - Okapnice - ukončení ploché střechy v nejnižším místě z hliníkového plechu s povrch úpravou, řepené, připojené plechem, r300 mm, D+M	m	11,550	425,00	4 908,75		
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.						
	VV		- včetně příslušenství						
	VV		11,0*1,05		11,550				
584	K	764121454	Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 10 ks/m2 sklonu přes 60°	m2	343,000	1 100,00	377 300,00	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz skladby konstrukcí						
	VV		-						
	VV		Skladba R7a		197,500				
	VV		57,5+98,3+41,7						
	VV		Skladba R7b		145,500				
	VV		145,5						
585	K	764121411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	586,700	935,00	548 564,50	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz skladby konstrukcí						
	VV		-						
	VV		Skladba R3a		220,600				
	VV		220,6						
	VV		Skladba R3b		326,100				
	VV		326,1						
	VV		Skladba R10		40,000				
	VV		40,0						
586	K	76412_R01	Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z Al plechu rš 670 mm ve tvaru a rozměru šindelů 420x240 mm, D+M	m2	51,590	1 100,00	56 749,00		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz skladby konstrukcí						
	VV		-						
	VV		Skladba R4a		16,390				
	VV		14,8*1,1						
	VV		Skladba R4b		35,200				
	VV		35,2*1,0						
587	K	764011_R1	Podkladní plech z PZ plechu tl. 1,0 mm, D+M	m2	751,390	580,00	435 806,20		
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz skladby konstrukcí						
	VV		-						
	VV		Skladba R3a		220,600				
	VV		220,6						
	VV		Skladba R3b		326,100				
	VV		326,1						
	VV		Skladba R4a		16,390				
	VV		14,8*1,1						
	VV		Skladba R4b		35,200				
	VV		35,2*1,0						
	VV		Skladba R6		113,100				
	VV		21,8*4,5+15,0						
	VV		Skladba R10		40,000				
	VV		40,0						
588	K	764228407	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 670 mm	m	183,700	985,00	180 944,50	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV		Viz skladby konstrukcí						
	VV		-						
	VV		Skladba R9		183,700				
	VV		40,0*0,5+120,0*0,45+13,0*0,4+190,0*0,55						
589	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,560	5 000,00	7 800,00	CS ÚRS 2022 01	
	D	766	Konstrukce truhlářské				605 163,30		
590	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,080	5 000,00	5 400,00	CS ÚRS 2022 01	
	D	766.a	truhlářské vnitřní				528 013,80		
591	K	76611-R01	Ozn. T01 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlé, otočné, plně, D+M	kus	8,000	12 595,50	100 764,00		
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.						
	VV		-						
	VV		- včetně příslušenství						
	VV		8+0		8,000				
592	K	76611-R02	Ozn. T02 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlé, otočné, plně, D+M	kus	8,000	12 151,80	97 214,40		
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.						
	VV		-						
	VV		- včetně příslušenství						
	VV		3+6		9,000				
	VV		-						
	VV		PROSTAVĚNO		-1,000				
	VV		-1						
593	K	76611-R03	Ozn. T03 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlé, otočné, plně, naprůžvučné, D+M	kus	1,000	12 353,40	12 353,40		
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.						
	VV		-						
	VV		- včetně příslušenství						
	VV		0+1		1,000				
594	K	76611-R04	Ozn. T04 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlé, otočné, plně, naprůžvučné, D+M	kus	3,000	14 281,20	42 843,60		
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.						
	VV		-						
	VV		- včetně příslušenství						
	VV		1+2		3,000				

595	K	76611-R05	Ozn. T05 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, otočné, plně, neprůzvučné, D+M	kus	1,000	13 687,20	13 687,20	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
596	K	76611-R06	Ozn. T06 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	1,000	12 595,50	12 595,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
597	K	76611-R07	Ozn. T07 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	3,000	12 076,20	36 228,60	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství		5,000			
	VV		2+3					
	VV		PROSTAVĚNO		-2,000			
598	K	76611-R08	Ozn. T08 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	3,000	12 138,30	36 414,90	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství		5,000			
	VV		1+4					
	VV		PROSTAVĚNO		-2,000			
599	K	76611-R09	Ozn. T09 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plně, D+M	kus	4,000	19 276,20	77 104,80	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství		4,000			
	VV		2+2					
600	K	76611-R10	Ozn. T10 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plně, D+M	kus	2,000	19 597,50	39 195,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství		2,000			
	VV		1+1					
601	K	76611-R11	Ozn. T11 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plně, D+M	kus	2,000	20 168,10	40 336,20	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství		2,000			
	VV		0+2					
602	K	76611-R12	Ozn. T12 - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plně, D+M	kus	1,000	19 276,20	19 276,20	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		0+1					
	D	766.b	truhlářské protipožární				38 027,70	
606	K	76612-R02	Ozn. T52 - Dřevěné dveře 800x2100 mm s PO, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	1,000	18 828,90	18 828,90	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské protipožární), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		0+1					
608	K	76612-R04	Ozn. T54 - Dřevěné dveře 700x1100 mm s PO, HPL, vnitřní bezfalcové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	1,000	19 198,80	19 198,80	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské protipožární), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství		1,000			
	VV		0+1					
	D	766.d	plastové				33 721,80	
609	K	76691-R01	Ozn. P01 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdíva 615 mm s čelní hranou 40 mm - D+M	m	2,100	605,00	1 270,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně koncovek		3,000			
	VV		- včetně kotvení					
	VV		3,0					
	VV		PROSTAVĚNO		-0,900			
	VV		-0,9					
610	K	76691-R02	Ozn. P02 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdíva 510 mm s čelní hranou 40 mm - D+M	m	12,600	573,00	7 219,80	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně koncovek		18,000			
	VV		- včetně kotvení					
	VV		18,0					
	VV		PROSTAVĚNO		-5,400			
	VV		-5,4					

611	K	76691-R03	Ozn. P03 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdiva 300 mm s čelní hranou 40 mm - D+M	m	58,800	405,00	23 814,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W							
	W		-včetně koncovek					
	W		-včetně kotvení					
	W		118,0		118,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-59,2		-59,200			
612	K	76691-R04	Ozn. P04 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdiva 340 mm s čelní hranou 40 mm - D+M	m	2,100	405,00	850,50	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W							
	W		-včetně koncovek					
	W		-včetně kotvení					
	W		3,0		3,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-0,5		-0,500			
613	K	76691-R05	Ozn. P05 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdiva 200 mm s čelní hranou 40 mm - D+M	m	1,400	405,00	567,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr.					
	W							
	W		-včetně koncovek					
	W		-včetně kotvení					
	W		2,0		2,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-0,8		-0,800			
D		767	Konstrukce zámečnické				12 014 832,18	
614	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,790	7 500,00	13 425,00	CS ÚRS 2022 01
D		767.a	zámečnické vnitřní - výplně otvorů				326 031,30	
615	K	76711-R01	Ozn. Z01 - Ocelové dveře 900x1970 mm, vnitřní, jednokřídlové, polodrážkové, otočné, D+M	kus	5,000	15 558,50	77 782,50	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W							
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		2+3		5,000			
616	K	76711-R06	Ozn. Z06 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	10,000	7 604,10	76 041,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu, 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W							
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		10+4		14,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-4		-4,000			
617	K	76711-R07	Ozn. Z07 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezfalcové otočné, D+M	kus	6,000	6 750,00	40 500,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W							
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		2+4		6,000			
618	K	76711-R08	Ozn. Z08 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové bezfalcové otočné, D+M	kus	3,000	8 280,00	24 840,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP a Tech.zpr.					
	W							
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		2+1		3,000			
619	K	76711-R09	Ozn. Z09 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezfalcové otočné, D+M	kus	2,000	7 650,00	15 300,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP a Tech.zpr.					
	W							
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		1+3		4,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-2		-2,000			
620	K	76711-R10	Ozn. Z10 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezfalcové otočné, D+M	kus	2,000	7 604,10	15 208,20	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W							
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		2+6		8,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-6		-6,000			
621	K	76711-R11	Ozn. Z11 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové posuvné, D+M	kus	4,000	7 604,10	30 416,40	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W							
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		2+2		4,000			

622	K	76701-R12	Ozn. Z12 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové posuvné, D+M	kus	2,000	7 604,10	15 208,20	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		1+1		2,000			
623	K	76701-R13	Ozn. Z13 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.100 mm pro dveře jednokřídlové posuvné, D+M	kus	2,000	7 380,00	14 760,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		0+2		2,000			
624	K	76711-R14	Ozn. Z14 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové posuvné, D+M	kus	1,000	7 650,00	7 650,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		0+1		1,000			
626	K	76711-R16	Ozn. Z16 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.100 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	4,000	1 665,00	6 660,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu, 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		2+2		4,000			
627	K	76711-R17	Ozn. Z17 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	1,000	1 665,00	1 665,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu, 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		0+1		1,000			
D 767.b zámečnické vnitřní protipožární							238 393,80	
628	K	76721-R01	Ozn. Z51 - Ocelové dveře 900x1970 mm s PO, kouřotěsné vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, el. otevírač, D+M	kus	3,000	35 528,40	105 585,20	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		2+1		3,000			
629	K	76721-R02	Ozn. Z52 - Ocelové dveře 800x1970 mm s PO, kouřotěsné vnitřní, polodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	31 124,70	31 124,70	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		1+0		1,000			
630	K	76721-R03	Ozn. Z53 - Ocelové dveře 800x2100 mm s PO, vnitřní, bezfalcové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	2,000	24 386,85	48 773,70	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		0+2		2,000			
631	K	76721-R04	Ozn. Z54 - Ocelové dveře 800x1500 mm s PO, kouřotěsné vnitřní, bezfalcové, plné, jednokřídlové, otočné, D+M	kus	1,000	21 301,20	21 301,20	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické PO), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		1+0		1,000			
632	K	76721-R06	Ozn. Z56 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M	kus	1,000	3 591,00	3 591,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		0+1		1,000			
633	K	76721-R07	Ozn. Z57 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, el. otevírač, D+M	kus	2,000	3 591,00	7 182,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		1+1		2,000			
634	K	76721-R08	Ozn. Z58 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M	kus	1,000	3 591,00	3 591,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		1+0		1,000			
636	K	76721-R10	Ozn. Z60 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezfalcové otočné s PO, D+M	kus	1,000	4 095,00	4 095,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
	W		.					
	W		-včetně příslušenství a náterů					
	W		0+1		1,000			

637	K	76721-R11	Ozn. Z61 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezfalcové otočné s PO, D+M	kus	1,000	4 095,00	4 095,00
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární) , výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.				
	VV		-včetně příslušenství a náterů				
	VV		0+1		1,000		
638	K	76721-R12	Ozn. Z62 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1500 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezfalcové otočné s PO, D+M	kus	1,000	2 295,00	2 295,00
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární) , výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.				
	VV		-včetně příslušenství a náterů				
	VV		1+0		1,000		
639	K	76721-R13	Ozn. Z63 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezfalcové otočné s PO, D+M	kus	1,000	4 095,00	4 095,00
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární) , výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.				
	VV		-včetně příslušenství a náterů				
	VV		0+1		1,000		
641	K	76721-R15	Ozn. Z65 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/1100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezfalcové otočné s PO, D+M	kus	1,000	1 665,00	1 665,00
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární) , výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.				
	VV		-včetně příslušenství a náterů				
	VV		0+1		1,000		
	D	767.c	zámečnické vnitřní				721 806,00
642	K	76712-R01	Ozn. Z101 - Plechová skříň pro osazení přenosných hasicích přístrojů 700x700 mm, hl.300 mm, D+M	kus	5,000	1 550,00	7 750,00
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.				
	VV		-včetně příslušenství				
	VV		7		7,000		
	VV		.				
	VV		PROSTAVĚNO				
	VV		-2		-2,000		
643	K	76712-R02	Ozn. Z102 - Plechová skříň pro osazení hydrantu 700x700 mm, hl.300 mm, D+M	kus	2,000	1 550,00	3 100,00
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.				
	VV		-včetně příslušenství				
	VV		4		4,000		
	VV		.				
	VV		PROSTAVĚNO				
	VV		-2		-2,000		
644	K	76712-R03	Ozn. Z103 - Plechová skříň pro osazení přenosného hasicího přístroje 350x700 mm, hl.300 mm, D+M	kus	4,000	1 215,00	4 860,00
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.				
	VV		-včetně příslušenství				
	VV		5		5,000		
	VV		.				
	VV		PROSTAVĚNO				
	VV		-1		-1,000		
649	K	76712-R09	Ozn. Z109 - Vnitřní nástěnné nerezové madlo na schodišti, D+M	kus	1,000	15 360,00	15 360,00
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.				
	VV		-včetně příslušenství a náterů				
	VV		- včetně kotvení a kotvicího materiálu				
	VV		- 34 kg nerez oceli				
	VV		1		1,000		
650	K	76712-R10	Ozn.Z110 - Vnitřní ocelové zábradlí schodišťové dl. celkem 4720 mm, nerezové lanka, madlo dl.10000 mm, D+M	kus	1,000	28 800,00	28 800,00
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.				
	VV		hmotnost 79 kg				
	VV		-včetně příslušenství				
	VV		-včetně náterů				
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu				
	VV		-nerezové lanka průměr 4 mm - 30 m				
	VV		1		1,000		
651	K	76712-R11	Ozn.Z111 - Vnitřní ocelové zábradlí schodišťové dl. celkem 3,980 mm, nerezové lanka, madlo, D+M	kus	1,000	23 040,00	23 040,00
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.				
	VV		hmotnost 54 kg				
	VV		-včetně příslušenství				
	VV		-včetně náterů				
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu				
	VV		-nerezové lanka průměr 4 mm - 27 m				
	VV		1		1,000		
652	K	76712-R12	Ozn. Z112 - Vnitřní nástěnné nerezové madlo na schodišti, D+M	kus	1,000	7 680,00	7 680,00
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.				
	VV		-včetně příslušenství a náterů				
	VV		- včetně kotvení a kotvicího materiálu				
	VV		- celkem 2x2,0 m				
	VV		- 2x 8 kg nerez oceli				
	VV		1		1,000		
656	K	76712-R17	Ozn. Z117 - Ocelová ponorošlová podlaha - m.č.301 strojovna VZT, D+M	kus	1,000	336 000,00	336 000,00

VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostění), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
VV		.					
VV		podlaha					
VV		- odporově svařovaný rošt - nosný pás 40/3, rozteče 30x38 mm, žárově zinkováno					
VV		- plocha 92 m ² , hmotnost 3358 kg					
VV		zábradlí, žárově zinkováno					
VV		- tenkostěnné čtvercové profily TR 4HR 50/3 mm, hmotnost 49 kg					
VV		- zbradění zářezka - plech 150/5 mm, hmotnost 118 kg					
VV		včetně příslušenství					
VV		1			1,000		
657	K	76712-R18	Ozn. Z118 - Vnitřní lemování prostupů podlahovou skladbou, ukončující profil, D+M	m2	24,000	2 544,00	61 056,00
VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostění), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
VV		.					
VV		materiál					
VV		- žárově zinkovaný plech					
VV		- včetně kotvení a veškerého příslušenství					
VV		24,0			24,000		
658	K	76712-R19	Ozn. Z119 - Ocelový žebřík délky 2490 mm, šířky 450 mm, žárový pozink, D+M	kus	1,000	10 080,00	10 080,00
VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostění), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
VV		.					
VV		včetně příslušenství					
VV		včetně kotvení a kotvicího materiálu					
VV		1			1,000		
659	K	76712-R20	Ozn. Z120 - Vnitřní nosná ocelová konstrukce vynášející rozvody profese v podzemním koridoru, žárový pozink, D+M	kus	45,000	4 608,00	207 360,00
VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostění), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
VV		.					
VV		materiál žárově zinkovaný, hmotnost 1 kce 32 lg, 20 chem. kotvek					
VV		včetně příslušenství					
VV		včetně kotvení a kotvicího materiálu					
VV		45			45,000		
661	K	76712-R22	Ozn. Z122 - Dveřní oboustranná větrací mřížka hliníková 425 x 125 mm, D+M	kus	8,000	530,00	4 240,00
VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostění), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
VV		.					
VV		10			10,000		
VV		.					
VV		PROSTAVENO					
VV		-2			-2,000		
662	K	76712-R23	Ozn. Z123 - Pomocná ocelová konstrukce ve stoupačce, D+M	kus	2,000	6 240,00	12 480,00
VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostění), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.					
VV		.					
VV		2			2,000		
D		767.d	zámečnické venkovní			1 962 036,10	
663	K	76739-R01	Ozn.H01 - Venkovní ocelové zábradlí, žárový pozink, D+M	kus	1,000	87 120,00	87 120,00
VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
VV		.					
VV		hmotnost 605 kg					
VV		- včetně příslušenství					
VV		- včetně kotvení a kotvicího materiálu - 32xM16					
VV		1			1,000		
664	K	76739-R02	Ozn.H02 - Venkovní ocelové zábradlí, žárový pozink, D+M	kus	1,000	28 992,00	28 992,00
VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
VV		.					
VV		hmotnost 196 kg					
VV		- včetně příslušenství					
VV		- včetně kotvení a kotvicího materiálu - 12xM16					
VV		1			1,000		
665	K	76739-R03	Ozn.H03 - Venkovní ocelové zábradlí, nerezové lanka, D+M	kus	1,000	41 760,00	41 760,00
VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
VV		.					
VV		hmotnost 193 kg					
VV		- včetně příslušenství					
VV		- včetně náletu					
VV		- včetně kotvení a kotvicího materiálu - 51xM10					
VV		- nerezové lanka průměr 4 mm - 125 m					
VV		1			1,000		
666	K	76739-R04	Ozn.H04 - Venkovní ocelové zábradlí, nerezové lanka a nerezové madlo, D+M	kus	1,000	60 480,00	60 480,00
VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
VV		.					
VV		hmotnost 69 kg					
VV		- včetně příslušenství					
VV		- včetně náletu					
VV		- včetně kotvení a kotvicího materiálu - 24xM10					
VV		- nerezové lanka průměr 4 mm - 33 m					
VV		1			1,000		
667	K	76739-R05	Ozn.H05 - Venkovní nerezové madlo, D+M	kus	1,000	7 680,00	7 680,00
VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
VV		.					
VV		- včetně příslušenství					
VV		- včetně kotvení a kotvicího materiálu - 4xM12					
VV		1			1,000		
668	K	76739-R06	Ozn.H06 - Venkovní ocelové zábradlí, nerezové lanka, D+M	kus	1,000	28 800,00	28 800,00
VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
VV		.					
VV		hmotnost 39 kg					
VV		- včetně příslušenství					
VV		- včetně náletu					
VV		- včetně kotvení a kotvicího materiálu - 9xM10 + 12xM12					
VV		- nerezové lanka průměr 4 mm - 18 m					
VV		1			1,000		
669	K	76739-R07	Ozn.H07 - Venkovní nerezové madlo, D+M	kus	1,000	1 440,00	1 440,00

			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
			-včetně příslušenství					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			1		1,000			
670	K	76739-R08	Ozn.H08 - Venkovní ocelové schodiště včetně zábradlí, žárový pozink, nerezové madlo, D+M	kus	1,000	11 520,00	11 520,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
			-hmotnost 194 kg					
			-včetně příslušenství					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			-nerezové lanka průměr 4 mm - 18 m					
			1		1,000			
671	K	76739-R09	Ozn.H09 - Ocelové demontovatelné sloupky s řetězovým zábradlím, žárový pozink + barva, D+M	kus	1,000	6 240,00	6 240,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
			-hmotnost 20 kg					
			-včetně příslušenství					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			-řetěz - 5 m					
			1		1,000			
672	K	76739-R10	Ozn.H10 - Lemování volné hrany rampy, žárový pozink, D+M	kus	1,000	5 760,00	5 760,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
			-hmotnost 54 kg					
			-včetně příslušenství					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			1		1,000			
673	K	76739-R11	Ozn.H11 - Venkovní ocelové schodiště, žárový pozink, včetně nerezového zábradlí, D+M	kus	1,000	43 200,00	43 200,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
			-hmotnost 195 kg					
			-včetně příslušenství					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu - 12xM12					
			1		1,000			
674	K	76739-R12	Ozn.H12 - Venkovní ocelové zábradlí, žárový pozink + barva, nerezové lanka, D+M	kus	1,000	113 280,00	113 280,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
			-hmotnost 225 kg					
			-včetně příslušenství					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu - 80xM12					
			-nerezové lanka průměr 4 mm - 145 m					
			1		1,000			
676	K	76739-R15	Ozn.H15 - Ocelový znak nemocnice "H" v kruhu průměr 3000 mm, včetně LED osvětlení, žárový pozink, D+M	kus	1,000	87 875,00	87 875,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
			-včetně příslušenství					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			1		1,000			
677	K	76739-R16	Ozn.H16 - Ocelová konstrukce nápisu "NEMOCNICE", VČETNĚ 3D písmen v=1200 mm, včetně LED osvětlení, žárový pozink, D+M	kus	1,000	111 150,00	111 150,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
			-včetně příslušenství					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			1		1,000			
678	K	76739-R17	Ozn.H17 - Plechová informační tabule, kompozitní panel, včetně LED podsvícení, D+M	kus	1,000	40 432,00	40 432,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
			-včetně příslušenství					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			1		1,000			
679	K	76739-R18	Ozn.H18 - Plechová informační tabule, kompozitní panel, včetně LED podsvícení, D+M	kus	1,000	27 312,50	27 312,50	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
			-včetně příslušenství					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			1		1,000			
680	K	76739-R19	Ozn.H19 - Ocelové schodiště, včetně zábradlí, žárový pozink, D+M	kus	1,000	36 960,00	36 960,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
			-hmotnost 427 kg					
			-včetně příslušenství					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			1		1,000			
681	K	76739-R20	Ozn.H20 - Akustická zástěna na střeše výšky 1900 mm ze sendvičových panelů tl.125 mm a trapezovým plechem, žárový pozink, D+M	kus	1,000	200 640,00	200 640,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
			-Plocha 21 m2					
			-včetně příslušenství					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			1		1,000			
682	K	76739-R21	Ozn.H21 - Akustická zástěna na střeše výšky 1900 mm ze sendvičových panelů tl.125 mm a trapezovým plechem, žárový pozink, D+M	kus	1,000	471 840,00	471 840,00	
			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
			-plocha 51 m2					
			-včetně příslušenství					
			-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
			1		1,000			

687	K	76739-R26	Ozn.H26 - Podpůrná systémová konstrukce pro chladicí agregáty na střeše, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvicího materiálu 3 PROSTAVĚNO -2	kus	1,000	17 256,75	17 256,75	
688	K	76739-R27	Ozn.H27 - Podpůrná systémová konstrukce pro chladicí agregáty na střeše, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvicího materiálu 1	kus	1,000	11 671,70	11 671,70	
689	K	76739-R28	Ozn.H28 - Podpůrná systémová konstrukce pro chladicí agregáty na střeše, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvicího materiálu 1	kus	1,000	11 641,30	11 641,30	
690	K	76739-R29	Ozn.H29 - Podpůrná systémová konstrukce pro chladicí agregáty na střeše, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvicího materiálu 1	kus	1,000	34 610,40	34 610,40	
691	K	76739-R30, a,b	Ozn.H30 - Podpůrná systémová konstrukce pro žlab na střeše, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvicího materiálu 24	kus	24,000	2 018,75	48 450,00	
692	K	76739-R30c	Ozn.H30c - Schůdky přes rozvody chlazení a el. na střeše, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvicího materiálu 1	kus	1,000	21 888,00	21 888,00	
693	K	76739-R30d	Ozn.H30d - Podpůrná konstrukce pro potrubí VZT vedené na střeše, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvicího materiálu 4	kus	4,000	5 977,40	23 909,60	
694	K	76739-R31	Ozn.H31 - Venkovní ocelový žebřík pro přístup na střešní konstrukci délky 1230 mm, žárový pozink, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvicího materiálu 1	kus	1,000	7 680,00	7 680,00	
695	K	76739-R32	Ozn.H32 - Venkovní ocelový žebřík pro přístup na střešní konstrukci délky 3630 mm, žárový pozink, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvicího materiálu 1	kus	1,000	19 200,00	19 200,00	
696	K	76739-R33	Ozn.H33 - Ocelová pororostlová podlaha, včetně zábradlí, žárový pozink, nerezové lanka, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr. Hmotnost 1812 kg - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvicího materiálu - pororost 35 m2 1	kus	1,000	52 320,00	52 320,00	
697	K	76739-R34	Ozn.H34 - Ocelová točité schodiště, včetně zábradlí, žárový pozink, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr. Hmotnost 504 kg - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvicího materiálu - pororostové stupně 18 ks 1	kus	1,000	75 456,00	75 456,00	
698	K	76739-R35	Ozn.H35 - Venkovní ocelový žebřík pro přístup na střešní konstrukci délky 3360 mm, žárový pozink, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvicího materiálu 1	kus	1,000	15 840,00	15 840,00	
699	K	76739-R36	Ozn.H36 - Nástavba na střeše pro zajištění izolovaného prostupu rozvodů chlazení 750x750x1, 1450 mm, nosná kce, opláštění, D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr. - včetně příslušenství - včetně kotvení a kotvicího materiálu 2	kus	2,000	12 000,00	24 000,00	

700	K	76739-R37	Ozn.H37 - Nástavba na střeše pro zajištění izolovaného prostupu rozvodů VZT1 900x800x1550750 mm, nosná kce, opláštění, D+M	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		1		1,000			
709	K	76739-R39	Ozn.H39 - Ocelová podsada pro zasklení prosvětlovacích otvorůVenkovní ocelové schodiště, žárový pozink, D+M	kus	1,000	18 720,00	18 720,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		hmotnost 158 kg					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení					
	VV		1		1,000			
710	K	76739-R40	Ozn.H40 - Ocelová podsada pro zasklení prosvětlovacích otvorů v přístřešku, žárový pozink, D+M	kus	1,000	13 920,00	13 920,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		hmotnost 117 kg					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení					
	VV		1		1,000			
711	K	76739-R41	Ozn.H41 - Vyplechování rzezištěšního žlabu na přístřešku, z plechu, žárový pozink, D+M	kus	1,000	26 500,00	26 500,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		hmotnost 407 kg					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení					
	VV		1		1,000			
712	K	76739-R42	Ozn.H42 - Oplechování střešní hrany okolo truhových prosvětlovacích otvorů v přístřešku, žárový pozink, D+M	kus	1,000	8 950,00	8 950,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		hmotnost 51 kg					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení					
	VV		1		1,000			
713	K	76739-R43	Ozn.H43 - Ukončení střešní hrany přístřešku v návaznosti na stěnu, žárový pozink, D+M	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		hmotnost 123 kg					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení					
	VV		1		1,000			
714	K	76739-R44	Ozn.H44 - Ukončení volné střešní hrany přístřešku, žárový pozink, D+M	kus	1,000	11 295,00	11 295,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		hmotnost 70 kg					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení					
	VV		1		1,000			
715	K	76739-R45	Ozn.H45 - Zachytňý systém, D+M	soubor	0,700	113 922,64	79 745,85	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické exteriér), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení					
	VV		1		1,000			
	VV		-Lanový úchyt 700 mm - 9ks					
	VV		-Lanový úchyt 600 mm - 4ks					
	VV		-Lanový úchyt 300 mm - 17ks					
	VV		-Permanenční nerezové lano 6,6 mm, dl.10 m - 1ks					
	VV		-Montážní lano 11,4 mm, dl.23 m - 1ks					
	VV		1		1,000			
	VV		PROSTAVĚNO		-0,300			
	D	767.e	ostatní				3 388 057,16	
716	K	76740-R01	Ozn.O01 - Ochrana rohů speciálními kryty 50x50 mm, v. 1000 mm, 90°, D+M	kus	35,000	354,00	12 390,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		45		45,000			
	VV		PROSTAVĚNO		-10,000			
719	K	76740-R04	Ozn.O04 - Dilatace keramických podlahových krytů, D+M	m	10,290	763,60	7 857,44	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		14,0*1,05		14,700			
	VV		PROSTAVĚNO		-4,410			
720	K	76740-R05	Ozn.O05 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T, šířky 25 mm, D+M	m	18,375	211,60	3 888,15	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		25,0*1,05		26,250			
	VV		PROSTAVĚNO		-7,875			

725	K	76740-R10	Ozn.O10 - Centrální infotabule, 800x1500 mm, čiré sklo, lepená grafika, D+M	kus	1,000	9 120,00	9 120,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
726	K	76740-R11	Ozn.O11 - Podlažní směrovník, 900x300 mm, čiré sklo, lepená grafika, D+M	kus	1,000	1 710,00	1 710,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
727	K	76740-R12	Ozn.O12 - Nápis "BUFET" - grafika vyřezaná z extrud. polystyrenu, vel. nápisu 1200x250 mm, D+M	kus	1,000	2 375,00	2 375,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
728	K	76740-R13	Ozn.O13 - Lepená grafika - lepené texty na prosklené stěny, dveře, D+M	kus	29,000	197,60	5 730,40	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr., PD interier					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		31		31,000			
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-2		-2,000			
729	K	76740-R14	Ozn.O14 - Doplnkové dveřní piktogramy 80x80 mm, hliníková destička, potisk, D+M	kus	13,000	522,50	6 792,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr., PD interier					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		14		14,000			
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-1		-1,000			
731	K	76740-R16	Ozn.O16 - Dveřní popisové tabulky - základní s přidávanými jmenovkami, hliníkové profily š. 62 mm, fóliová grafika, D+M	kus	5,000	418,00	2 090,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr., PD interier					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		5		5,000			
732	K	76740-R17	Ozn.O17 - Dveřní popisové tabulky - základní s přidávanými jmenovkami a dodatkem, hliníkové profily š. 62 mm, fóliová grafika, D+M	kus	2,000	418,00	836,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr., PD interier					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2		2,000			
735	K	76740-R26	Ozn.O28 - Čistící zóna vnitřní 3130x1310 mm, plocha 4,4 m2, D+M	kus	1,000	33 738,00	33 738,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
736	K	76740-R29	Ozn.O29 - Čistící zóna venkovní, vysoká zátěž, 2855x1315 mm, plocha 3,75 m2, D+M	kus	1,000	35 139,00	35 139,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
737	K	76740-R30	Ozn.O30 - Čistící zóna vnitřní 3130x1625 mm, plocha 5,1 m2, D+M	kus	1,000	43 934,00	43 934,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
738	K	76740-R31	Ozn.O31 - Čistící zóna venkovní, vysoká zátěž, 2755x1400 mm, plocha 3,85 m2, D+M	kus	1,000	36 060,00	36 060,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
739	K	76740-R32	Ozn.O32 - Čistící zóna vnitřní 1450x1550 mm, plocha 2,25 m2, D+M	kus	1,000	21 796,00	21 796,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
740	K	76740-R33	Ozn.O33 - Střešní dvouúrovňová vpust na ploché střeše s el. vyhříváním, DN 100 mm, D+M	kus	3,000	3 343,50	10 030,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
	VV		5		5,000			
	VV		PROSTAVĚNO					
	VV		-2		-2,000			
741	K	76740-R34	Ozn.O34 - Střešní dvouúrovňová vpust na ploché střeše s el. vyhříváním, DN 150 mm, D+M	kus	3,000	3 825,00	11 475,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střeš a Tech.zpr.					
	VV		3		3,000			
742	K	76740-R35	Ozn.O35 - Bezpečnostní přepad přes atiku (chrlič) DN 100, s ochrannou míčkou, el. vyhřívání, D+M	kus	5,000	3 200,00	16 000,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.					
	VV							

	W		- včetně příslušenství						
	W	7				7,000			
	W	.							
	W	.							
	W	.	PROSTAVĚNO						
	W	-2				-2,000			
743	K	76740-R37	Ozn.O37 - Vybavení WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, D+M	kus	1,000	53 380,50		53 380,50	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.						
	W	.							
	W	.	- 1x madlo vodorovné na zeď pevné						
	W	.	- 1x madlo vodorovné na zeď sklopné						
	W	.	- 1x madlo svislé na zeď pevné						
	W	.	- 1x madlo vodorovné na dveře pevné						
	W	.	- 1x zrcadlo sklopné						
	W	1				1,000			
744	K	76740-R38	Ozn.O38 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 1825+1x1450 mm, 2x dveře, výška 2020 mm, D+M	kus	1,000	33 772,50		33 772,50	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.						
	W	.							
	W	1				1,000			
745	K	76740-R39	Ozn.O39 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 1825+1x1550 mm, 2x dveře, výška 2020 mm, D+M	kus	1,000	33 772,50		33 772,50	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.						
	W	.							
	W	1				1,000			
746	K	76740-R40	Ozn.O40 - Sanitární oddělovací stěna do mokrého prostředí dl. 2600+1x1550 mm, 2x dveře, výška 2020 mm, D+M	kus	1,000	41 372,50		41 372,50	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.						
	W	.							
	W	1				1,000			
747	K	76740-R41	Ozn.O41 - Světlovod průměr 550 mm, střešní kupole, trubus dl. 2600 mm, stmivač, D+M	kus	5,000	44 936,00		224 680,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.						
	W	.							
	W	.	- včetně příslušenství a doplňků						
	W	5				5,000			
	W	.							
	W	.	PROSTAVĚNO						
	W		Dodane a zabudované na stavbě bez prodloužení a stmivače.						
	W		Nutná částečná demontáž a následná montáž už osazené části.						
748	K	76740-R42	Ozn.O42 - Světlovod průměr 350 mm, střešní kupole, trubus dl. 5500 mm, stmivač, D+M	kus	1,000	220 990,00		220 990,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.						
	W	.							
	W	.	- včetně příslušenství a doplňků						
	W	1				1,000			
749	K	76740-R43	Ozn.O43 - Systém generálního klíče (SGK) včetně cylindrických vložek, D+M	kus	1,000	82 174,40		82 174,40	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr.						
	W	.							
	W	.	- včetně příslušenství						
	W	1				1,000			
750	K	76740-R44	Ozn.O44 - Značení jednotlivých druhů médií na kazetách rastrového podhledu, D+M	kus	301,500	72,20		21 768,30	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.						
	W	.							
	W	.	polepy kruhového půdorysu						
	W	460				460,000			
	W	.							
	W	.	PROSTAVĚNO						
	W	-148,5				-148,500			
751	K	76740-R45	Ozn.O45 - Ocelová revizní dvířka 500x500 mm do zděné stěny, D+M	kus	4,000	1 250,00		5 000,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.						
	W	.							
	W	.	- včetně příslušenství						
	W	4				4,000			
752	K	76740-R46	Ozn.O46 - Ocelová revizní dvířka 300x300 mm pro přístup k požárním ucpávkám, D+M	kus	20,000	1 150,00		23 000,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.						
	W	.							
	W	.	- včetně příslušenství						
	W	20				20,000			
753	K	76740-R47	Ozn.O47 - Ocelová revizní dvířka 300x300 mm s požární odolností pro přístup k požárním ucpávkám, D+M	kus	10,000	2 900,00		29 000,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP - 3.NP a Tech.zpr.						
	W	.							
	W	.	- včetně příslušenství						
	W	10				10,000			
754	K	76740-R48	Ozn.O48 - Utěsnění kanalizačních prostupů profese ZTI vodorovnou základovou deskou DN 110-150 mm, D+M	kus	21,000	2 655,00		55 755,00	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP a Tech.zpr.						
	W	.							
	W	.	- včetně příslušenství						
	W	30				30,000			
	W	.							
	W	.	PROSTAVĚNO						
	W	-9				-9,000			
755	K	76740-R49	Ozn.O49 - Rohový profil z tvrdého PVC pro styk mezi podlahou a stěnou pro zasunutí dlažby, s požlabkem r = 18 mm, D+M	m	153,982	78,20		12 041,39	
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.						

	WV		1		1,000				
806	K	76790-R12	Ozn. E12 - Vícekomorové hliníkové okno 3000x900 mm, rámový systém, D+M	kus	1,000	48 157,60	48 157,60		
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.						
	WV		- včetně příslušenství a doplňků						
	WV		1		1,000				
807	K	76790-R13	Ozn. E13 - Vícekomorové hliníkové okno 3000x1800 mm, rámový systém, D+M	kus	1,000	95 553,60	95 553,60		
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.						
	WV		- včetně příslušenství a doplňků						
	WV		1		1,000				
808	K	76790-R14a	Ozn. E14a - Vícekomorové hliníkové okno 2400x1800 mm, rámový systém, D+M	kus	1,000	76 595,20	76 595,20		
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.						
	WV		- včetně příslušenství a doplňků						
	WV		1		1,000				
809	K	76790-R14b	Ozn. E14b - Vícekomorové hliníkové okno 2400x1800 mm, rámový systém, D+M	kus	1,000	76 595,20	76 595,20		
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.						
	WV		- včetně příslušenství a doplňků						
	WV		1		1,000				
810	K	76790-R14c	Ozn. E14c - Vícekomorové hliníkové okno 2400x1800 mm, rámový systém, D+M	kus	1,000	76 595,20	76 595,20		
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.						
	WV		- včetně příslušenství a doplňků						
	WV		1		1,000				
811	K	76790-R15a	Ozn. E15a - Vícekomorové hliníkové okno 1200x1800 mm, rámový systém, vč. čidla otevření, D+M	kus	1,000	38 685,20	38 685,20		
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.						
	WV		- včetně příslušenství a doplňků						
	WV		1		1,000				
812	K	76790-R15b	Ozn. E15b - Vícekomorové hliníkové okno 1200x1800 mm, rámový systém, D+M	kus	1,000	38 685,20	38 685,20		
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.						
	WV		- včetně příslušenství a doplňků						
	WV		1		1,000				
813	K	76790-R16a	Ozn. E16a - Vícekomorové hliníkové okno 1200x1800 mm, rámový systém, D+M	kus	1,000	38 685,20	38 685,20		
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.						
	WV		- včetně příslušenství a doplňků						
	WV		1		1,000				
814	K	76790-R16b	Ozn. E16b - Vícekomorové hliníkové okno 1200x1800 mm, rámový systém, D+M	kus	1,000	38 685,20	38 685,20		
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.						
	WV		- včetně příslušenství a doplňků						
	WV		1		1,000				
815	K	76790-R17	Ozn. E17a - Vícekomorové hliníkové okno 1000x1800 mm, rámový systém, vč. čidla otevření, D+M	kus	1,000	32 368,00	32 368,00		
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.						
	WV		- včetně příslušenství a doplňků						
	WV		1		1,000				
819	K	76790-R19a	Ozn. E19a - Vícekomorové hliníkové okno 2400x1800 mm, rámový systém, vč. čidla otevření, D+M	kus	1,000	76 593,84	76 593,84		
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.						
	WV		- včetně příslušenství a doplňků						
	WV		4		4,000				
	WV		PROSTAVĚNO						
	WV		-3		-3,000				
820	K	76790-R19b	Ozn. E19b - Vícekomorové hliníkové okno 2400x1800 mm, rámový systém, vč. čidla otevření, D+M	kus	1,000	76 595,20	76 595,20		
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.						
	WV		- včetně příslušenství a doplňků						
	WV		1		1,000				
821	K	76790-R20a	Ozn. E20a - Vícekomorové hliníkové okno 2400x1800 mm, rámový systém, D+M	kus	2,000	76 595,20	153 190,40		
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.						
	WV		- včetně příslušenství a doplňků						
	WV		2		2,000				
823	K	76790-R21a	Ozn. E21a - Vícekomorové hliníkové okno 3000x1800 mm, rámový systém, D+M	kus	1,000	95 553,60	95 553,60		
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.						
	WV		- včetně příslušenství a doplňků						
	WV		1		1,000				
825	K	76790-R22a	Ozn. E22a - Vícekomorové hliníkové okno 3000x1800 mm, vč. čidla otevření, rámový systém, D+M	kus	2,000	95 553,60	191 107,20		
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.						
	WV		- včetně příslušenství a doplňků						
	WV		3		3,000				
	WV		PROSTAVĚNO						

W		-1	-1,000				
827	K	76790-R22c	Ozn. E22c - Vícekomorové hliníkové okno 3000x1800 mm, vč. díla otevíření, rámový systém, D+M	kus	1,000	95 553,60	95 553,60
W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.					
W		- včetně příslušenství a doplňků					
W		1					
828	K	76790-R22d	Ozn. E22d - Vícekomorové hliníkové okno 3000x1800 mm, vč. díla otevíření, rámový systém, D+M	kus	1,000	114 593,60	114 593,60
W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.					
W		- včetně příslušenství a doplňků					
W		1					
829	K	76790-R23a	Ozn. E23a - Vícekomorové hliníkové okno 2400x1800 mm, rámový systém, D+M	kus	1,000	76 595,20	76 595,20
W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.					
W		- včetně příslušenství a doplňků					
W		1					
831	K	76790-R24	Ozn. E24 - Vícekomorové hliníkové okno 1200x1800 mm, rámový systém, D+M	kus	1,000	38 685,20	38 685,20
W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.					
W		- včetně příslušenství a doplňků					
W		1					
832	K	76790-R25	Ozn. E25 - Vícekomorové hliníkové okno 1200x1800 mm, rámový systém, D+M	kus	1,000	38 685,20	38 685,20
W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.					
W		- včetně příslušenství a doplňků					
W		1					
833	K	76790-R26	Ozn. E26 - Vícekomorové hliníkové okno 1200x1800 mm, rámový systém, D+M	kus	2,000	38 685,20	77 370,40
W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.					
W		- včetně příslušenství a doplňků					
W		3					
W		PROSTAVĚNO					
W		-1					
834	K	76790-R27	Ozn. E27 - Vícekomorové hliníkové okno 1000x1800 mm, rámový systém, D+M	kus	1,000	32 368,00	32 368,00
W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.					
W		- včetně příslušenství a doplňků					
W		1					
839	K	76790-R33	Ozn. E33 - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 3055x2800 mm, s dvěma, rámový systém, dveře el. posuvné dvoukřídlové 700x700x2500 mm, D+M	kus	1,000	198 029,60	198 029,60
W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.					
W		- včetně příslušenství a doplňků					
W		1					
840	K	76790-R34	Ozn. E34 - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 3055x2800 mm, s dvěma, rámový systém, dveře el. posuvné dvoukřídlové 700x700x2500 mm, D+M	kus	1,000	198 029,60	198 029,60
W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.					
W		- včetně příslušenství a doplňků					
W		1					
841	K	76790-R35	Ozn. E35 - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 1300x2800 mm, s dvěma, rámový systém, dveře otočné jednokřídlové 1100x2100 mm, D+M	kus	1,000	84 700,80	84 700,80
W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.					
W		- včetně příslušenství a doplňků					
W		1					
842	K	76790-R36	Ozn. E36 - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 1300x2800 mm, s dvěma, rámový systém, dveře otočné jednokřídlové plně 1100x2100 mm, D+M	kus	1,000	146 308,80	146 308,80
W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.					
W		- včetně příslušenství a doplňků					
W		1					
843	K	76790-R37	Ozn. E37 - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 1200x2200 mm, PO, s dvěma, rámový systém, dveře otočné jednokřídlové 1000x2100 mm, D+M	kus	1,000	106 324,80	106 324,80
W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.					
W		- včetně příslušenství a doplňků					
W		1					
844	K	76790-R38a	Ozn. E38a - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 1200x2200 mm, PO, s dvěma, rámový systém, dveře otočné jednokřídlové plně 1000x2100 mm, D+M	kus	1,000	97 525,60	97 525,60
W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.					
W		- včetně příslušenství a doplňků					
W		1					
845	K	76790-R38bx	Ozn. E38b - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 1200x2200 mm, s dvěma, rámový systém, dveře otočné jednokřídlové plně 1100x2100 mm, D+M	kus	1,000	50 456,00	50 456,00
W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.					
W		- včetně příslušenství a doplňků					

	W		1			1,000					
846	K	76790-R39	Ozn. E39 - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 1000x800 mm, s dveřmi, rámový systém, dveře otočné jednokřídlové plně 1100x2100 mm, D+M	kus	2,000	23 157,40	46 314,80				
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.								
	W		.								
	W		- včetně příslušenství a doplňků								
	W		2		2,000						
847	K	76790-R39b	Ozn. E39b - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 2500x2700 mm, s dveřmi, rámový systém, dveře otočné jednokřídlové 900x2400 mm, D+M	kus	2,000	66 272,80	132 545,60				
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.								
	W		.								
	W		- včetně příslušenství a doplňků								
	W		2		2,000						
848	K	76790-R39c	Ozn. E39c - Vícekomorová hliníková prosklená stěna 1000x750 mm, s dveřmi, rámový systém, dveře otočné jednokřídlové plně 900x650 mm, D+M	kus	1,000	18 679,60	18 679,60				
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.								
	W		.								
	W		- včetně příslušenství a doplňků								
	W		1		1,000						
849	K	76790-R40	Ozn.E40 - Tepelně izolační hliníková fasádní konstrukce ze svislých sloupků a vodorovných příčl, 2700x3765+6475x3650+2700x3765 mm, s dveřmi jednokřídli, el. posuv, okna sklo čiré, plochy sklo smaltované, část PO, tepel. izolace, celková plocha 42, D+M	kus	1,000	968 007,20	968 007,20				
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.								
	W		.								
	W		- včetně příslušenství a doplňků								
	W		1		1,000						
850	K	76790-R41	Ozn.E41 - Opláštění venkovního přístřešku nad schodištěm do lékárny - ze sloupkopříčkového systému, celková plocha zasklení 30,0 m2, D+M	kus	1,000	261 460,00	261 460,00				
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.								
	W		.								
	W		- včetně příslušenství a doplňků								
	W		1		1,000						
851	K	76790-R42	Ozn.E42 - Zasklení prosvětlovacích otvorů v přístřešku, celková plocha zasklení 7,5 m2, D+M	kus	1,000	101 231,60	101 231,60				
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.								
	W		.								
	W		- včetně příslušenství a doplňků								
	W		1		1,000						
D	768	Ocelové výrobky					5 782 126,56				
852	K	953946111	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	2,707	20 160,00	54 573,12	CS ÚRS 2022 01			
853	M	55300-R01	Ocelové konstrukce zasklení vstupu, žárový pozink - dodávka	t	0,582	84 480,00	49 167,36				
	W		Viz PD statika								
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu								
	W		-včetně nátěrů								
	W		0,582		0,582						
854	M	55300-R01a	Ocelové konstrukce pomocné, žárový pozink - dodávka	t	2,125	84 480,00	179 520,00				
	W		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr.								
	W		.								
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu								
	W		-včetně nátěrů								
	W		.								
	W		Profil U120/50 tl.3 mm								
	W		.								
	W		"Pro skladbu R3b:" 20*0,00487		0,097						
	W		"Pro skladbu R7a:" 42*0,00487		0,205						
	W		"Pro skladbu R8:" 246*0,00487		1,198						
	W		"Pro skladbu F4:" 18*0,00487		0,088						
	W		"Pro skladbu F5:" 17*0,00487		0,083						
	W		"Pro skladbu W5a:" 49*0,00487		0,239						
	W		"Pro skladbu W5b:" 19*0,00487		0,093						
	W		"Pro skladbu W10:" 25*0,00487		0,122						
855	K	953946132	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti přes 1 do 2,5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	1,746	20 160,00	35 199,36	CS ÚRS 2022 01			
856	M	55300-R02	Ocelové konstrukce přístřešku, žárový pozink - dodávka	t	1,746	84 480,00	147 502,08				
	W		Viz PD statika								
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu								
	W		-včetně nátěrů								
	W		1,746		1,746						
857	K	953946133	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti přes 2,5 do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	5,824	20 160,00	117 411,84	CS ÚRS 2022 01			
858	M	55300-R03	Ocelové konstrukce nástavy 2.NP, žárový pozink - dodávka	t	2,672	84 480,00	225 730,56				
	W		Viz PD statika								
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu								
	W		2,672		2,672						
859	M	55300-R04	Ocelové konstrukce akustického zákrytu, žárový pozink - dodávka	t	3,152	84 480,00	266 280,96				
	W		Viz PD statika								
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu								
	W		3,152		3,152						
860	K	953946134	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti přes 5 do 10 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	23,186	20 160,00	467 631,36	CS ÚRS 2022 01			
861	M	55300-R05	Ocelové konstrukce západní nástavy (střecha, příhradový nosník), žárový pozink - dodávka	t	6,893	91 200,00	628 641,60				
	W		Viz PD statika								
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu								
	W		6,893		6,893						
862	M	55300-R06	Ocelové konstrukce západní nástavy (čelní stěna), žárový pozink - dodávka	t	7,868	91 200,00	717 561,60				
	W		Viz PD statika								
	W		-včetně kotvení a kotvicího materiálu								
	W		7,868		7,868						

863	M	55300-R07	Ocelové konstrukce nástavby 3.NP, žárový pozink - dodávka	t	8,435	91 200,00	769 272,00	
	VV		Viz PD statika					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		8,435					
864	K	953946135	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti přes 10 do 20 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	20,223	20 160,00	407 695,68	CS ÚRS 2022 01
865	M	55300-R08	Ocelové konstrukce severní nástavby, žárový pozink - dodávka	t	20,223	84 480,00	1 708 439,04	
	VV		Viz PD statika					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		20,223					
866	K	998767_R1	Přesun hmot procentiní pro ocelové výrobky v objektech v do 12 m	%	1,500	5 000,00	7 500,00	
D 769 Provětrávané fasády							4 618 866,59	
867	K	769000-R3	Fasádní plášť z hliníkových lamel s povrchovou úpravou na systémovým nosným roštu, včetně TI XPS tl.120 mm, D+M	m2	31,400	3 457,65	108 570,21	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz skladby konstrukcí					
	VV		- vč. veškerého příslušenství, pomoc. konstrukcí, vč. veškerých úprav, lemování otvorů atd.					
	VV		.					
	VV		Skladba F4					
	VV		31,4		31,400			
868	K	769000-R4	Fasádní plášť z hliníkových lamel s povrchovou úpravou na systémovým nosným roštu, D+M	m2	592,773	3 457,65	2 049 601,56	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz skladby konstrukcí					
	VV		- vč. veškerého příslušenství, pomoc. konstrukcí, vč. veškerých úprav, lemování otvorů atd.					
	VV		.					
	VV		Skladba R8					
	VV		145,5+90,9		236,400			
	VV		98,3+85,8+41,7		225,800			
	VV		(12,4+2,9)*2,2		33,660			
	VV		21,8*4,5+15,0-6,475*2,5		95,913			
869	K	444171112	Montáž krytiny ocelových střeš z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m	m2	153,100	181,36	27 765,51	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba R6					
	VV		21,8*4,5+15,0		113,100			
	VV		Skladba R10					
	VV		40,0		40,000			
870	K	342171112	Montáž opláštění stěn ocelových kci z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m	m2	363,030	207,00	75 141,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba R9					
	VV		40,0+120,0+13,0+190,0		363,000			
871	K	621273001	Montáž odvětrávané fasády podhledů nýlováním na hliníkový rošt bez tepelné izolace	m2	598,290	289,80	173 384,44	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba R3a					
	VV		220,6		220,600			
	VV		Skladba R3b					
	VV		326,1		326,100			
	VV		Skladba R4a					
	VV		14,9*1,1		16,390			
	VV		Skladba R4b					
	VV		35,2*1,0		35,200			
872	K	622273001	Montáž odvětrávané fasády stěn nýlováním na hliníkový rošt bez tepelné izolace	m2	343,000	243,80	83 623,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba R7a					
	VV		57,5+98,3+41,7		197,500			
	VV		Skladba R7b					
	VV		145,5		145,500			
873	M	15484_R1	plech trapezový TR CB50/260 PES 25µm, tl 1,25mm	m2	521,388	406,64	212 017,22	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba R3a					
	VV		220,6		220,600			
	VV		Skladba R4a					
	VV		14,9*1,1		16,390			
	VV		Skladba R7a					
	VV		57,5+98,3+41,7		197,500			
	VV		434,49*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		521,388			
874	M	15484_R2	plech trapezový TR CB50/260 PES 25µm, tl 0,75mm	m2	433,560	243,80	105 701,93	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba R3b					
	VV		326,1		326,100			
	VV		Skladba R4b					
	VV		35,2*1,0		35,200			
	VV		381,3*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		433,560			
875	M	15484_R3	plech trapezový TR CB35/207 PES 25µm, tl 0,75mm	m2	661,600	244,72	161 906,75	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz skladby konstrukcí					
	VV		.					
	VV		Skladba R6					
	VV		21,8*4,5+15,0		113,100			

Strana 81 z 215

	VV	PROSTAVĚNO			-92,560			
	VV	-92,56						
883	K	771474123	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidla v přes 90 do 120 mm	m	15,460	211,60	3 271,34	CS ÚRS 2022 01
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	Viz Tabulky podlah						
	VV	.						
	VV	1.NP, 2.NP						
	VV	"m.č.105,217:" 1,32*2+2,7+11*0,31*2+11*0,15*2			15,460			
884	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	67,405	287,04	19 347,93	CS ÚRS 2022 01
	VV	39,65*1,7 Přepočtené koeficientem množstv			67,405			
885	K	771574122	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	0,800	717,60	574,08	CS ÚRS 2022 01
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	Viz Tabulky podlah						
	VV	Viz PD Interiéru						
	VV	.						
	VV	1.NP						
	VV	"m.č.113a:" 1,0*0,8			0,800			
886	M	59761_R1	Dlaždice keramické 100/100 mm, slinutý střep,neglazované, protiskluz R10/B, Podrobný popis viz PD Interiér	m2	0,880	1 048,80	922,94	
	VV	0,8*1,1 Přepočtené koeficientem množstv			0,880			
889	K	771576113	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	75,916	726,80	55 175,75	CS ÚRS 2022 01
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	Viz Tabulky podlah						
	VV	Viz PD Interiéru						
	VV	.						
	VV	1.NP						
	VV	"m.č.104a:" 3,3+1,05*0,15+0,8*0,15			3,578			
	VV	"m.č.107:" 3,1			3,100			
	VV	"m.č.107a:" 6,0+0,7*0,1			6,070			
	VV	"m.č.108:" 3,4+0,8*0,15			3,520			
	VV	"m.č.109:" 2,9			2,900			
	VV	"m.č.109a:" 5,0+0,7*0,1			5,070			
	VV	"m.č.113a:" 3,0+0,7*0,15			3,105			
	VV	"m.č.115:" 2,2			2,200			
	VV	"m.č.118a:" 2,2+0,7*0,1			2,270			
	VV	"m.č.119:" 1,5+0,7*0,15			1,605			
	VV	"m.č.119a:" 1,3+0,7*0,1			1,370			
	VV	"m.č.120:" 1,5+0,7*0,15			1,605			
	VV	"m.č.120a:" 1,3+0,7*0,1			1,370			
	VV	"m.č.121:" 5,1+1,05*0,15+0,9*0,15			5,393			
	VV	.						
	VV	2.NP						
	VV	"m.č.206:" 2,4+0,7*0,15*2			2,610			
	VV	"m.č.206a:" 1,4			1,400			
	VV	"m.č.206b:" 2,0			2,000			
	VV	"m.č.218:" 3,2			3,200			
	VV	"m.č.218a:" 6,3+0,7*0,15			6,405			
	VV	"m.č.226:" 4,1+0,8*0,15			4,220			
	VV	"m.č.230:" 13,7+1,5*0,15			13,925			
	VV	"m.č.230a:" 1,5+0,9*0,15			1,635			
	VV	"m.č.231:" 1,8+0,7*0,15			1,905			
	VV	"m.č.231a:" 1,4+0,7*0,1			1,470			
	VV	.						
	VV	PROSTAVĚNO						
	VV	-6,010			-6,010			
890	M	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	87,303	797,64	69 636,36	CS ÚRS 2022 01
	VV	75,916*1,15 Přepočtené koeficientem množstv			87,303			
891	K	771576132	Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zařízení hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	18,626	726,80	13 537,38	CS ÚRS 2022 01
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	Viz Tabulky podlah						
	VV	Viz PD Interiéru						
	VV	.						
	VV	1.NP						
	VV	"m.č.M102:" 2,7*3,125+1,32*0,225+1,3*0,3			9,125			
	VV	2.NP						
	VV	"m.č.225:" 8,4+1,32*0,3+1,2*0,3+1,15*0,3			9,501			
892	M	59761440	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	20,489	797,64	16 342,85	CS ÚRS 2022 01
	VV	18,626*1,1 Přepočtené koeficientem množstv			20,489			
893	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	50,133	16,56	830,20	CS ÚRS 2022 01
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	Viz Tabulky podlah						
	VV	Viz PD Interiéru						
	VV	.						
	VV	1.NP						
	VV	"m.č.104a:" 3,3+1,05*0,15+0,8*0,15			3,578			
	VV	"m.č.107:" 3,1			3,100			
	VV	"m.č.108:" 3,4+0,8*0,15			3,520			
	VV	"m.č.109:" 2,9			2,900			
	VV	"m.č.109a:" 5,0+0,7*0,1			5,070			
	VV	"m.č.113a:" 3,0+0,7*0,15			3,105			
	VV	"m.č.115:" 2,2			2,200			
	VV	"m.č.118a:" 2,2+0,7*0,1			2,270			
	VV	"m.č.119:" 1,5+0,7*0,15			1,605			
	VV	"m.č.119a:" 1,3+0,7*0,1			1,370			
	VV	"m.č.120:" 1,5+0,7*0,15			1,605			
	VV	"m.č.120a:" 1,3+0,7*0,1			1,370			
	VV	.						
	VV	2.NP						
	VV	"m.č.206:" 2,4+0,7*0,15*2			2,610			
	VV	"m.č.206a:" 1,4			1,400			
	VV	"m.č.206b:" 2,0			2,000			
	VV	"m.č.218:" 3,2			3,200			
	VV	"m.č.226:" 4,1+0,8*0,15			4,220			
	VV	"m.č.230a:" 1,5+0,9*0,15			1,635			
	VV	"m.č.231:" 1,8+0,7*0,15			1,905			
	VV	"m.č.231a:" 1,4+0,7*0,1			1,470			
894	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	94,542	44,16	4 174,97	CS ÚRS 2022 01

	VV	"m.č.001:" 0,225+1,47+1,47+1,725+(6,46+3,22+0,94)*2-1,4-0,9*3-0,8			21,230			
	VV	1.NP						
	VV	"m.č.101:" 4,425*2+1,8+0,3-1,6*2-0,9*2			5,950			
	VV	"m.č.103:" 1,925+0,225*4+2,4+0,81+1,31+2,85+1,15+0,3			11,645			
	VV	2.NP						
	VV	"m.č.201:" 1,4*2+3,0+0,91			6,710			
	VV	"m.č.202:" 1,98+3,25+0,175+0,13			5,535			
	VV	"m.č.203:" 0,75+2,6+2,575			5,925			
	VV	.						
	VV	PROSTAVĚNO						
	VV	-48,88			-48,880			
905	M	58385140	Sokl rovný tryskaná žula v 100mm tl 20mm	m	11,178	239,20	2 673,78	CS ÚRS 2022 01
	VV	79,644/1,04			76,581			
	VV	.						
	VV	PROSTAVĚNO						
	VV	-68,466/1,04			-65,833			
	VV	10,748*1,04*Přepočtené koeficientem množství			11,178			
906	K	772521240	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm	m2	31,302	527,40	16 508,78	CS ÚRS 2022 01
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy						
	VV	řezu a Tech.zpr.						
	VV	Viz Tabulky podlah						
	VV	Viz PD interiéru						
	VV	.						
	VV	1.PP						
	VV	"m.č.001:" 7,7+14,2+1,05*0,835+0,9*0,15			22,702			
	VV	1.NP						
	VV	"m.č.101:" 8,0+0,9*0,15+7,7			15,835			
	VV	"m.č.103:" 31,3			31,300			
	VV	2.NP						
	VV	"m.č.202:" 3,25*1,98			6,435			
	VV	"m.č.203:" 8,7			8,700			
	VV	.						
	VV	Mezipodesty						
	VV	0,9*1,4+1,4*3,0			5,460			
	VV	.						
	VV	PROSTAVĚNO						
	VV	-59,13			-59,130			
907	M	58381_R1	deska dlažební tryskaná žula 600x400mm tl 30mm	m2	32,554	1 965,12	69 972,52	
	VV	31,302*1,04*Přepočtené koeficientem množství			32,554			
908	K	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	32,464	49,65	1 611,96	CS ÚRS 2022 01
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy						
	VV	řezu a Tech.zpr.						
	VV	Viz Tabulky podlah						
	VV	Viz PD interiéru						
	VV	.						
	VV	1.PP						
	VV	"m.č.001:" 7,7+14,2+1,05*0,835+0,9*0,15			22,702			
	VV	1.NP						
	VV	"m.č.101:" 8,0+0,9*0,15+7,7			15,835			
	VV	"m.č.103:" 31,3			31,300			
	VV	2.NP						
	VV	"m.č.202:" 3,25*1,98			6,435			
	VV	"m.č.203:" 8,7			8,700			
	VV	.						
	VV	Mezipodesty						
	VV	0,9*1,4+1,4*3,0			5,460			
	VV	.						
	VV	Sokl - schodiště						
	VV	(1,32+2,9+1,36*2+2,52+2,24)*0,1			1,170			
	VV	(6,9+0,986)*0,1			0,789			
	VV	.						
	VV	Sokl						
	VV	1.PP						
	VV	"m.č.001:" (0,225+1,47+1,47+1,725+(6,46+3,22+0,94)*2-1,4-0,9*3-0,8)*0,1			2,123			
	VV	1.NP						
	VV	"m.č.101:" (4,425*2+1,8+0,3-1,6*2-0,9*2)*0,1			0,595			
	VV	"m.č.103:" (1,925+0,225*4+2,4+0,81+1,31+2,85+1,15+0,3)*0,1			1,165			
	VV	2.NP						
	VV	"m.č.201:" (1,4*2+3,0+0,91)*0,1			0,671			
	VV	"m.č.202:" (1,98+3,25+0,175+0,13)*0,1			0,554			
	VV	"m.č.203:" (0,75+2,6+2,575)*0,1			0,593			
	VV	.						
	VV	Stupnice						
	VV	11*0,29*1,6+5*0,33*1,4+6*0,28*1,4+10*0,28*1,4+9*0,28*1,4			17,214			
	VV	.						
	VV	Podstupnice						
	VV	11*0,16545*1,6+5*0,146*1,4+6*0,1644*1,4+10*0,1644*1,4+9*0,1644*1,4			9,688			
	VV	.						
	VV	PROSTAVĚNO						
	VV	-92,53			-92,530			
909	K	772991115	Spárování kamenných dlažeb silikonem	m	11,641	110,09	1 281,51	CS ÚRS 2022 01
	VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy						
	VV	řezu a Tech.zpr.						
	VV	Viz Tabulky podlah						
	VV	Viz PD interiéru						
	VV	.						
	VV	Mezi nástupnicí a podstupnicí						
	VV	((5+6+10+9)*1,4+11*1,8)*2			119,200			
	VV	.						
	VV	Sokl - schodiště						
	VV	1,32+2,9+1,36*2+2,52+2,24			11,700			
	VV	6,9+0,986			7,886			
	VV	.						
	VV	Sokl						
	VV	1.PP						
	VV	"m.č.001:" 0,225+1,47+1,47+1,725+(6,46+3,22+0,94)*2-1,4-0,9*3-0,8			21,230			
	VV	1.NP						
	VV	"m.č.101:" 4,425*2+1,8+0,3-1,6*2-0,9*2			5,950			
	VV	"m.č.103:" 1,925+0,225*4+2,4+0,81+1,31+2,85+1,15+0,3			11,645			
	VV	2.NP						
	VV	"m.č.201:" 1,4*2+3,0+0,91			6,710			
	VV	"m.č.202:" 1,98+3,25+0,175+0,13			5,535			
	VV	"m.č.203:" 0,75+2,6+2,575			5,925			
	VV	.						
	VV	PROSTAVĚNO						
	VV	-184,14			-184,140			
910	K	772991_R1	Spárování kamenných dlažeb akrylátom	m	11,641	220,00	2 561,02	

			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
			Viz Tabulky podlah						
			Viz PD interiéru						
			Mezi nástupnicí a podstupnicí						
			{(5+5+10+8)*1,4+11*1,6}*2					119,200	
			Sokl - schodiště						
			1,32+2,9+1,36*2+2,52+2,24					11,700	
			6,9+0,986					7,888	
			Sokl						
			1.PP						
			"m.č.001:" 0,225+1,47+1,47+1,725+(6,46+3,22+0,94)*2-1,4-0,9*3-0,8					21,230	
			1.NP						
			"m.č.101:" 4,425*2+1,8+0,3-1,6*2-0,9*2					5,950	
			"m.č.103:" 1,925+0,225*4+2,4+0,81+1,31+2,85+1,15+0,3					11,645	
			2.NP						
			"m.č.201:" 1,4*2+3,0+0,91					6,710	
			"m.č.202:" 1,98+3,25+0,175+0,13					5,535	
			"m.č.203:" 0,75+2,6+2,575					5,925	
			PROSTAVĚNO						
			-184,14					-184,140	
911	K	772991431	Voskování a leštění kamenných dlažeb ručně	m2	32,464	57,87	1 878,70	CS ÚRS 2022 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
			Viz Tabulky podlah						
			Viz PD interiéru						
			1.PP						
			"m.č.001:" 7,7+14,2+1,05*0,835+0,8*0,15					22,702	
			1.NP						
			"m.č.101:" 8,0+0,9*0,15+7,7					15,835	
			"m.č.103:" 31,3					31,300	
			2.NP						
			"m.č.202:" 3,25*1,98					6,435	
			"m.č.203:" 8,7					8,700	
			Mezipodesty						
			0,9*1,4+1,4*3,0					5,460	
			Sokl - schodiště						
			(1,32+2,9+1,36*2+2,52+2,24)*0,1					1,170	
			(6,9+0,986)*0,1					0,789	
			Sokl						
			1.PP						
			"m.č.001:" (0,225+1,47+1,47+1,725+(6,46+3,22+0,94)*2-1,4-0,9*3-0,8)*0,1					2,123	
			1.NP						
			"m.č.101:" (4,425*2+1,8+0,3-1,6*2-0,9*2)*0,1					0,595	
			"m.č.103:" (1,925+0,225*4+2,4+0,81+1,31+2,85+1,15+0,3)*0,1					1,165	
			2.NP						
			"m.č.201:" (1,4*2+3,0+0,91)*0,1					0,671	
			"m.č.202:" (1,98+3,25+0,175+0,13)*0,1					0,554	
			"m.č.203:" (0,75+2,6+2,575)*0,1					0,593	
			Stupnice						
			11*0,29*1,6+5*0,33*1,4+8*0,28*1,4+10*0,28*1,4+9*0,28*1,4					17,214	
			Podstupnice						
			11*0,16545*1,6+5*0,146*1,4+6*0,1644*1,4+10*0,1644*1,4+9*0,1644*1,4					9,688	
			PROSTAVĚNO						
			-92,53					-92,530	
912	K	998772202	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v přes 6 do 12 m	%	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 01	
D		776	Podlahy poviakové				696 299,44		
913	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	479,010	225,40	107 968,85	CS ÚRS 2022 01	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
			Viz Tabulky podlah						
			Viz PD interiéru						
			1.PP						
			"m.č.002a:" (2,575+2,81)*2-0,9					9,470	
			"m.č.002b:" (3,0+2,61)*2-0,9					10,320	
			"m.č.004:" (2,572+3,8)*2-0,9					11,444	
			1.NP						
			"m.č.101a:" (3,21+4,2)*2-0,8-0,9					13,120	
			"m.č.102:" (2,575+2,71)*2-0,9					9,670	
			"m.č.106:" (23,8+4,925+0,3+0,625)*2*(1,8+1,725)*2-1,0-0,9*2					55,380	
			1,32-1,55-0,8*4-0,7*3						
			"m.č.110:" (4,95*2+2,9)*0,9					11,100	
			"m.č.113:" (2,7+4,96)*2-0,7-0,8					13,860	
			"m.č.116:" (1,9+3,275)*2-1,3-0,8					8,250	
			"m.č.117:" (7,0+3,4)*2-0,8*5-0,7*3					14,700	
			"m.č.118:" (1,4+2,0)*2-0,7*2					5,400	
			"m.č.122:" (1,8+2,9)*2-0,8					8,800	
			"m.č.123:" (1,95+2,9)*2-0,8					8,800	
			"m.č.124:" (2,6+2,9)*2-0,8					10,200	
			"m.č.125:" (3,3+4,3)*2-0,9-3,36					155,490	
			"m.č.126:" (6,4+8,96)*2-1,55-3,35-0,8					25,020	
			2.NP						
			"m.č.205:" (12,2+1,85+0,45+0,3)*2-1,4*2-5,8-2,675					18,325	
			"m.č.207:" (3,085+3,75)*2-0,8-0,7					12,170	
			"m.č.216a:" (18,3+9,0+2,025)*2-1,75-2,125-1,5*4-0,8*5-0,9-0,7-1,38-1,49					40,305	
			"m.č.216b:" (8,5+4,425+0,3)*2-1,75-1,32-2,125-0,8*4					18,055	
			"m.č.219:" (3,075+4,05)*2-0,8					13,450	
			"m.č.220:" (3,15+5,85)*2-0,8					17,200	
			"m.č.221:" (2,5+5,85)*2-0,8					15,900	
			"m.č.222:" (2,9+4,05)*2-0,8					13,100	
			"m.č.223:" (2,45+4,05)*2-0,8					12,200	
			"m.č.224:" (2,7+4,05)*2-0,8					12,700	
			"m.č.227:" (3,9+6,45)*2-1,5					19,200	
			PROSTAVĚNO						
			-84,519					-84,519	

914	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	400,140	170,20	68 103,83	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy					
	VV		řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.č.002a:" 7,0+0,9*0,25		7,225			
	VV		"m.č.002b:" 7,1+0,9*0,25		7,325			
	VV		"m.č.004:" 4,7		4,700			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.101a:" 7,6+1,1*0,6+0,8*0,15		8,395			
	VV		"m.č.102:" 8,1		8,100			
	VV		"m.č.106:"		69,116			
	VV		67,5+1,55*0,3+0,7*0,1*2+0,9*0,2+1,32*0,3+1,45*0,3					
	VV		"m.č.110:" 13,2+0,9*0,15		13,335			
	VV		"m.č.113:" 9,7+0,8*0,15		9,820			
	VV		"m.č.116:" 5,4+0,8*0,15		5,520			
	VV		"m.č.117:" 11,4+0,8*0,15+0,7*0,15		11,625			
	VV		"m.č.118:" 2,8+0,7*0,15		2,905			
	VV		"m.č.122:" 5,2+0,8*0,15		5,320			
	VV		"m.č.123:" 5,7+0,8*0,15		5,820			
	VV		"m.č.124:" 7,5+0,8*0,15		7,620			
	VV		"m.č.125:" 14,7+3,35*0,3		15,705			
	VV		"m.č.126:" 53,7+0,8*0,15+1,55*0,3		54,285			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.205:" 22,3+1,4*0,3*2		23,140			
	VV		"m.č.207:" 7,4+0,7*0,15		7,505			
	VV		"m.č.216a:" 64,0+0,8*0,15*4+1,75*0,3+2,125*0,3		65,543			
	VV		"m.č.216b:" 27,9+0,8*0,15*3+1,15*0,3+1,32*0,3		29,001			
	VV		"m.č.219:" 12,5		12,500			
	VV		"m.č.220:" 18,4		18,400			
	VV		"m.č.221:" 14,5		14,500			
	VV		"m.č.222:" 11,8		11,800			
	VV		"m.č.223:" 9,9		9,900			
	VV		"m.č.224:" 10,9		10,900			
	VV		"m.č.227:" 26,2+1,5*0,15		26,425			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO		-66,390			
	VV		-66,39					
915	M	284122-R1	Základová heterogenní vinylová kompaktní povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm	m2	492,645	340,40	167 764,44	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy					
	VV		řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		.					
	VV		Podlaha					
	VV		_776221111		400,140			
	VV		Sokl					
	VV		_776411112*0,1		47,901			
	VV		448,041*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		492,645			
916	K	776421_R1	Monáž obvodových soklíků do 100 mm z PVC elektrostaticky vodivého	m	77,600	225,40	17 491,04	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy					
	VV		řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.111:" (2,75+6,15)*2-0,9*2		16,000			
	VV		"m.č.112:" (3,0+6,15)*2-0,9*2		16,500			
	VV		"m.č.114:" (2,4+3,55)*2-0,9		11,000			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.208:" 42,9+4,5*2+0,2*2-1,25-5,15-1,4-0,8		43,700			
	VV		"m.č.209:" (3,15+3,8)*2-1,05-1,25		11,680			
	VV		"m.č.211:" (5,8+7,75)*2-1,8-1,05-1,4-5,8		16,950			
	VV		"m.č.212:" (3,3+6,435)*2-1,49-1,9-0,9		15,180			
	VV		"m.č.213:" (3,1+4,735)*2-1,49*2		12,690			
	VV		"m.č.214:" (3,0+2,24)*2-0,9		9,580			
	VV		"m.č.215:" (2,65+4,085)*2-2,875-0,9		9,855			
	VV		"m.č.228:" (2,65+6,45)*2-1,5		16,700			
	VV		"m.č.229:" (3,0+6,45)*2-1,5		17,400			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO		-119,635			
	VV		-119,635					
917	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	93,946	225,67	21 201,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy					
	VV		řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.111:" 16,0+1,1*0,15		16,165			
	VV		"m.č.112:" 18,5+0,9*0,2		18,680			
	VV		"m.č.114:" 8,5+0,9*0,2		8,680			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.208:" 91,0+1,25*0,6+1,4*0,505		92,597			
	VV		"m.č.209:" 10,9+1,05*0,3		11,215			
	VV		"m.č.211:" 44,2		44,200			
	VV		"m.č.212:" 19,7+1,9*0,3+0,9*0,15		20,405			
	VV		"m.č.213:" 12,8+1,49*0,15+1,49*0,3		13,471			
	VV		"m.č.214:" 6,8+0,9*0,15		6,935			
	VV		"m.č.215:" 10,6		10,600			
	VV		"m.č.228:" 17,1+1,5*0,15		17,325			
	VV		"m.č.229:" 19,4+1,5*0,15		19,625			
	VV		.					
	VV		PROSTAVĚNO		-165,952			
	VV		-165,952					
918	M	284102-R4	Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová krytina, ve čtvercích, tl. 2 mm	m2	111,877	755,00	84 467,14	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy					
	VV		řezů a Tech.zpr.					
	VV		Viz Tabulky podlah					
	VV		Viz PD interiéru					
	VV		.					
	VV		Podlaha					
	VV		_776221221		93,946			
	VV		Sokl					
	VV		_776421_R1*0,1		7,760			
	VV		101,706*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		111,877			
919	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	494,086	12,88	6 363,83	CS ÚRS 2022 01

	W		776221111		400,140				
	W		776221221		93,946				
920	K	776520-R2	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru R=30mm-dodávka+montáž	m	556,610	23,92	13 314,11		
	W		776411112		479,010				
	W		776421_R1		77,620				
921	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	1 079,429	45,08	48 660,66	CS ÚRS 2022 01	
	W		776221111*1,6		640,224				
	W		776221221*4		375,784				
	W		776411112*0,1		47,901				
	W		776421_R1*0,2		15,520				
922	K	77652-R3	Podlahy spárování polyuretanovým tmelem - horní hrana soklu	m	556,610	41,40	23 043,65		
	W		776411112		479,010				
	W		776421_R1		77,620				
923	K	776121321	Nesjedlá penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	576,663	32,20	18 568,55	CS ÚRS 2022 01	
	W		822,505		822,505				
	W		.						
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-245,842		-245,842				
924	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	494,086	220,80	109 094,19	CS ÚRS 2022 01	
	W		776221111		400,140				
	W		776221221		93,946				
925	K	776991121	Základní čističi nové položených podlahovin vysátím a sešfením vlhkým mopem	m2	576,663	4,60	2 652,65	CS ÚRS 2022 01	
	W		822,505		822,505				
	W		.						
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-245,842		-245,842				
926	K	776991141	Patování a leštění podlahovin ručně	m2	576,663	9,20	5 305,30	CS ÚRS 2022 01	
	W		822,505		822,505				
	W		.						
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-245,842		-245,842				
927	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,500	4 600,00	2 300,00	CS ÚRS 2022 01	
D 781				Dokončovací práce - obklady		790 373,16			
928	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mezinovou nebo potěrem v 100 mm	m	160,350	46,00	7 376,10	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,PP-3,NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W		Viz Tabulky podlah						
	W		.						
	W		Podlaha D11						
	W		1.NP						
	W		"m.č.104a:" (4,3+2,7+2,9)*2-0,8		19,000				
	W		"m.č.107:" (1,825+1,7)*2-0,7*2		5,650				
	W		"m.č.107a:" (3,825+2,3)*2-0,7		11,550				
	W		"m.č.108:" (1,85+2,275)*2-0,8		7,450				
	W		"m.č.109:" (1,825+1,6)*2-0,7*2		5,450				
	W		"m.č.109a:" (1,825+2,75)*2-0,7		8,450				
	W		"m.č.113a:" (1,35+2,45)*2-0,7		6,900				
	W		"m.č.115:" (1,75+1,25)*2-0,7		5,300				
	W		"m.č.118a:" (1,15+2,0)*2-0,7		5,600				
	W		"m.č.119:" (1,45+1,0)*2-0,7*2		3,500				
	W		"m.č.119a:" (1,45+0,9)*2-0,7		4,000				
	W		"m.č.120:" (1,45+1,0)*2-0,7*2		3,500				
	W		"m.č.120a:" (1,45+0,9)*2-0,7		4,000				
	W		"m.č.121:" (2,6+2,0)*2-0,8-0,9		7,500				
	W		.						
	W		Podlaha D13						
	W		2.NP						
	W		"m.č.218:" (2,425+1,3)*2-0,8-0,7		5,950				
	W		"m.č.218a:" (2,425+2,6)*2-0,7		9,350				
	W		"m.č.226:" (1,75+2,65)*2-0,7		8,100				
	W		"m.č.231:" (1,0+1,75)*2-0,7*2		4,100				
	W		"m.č.231a:" (0,9+1,6)*2-0,7		4,300				
	W		.						
	W		Podlaha D14						
	W		2.NP						
	W		"m.č.230:" (3,0+4,55)*2-1,5		13,600				
	W		"m.č.230a:" (0,9+1,75)*2-0,9		4,400				
	W		.						
	W		Podlaha D15						
	W		2.NP						
	W		"m.č.206:" (1,6+1,25)*2-0,7*3		3,600				
	W		"m.č.206a:" (1,45+1,0)*2-0,7		4,200				
	W		"m.č.206b:" (1,6+1,2)*2-0,7		4,900				
929	K	771591152	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	279,860	59,80	16 735,63	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,PP-3,NP, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	W		Viz Tabulky podlah						
	W		.						
	W		Podlaha D11						
	W		1.NP						
	W		"m.č.104a:" (4,3+2,7+2,9)*2-0,8		19,000				
	W		"m.č.107:" (1,825+1,7)*2-0,7*2		5,650				
	W		"m.č.107a:" (3,825+2,3)*2-0,7		11,550				
	W		"m.č.108:" (1,85+2,275)*2-0,8		7,450				
	W		"m.č.109:" (1,825+1,6)*2-0,7*2		5,450				
	W		"m.č.109a:" (1,825+2,75)*2-0,7		8,450				
	W		"m.č.113a:" (1,35+2,45)*2-0,7		6,900				
	W		"m.č.115:" (1,75+1,25)*2-0,7		5,300				
	W		"m.č.118a:" (1,15+2,0)*2-0,7		5,600				
	W		"m.č.119:" (1,45+1,0)*2-0,7*2		3,500				
	W		"m.č.119a:" (1,45+0,9)*2-0,7		4,000				
	W		"m.č.120:" (1,45+1,0)*2-0,7*2		3,500				
	W		"m.č.120a:" (1,45+0,9)*2-0,7		4,000				
	W		"m.č.121:" (2,6+2,0)*2-0,8-0,9		7,500				
	W		.						
	W		Podlaha D13						
	W		2.NP						
	W		"m.č.218:" (2,425+1,3)*2-0,8-0,7		5,950				
	W		"m.č.218a:" (2,425+2,6)*2-0,7		9,350				
	W		"m.č.226:" (1,75+2,65)*2-0,7		8,100				
	W		"m.č.231:" (1,0+1,75)*2-0,7*2		4,100				
	W		"m.č.231a:" (0,9+1,6)*2-0,7		4,300				
	W		.						
	W		Podlaha D14						
	W		2.NP						
	W		"m.č.230:" (3,0+4,55)*2-1,5		13,600				

VV		"m.6.230a:" (0,9+1,75)*2-0,9		4,400				
VV		.						
VV		Podlaha D15						
VV		2.NP						
VV		"m.6.206:" (1,6+1,25)*2-0,7*3		3,600				
VV		"m.6.206a:" (1,45+1,0)*2-0,7		4,200				
VV		"m.6.206b:" (1,6+1,2)*2-0,7		4,900				
VV		.						
VV		Sokl						
VV		116,75+15,46		132,210				
VV		.						
VV		PROSTAVĚNO						
VV		-12,7		-12,700				
930	M	28300-R01	profil z extrudovaného PVC přechodový mezi dlažbou a obkladem, r. 18 mm, vč. doplňků	m	279,860	230,00	64 367,80	
931	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	37,408	717,60	26 843,98	CS ÚRS 2022 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,PP-3,NP, výkresy						
VV		řežů a Tech.zpr.						
VV		Viz PD interiéru						
VV		.						
VV		1.NP						
VV		"m.6.107:" (1,825+1,7)*2*0,45-0,7*0,3*2		2,753				
VV		"m.6.107a:" (3,825+2,3)*2*0,45-0,7*0,3-1,2*0,15-1,1*0,15+0,15*4*0,225		5,093				
VV		"m.6.108:" (1,85+2,275)*2*0,45-0,8*0,3		3,473				
VV		"m.6.109:" (1,825+1,6)*2*0,45-0,7*0,3*2		2,663				
VV		"m.6.109a:" (1,825+2,75)*2*0,45-0,7*0,3-1,75*0,15+0,15*2*0,225		3,713				
VV		.						
VV		2.NP						
VV		"m.6.204:" (8,01+6,375+0,8+0,2)*2*0,45-5,15*0,15-2,9*0,45-2,4*0,45-0,9*0,15-0,8*0,15+0,45*2*0,225		10,637				
VV		"m.6.204a:" (2,3+2,5)*2*0,45-0,9*0,15-1,875*0,15+0,15*2*0,225		3,971				
VV		"m.6.208:" (4,2+4,5+0,2)*2*0,45-1,25*0,15-0,8*0,15-1,4*0,15-4,15*0,15-2,9*0,45*3-		17,745				
VV		2,4*0,45+0,45*2*0,225*3-0,45*2*0,225						
VV		"m.6.209:" (3,1+3,6)*2*0,45-1,25*0,15-1,05*0,15-2,4*0,45+0,45*2*0,225		4,988				
VV		"m.6.210:" (0,35*2+0,15*2+3,46)*0,45-1,4*0,45*2		0,747				
VV		"m.6.211:" (5,8*2+7,675+1,6*2*0,2)*0,45-1,05*0,15-1,9*0,15-2,8*0,45-2,4*0,45+0,45*2*0,225+0,45*2*0,225		7,916				
VV		"m.6.212:" (3,0+6,435)*2*0,45-0,8*0,15*2-1,49*0,45-1,9*0,15-3,0*0,45+0,45*2*0,225+0,45*2*0,225		6,321				
VV		"m.6.213:" (2,875+4,735)*2*0,45-1,49*0,45*2-2,2*1,8*(2,2+1,8*2)*0,225		4,721				
VV		"m.6.215:" (2,65+4,015*2)*2*0,45-0,9*0,15		4,671				
VV		"m.6.228:" (2,65+5,45)*2*0,45-1,5*0,15-2,4*0,45+0,45*2*0,225+0,15*2*0,075		7,110				
VV		"m.6.229:" (3,0+6,45)*2*0,45-1,8*0,15-3,0*0,45+0,45*2*0,225+0,15*2*0,075		7,155				
VV		"m.6.230:" (3,0+4,55)*2*0,45-1,8*0,15-3,0*0,45+0,45*2*0,225+0,15*2*0,075		5,445				
VV		.						
VV		PROSTAVĚNO						
VV		-61,714		-61,714				
932	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	41,149	466,44	19 193,54	CS ÚRS 2022 01
VV		37,408*1,1 Přepočtené koeficientem množství		41,149				
933	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	377,352	722,20	272 523,61	CS ÚRS 2022 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1,PP-3,NP, výkresy						
VV		řežů a Tech.zpr.						
VV		Viz PD interiéru						
VV		.						
VV		1.NP						
VV		"m.6.104a:" (2,5+1,4)*2*1,5-0,8*2,1-0,7*1,1		9,250				
VV		"m.6.107:" (1,825+1,7)*2*2,7-0,7*2,1*2		16,095				
VV		"m.6.107a:" (3,825+2,3)*2*2,7-0,7*2,1-1,2*0,9-1,1*0,9+(1,1+1,2+0,9*4)*0,225		30,863				
VV		"m.6.108:" (1,85+2,275)*2*2,7-0,8*2,1		20,595				
VV		"m.6.109:" (1,825+1,6)*2*2,7-0,7*2,1*2		15,555				
VV		"m.6.109a:" (1,825+2,75)*2*2,7-0,7*2,1-1,75*0,9+(1,75+0,9*2)*0,225		22,459				
VV		"m.6.111:" (0,45+0,8-2,3+0,6)*0,6		2,490				
VV		"m.6.112:" (0,85+0,6)*1,5		2,175				
VV		"m.6.113:" (0,6+1,5)*0,6		1,260				
VV		"m.6.113a:" (1,35+2,45)*2*2,7-0,7*2,1		19,050				
VV		"m.6.114:" 0,9*1,5		1,350				
VV		"m.6.115:" (1,75+1,25)*2*2,7-0,7*2,1		14,730				
VV		"m.6.118a:" (1,15+2,0)*2*2,7-0,7*2,1		15,540				
VV		"m.6.119:" (1,49+1,0)*2*2,7-0,7*2,1*2		10,290				
VV		"m.6.119a:" (1,45+0,9)*2*2,7-0,7*2,1		11,220				
VV		"m.6.120:" (1,45+1,0)*2*2,7-0,7*2,1*2		10,290				
VV		"m.6.120a:" (1,45+0,9)*2*2,7-0,7*2,1		11,220				
VV		"m.6.121:" (2,6+2,0)*2*2,7-0,8*2,1-0,9*2,1		21,270				
VV		"m.6.122:" (0,6+1,6)*0,6		1,440				
VV		"m.6.124:" (0,85+2,9+0,2+0,225)*2,7		11,273				
VV		.						
VV		2.NP						
VV		"m.6.204:" (8,01+6,375+0,8+0,2)*2*2,7-5,15*1,15-2,8*1,8-2,4*2,65-0,9*2,15-0,8*2,1+(2,8+1,8*2)*0,225		63,424				
VV		"m.6.204a:" (2,3+2,5)*2*2,7-0,9*2,15-1,875*1,0+(1,875+1,0*2)*0,225		22,982				
VV		"m.6.206:" (1,6+1,25)*2*2,7-0,7*2,1*3		10,980				
VV		"m.6.206a:" (1,45+1,0)*2*2,7-0,7*2,1		11,760				
VV		"m.6.206b:" (1,6+1,2)*2*2,7-0,7*2,1		13,650				
VV		"m.6.207:" (0,6+1,4)*0,6		1,200				
VV		"m.6.208:" (4,2+4,5+0,2)*2*2,7-1,25*2,25-0,8*2,1-1,4*2,65-5,15*1,15-2,8*1,8*3-		110,953				
VV		2,4*1,8*(2,9+1,8*2)*0,225*3-(2,4+1,8*2)*0,225						
VV		"m.6.208a:" (1,55+3,1)*2*3,0-0,8*2,1		25,220				
VV		"m.6.209:" (3,1+3,6)*2*2,7-1,25*2,25-1,05*2,25-2,4*1,8*(2,4+1,8*2)*0,225		29,115				
VV		"m.6.210:" (0,35*2+0,15*2+3,46)*3,0-1,4*2,7*2		5,820				
VV		"m.6.211:" (5,8*2+7,675+1,6*2+0,2)*2*2,7-1,05*2,25-1,9*2,25-2,8*1,8-2,4*1,8*(2,8+1,8*2)*0,225+(2,4+1,8*2)*0,225		48,555				
VV		"m.6.212:" (3,0+6,435)*2*2,7-0,8*2,1*2-1,49*2,65-1,9*2,25-3,0*1,8*(3,0+1,8*2)*0,225+(1,9+2,25*2)*0,225		36,471				
VV		"m.6.213:" (2,875+4,735)*2*2,7-1,49*2,65*2-2,2*1,8*(2,2+1,8*2)*0,225		30,542				
VV		"m.6.215:" (2,65+4,015*2)*2*2,7-0,9*2,1		25,946				
VV		"m.6.218:" (2,425+1,3)*2*2,7-0,8*2,1-0,7*2,1		16,965				
VV		"m.6.218a:" (2,425+2,6)*2*2,7-0,7*2,1-1,2*1,8*(1,2+1,8*2)*0,225		24,585				
VV		"m.6.220:" (0,6+1,5)*0,6		1,260				

		W	"m.6.221:" (0,9+0,85)*1,5	2,325				
		W	"m.6.222:" (0,8+0,9)*1,5	2,250				
		W	"m.6.223:" (0,8+0,9)*1,5	2,250				
		W	"m.6.224:" (0,8+0,9)*1,5	2,250				
		W	"m.6.226:" (1,75+2,65)*2*2,7-0,7*2,1	22,290				
		W	"m.6.227:" (0,8+2,7)*0,6	1,980				
		W	"m.6.228:" (2,85+6,45)*2*2,7-1,5*2,25-2,4*1,8+(2,4+1,8)*0,225+(1,5+2,25*2)*0,075	43,245				
		W	"m.6.229:" (3,0+6,45)*2*2,7-1,5*2,25-3,0*1,8+(3,0+1,8)*0,225+(1,5+2,25*2)*0,075	44,190				
		W	"m.6.230:" (3,0+4,55)*2*2,7-1,5*2,25-3,0*1,8+(3,0+1,8)*0,225+(1,5+2,25*2)*0,075	33,930				
		W	"m.6.230a:" (0,9+1,75)*2*2,7-0,9*2,1	12,420				
		W	"m.6.231:" (1,0+1,75)*2*2,7-0,7*2,1*2	11,910				
		W	"m.6.231a:" (0,9+1,6)*2*2,7-0,7*2,1	12,030				
		W	.					
		W	odpočet obkladu 150/150 mm					
		W	"viz pol.č.781474117:" -99,122	-99,122				
		W	.					
		W	PROSTAVĚNO					
		W	-444,439	-444,439				
934	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	433,955	668,84	290 246,46	CS ÚRS 2022 01
		W	377,352*1,15 Připočtené koeficientem množství		433,955			
935	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	31,480	16,56	521,31	CS ÚRS 2022 01
		W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		W	Viz PD interiéru					
		W	.					
		W	1.NP					
		W	"m.6.104a:" (2,5+1,4)*2*1,5-0,8*2,1-0,7*1,1	9,250				
		W	"m.6.111:" (0,45+0,8+2,3+0,6)*0,6	2,490				
		W	"m.6.112:" (0,85+0,8)*1,5	2,175				
		W	"m.6.113:" (0,6+1,5)*0,6	1,260				
		W	"m.6.114:" 0,9*1,5	1,350				
		W	"m.6.122:" (0,6+1,8)*0,6	1,440				
		W	.					
		W	2.NP					
		W	"m.6.207:" (0,6+1,4)*0,6	1,200				
		W	"m.6.220:" (0,6+1,5)*0,6	1,260				
		W	"m.6.221:" (0,9+0,85)*1,5	2,325				
		W	"m.6.222:" (0,8+0,9)*1,5	2,250				
		W	"m.6.223:" (0,6+0,9)*1,5	2,250				
		W	"m.6.224:" (0,6+0,9)*1,5	2,250				
		W	"m.6.227:" (0,6+2,7)*0,6	1,980				
936	K	781494_R1	Nerezová dekorace lišta 5 10 mm lepená flexibilním lepidlem, D+M	m	100,900	253,92	25 620,53	
		W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		W	Viz PD interiéru					
		W	.					
		W	1.NP					
		W	"m.6.113a:" ((1,35+2,45)*2-0,7)*2	13,800				
		W	"m.6.118a:" ((1,15+2,0)*2-0,7)*2	11,200				
		W	"m.6.119:" ((1,45+1,0)*2-0,7)*2	7,000				
		W	"m.6.119a:" ((1,45+0,9)*2-0,7)*2	8,000				
		W	"m.6.120:" ((1,45+1,0)*2-0,7)*2	7,000				
		W	"m.6.120a:" ((1,45+0,9)*2-0,7)*2	8,000				
		W	.					
		W	2.NP					
		W	"m.6.208:" ((1,6+1,25)*2-0,7)*2	7,200				
		W	"m.6.208a:" ((1,45+1,0)*2-0,7)*2	8,400				
		W	"m.6.208b:" ((1,6+1,2)*2-0,7)*2	9,800				
		W	"m.6.218:" ((2,425+1,3)*2-0,8-0,7)*2	11,900				
		W	"m.6.218a:" ((2,425+2,6)*2-0,7-1,2+2*0,225)*2	17,200				
		W	"m.6.231:" ((1,0+1,75)*2-0,7)*2	8,200				
		W	"m.6.231a:" ((0,9+1,6)*2-0,7)*2	8,600				
		W	.					
		W	PROSTAVĚNO					
		W	-25,4	-25,400				
937	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	51,695	78,20	4 042,55	CS ÚRS 2022 01
		W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		W	Viz PD interiéru					
		W	.					
		W	1.NP					
		W	"m.6.104a:" 2,25*2+1,05	5,550				
		W	"m.6.107a:" 1,1+1,2+0,9*2+2,7	6,800				
		W	"m.6.109a:" 1,825+0,9	2,725				
		W	"m.6.111:" 0,6	0,600				
		W	"m.6.113a:" 2,7	2,700				
		W	"m.6.118a:" 2,7	2,700				
		W	"m.6.121:" 2,25*2	4,500				
		W	"m.6.124:" 1,8	1,800				
		W	.					
		W	2.NP					
		W	"m.6.204:" 2,7*6+1,25+2,6+0,15*2+2,9+1,8*2	26,850				
		W	"m.6.204a:" 1,955+1,0+2,25+1,05	6,255				
		W	"m.6.208:" 2,25+2,7*8+2,9*3+2,4+1,8*8	49,350				
		W	"m.6.208a:" 3,0	3,000				
		W	"m.6.209:" 2,25*4+2,4+1,8	13,200				
		W	"m.6.210:" 3,0*2+1,4	7,400				
		W	"m.6.211:" 2,7*4+2,8+2,4+1,8*3	21,400				
		W	"m.6.212:" 2,7+2,25+1,9+3,0	9,850				
		W	"m.6.213:" 2,2+1,8*2+2,7*4	16,600				
		W	"m.6.218a:" 1,2+1,8	3,000				
		W	"m.6.228:" 2,7	2,700				
		W	"m.6.228:" 2,4+1,8+1,5*2,25	7,575				
		W	"m.6.229:" 3,0+1,5+2,25	6,750				
		W	"m.6.230:" 3,0+1,5+2,25*2	9,000				
		W	"m.6.231a:" 2,7	2,700				
		W	.					
		W	PROSTAVĚNO					
		W	-161,31	-161,310				
938	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	4,600	78,20	359,72	CS ÚRS 2022 01
		W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		W	Viz PD interiéru					
		W	.					
		W	1.NP					
		W	"m.6.118a:" 0,9*2+1,0	2,800				
		W	2.NP					
		W	"m.6.206b:" 0,9*2	1,800				
939	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	57,250	78,20	4 476,95	CS ÚRS 2022 01

VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy					
VV		fezů a Tech.zpr.					
VV		Viz PD interiéru					
VV		.					
VV		1.NP					
VV		"m.6.111:" (0,45+0,8+2,3+0,6)+0,6	4,750				
VV		"m.6.112:" (0,85+0,6)+1,5*2	4,450				
VV		"m.6.113:" (0,6+1,5)+0,6*2	3,300				
VV		"m.6.114:" 0,9+1,5	2,400				
VV		"m.6.122:" (0,6+1,8)+0,6*2	3,600				
VV		"m.6.124:" 2,7	2,700				
VV		.					
VV		2.NP					
VV		"m.6.207:" (0,6+1,4)+0,6*2	3,200				
VV		"m.6.210:" 3,0*3	9,000				
VV		"m.6.211:" 2,7*2	5,400				
VV		"m.6.215:" 2,7*2	5,400				
VV		"m.6.220:" (0,6+1,5)+0,6*2	3,300				
VV		"m.6.221:" (0,9+0,85)+1,5*2	4,550				
VV		"m.6.222:" (0,6+0,9)+1,5*2	4,500				
VV		"m.6.223:" (0,6+0,9)+1,5*2	4,500				
VV		"m.6.224:" (0,6+0,9)+1,5*2	4,500				
VV		"m.6.227:" (0,6+2,7)+0,6	3,900				
VV		.					
VV		PROSTAVĚNO					
VV		-12,2	-12,200				
940	K	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	433,530	44,16	19 144,68 CS ÚRS 2022 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy					
VV		fezů a Tech.zpr.					
VV		Viz PD interiéru					
VV		.					
VV		"viz pol.6.781474154:" 840,561	840,561				
VV		"viz pol.6.781474117:" 99,122	99,122				
VV		.					
VV		PROSTAVĚNO					
VV		-506,153	-506,153				
941	K	781495116	Spárování vnitřních obkladů epoxidem	m	359,500	87,40	31 420,30 CS ÚRS 2022 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy					
VV		fezů a Tech.zpr.					
VV		Viz PD interiéru					
VV		.					
VV		Vnitřní rohy					
VV		1.NP					
VV		"m.6.104a:" 2,9*2+1,5*2	8,800				
VV		"m.6.107:" 2,7*4	10,800				
VV		"m.6.107a:" 2,7*3	8,100				
VV		"m.6.108:" 2,7*4	10,800				
VV		"m.6.109:" 2,7*4	10,800				
VV		"m.6.109a:" 2,7*3	8,100				
VV		"m.6.111:" 0,6*2	1,200				
VV		"m.6.112:" 1,5	1,500				
VV		"m.6.113:" 0,6	0,600				
VV		"m.6.113a:" 2,7*5	13,500				
VV		"m.6.115:" 2,7*4	10,800				
VV		"m.6.118a:" 2,7*5	13,500				
VV		"m.6.119:" 2,7*4	10,800				
VV		"m.6.119a:" 2,7*4	10,800				
VV		"m.6.120:" 2,7*4	10,800				
VV		"m.6.120a:" 2,7*4	10,800				
VV		"m.6.121:" 2,7*6	16,200				
VV		"m.6.122:" 0,6	0,600				
VV		"m.6.124:" 2,7*2	5,400				
VV		.					
VV		2.NP					
VV		"m.6.204:" 1,0*3+2,7	5,700				
VV		"m.6.204a:" 1,0+2,7*2	6,400				
VV		"m.6.206:" 2,7*4	10,800				
VV		"m.6.206a:" 2,7*4	10,800				
VV		"m.6.206b:" 2,7*4	10,800				
VV		"m.6.207:" 0,6	0,600				
VV		"m.6.208:" 1,0+2,7*4	11,800				
VV		"m.6.208a:" 2,7*5	13,500				
VV		"m.6.209:" 1,0+2,7*3	9,100				
VV		"m.6.211:" 1,0+2,7	3,700				
VV		"m.6.212:" 1,0*2+2,7*2	7,400				
VV		"m.6.215:" 2,7*4	10,800				
VV		"m.6.215a:" 2,7*2	5,400				
VV		"m.6.218:" 2,7*4	10,800				
VV		"m.6.218a:" 1,0+2,7*3	9,100				
VV		"m.6.220:" 0,6	0,600				
VV		"m.6.221:" 1,5	1,500				
VV		"m.6.222:" 1,5	1,500				
VV		"m.6.223:" 1,5	1,500				
VV		"m.6.224:" 1,5	1,500				
VV		"m.6.226:" 2,7*5	13,500				
VV		"m.6.227:" 0,6	0,600				
VV		"m.6.228:" 1,0+2,7*2	6,400				
VV		"m.6.229:" 1,0*2+2,7	4,700				
VV		"m.6.230:" 1,0*2+2,7*2	7,400				
VV		"m.6.230a:" 2,7*2	5,400				
VV		"m.6.231:" 2,7*4	10,800				
VV		"m.6.231a:" 2,7*5	13,500				
942	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	5,000	1 500,00	7 500,00 CS ÚRS 2022 01
D	783	Dokončovací práce - nátěry				304 327,00	
943	K	777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	9,969	333,00	3 319,68 CS ÚRS 2022 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy					
VV		fezů a Tech.zpr.					
VV		Viz Tabulky podlah					
VV		.					
VV		Podlaha K1					
VV		1.NP					
VV		"m.6.103:" 3,13*1,6+3,13*1,385	9,969				
944	K	777612108	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy	m2	321,180	468,00	150 312,24 CS ÚRS 2022 01
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy					
VV		fezů a Tech.zpr.					
VV		Viz Tabulky podlah					
VV		.					
VV		Podlaha B1					
VV		3.NP					
VV		"m.6.301:" 5,97*2,57+92,5	107,843				
VV		.					
VV		Podlaha B3					
VV		1.NP					
VV		"m.6.V1:" 6,5*2	13,000				
VV		.					
VV		Podlaha B4					

	W	1.NP							
	W	"m.č.S01:" 1,9+0,8*0,15		2,020					
	W	2.NP							
	W	"m.č.S01:" 2,5+0,8*0,1		2,580					
	W	"m.č.S03:" 0,5+1,05*0,1+0,8*0,15		0,725					
	W	.							
	W	Ostatní							
	W	2.NP							
	W	"m.č.204:" 34,3		34,300					
	W	"m.č.204a:" 5,1		5,100					
	W	"m.č.208:" 91,0		91,000					
	W	"m.č.208a:" 4,8		4,800					
	W	3.NP							
	W	"m.č.302:" 155,5		155,500					
	W	.							
	W	Skladba W9a							
	W	1,7*2,425+(1,7+2,425*2)*1,05		11,000					
	W	Skladba W9b							
	W	4,03*1,05+6,7+9,9+(3,3+1,82)*1,5		28,512					
	W	.							
	W	PROSTAVĚNO							
	W	-135,0		-135,000					
945	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	51,770	82,53	4 272,35	CS ÚRS 2022 01	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.NP-3.NP, výkresy							
	W	řezů A-F a Tech.zpr.							
	W	Viz. PD stálka							
	W	.							
	W	1.NP							
	W	6,1*2*0,775		9,455					
	W	2.NP							
	W	(6,1*6+5,8*2+3,2*2)*0,775		42,315					
946	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	51,770	70,50	3 649,78	CS ÚRS 2022 01	
947	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	466,149	94,50	44 051,08	CS ÚRS 2022 01	
948	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biotní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	23,760	78,41	1 863,04	CS ÚRS 2022 01	
	W	Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkres							
	W	střechy, výkresy řezů A - F a Tech.zpr.							
	W	.							
	W	"Krokev 100/120 mm:" (1,5+2,5+3,5+4,5+5,0*5)*(0,1+0,12)*2		16,280					
	W	"Úzlabý 100/140 mm:" 7,0*(0,1+0,14)*2		3,360					
	W	"Sloupek 140/140 mm:" 2,0*(0,14+0,14)*2		1,120					
	W	"Vaznice 140/160 mm:" 5,0*(0,14+0,16)*2		3,000					
949	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	410,740	39,98	16 422,91	CS ÚRS 2022 01	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-2.NP, pohledy							
	W	a Tech.zpr.							
	W	Skladba W11							
	W	.							
	W	Objekt nukleární medicíny a mikrobiologie							
	W	pohled severní							
	W	8,0*8,2-0,9*1,5-1,5*1,5-1,2*1,8*2-		57,500					
	W	2,4*1,5+(0,9*1,5*2)*0,2+(1,5+1,5*2)*0,2*2+(2,4+1,5*2)*0,2							
	W	pohled západní							
	W	14,05*8,2+3,7*1,2-1,05*0,45*2-1,15*1,2-		102,935					
	W	1,95*1,5*6+(1,05+0,45*2)*0,2+(1,15+1,2*2)*0,2+(1,95+1,6*2)*							
	W	0,2*2							
	W	pohled jižní							
	W	17,1*9,4-0,5*0,6-1,9*0,6*3-		140,320					
	W	2,1*1,5*6+(0,5+0,6*2)*0,2+(2,1+1,5*2)*0,2*8							
	W	pohled východní							
	W	12,35*9,4-0,5*0,6*2-		109,965					
	W	1,2*1,5*6+(0,5+0,6*2)*0,15+(1,2+1,5*2)*0,2*6							
950	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zmrých nebo štukových omítek	m2	410,740	39,04	16 034,77	CS ÚRS 2022 01	
951	K	783827405	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	410,740	140,78	57 824,37	CS ÚRS 2022 01	
952	K	783822213	Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	46,615	95,89	4 460,38	CS ÚRS 2022 01	
	W	podkladní stěrková vrstva							
	W	- předpoklad 10%							
	W	466,149*0,1		46,615					
953	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	284,500	6,74	1 916,25	CS ÚRS 2022 01	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, pohledy							
	W	a Tech.zpr.							
	W	Skladba W11							
	W	.							
	W	Objekt nukleární medicíny a mikrobiologie							
	W	okna, dveře							
	W	pohled severní							
	W	(0,9+1,5)*2+1,5*4*2+(2,4+1,5)*2		24,600					
	W	pohled západní							
	W	(1,05+0,6)*2*2+(1,05+0,6)*2+(1,15+2,1)*2+(1,95+1,6)*2*2		30,800					
	W	pohled jižní							
	W	(0,5+0,6)*2+(2,1+1,5)*2*8		59,800					
	W	pohled východní							
	W	(1,2+2,1)*2+(0,5+0,6)*2+(1,2+1,5)*2*6		41,200					
	W	sokl							
	W	8,0+14,05+17,1+12,35		51,500					
	W	řhny							
	W	9,6*2*4		76,800					
954	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	298,725	0,67	200,15	CS ÚRS 2022 01	
	W	284,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		298,725					
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety				627 523,35			
955	K	784171001	Olepuvání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	543,660	11,04	6 002,01	CS ÚRS 2022 01	
	W	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 1.PP-3.NP, výkresy							
	W	řezů a Tech.zpr.							
	W	.							
	W	Otvory							
	W	1.PP							
	W	Venkovní otvory							
	W	(3,475+2,0)+3,0*2		11,475					
	W	.							
	W	1.NP							
	W	Venkovní otvory							
	W	1,1+2,5*2+1,2+1,6*2+(2,5+2,7*2)*2+2,755+2,7*2-2,855+2,7*		59,785					
	W	2*(6,475+2,5*2)+2,8*2							
	W	3,0+0,9*2+2,2+0,9*2+1,2+0,9*2+2,8+0,9*2+3,0+1,8*2+(2,4+1		49,400					
	W	,8)*2*2+(1,2+1,8*2)*2							

	VV	"m.4.002a:" (2,575+2,61)*2*2,45				25,407	
	VV	"m.4.002b:" (3,0+2,61)*2*3,5				39,270	
	VV	"m.4.004:" (2,575+3,6)*2*2,45				30,258	
	VV	"m.4.L004a:" (4,45+0,27)*2,2				10,384	
	VV	"m.4.L006a:" 4,45*2,2				9,790	
	VV	"m.4.L006:" 1,16*2,2				2,552	
	VV	"m.4.L008:" 1,16*2,2				2,552	
	VV	1.NP:					
	VV	"m.4.102:" (2,575+2,71)*2				10,570	
	VV	"S01:" (2,5+1,0)*2*3,05				21,350	
	VV	.					
	VV	2.NP					
	VV	"m.4.S01:" (2,5+1,05)*2*3,05				21,655	
	VV	"m.4.S02:" (0,825+0,1)*2*3,05				6,263	
	VV	"m.4.S03:" (0,25+2,5)*2*3,05				15,775	
	VV	.					
	VV	Stropy					
	VV	1.PP					
	VV	"m.4.002a:" 7,0				7,003	
	VV	"m.4.002b:" 7,1				7,103	
	VV	"m.4.004:" 4,7				4,703	
	VV	1.NP					
	VV	"m.4.102:" 8,1				8,103	
	VV	2.NP					
	VV	"m.4.V1:" 6,5				6,500	
	VV	"m.4.S01:" 2,5				2,500	
	VV	.					
	VV	PROSTAVĚNO					
	VV	-223,716				-223,716	
963	K	78422-R02	Pohledová štuková stěrka, Podrobný popis viz PD interiéru, D+M	m2	174,433	2 475,00	431 721,68
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV	Viz PD interiéru					
	VV	.					
	VV	1.NP					
	VV	"m.4.106,110:"					
	VV	(18,3+0,85+0,35+1,05+1,675+1,475+2,2+1,475+2,025+1,95+2,5+0,3)*2,7-0,8*2,1*3-0,9*2,1*2-0,7*2,1				81,916	
	VV	(1,05+2,25*2)*0,15-1,39*2,2*(1,39+2,2*2)*0,225				-0,923	
	VV	"m.4.126:" (1,2+1,85+0,25*2+0,55*2+1,25+0,11)*2,7-0,8*2,1				14,547	
	VV	.					
	VV	2.NP					
	VV	"m.4.215a:" (16,47-0,675+0,35+0,3*2-1,75+2,025)*2,7-0,8*2,1*5				50,849	
	VV	"m.4.215b:" (8,5+0,35+2,5+1,95+0,3)*2,7-1,39*2,2*(1,39+2,2*2)*0,225-0,8*2,1*4				28,245	
964	K	784211061	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu ve světlém odstínu	m2	1 115,487	8,28	9 236,23 CS ÚRS 2022 01
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV	.					
	VV	Stěny					
	VV	1.PP					
	VV	"m.4.001:" (2,575+2,44)*2*2,45-0,8*2,1-0,9*2,1*2-1,6*2,4*(3,0+6,19)*2*5,55+2,0+1,6*1,32-0,9*2,0-1,5*2,4-(1,5+3,0)*3,0+4,0				106,735	
	VV	1.NP:					
	VV	"m.4.101-část:" (2,875+1,84)*2*3,47				32,722	
	VV	"m.4.101a:" (2,575+4,2)*3,47				23,509	
	VV	"m.4.103:" (3,13+10,0)*2*3,05-3,05*2,7-2,5*2,7*2-3,05*2,7+4,0*4				66,110	
	VV	"m.4.106,110:" (27,0+2,975+4,55+1,5+0,45+2,3)*3,05				118,264	
	VV	"m.4.111:" (2,6+5,9)*2*3,05				51,650	
	VV	"m.4.112:" (3,0+5,9)*2*3,05				54,230	
	VV	"m.4.113:" (2,7+5,0)*2*3,05				46,970	
	VV	"m.4.114:" (2,4+3,55)*2*3,05				36,295	
	VV	"m.4.116:" (1,9+3,275)*2*3,05				31,568	
	VV	"m.4.117,125:" (3,4+10,0+3,05)*2*3,05				100,345	
	VV	"m.4.122:" (1,8+2,9)*2*3,05				28,670	
	VV	"m.4.124:" (2,6+2,9)*2*3,05				33,550	
	VV	"m.4.126:" (5,8+6,45)*2*3,05				74,725	
	VV	.					
	VV	2.NP					
	VV	"m.4.201,202:" (3,0+9,05)*2*4,48				107,968	
	VV	"m.4.203:" (8,25+2,675+2,575)*3,1				41,650	
	VV	"m.4.205:" (11,9+1,85*2)*2*3,05-2,65*3,05-5,8*3,05				69,388	
	VV	"m.4.207:" (3,085+3,75)*2*3,44				47,025	
	VV	"m.4.214:" (3,0+2,24)*2*3,05				31,964	
	VV	"m.4.216a:" (16,0+9,0)*2*3,05				164,700	
	VV	"m.4.216b:" (8,5+4,425+0,3)*2*3,05				80,673	
	VV	"m.4.220:" (3,15+5,85)*2*3,05				94,900	
	VV	"m.4.221:" (2,5+5,85)*2*3,05				50,935	
	VV	"m.4.222:" (2,9+4,05)*2*3,05				42,395	
	VV	"m.4.223:" (2,45+4,05)*2*3,05				39,650	
	VV	"m.4.224:" (2,7+4,05)*2*3,05				41,175	
	VV	"m.4.225:" (2,7+3,125)*2*3,05				35,533	
	VV	"m.4.227:" (3,9+6,45)*2*3,05				63,135	
	VV	.					
	VV	PROSTAVĚNO					
	VV	-561,407				-561,407	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ:

46980059

DIČ:

CZ46980059

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Polický

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 145 862,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 862,40	21,00%	30 631,10
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 176 493,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Polický

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

145 862,40

HSV - HSV	130 182,40
PBR - Požárně bezpečnostní řešení	130 182,40
PSV - Práce a dodávky PSV	15 680,00
713 - Izolace tepelné	15 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ STAVBY

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12.

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Polický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							145 862,40	
D	HSV	HSV					130 182,40	
D	PBR	Požárně bezpečnostní řešení					130 182,40	
1	K	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	2,000	1 500,00	3 000,00	
	W		4		4,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-2		-2,000			
2	K	PBR1PA5456	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY (rozměr dělitelné bandáže 10000 mm) montáž celého desetimetového dělitelného návínu	KS	2,000	625,00	1 250,00	
	W		4		4,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-2		-2,000			
3	K	PBR1TMEL	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU	KS	4,000	225,00	900,00	
	W		10		10,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-6		-6,000			
4	K	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	7,000	125,00	875,00	
	W		20		20,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-13		-13,000			
5	M	PBR100PENA	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách	KS	7,000	1 548,50	10 839,50	
	W		20		20,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-13		-13,000			
6	M	PBR100tmel	požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách	KS	4,000	299,25	1 197,00	
	W		10		10,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-5		-6,000			
7	M	PBR100NÁT	požární povlak na desky z min. písti 140 kg/m ² - balení 17,5 kg	KS	2,000	16 458,75	32 917,50	
	W		4		4,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-2		-2,000			
8	M	PBR500man	požární manžeta na hot. potrubí (rozměr dělitelné bandáže 10000 mm) dodávka desetimetového dělitelného návínu	KS	2,000	13 971,65	27 943,30	
	W		4		4,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-2		-2,000			
9	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	34,000	142,50	4 845,00	
	W		100		100,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-66		-66,000			
10	K	PBR10ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	34,000	14,25	484,50	
	W		100		100,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-66		-66,000			
11	M	PBR100EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (šipka na podlahu)	KS	5,000	56,05	280,25	
	W		15		15,000			
	W		.					

	W		PROSTAVĚNO					
	W		-10			-10,000		
12	M	PBR100EVAK12	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře)	KS	12,000	125,40	1 504,80	
	W		35			35,000		
	W							
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-23			-23,000		
13	M	PBR102EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (po schodišti dolů)	KS	2,000	125,40	250,80	
	W		6			6,000		
	W							
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-4			-4,000		
14	M	PBR122EVAK	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (po schodišti nahoru)	KS	2,000	125,40	250,80	
	W		2			2,000		
15	M	PBR101EVAK	označení neevakuačního výtahu	KS	3,000	17,10	51,30	
	W		3			3,000		
	W		Součet			3,000		
16	M	PBR111EVAK	označení čísla podlaží	KS	8,000	125,40	752,40	
	W		8			8,000		
	W							
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-2			-2,000		
17	M	PBR100EVAK4	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (EXIT)	KS	2,000	125,40	250,80	
	W		6			6,000		
	W							
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-4			-4,000		
18	M	PBR100EVAK2	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo)	KS	10,000	125,40	1 254,00	
	W		30			30,000		
	W							
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-20			-20,000		
19	M	PBR100EVAK3	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo)	KS	12,000	125,40	1 504,80	
	W		35			35,000		
	W							
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-23			-23,000		
20	K	PBR1EVAK	MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK	KS	54,000	125,40	6 771,60	
	W		15+35+6+2+3+8+8+30+35			140,000		
	W							
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-85			-85,000		
21	M	429vzlr1200	závěsný materiál - dodávka	ks	1,000	125,40	125,40	
	W		1			1,000		
22	K	429chl1101	závěsný materiál - MONTÁŽE	ks	1,000	125,40	125,40	
	W		1			1,000		
23	M	PBR100PHP	přenosný hasicí přístroj PG6 o obsahu 6 kg	KS	5,000	1 095,35	5 476,75	
	W		13			13,000		
	W							
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-8			-8,000		
24	M	PBR101PHP	přenosný hasicí přístroj S5 o obsahu 5 kg	KS	10,000	1 892,40	18 924,00	
	W		12			12,000		
	W							
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-2			-2,000		
25	K	PBR1PHP	MONTÁŽ PHP	KS	15,000	522,50	7 837,50	
	W		12+13			25,000		
	W							
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-10			-10,000		
26	K	PBR9R1	Revize přenosných hasicích přístrojů	KS	15,000	38,00	570,00	
	W		12+13			25,000		
	W							
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-10			-10,000		
o		PSV	Práce a dodávky PSV				15 680,00	
D		713	Izolace tepelné				15 680,00	
27	M	631izol050	deska tl 50mm z minerální vlny s hustotou větší než 140 kg/m2	m2	18,000	725,00	11 600,00	
	W		16			16,000		
28	K	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2	16,000	255,00	4 080,00	
	W		16			16,000		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:
D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:
D1_01_4a1-D01 - Vytápění - Dotazy 2023-02-01

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.02.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Lédl

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 084 402,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 084 402,77	21,00%	437 724,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 522 127,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:
D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:
D1_01_4a1-D01 - Vytápění - Dotazy 2023-02-01

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel: Ing. Lédl

Kód dílu - Popis

Cena celkem {CZK}

Náklady ze soupisu prací

2 084 402,77

PSV - Práce a dodávky PSV	2 084 402,77
Z - Zámečnické výrobky	24 968,75
713 - Izolace tepelné	330 797,28
732 - Ústřední vytápění - strojovny	27 499,75
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	883 186,30
734 - Ústřední vytápění - armatury	171 213,74
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	498 739,05
783 - Dokončovací práce - nálety	35 577,60
Ostatní - Ostatní	104 800,00
99 - Přesuny hmot a suti	7 618,30

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ STAVBY								
Objekt: D1_01 - Vstupní objekt								
Soupis: D1_01_4a1-D01 - Vytápění - Dotazy 2023-02-01								
Místo: Nové Město na Moravě			Datum: 16.02.2023					
Zadavatel: Kraj Vysočina			Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12,					
Uchazeč: PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou			Zpracovatel: Ing. Lédl					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 084 402,77	
D PSV Práce a dodávky PSV							2 084 402,77	
D Z Zámečnické výrobky							24 968,75	
1	M	767-Z02	Nosník ocelový vč. montáže	m	45,000	93,50	4 207,50	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		75		75,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-30		-30,000			
2	M	767-Z03	Tyč ocelová závitová M8 vč. montáže	m	115,000	55,25	6 353,75	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		160		160,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-45		-45,000			
3	M	767-Z04	Objímka dvoušroubová s hlavou M8 vč. montáže	kus	24,000	17,00	408,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		240		240,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-216		-216,000			
4	M	767-Z05	Šroub s hmoždinkou M8 vč. montáže	kus	24,000	8,50	204,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		240		240,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-216		-216,000			
5	M	767-Z06	Sestava mont. dílů nosníku vč. montáže	kus	40,000	55,25	2 210,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		120		120,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-80		-80,000			
6	M	767-Z08	Sestava spoj. dílů objímky vč. montáže	kus	24,000	59,50	1 428,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		240		240,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-216		-216,000			
7	K	767a	Demontáže stávajících závěsů topné vody do DN40	kus	164,000	34,00	5 576,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		184		184,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-20		-20,000			
8	K	767b	Demontáže stávajících závěsů topné vody od DN40 do DN100	kus	55,000	83,30	4 581,50	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		65		65,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-10		-10,000			
D 713 Izolace tepelné							330 797,28	

9	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií složenými Al páskou 1x D do 50 mm	m	651,500	73,95	48 178,43	CS ÚRS 2022 01
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		167+100+198+103+141+171		880,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-10-41-38-23-46-68,5		-228,500			
10	M	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm	m	157,000	140,25	22 019,25	CS ÚRS 2022 01
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		167		167,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-10		-10,000			
11	M	631545100R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d18/20 mm	m	59,000	149,60	8 826,40	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		100		100,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-41		-41,000			
12	M	631545101R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d22/20 mm	m	160,000	160,65	25 704,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		198		198,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-38		-38,000			
13	M	631545310R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d28/30 mm	m	80,000	198,05	15 844,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		103		103,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-23		-23,000			
14	M	631545320R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d35/30 mm	m	93,000	207,40	19 288,20	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		141		141,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-48		-48,000			
15	M	631545730R	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d42/40 mm	m	102,500	251,80	26 834,50	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		171		171,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-68,5		-68,500			
16	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	295,999	73,10	21 637,53	CS ÚRS 2022 01
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		20+16+48+56+296		436,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-13,334-10,667-16,0-38-62		-140,001			
17	M	631545300a	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, 15/30 mm	m	6,666	152,15	1 014,23	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		20		20,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-13,334		-13,334			
18	M	631545310A	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, 20/30 mm	m	5,333	188,70	1 006,34	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		16		16,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-10,667		-10,667			
19	M	631545720A	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, 25/40 mm	m	32,000	243,10	7 779,20	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		48		48,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-16		-16,000			
20	M	631545730A	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, 32/40 mm	m	18,000	259,25	4 666,50	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		56		56,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-38		-38,000			
21	M	631545740A	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, 40/40 mm	m	234,000	251,80	61 261,20	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		296		296,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-62		-62,000			
22	K	71346-PE01	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN do 16mm	m	234,000	46,75	10 939,50	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		460		460,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-226		-226,000			
23	M	7131-PE11	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	234,000	29,75	6 961,50	

	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		460			460,000			
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-226			-226,000			
24	K	71346-PE02	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 16 do 25mm	m	265,000	52,70	13 965,50		
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		182+136+22			334,000			
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-42-22-5			-69,000			
25	M	7131-PE12	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	140,000	29,75	4 165,00		
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		182			182,000			
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-42			-42,000			
26	M	7131-PE13	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	108,000	34,00	3 672,00		
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		130			130,000			
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-22			-22,000			
27	M	7131-PE24	Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	17,000	97,75	1 661,75		
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		22			22,000			
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-5			-5,000			
28	K	713a	Demontáže izolací rozvodů topné vody do DN50	m	623,000	29,75	18 534,25		
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		645			645,000			
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-22			-22,000			
29	K	713b	Demontáže izolací rozvodů topné vody od DN50 do DN100	m	144,000	46,75	6 732,00		
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		144			144,000			
30	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,086	1 232,50	106,00	CS ÚRS 2022 01	
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				27 499,75		
31	K	7324213A02	Makroběžné čerpadlo oběhové, s elektronickou regulací otáček 25/1-4 (max 2,5m3, 4m)	soubor	1,000	8 181,25	8 181,25		
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		1			1,000			
32	K	7324213A03	Makroběžné čerpadlo oběhové, s elektronickou regulací otáček 25/1-4 (max 5,0m3, 4m)	soubor	2,000	8 181,25	16 362,50		
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		2			2,000			
33	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového makroběžného závitového DN 25	soubor	3,000	935,00	2 805,00	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		3			3,000			
34	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,085	1 776,50	151,00	CS ÚRS 2022 01	
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				883 188,30		
35	K	733111123	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 15	m	6,666	265,20	1 767,82	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		20			20,000			
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-13,334			-13,334			
36	K	733111124	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 20	m	5,333	297,50	1 586,57	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		16			16,000			
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-10,667			-10,667			
37	K	733111125	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 25	m	32,000	361,25	11 560,00	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		48			48,000			
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-16			-16,000			
38	K	733111126	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 32	m	18,000	501,50	9 027,00	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		56			56,000			
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-38			-38,000			
39	K	733111127	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 40	m	234,000	630,70	147 583,80	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		286			286,000			
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-62			-62,000			
40	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	422,000	10,20	4 304,40	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						

	W		20+16+48+56+296		436,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-14		-14,000				
41	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	391,000	407,15	159 195,65	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		627		627,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-236		-236,000				
42	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	189,000	453,05	85 626,45	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		282		282,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-93		-93,000				
43	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	252,000	520,20	131 090,40	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		328		328,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-76		-76,000				
44	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	97,000	766,70	74 369,90	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		125		125,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-28		-28,000				
45	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	55,000	996,00	54 230,00	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		141		141,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-89		-89,000				
46	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm	m	40,500	1 326,00	53 703,00	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		171		171,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-130,5		-130,500				
47	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	117,000	177,65	20 785,05	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		144		144,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-27		-27,000				
48	K	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 mm	kus	39,000	181,05	7 060,95	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		46		46,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-7		-7,000				
49	K	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 mm	kus	14,000	189,55	2 653,70	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		20		20,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-6		-6,000				
50	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus	26,000	219,30	5 701,80	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		28		28,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-2		-2,000				
52	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	984,000	19,55	19 237,20	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		627+282+328+125+141		1 503,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-519		-519,000				
53	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	40,500	24,65	998,33	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		171		171,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-130,5		-130,500				
59	K	733224206a	Zaslepení potrubí ocelového potrubí DN25	kus	14,000	195,00	2 730,00		
162	K	733224206b	Zaslepení potrubí ocelového potrubí DN40	kus	6,000	181,60	1 089,60		
60	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	927,000	43,35	40 185,45	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		935		935,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-8		-8,000				
61	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	363,000	72,25	26 226,75	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		365		365,000				
	W		.						
	W		.						

	W		PROSTAVĚNO						
	W		-2			-2,000			
62	K	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80	m	144,000	82,45	11 872,80	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		144		144,000				
63	K	733890803	Přemíslení potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v přes 6 do 24 m	t	2,150	3 689,00	7 931,35	CS ÚRS 2022 01	
64	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,001	1 334,50	2 670,33	CS ÚRS 2022 01	
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				171 213,74		
65	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	70,000	28,05	1 963,50	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		32+56		88,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-18		-18,000				
66	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/8	kus	11,000	81,60	897,60	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		10+1		11,000				
67	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	92,000	82,45	7 565,40	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		68+5+5+4+4+1+8+9		104,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-12		-12,000				
69	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	6,000	114,75	688,50	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		1+4+3		8,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-2		-2,000				
70	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	6,000	137,70	826,20	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		1+7+2		10,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-4		-4,000				
71	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4	kus	3,000	177,65	532,95	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		6+1		7,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-4		-4,000				
72	K	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1/2	kus	1,000	107,95	107,95	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		1		1,000				
73	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 3/4	kus	1,000	130,05	130,05	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		1		1,000				
74	K	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1	kus	1,000	147,05	147,05	CS ÚRS 2022 01	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		1		1,000				
75	M	551243890A	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C, 1/2"	kus	38,000	178,50	6 763,00		
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		56		56,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-18		-18,000				
76	M	551212890A	ventil automatický odvzdušňovací, svislý + zpětný ventil, mosaz 1/2"	kus	20,000	297,50	5 950,00		
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		32		32,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-12		-12,000				
77	M	734 22-16TH1	Termostatická hlavice pro veřejné prostory (zabezpečovací kroužek, zvýšená odolnost), vestavné kapalinové čidlo, připoj. závit M 30x1,5	ks	31,000	513,40	15 915,40		
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		5+41		46,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-15		-15,000				
78	M	734 26-14RS4	Šroubení radiátorové rohové, uzavírací, s vypouštěním, pro otop. tělesa s integrovanou ventíl. vložkou, dvoutrubková soustava, DN15 (Kvs=1,48)	ks	40,000	671,50	26 860,00		
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		68		68,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-27		-27,000				
	W		Termez D01.-1		-1,000				
79	M	734 22-15TRV2	Termostatický radiátorový ventil, rohový, DN15, s přednastavením průtoku, Kvs=0,86, připojení pro term. hlavici M30x1,5	kus	4,000	473,45	1 893,80		
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		5		5,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-1		-1,000				
80	M	734 26-14RS2	Šroubení regulační radiátorové, rohové, uzavírací, s vypouštěním, DN15 (Kvs=1,31)	ks	4,000	337,45	1 349,80		
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09						
	W		5		5,000				
	W		.						
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-1		-1,000				

81	M	73422-1001	Omezovač vratné vody DN15, Kvs 1,9m3/hod, PN16	kus	1,000	977,50	977,50	
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		1		1,000			
82	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	354,45	354,45	CS ÚRS 2022 01
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		1		1,000			
83	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	428,40	428,40	CS ÚRS 2022 01
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		1		1,000			
84	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	628,15	628,15	CS ÚRS 2022 01
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		1		1,000			
85	K	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	222,70	2 227,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		10		10,000			
87	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	368,05	735,10	CS ÚRS 2022 01
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		8		8,000			
	WV		.					
	WV		PROSTAVĚNO					
	WV		-6		-6,000			
88	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	527,85	1 055,70	CS ÚRS 2022 01
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		4		4,000			
	WV		.					
	WV		PROSTAVĚNO					
	WV		-2		-2,000			
89	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	640,90	1 922,70	CS ÚRS 2022 01
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		7		7,000			
	WV		.					
	WV		PROSTAVĚNO					
	WV		-4		-4,000			
90	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	892,50	1 785,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		6		6,000			
	WV		.					
	WV		PROSTAVĚNO					
	WV		-4		-4,000			
91	M	734 22-VV10	Vyvažovací ventil DN10 (3/8") Kvs=1,52, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	1,000	2 153,05	2 153,05	
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		1		1,000			
92	M	734 22-VV15	Vyvažovací ventil DN15 (1/2") Kvs=2,52, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	8,000	2 159,00	17 272,00	
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		8		8,000			
93	M	734 22-VV20	Vyvažovací ventil DN20 (3/4") Kvs=5,7, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	3,000	2 433,55	7 300,85	
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		3		3,000			
94	M	734 22-VV25	Vyvažovací ventil DN25 (1") Kvs=8,7, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	3,000	2 672,40	8 017,20	
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		3		3,000			
95	M	734 22-VV32	Vyvažovací ventil DN32 (5/4") Kvs=14,2, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	2,000	3 326,05	6 652,10	
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		2		2,000			
96	M	734 22-VV40	Vyvažovací ventil DN40 (6/4") Kvs=21, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání	ks	1,000	4 284,00	4 284,00	
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		1		1,000			
97	K	734419111	Montáž teploterů s ochranným pouzdrmem nebo pevným slonkem a jímkou	kus	12,000	232,05	2 784,60	CS ÚRS 2022 01
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		12		12,000			
98	M	551280_R1	teploter axiální D 80/L 50 mm	kus	12,000	583,95	7 007,40	
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		12		12,000			
99	K	734 42-11M01	Montáž tlakoměru	kus	5,000	314,50	1 572,50	
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		5		5,000			
100	M	551280340A	manometr radiální, 0 - 6 bar	kus	5,000	1 402,50	7 012,50	
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		5		5,000			
101	M	734 42-11M03	Kondenzační smyčka, závit 3/8"	kus	5,000	493,00	2 465,00	
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		5		5,000			
102	M	734 42-11M04	Tlakoměrový kohout 3/8"	kus	5,000	552,50	2 762,50	
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		5		5,000			
103	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1	kus	14,000	89,25	1 249,50	CS ÚRS 2022 01
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		14		14,000			
104	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	145,000	123,25	17 871,25	CS ÚRS 2022 01
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		145		145,000			
105	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	6,000	167,45	1 004,70	CS ÚRS 2022 01
	WV		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	WV		6		6,000			
106	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,061	960,50	58,59	CS ÚRS 2022 01

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

498 739,05

112	K	735152359.R	Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 20S VK výška/délka 500/1200 mm	kus	1,000	16 108,35	16 108,35
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09				
	W		1		1,000		
113	K	735152360.R	Otopné těleso panelové HYGIENE Ventil Kompakt typ 20S VK výška/délka 500/1400 mm	kus	1,000	18 355,75	18 355,75
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09				
	W		2		2,000		
	W		.				
	W		PROSTAVĚNO				
	W		-1		-1,000		
117	K	735152481.R2	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha VK Plan typ 21 výška/délka 600/1600mm	kus	2,000	15 067,10	30 134,20
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09				
	W		2		2,000		
118	K	735152261.KRDa	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha Radik VK typ 11 výška/délka 500/1600mm	kus	1,000	7 332,95	7 332,95
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09				
	W		1		1,000		
119	K	735152273z	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 11 výška/délka 600/500mm	kus	1,000	4 903,65	4 903,65
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09				
	W		1		1,000		
120	K	735152274z	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 11 výška/délka 600/800mm	kus	1,000	5 745,15	5 745,15
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09				
	W		1		1,000		
121	K	735152275z	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 11 výška/délka 600/900mm	kus	1,000	6 018,00	6 018,00
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09				
	W		1		1,000		
123	K	735152278.R	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 11 výška/délka 600/1100 mm	kus	1,000	6 576,45	6 576,45
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09				
	W		2		2,000		
	W		.				
	W		PROSTAVĚNO				
	W		-1		-1,000		
124	K	735152279.R	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 11 výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	6 854,40	6 854,40
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09				
	W		7		7,000		
	W		.				
	W		PROSTAVĚNO				
	W		-6		-6,000		
125	K	735152280.R	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 11 výška/délka 600/1400 mm	kus	1,000	7 413,70	7 413,70
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09				
	W		1		1,000		
126	K	735152461.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 21 výška/délka 500/1600mm	kus	1,000	9 095,00	9 095,00
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09				
	W		1		1,000		
127	K	735152473.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 21 výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	6 429,40	6 429,40
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09				
	W		1		1,000		
128	K	735152474.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 21 výška/délka 600/700 mm	kus	1,000	6 800,00	6 800,00
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09				
	W		1		1,000		
129	K	735152475.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 21 výška/délka 600/800mm	kus	1,000	7 163,80	7 163,80
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09				
	W		2		2,000		
	W		.				
	W		PROSTAVĚNO				
	W		-1		-1,000		
130	K	735152476.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 21 výška/délka 600/900 mm	kus	4,000	7 533,55	30 134,20
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09				
	W		5		5,000		
	W		.				
	W		PROSTAVĚNO				
	W		-1		-1,000		
131	K	735152477.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 21 výška/délka 600/1000mm	kus	4,000	7 899,90	31 589,60
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09				
	W		4		4,000		
132	K	735152478.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 21 výška/délka 600/1100mm	kus	3,000	8 269,65	24 806,95
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09				
	W		3		3,000		
133	K	735152479.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha VK typ 21 výška/délka 600/1200mm	kus	4,000	8 636,00	34 544,00
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09				
	W		4		4,000		
134	K	735152577.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy VK typ 22 výška/délka 600/1000mm	kus	1,000	8 793,25	8 793,25
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09				
	W		3		3,000		
	W		.				
	W		PROSTAVĚNO				
	W		-2		-2,000		

135	K	735152578.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy VK typ 22 výška/délka 600/1100mm	kus	2,000	9 237,80	18 475,60	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		2		2,000			
136	K	735152579.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy VK typ 22 výška/délka 600/1200mm	kus	5,000	9 686,60	48 433,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		5		5,000			
137	K	735152580.R	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy VK typ 22 výška/délka 600/1400mm	kus	2,000	10 582,50	21 165,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		3		3,000			
	W		.					
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-1		-1,000			
138	K	735159110z	Montáž otopných těles panelových jednodeskových délky do 1600 mm	kus	7,000	338,30	2 368,10	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		1+1+1+1+1+1+1+1+3+2+7+1		20,000			
	W		.					
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-2		-2,000			
	W		Terize D01: -11		-11,000			
139	K	735159210z	Montáž otopných těles panelových dvoudeskových délky do 1000 mm	kus	12,000	368,90	4 426,80	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		1+1+1+1+2+5+4+3		16,000			
	W		.					
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-6		-6,000			
140	K	735159220z	Montáž otopných těles panelových dvoudeskových délky do 1800 mm	kus	21,000	397,80	8 353,80	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		1+2+3+1+3+2+1+3+4+2+5+3		30,000			
	W		.					
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-19		-19,000			
	W		Terize D01: 10		10,000			
141	M	735154202Z	Otopné těleso trubkové, se spodním připojením, výška/délka 1500/500 mm	kus	4,000	3 621,00	14 484,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		4		4,000			
143	K	735154511Z	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	4,000	272,85	1 091,40	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		4+1		5,000			
	W		.					
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-1		-1,000			
144	M	735155002A	Konvektor nadpodlažní výšky 230mm, délky 2000mm, šířky 180mm, opláštění ocel/mřížka AL stříbrná	kus	2,000	15 036,50	30 073,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		2		2,000			
145	M	735155004A	Lavicový konvektor s deskou dub nadpodlažní výšky 300mm, délky 2000mm, šířky 260mm, opláštění ocel/mřížka AL stříbrná	kus	2,000	21 691,80	43 363,60	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		2		2,000			
146	K	735412262Z3	Stojánková konzola, čistá podlaha	kus	4,000	278,80	1 115,20	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		2+2		4,000			
163	K	735412_R01	Svorné šroubení Cu potrubí pro napojení otopných těles, D+M	kus	80,000	100,00	8 000,00	
147	K	735412262Z4	Připojovací sada(termostatický ventil, hlavice, 2prodlužovací kusy)	kus	4,000	1 445,00	5 780,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		2+2		4,000			
148	K	735419127A	Montáž konvektoru s osazením na konzoly na čistou podlahu, délka do 2940 mm	kus	4,000	726,75	2 907,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		2+2		4,000			
149	K	735111810	Demonitáž otopného tělesa litinového článkového	m2	197,000	68,85	13 563,45	CS ÚRS 2022 01
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		201		201,000			
	W		.					
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-4		-4,000			
150	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,850	2 184,50	4 041,33	CS ÚRS 2022 01
151	K	998735102	Přesun hmoti ionažní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,993	1 147,50	2 286,97	CS ÚRS 2022 01
D 783 Dokončovací práce - nálety							35 577,60	
152	K	783614651d1	Základní antikorozní jednorázový syntetický potrubí do DN 50 mm	m	436,000	29,75	12 971,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		436		436,000			
153	K	783617611d1	Krycí dvojnásobný syntetický nálet potrubí do DN 50 mm	m	436,000	51,85	22 606,60	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		436		436,000			
D Ostatní Ostatní							104 800,00	
154	K	799-M01	Doregulování hydrodynamických tlaků (pro I.,II. a III. etapu)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		3		3,000			
	W		.					
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-2		-2,000			
155	K	799-M03	Uvedení do provozu (pro I.,II. a III. etapu)	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					

	W		3		3,000			
	W		-					
	W		-					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-2		-2,000			
156	K	799-M04	Napuštění a odvzdušnění soustavy (pro I.,II. a III. etapu)	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		3		3,000			
	W		-					
	W		-					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-2		-2,000			
157	K	799-M05	Topná zkouška (pro I.,II. a III. etapu)	kurs	1,000	23 200,00	23 200,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		3		3,000			
	W		-					
	W		-					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-2		-2,000			
159	K	799-M08	Vypuštění části topného systému (pro I.,II. a III. etapu)	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		3		3,000			
	W		-					
	W		-					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-2		-2,000			
160	K	799-M11	Zkoušky v rámci montážních prací (pro I.,II. a III. etapu)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		3		3,000			
	W		-					
	W		-					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-2		-2,000			
161	K	733D4	Zednické výpomoci, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím (pro I.,II. a III. etapu)	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00	
	W		viz. D1.01.4a1 - 04, 05, 06, 07, 08, 09					
	W		3		3,000			
	W		-					
	W		-					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-2		-2,000			
D		99	Přesuny hmot a suti			7 618,30		
164	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	11,553	174,04	2 010,71	CS ÚRS 2022 01
165	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	11,553	111,88	1 292,54	CS ÚRS 2022 01
166	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	23,106	6,75	155,97	CS ÚRS 2022 01
	W		11,553*2 Přepočtené koeficientem množství		23,106			
168	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	11,553	360,00	4 159,09	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4a3 - Předávací stanice tepla - nukleární medicína

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ:

46980059

DIČ:

CZ46980059

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tůma

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	213 637,99
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	213 637,99	21,00%	44 863,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	258 501,97
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4a3 - Předávací stanice tepla - nukleární medicína

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Tůma

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

213 637,99

PSV - Práce a dodávky PSV	213 637,99
732 - Ústřední vytápění - strojovny	38 949,72
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	49 892,11
734 - Ústřední vytápění - armatury	50 341,59
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 168,67
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 003,99
713 - Izolace tepelné	31 295,81
Z - Zámečnické výrobky	4 136,19
Ostatní - Ostatní	34 850,00

SOUPIS PRACÍ									
Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ									
STAVBY									
Objekt: D1_01 - Vstupní objekt									
Soupis: D1_01_4a3 - Předávací stanice tepla - nukleární medicína									
Místo: Nové Město na Moravě									
Datum: 16.02.2023									
Zadavatel: Kraj Vysočina									
Projektant: Atelier Penta v.o.s.,									
Mrtšikova 12,									
Uchazeč: PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou									
Zpracovatel: Ing. Tůma									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							213 637,99		
D PSV Práce a dodávky PSV							213 637,99		
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							38 949,72		
1	K	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	kus	2,000	184,45	368,90	CS ÚRS 2022 01	
	W				2,000				
2	K	732890801	Přesun demonstovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech v do 6 m	t	0,010	1 615,00	16,15	CS ÚRS 2022 01	
	W				0,010				
3	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokrěběžného závitového DN 25	soubor	2,000	935,00	1 870,00	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06						
	W				2,000				
4	M	42611201R	čerpací oběhové teplovodní závitové 25/0,5-4 pro vytápění, výtlak 4m, Qmax 6m3/h, PN 10, T 110°C, z výroby vybavena externími řídicími vstupy pro dálkovou regulaci dle požadované hodnoty externího snímače tlakové difference	kus	2,000	18 338,75	36 677,50		
	W				2,000				
5	K	998732101	Přesun hmot (onážní) pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,010	1 717,00	17,17	CS ÚRS 2022 01	
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							49 892,11		
6	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	12,000	41,65	499,80	CS ÚRS 2022 01	
	W				12,000				
7	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	60,000	43,35	2 601,00	CS ÚRS 2022 01	
	W				60,000				
8	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	6,000	71,40	428,40	CS ÚRS 2022 01	
	W				6,000				
9	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v do 6 m	t	0,236	1 275,00	300,90	CS ÚRS 2022 01	
	W				0,236				
10	K	733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	39,000	459,00	17 901,00	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06						
	W				39,000				
11	K	733111117	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	3,000	788,80	2 366,40	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06						
	W				3,000				
12	K	733111118	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	18,000	1 003,00	18 054,00	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06						
	W				18,000				
13	K	733111122	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 10	m	27,000	237,15	6 403,05	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06						
	W				27,000				
14	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	69,000	10,20	703,80	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06						
	W				69,000				
15	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	18,000	15,30	275,40	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06						
	W				18,000				
16	K	998733101	Přesun hmot (onážní) pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,272	1 317,50	358,36	CS ÚRS 2022 01	
D 734 Ústřední vytápění - armatury							50 341,59		
17	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	4,000	30,60	122,40	CS ÚRS 2022 01	
	W				4,000				

18	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1	kus	6,000	43,35	250,10	CS ÚRS 2022 01
	W		6		6,000			
19	K	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 6/4 do G 2	kus	3,000	62,05	186,15	CS ÚRS 2022 01
	W		3		3,000			
20	K	734200832	Demontáž armatury závitové se třemi závitů přes G 1/2 do G 1	kus	2,000	158,95	317,90	CS ÚRS 2022 01
	W		2		2,000			
21	K	734410811	Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrem	kus	3,000	63,75	191,25	CS ÚRS 2022 01
	W		3		3,000			
22	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech v do 6 m	t	0,002	918,00	1,84	CS ÚRS 2022 01
	W		0,002		0,002			
23	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4	kus	2,000	177,65	355,30	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	W		2		2,000			
24	M	55128R40	ventil vyvažovací přímý DN40, PN25, T 120°C, Kvs= 19,20	kus	1,000	4 187,95	4 187,95	
	W		1		1,000			
25	M	55129R40	regulátor tlakové difference DN40, PN16, T 120°C, rozsah nastavení 10-40 kPa	kus	1,000	7 633,85	7 633,85	
	W		1		1,000			
26	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	kus	1,000	216,75	216,75	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	W		1		1,000			
27	M	55122R050	filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů, s integrovaným magnetem	kus	1,000	1 266,50	1 266,50	
	W		1		1,000			
28	K	734209123R	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1/2, 3-cestný regulační ventil	kus	2,000	1 589,50	3 179,00	
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	W		2		2,000			
29	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,000	297,50	1 785,00	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	W		6		6,000			
30	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	426,40	856,80	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	W		2		2,000			
31	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	6,000	248,20	1 489,20	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	W		6		6,000			
32	K	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	222,70	1 781,60	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	W		8		8,000			
33	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	251,60	1 509,60	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	W		6		6,000			
34	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	527,85	5 278,50	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	W		10		10,000			
35	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	1 309,00	2 618,00	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	W		2		2,000			
36	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	1,000	127,50	127,50	CS ÚRS 2022 01
	W		1		1,000			
37	M	551213R015	Ultrazvukový kompaktní měřič tepla Q=1,5m3/h, DN15, PN16, závitové připojení	kus	1,000	11 509,00	11 509,00	
	W		Viz. výkres: D1.01.4a2-04, D1.01.4a2-05, D1.01.4a2-06, D1.01.4a2-07					
	W		1		1,000			
38	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	6,000	566,95	3 401,70	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	W		6		6,000			
39	K	734421102R	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	2,000	1 020,00	2 040,00	
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	W		2		2,000			
40	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,027	952,00	25,70	CS ÚRS 2022 01
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 168,67	
41	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	1,800	68,85	123,93	CS ÚRS 2022 01
	W		1,8		1,800			
42	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	4,000	25,50	102,00	CS ÚRS 2022 01
	W		4		4,000			
43	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,046	1 096,50	50,44	CS ÚRS 2022 01
	W		0,046		0,046			
44	K	735191914	Montáž otopných těles sesklavených z použitých článků litinových	m2	1,800	493,85	888,93	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	W		1,8		1,800			
45	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,003	1 122,00	3,37	CS ÚRS 2022 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 003,90	
46	K	783425_R1	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	60,000	26,35	1 581,00	
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	W		18+3+39		50,000			
47	K	783496422R	Emalový syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm, 1x antikorozní a 2x emal	m	27,000	52,70	1 422,90	
	W		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06					
	W		27		27,000			
	D	713	Izolace tepelné				31 295,81	
48	K	7134108R10	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	66,000	52,70	3 478,20	
	W		60+6		66,000			

49	K	9987130R1	Přemístění demontované tepelné izolace v objektech v do 12 m	t	0,200	1 717,00	343,40	
	VV		0,2		0,200			
50	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	42,000	64,60	2 713,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		42,000			
	VV		39+3		42,000			
51	M	63154R435	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, dří 35/40 mm	m	39,000	262,65	10 243,35	
	VV		39		39,000			
52	M	63154R448	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, dří 48/40 mm	m	3,000	283,90	851,70	
	VV		3		3,000			
53	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	18,000	68,85	1 239,30	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		18,000			
	VV		18		18,000			
54	M	631546R560	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií, dří 60/50 mm	m	18,000	388,45	6 992,10	
	VV		18		18,000			
55	K	7134633R89	Montáž izolace tepelné armatur do DN25, lamelovou rohoží s Al fólií s přelepením Al páskou 1x tl. 20 mm	m2	6,000	297,50	1 785,00	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		6,000			
	VV		6		6,000			
56	M	631546R20	izolační rohož z minerální vlny s Al fólií, tl. 20 mm	m2	6,000	323,00	1 938,00	
	VV		6		6,000			
57	K	7134633R90	Montáž izolace tepelné armatur do DN50, lamelovou rohoží s Al fólií s přelepením Al páskou 1x tl. 30 mm	m2	2,000	382,50	765,00	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		2,000			
	VV		2		2,000			
58	M	631546R30	izolační rohož z minerální vlny s Al fólií, tl. 30 mm	m2	2,000	408,00	816,00	
	VV		2		2,000			
59	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,128	1 020,00	130,56	CS ÚRS 2022 01
	D	Z	Zámečnické výrobky				4 136,19	
60	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	0,034	8 500,00	289,00	
	VV		Viz. výkres: D1.01.4a3-04, D1.01.4a3-05, D1.01.4a3-06		0,034			
	VV		0,034		0,034			
61	M	767-Z52015	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí DN15 - DN25	kus	18,000	114,75	2 065,50	
	VV		18		18,000			
62	M	767-Z52032	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí DN32 - DN40	kus	4,000	153,00	612,00	
	VV		4		4,000			
63	M	767-Z52050	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, do stropu, potrubí DN50 - DN65	kus	6,000	187,00	1 122,00	
	VV		6		6,000			
64	K	767-Z82	Přesun hmot zámečnických konstrukcí v objektech v do 12 m	t	0,034	1 402,50	47,69	
	VV		0,034		0,034			
	D	Ostatní	Ostatní				34 850,00	
65	K	799-M01	Řízení a regulace hydrodynamických tlaků otopné soustavy	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00	
	VV		1		1,000			
66	K	799-M012	Nápojení na stávající rozvody	kus	6,000	1 020,00	6 120,00	
	VV		6		6,000			
67	K	799-M03	Uvedení do provozu	kpl	1,000	5 780,00	5 780,00	
	VV		1		1,000			
68	K	799-M04	Nápuštění a odvzdušnění soustavy	kpl	1,000	6 375,00	6 375,00	
	VV		1		1,000			
69	K	799-M05	Topná zkouška	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	VV		1		1,000			
70	K	799-M08	Vypuštění části topného systému	kpl	1,000	6 375,00	6 375,00	
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ:

DIČ:

46980059

CZ46980059

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Štantejský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostorů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní děčky (nebudou zakrácovány). Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do převímky a garance.

Cena bez DPH

7 074 908,46

DPH základní
sníženáZáklad daně
7 074 908,46
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
1 485 730,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 560 639,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Štantejský

Náklady ze soupisu prací**7 074 908,46**

1. - Zařízení č. 1 - Laboratoře 2.NP - biochemie a imunologie	1 400 602,10
1CH. - Zařízení č. 1CH - Laboratoře 2.NP - biochem. a imun. - chlazení	386 219,65
1V. - Zařízení č. 1V - Laboratoře 2.NP - biochem. a imun. - vlhčení	227 350,20
2. - Zařízení č. 2 - Laboratoře 2.NP a zázemí	1 459 018,55
2CH. - Zařízení č. 2CH - Laboratoře 2.NP a zázemí - chlazení	276 235,30
2V. - Zařízení č. 2V - Laboratoře 2.NP a zázemí - vlhčení	184 072,00
3. - Zařízení č. 3 - Občerstvení	1 125 679,71
3CH. - Zařízení č. 3CH - Občerstvení - chlazení	311 484,10
3D. - Zařízení č. 3D - Občerstvení - odvod m.č. 1.24	60 865,55
4. - Zařízení č. 4 - Prostory 1.PP	1 407,90
K3. - Zařízení č. K3 - Chlazení místnosti	551 001,90
K4. - Zařízení č. K4 - Chlazení skladu léků	81 600,25
K7. - Zařízení č. K7 - Chlazení občerstvení	225 462,55
T1. - Zařízení č. T1 - Elektro UPS	703,95
T2. - Zařízení č. T2 - Rozvodna MDO	703,95
T3. - Zařízení č. T3 - Strojovna VZT	43 187,00
T4. - Zařízení č. T4 - EL. TZB, EPS	703,95
T6. - Zařízení č. T6 - Telefonní ústředna	703,95
T7. - Zařízení č. T7 - Rozvodna DO	703,95
H2. - Zařízení č. H2 - Umývárna	703,95
H5. - Zařízení č. H5 - Hygienické zázemí služebny	703,95
P1. - Zařízení č. P1 - Požární větrání CHÚC A	44 065,75
P2. - Zařízení č. P2 - Požární větrání CHÚC A	18 773,90
V1. - Zařízení č. V1 - Výtahová šachta	7 840,35
D2. - Zařízení č. D2 - Likvidace stávajícího chlazení	7 267,50
D3. - Zařízení č. D3 - Přesun stávajícího chlazení	58 970,30
D4. - Zařízení č. D4 - Přesun stávajícího chlazení	60 632,80
D5. - Zařízení č. D5 - Přesun stávajícího chlazení	49 376,25
D6. - Zařízení č. D6 - Přesun stávajícího chlazení	50 942,80
D7. - Zařízení č. D7 - Likvidace stávajícího chlazení	8 265,00
999. - Ostatní položky	276 091,90
POZ - PROVIZORNÍ OSAZENÍ ZAŘÍZENÍ č. K1, K2, K5, K9, K10, K11 (DEMONTÁŽ, PŘE	153 567,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penla v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Štantejský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**7 074 908,46**

D 1.	Zařízení č. 1 - Laboratoře 2.NP - biochemie a imunologie	1 400 602,10
------	--	--------------

1	K	Pol1	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 6700/6700 m ³ /h. Tlaková ztráta 600/600 Pa.	kus	1,000	415 956,55	415 956,55	
	W		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.					
	W		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018					
	W		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s oblokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem a EC motorem,					
	W		vodního ohřevače, přímého výpamíku - přímé chlazení - 3 okruhy, eliminátorů, volné komory pro parní zvlhčování					
	W		spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtlé oceli, filtračních komor s filtry,					
	W		uzavíracích klapek (servopohony a říďla dodávka MaR),					
	W		pružných manžet, revizních oken,					
	W		podstavného rámu pro uložení na ocelovou konstrukci, která bude dodávkou stavby.					
	W		Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřevače na topnou vodu o teplotním spádu 55/40°C.					
	W		Regulační uzel tepelného výměníku, bude součástí dodávky navazující profese ÚT.					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky.					
	W		Profese EPS zajistí signál, kterým odstavi příslušná profese zařízení z provozu.					
	W		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor.					
	W		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	W		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor.					
	W		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií.					
	W		1.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
2	K	Pol2	Oblokový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 500x1220. Délka hrany x = 450mm. Délka hrany y = 450mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 20,0dB.	kus	1,000	8 227,95	8 227,95	
	W		1.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
3	K	Pol3	Tlumič hluku kulisový 1220x630x1500/4 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 21,0dB.	kus	1,000	9 716,60	9 716,60	
	W		1.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
4	K	Pol4	Oblokový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 1250x630. Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 29,0dB.	kus	1,000	10 962,05	10 962,05	
	W		1.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
5	K	Pol5	Tlumič hluku kulisový 1250x550x500/4 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 9,0dB.	kus	1,000	3 968,15	3 968,15	
	W		1.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
6	K	Pol6	Oblokový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 1220x900. Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 33,0dB.	kus	1,000	13 471,95	13 471,95	
	W		1.055 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
7	K	Pol7	Oblokový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 1220x1000. Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 19,0dB.	kus	1,000	13 701,85	13 701,85	
	W		1.056 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
8	K	Pol8	Tlumič hluku kulisový 1220x900x1000/3 vnitřní kulisy tl. 300 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 21,0dB.	kus	1,000	7 249,46	7 249,46	
	W		1.057 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
9	K	Pol9	Regulační klapka DN 125, ovl. ruční	kus	3,000	274,55	823,65	
	W		1.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
10	K	Pol10	Regulační klapka těsná DN 160, ovl. ruční	kus	1,000	349,60	349,60	
	W		1.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
18	K	Pol17	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000mm.	kus	1,000	1 038,35	1 038,35	
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		1.1204a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
19	K	Pol18	Regulátor průtoku vzduchu 500x200mm, včetně servopohonu 24V.	kus	1,000	8 472,10	8 472,10	
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná velikost - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		1.1205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

20	K	Pol19	tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x200mm, délka 1500mm.	kus	1,000	2 494,70	2 494,70	
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		1.1205a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
21	K	Pol20	Regulátor průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu 24V.	kus	1,000	8 774,20	8 774,20	
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná velikost - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		1.1206 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
35	K	Pol24	Přívodní anemostat pro průtok do 300m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm	kus	3,000	1 984,55	5 953,65	
	W		Včetně vířivé čelní desky 600x600, RAL dle arch.					
	W		Výška anemostatu musí být přizpůsobena prostoru v podhledu.					
	W		1.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
45	K	Pol34	Odvodní výustka komfortní řádá s regulací vel. 325x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou, RAL dle arch.	kus	1,000	1 233,10	1 233,10	
	W		1.235 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
47	K	Pol36	Odvodní tařifový ventil DN 160 z oceli opatřený práskovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli	kus	4,000	191,90	767,60	
	W		1.257 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
49	K	Pol38	Požární klapka čtyřhranná s atestem 550x630, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.	kus	1,000	8 345,75	8 345,75	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	W		1.431 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
50	K	Pol38	Požární klapka čtyřhranná s atestem 550x630, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.	kus	1,000	8 345,75	8 345,75	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	W		1.432 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
51	K	Pol39	Požární klapka čtyřhranná s atestem 200x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.	kus	1,000	5 978,35	5 978,35	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					
	W		Napájení zajistí profese ELE.					
	W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	W		1.433 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
52	K	Pol40	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x180, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.	kus	1,000	6 115,15	6 115,15	
	W		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	W		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.					

			Napájení zajistí profese ELE.						
VV			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.						
VW			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.						
VW			Monitoring polohy listů klapy zajistí profese MaR.						
VW			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií						
VW			1.434 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07						
VW			1					1,000	
VW			Součet					1,000	
53	K	PoI40	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x180, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.	kus		1,000	6 115,15		6 115,15
VW			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.						
VW			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.						
VW			Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4						
VW			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.						
VW			Napájení zajistí profese ELE.						
VW			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.						
VW			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.						
VW			Monitoring polohy listů klapy zajistí profese MaR.						
VW			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií						
VW			1.435 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07						
VW			1					1,000	
VW			Součet					1,000	
54	K	PoI40	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x180, požární odolnost 90 minút, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.	kus		1,000	6 115,15		6 115,15
VW			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.						
VW			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.						
VW			Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4						
VW			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.						
VW			Napájení zajistí profese ELE.						
VW			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.						
VW			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.						
VW			Monitoring polohy listů klapy zajistí profese MaR.						
VW			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií						
VW			1.436 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07						
VW			1					1,000	
VW			Součet					1,000	
55	K	PoI41	Požární klapka čtyřhranná s atestem 500x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.	kus		1,000	6 152,20		6 152,20
VW			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.						
VW			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.						
VW			Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4						
VW			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.						
VW			Napájení zajistí profese ELE.						
VW			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.						
VW			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.						
VW			Monitoring polohy listů klapy zajistí profese MaR.						
VW			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií						
VW			1.437 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07						
VW			1					1,000	
VW			Součet					1,000	
56	K	PoI42	Požární klapka čtyřhranná s atestem 710x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.	kus		1,000	7 849,85		7 849,85
VW			Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.						
VW			Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.						
VW			Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4						
VW			Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.						
VW			Napájení zajistí profese ELE.						
VW			Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.						
VW			Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.						

VV			Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.						
VV			Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií						
VV			1.439 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07						
VV			1			1,000			
VV			Součet			1,000			
56	K	Pol44	Protidešťová sací žaluzie 1800x1250mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch.	kus	1,000	8 100,65		8 100,65	
VV			1.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08						
VV			1			1,000			
VV			Součet			1,000			
59	K	Pol45	Protidešťová sací žaluzie 1120x1600mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch.	kus	1,000	6 582,55		6 582,55	
VV			1.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08						
VV			1			1,000			
VV			Součet			1,000			
60	K	Pol46	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 125	m	4,500	188,10		846,45	
VV			1.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
VV			4,5			4,500			
VV			Součet			4,500			
61	K	Pol47	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160	m	9,000	207,10		1 863,90	
VV			1.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
VV			9			9,000			
VV			Součet			9,000			
62	K	Pol48	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200	m	6,000	266,00		1 596,00	
VV			1.603 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
VV			6			6,000			
VV			Součet			6,000			
63	K	Pol49	Ohebný tlumič hluku DN 160mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30,5dB.	kus	2,000	1 146,65		2 293,30	
VV			1.651 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
VV			2			2,000			
VV			Součet			2,000			
64	K	Pol50	Ohebný tlumič hluku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,7dB.	kus	23,000	1 334,75		30 699,25	
VV			1.652 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
VV			23			23,000			
VV			Součet			23,000			
65	K	Pol51	Tlumič vložka čtyřhranná, rozměr připojení 400x150mm, šířka 105/155mm.	kus	3,000	739,10		2 217,30	
VV			1.653 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
VV			3			3,000			
VV			Součet			3,000			
71	K	Pol57	Potrubi čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	354,000	437,00		154 698,00	
VV			1.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07, D1.01.4c-08						
VV			554			554,000			
VV			.						
VV			PROSTAVĚNO						
VV			-200			-200,000			
72	K	Pol58	Potrubi čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodících plechů.	m2	99,000	437,00		43 263,00	
VV			1.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07, D1.01.4c-08						
VV			167			167,000			
VV			.						
VV			PROSTAVĚNO						
VV			-68			-68,000			
76	K	Pol62	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 19mm	m2	46,000	788,50		36 271,00	
VV			1.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08						
VV			46			46,000			
VV			Součet			46,000			
78	K	Pol64	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu.	m2	281,000	1 408,00		395 086,00	
VV			1.906 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08						
VV			281			281,000			
VV			Součet			281,000			
79	K	Pol65	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1 - Laboratoře 2.NP - biochemie a imunologie	soubor	1,000	142 500,00		142 500,00	
VV			1			1,000			
D 1CH. Zařízení č. 1CH - Laboratoře 2.NP - biochem. a imun. - chlazení						386 219,65			
81	K	Pol67	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 15,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 14,5kW.	kus	3,000	74 453,40		223 360,20	
82	K	Pol68	Modul na ovládání kondenzačních jednotek pomocí ModBus.	kus	3,000	7 505,00		22 515,00	
VV			1CH.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07						
VV			3			3,000			
VV			Součet			3,000			
83	K	Pol69	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a dektektorem.	kus	3,000	2 185,00		6 555,00	
VV			1CH.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07						
VV			3			3,000			
VV			Součet			3,000			
84	K	Pol70	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby	m	32,000	665,00		21 280,00	
VV			1CH.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07						
VV			32			32,000			
VV			Součet			32,000			
85	K	Pol71	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm	m	76,000	332,50		25 270,00	
VV			1CH.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07						
VV			76			76,000			
VV			Součet			76,000			
86	K	Pol72	Předizolované Cu potrubí 15,88mm, 5/6" x 1,0mm	m	76,000	380,00		28 880,00	
VV			1CH.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07						
VV			76			76,000			
VV			Součet			76,000			

87	K	Pol73	Komunikační kabeláž.	m	76,000	142,50	10 830,00
	W		1CH.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		76		76,000		
	W		Součet		76,000		
88	K	Pol74	Protipožární ucpávka ČU potrubí vč. dotěsnění protipožárními tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.	kus	3,000	1 593,15	4 779,45
	W		1CH.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
89	K	Pol75	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1CH - Laboratoře 2.NP - biochem. a imun. - chlazení	soubor	1,000	28 500,00	28 500,00
90	K	Pol76	Ostatní zařízení č. 1CH -Labor. 2.NP-bioch. a imun.-chlazení-zednické výpomoci vrt, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	14 250,00	14 250,00
D 1V.			Zařízení č. 1V - Laboratoře 2.NP - biochem. a imun. - vhlčení		227 350,20		
91	K	Pol77	Elektrický odporový pární zvlhčovač (1 střední jednotky). Vhodný pouze pro provoz plně demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 33kg/h	kus	1,000	191 087,75	191 087,75
	W		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.				
	W		Včetně:				
	W		kombinovaný distributor páry s horizontálními kolektory a vertikálními				
	W		distributory páry s tryskami. (pro průřez 1220x955 mm) = 1ks,				
	W		parní hadice (D=57/45mm) = 3m, kondenzační hadice (D=12/8mm) = 3m, nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks.				
	W		Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu)				
	W		Průřez přírodního vodiče a jističi musí odpovídat situaci na místě instalace a platným předpisům.				
	W		Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR				
	W		(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, který je součástí dodávky profese MaR)				
	W		Profese ZTI zajistí:				
	W		Sanitární přípojky Plně demineralizovanou vodu (1 až 20 µS/cm) ø1/2", teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar				
	W		Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu				
	W		Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4")				
	W		Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných plastů.				
	W		Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná kapacita odpadu min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu				
	W		Připojení na zvlhčovači ø30 mm				
	W		1V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		1,000		
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
92	K	Pol78	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 1V - Laboratoře 2.NP - biochem. a imun. - vhlčení	soubor	1,000	28 662,45	28 662,45
93	K	Pol79	Ostatní zařízení č. 1V-Labor. 2.NP-biochem. a imun.-vhlčení-zednické výpomoci vrt, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	7 600,00	7 600,00
D 2.			Zařízení č. 2 - Laboratoře 2.NP a zázemí		1 459 018,55		
94	K	Pol80	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperaátorem. Množství vzduchu V = 4340/4340 m3/h. Tlaková ztráta 600/600 Pa.	kus	1,000	319 990,40	319 990,40
	W		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.				
	W		Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018				
	W		Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku a obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem a EC motorem,				
	W		vodního ohřeváče, přímého vypařiču - přímé chlazení - 2 okruhy, eliminátorů, volné komory pro parní zvlhčování				
	W		spádovacích a odvodňových kondenzátních van z ušlechtilé oceli, filtračních komor s filtry,				
	W		uzavíracích klapek (servopohonů a čidla dodávka MaR),				
	W		pružných manžet, revizních oken,				
	W		podstavného rámu pro uložení na ocelovou konstrukci, která bude dodávkou stavby.				
	W		Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřeváče na topnou vodu o teplotním spádu 55/40°C.				
	W		Regulační uzel tepelného výměníku, bude součástí dodávky navazující profese ÚT.				
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.				
	W		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky.				
	W		Profese EPS zajistí signál, kterým odstavi příslušná profese zařízení z provozu.				
	W		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor.				
	W		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení medií.				
	W		2.061 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
95	K	Pol81	Obtiskový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 630x900. Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 19,0dB.	kus	1,000	6 050,55	6 050,55
	W		2.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
96	K	Pol82	Tlumič hluku kulisový 680x630x2000/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 23,0dB.	kus	1,000	12 021,30	12 021,30
	W		2.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08				

W			2.124 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
W			2			2,000			
W			Součet			2,000			
114	K	Pol14	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	1 315,75		2 631,50	
W			Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5						
W			2.124a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
W			2			2,000			
W			Součet			2,000			
115	K	Pol13	Regulátor průtoku vzduchu 300x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	7 524,00		15 048,00	
W			Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5						
W			udržovaná velikost - průtok vzduchu						
W			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.						
W			2.125 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
W			2			2,000			
W			Součet			2,000			
116	K	Pol14	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	1 315,75		2 631,50	
W			Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5						
W			2.125a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
W			2			2,000			
W			Součet			2,000			
117	K	Pol13	Regulátor průtoku vzduchu 300x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	7 524,00		15 048,00	
W			Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5						
W			udržovaná velikost - průtok vzduchu						
W			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.						
W			2.126 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05						
W			2			2,000			
W			Součet			2,000			
118	K	Pol14	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	1 315,75		2 631,50	
W			Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5						
W			2.126a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
W			2			2,000			
W			Součet			2,000			
119	K	Pol89	Přívodní anemostat pro průtok do 150m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.125mm	kus	5,000	1 984,55		9 922,75	
W			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.						
W			Výška anemostatu musí být přizpůsobena prostoru v podhledu.						
W			2.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
W			5			5,000			
W			Součet			5,000			
120	K	Pol90	Přívodní anemostat pro průtok do 210m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm	kus	4,000	1 984,55		7 938,20	
W			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.						
W			Výška anemostatu musí být přizpůsobena prostoru v podhledu.						
W			2.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06						
W			4			4,000			
W			Součet			4,000			
121	K	Pol24	Přívodní anemostat pro průtok do 300m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm	kus	3,000	1 984,55		5 953,65	
W			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.						
W			Výška anemostatu musí být přizpůsobena prostoru v podhledu.						
W			2.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06						
W			3			3,000			
W			Součet			3,000			
122	K	Pol91	Přívodní anemostat pro průtok do 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm	kus	4,000	1 984,55		7 938,20	
W			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.						
W			Výška anemostatu musí být přizpůsobena prostoru v podhledu.						
W			2.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06						
W			4			4,000			
W			Součet			4,000			
123	K	Pol92	Přívodní anemostat pro průtok 265m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm	kus	2,000	1 984,55		3 969,10	
W			Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami. RAL dle arch.						
W			Výška anemostatu musí být přizpůsobena prostoru v podhledu.						
W			2.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
W			2			2,000			
W			Součet			2,000			
124	K	Pol93	Odvodní zákryt dx5xv: 1300x700x450mm pro průtok 400m3/h. Připojení kruhové hrdlo pr.200mm.	kus	1,000	33 803,85		33 803,85	
W			2.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
W			1			1,000			
W			Součet			1,000			
125	K	Pol94	Odvodní anemostat pro průtok do 210m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm	kus	2,000	1 092,50		2 185,00	
W			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.						
W			Výška anemostatu musí být přizpůsobena prostoru v podhledu.						
W			2.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05						
W			2			2,000			
W			Součet			2,000			
126	K	Pol95	Odvodní anemostat pro průtok 300m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm	kus	1,000	1 236,90		1 236,90	
W			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.						
W			Výška anemostatu musí být přizpůsobena prostoru v podhledu.						
W			2.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05						
W			1			1,000			
W			Součet			1,000			
127	K	Pol32	Odvodní anemostat pro průtok do 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm	kus	2,000	1 691,95		3 383,90	
W			Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.						

W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4						
W		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.						
W		Napájení zajistí profese ELE.						
W		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.						
W		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.						
W		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.						
W		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení mědi						
W		2.432 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08						
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
137	K	Pol46	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 125	m	10,500	188,10	1 975,05	
W		2.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06						
W		10,5			10,500			
W		Součet			10,500			
138	K	Pol102	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 150	m	1,500	209,00	313,50	
W		2.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05						
W		1,5			1,500			
W		Součet			1,500			
139	K	Pol47	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160	m	36,000	207,10	7 455,60	
W		2.603 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06						
W		36			36,000			
W		Součet			36,000			
140	K	Pol48	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200	m	21,000	266,00	5 586,00	
W		2.604 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06						
W		21			21,000			
W		Součet			21,000			
141	K	Pol49	Ohebný tlumič hluku DN 160mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30,5dB.	kus	3,000	1 145,65	3 439,95	
W		2.651 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05						
W		3			3,000			
W		Součet			3,000			
142	K	Pol50	Ohebný tlumič hluku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,7dB.	kus	2,000	1 334,75	2 669,50	
W		2.652 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
W		2			2,000			
W		Součet			2,000			
143	K	Pol103	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 80mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	21,000	470,25	9 875,25	
W		2.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
W		21			21,000			
W		Součet			21,000			
144	K	Pol52	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	12,000	317,30	3 807,60	
W		2.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05						
W		12			12,000			
W		Součet			12,000			
145	K	Pol53	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	9,000	344,85	3 103,65	
W		2.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
W		9			9,000			
W		Součet			9,000			
146	K	Pol54	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 150mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	19,000	381,90	7 256,10	
W		2.704 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06						
W		19			19,000			
W		Součet			19,000			
147	K	Pol55	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	30,000	394,25	11 827,50	
W		2.705 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06						
W		30			30,000			
W		Součet			30,000			
148	K	Pol56	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	6,000	459,80	2 758,80	
W		2.706 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06						
W		6			6,000			
W		Součet			6,000			
149	K	Pol57	Potrubi čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	367,000	437,00	160 379,00	
W		2.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07, D1.01.4c-08						
W		367			367,000			
W		Součet			367,000			
150	K	Pol58	Potrubi čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodicích plechů	m2	111,000	437,00	48 507,00	
W		2.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07, D1.01.4c-08						
W		111			111,000			
W		Součet			111,000			
151	K	Pol59	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve strojovně, tl. 25mm	m2	19,000	902,50	17 147,50	
W		2.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08						
W		19			19,000			
W		Součet			19,000			
152	K	Pol60	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm	m2	126,000	902,50	113 715,00	
W		2.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08						
W		126			126,000			
W		Součet			126,000			

153	K	Pol61	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 25mm	m2	174,000	902,50	157 035,00
	W		2.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06				
	W		174		174,000		
	W		Součet		174,000		
154	K	Pol62	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 19mm	m2	22,000	789,50	17 347,00
	W		2.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08				
	W		22		22,000		
	W		Součet		22,000		
155	K	Pol63	Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBR (min. 45minut)	m2	53,000	546,25	28 951,25
	W		2.905 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07, D1.01.4c-08				
	W		53		53,000		
	W		Součet		53,000		
156	K	Pol104	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 2 - Laboratoře 2.NP a zázemí	soubor	1,000	142 500,00	142 500,00
157	K	Pol105	Ostatní zařízení č. 2 - Laboratoře 2.NP a zázemí - zednické výpomoci vrty, proslupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	66 500,00	66 500,00
D 2CH. Zařízení č. 2CH - Laboratoře 2.NP a zázemí - chlazení						276 235,30	
158	K	Pol106	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 14,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 14,0kW.	kus	2,000	65 987,00	131 974,00
	W		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.				
	W		Zdroj chlazení, SPLIT systém inverter, chladivo R410a, napájení 400V/50Hz				
	W		Výparník součástí VZT jednotky.				
	W		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby				
	W		Pro ocelové chlazení.				
	W		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.				
	W		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací s napojením do nadřazeného systému MaR přes protokol ModBUS.				
	W		Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.				
	W		2CH.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
159	K	Pol68	Modul na ovládání kondenzačních jednotek pomocí ModBus.	kus	2,000	7 505,00	15 010,00
	W		2CH.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
160	K	Pol69	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem.	kus	2,000	2 185,00	4 370,00
	W		2CH.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
161	K	Pol70	Uzávěrný ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby	m	30,000	665,00	19 950,00
	W		2CH.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		30		30,000		
	W		Součet		30,000		
162	K	Pol71	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm	m	69,000	332,50	22 942,50
	W		2CH.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		69		69,000		
	W		Součet		69,000		
163	K	Pol72	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm	m	69,000	380,00	26 220,00
	W		2CH.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		69		69,000		
	W		Součet		69,000		
164	K	Pol73	Komunikační kabeláž.	m	69,000	142,50	9 832,50
	W		2CH.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		69		69,000		
	W		Součet		69,000		
165	K	Pol74	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.	kus	2,000	1 593,15	3 186,30
	W		2CH.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
166	K	Pol107	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 2CH - Laboratoře 2.NP a zázemí - chlazení	soubor	1,000	28 500,00	28 500,00
167	K	Pol108	Ostatní zařízení č. 2CH - Laboratoře 2.NP a zázemí - chlazení-zednické výpomoci vrty, proslupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	14 250,00	14 250,00
D 2V. Zařízení č. 2V - Laboratoře 2.NP a zázemí - vlnění						184 072,00	
168	K	Pol109	Elektrický odporový parní zvlhčovač (1 střední jednotky). Vhodný pouze pro provoz plně demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 22kg/h	kus	1,000	153 672,00	153 672,00
	W		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.				
	W		Včetně:				
	W		kombinovaný distributor páry s horizontálními kolektory a vertikálními				
	W		distributory páry s tryskami, (pro průřez 915x650 mm) = 1ks,				
	W		parní hadice (D=57/45mm) = 3m, kondenzační hadice (D=12/8mm) = 3m, nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks,				
	W		Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu)				
	W		Průřez přívodního vodiče a jistič musí odpovídat situaci na místě instalace a platným předpisům.				
	W		Ovládní zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR				
	W		(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, který je součástí dodávky profese MaR)				
	W		Profese ZTI zajistí:				

			Sanitární přípojky Plně demineralizovanou vodu (1 až 20 µS/cm) ±1/2", teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4") Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných plastů. Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná kapacita odpadu min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu Připojení na zvlhčovači ø30 mm 2V.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07 1 Součet			1,000 1,000			
169	K	Pol110	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 2V - Laboratoře 2.NP a zázemí - vlnění	soubor	1,000	22 800,00	22 800,00		
170	K	Pol111	Ostatní zařízení č. 2V - Laboratoře 2.NP a zázemí - vlnění - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	7 600,00	7 600,00		
D 3. Zařízení č. 3 - Občerstvení			1 125 679,71						
171	K	Pol112	Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním parapetním provedení, s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 3370/3370 m3/h. Tlaková ztráta 600/600Pa.	kus	1,000	279 258,20	279 258,20		
			Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ecodesign a ErP 2018 Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátoru s volně oběžným kolem a EC motorem, vodního ohřevače, přímého výparníku - přímé chlazení - 2 okruhy, filtrů, uzavíracích klapek (servopohonů a tělíska dodávka MaR), pružných manžet pro připojení VZT potrubí. VZT jednotka bude osazena na podlažních nohách na ocelovém rámu, který bude součástí dodávky profese stavba. Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřevače na topnou vodu o teplotním spádu 55/40°C. Regulační uzel tepelného výměníku, bude součástí dodávky navazující profese ÚT. Ovládání a napájení zajistí profese MaR. Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. Profese EPS zajistí signál, kterým odstavi příslušná profese zařízení z provozu. Třídy filtrace budou kalkulovány pro zajištění parametru Ecodesign 2018 Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení mědi. 3.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 1 Součet			1,000 1,000			
172	K	Pol113	Tuková filtrační kazeta s odlučivostí 80 až 90%, připojení DN 500.	kus	1,000	8 061,70	8 061,70		
			Profese ZTI zajistí napojení nátrubku odvodu tukového kondenzátu. 3.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 1 Součet			1,000 1,000			
173	K	Pol114	Tlumič hluku kulisový 500x710x2000/3 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 24,0dB.	kus	1,000	6 870,40	6 870,40		
			3.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 1 Součet			1,000 1,000			
174	K	Pol115	Ohebný tlumič hluku DN 315mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18dB.	kus	2,000	1 829,70	3 659,40		
			3.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 2 Součet			2,000 2,000			
175	K	Pol116	Tlumič hluku kulisový 710x500x1000/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 15,0dB.	kus	1,000	5 045,45	5 045,45		
			3.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 1 Součet			1,000 1,000			
176	K	Pol117	Tlumič hluku kulisový 630x710x2000/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 26,0dB.	kus	1,000	8 701,05	8 701,05		
			3.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 1 Součet			1,000 1,000			
177	K	Pol118	Obtiskový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 500x710, v hygienickém provedení. Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 150mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 15,0dB.	kus	1,000	4 870,65	4 870,65		
			3.055 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 1 Součet			1,000 1,000			
178	K	Pol119	Tlumič hluku kulisový 630x710x2000/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 26,0dB.	kus	1,000	5 045,45	5 045,45		
			3.056 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08 1 Součet			1,000 1,000			
179	K	Pol11	Regulátor průtoku vzduchu 500x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	7 903,05	15 806,10		
			Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 udržovaná veličina - průtok vzduchu						

	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		3.111 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		2			2,000		
	W		Součet			2,000		
180	K	Pol12	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	1 531,40	3 062,80	
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		3.111a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		2			2,000		
	W		Součet			2,000		
181	K	Pol120	Regulátor průtoku vzduchu 300x200mm, včetně servopohonu 24V.	kus	1,000	8 035,10	8 035,10	
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná velikost - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		3.112 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1			1,000		
	W		Součet			1,000		
182	K	Pol121	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x200mm, délka 1500mm.	kus	1,000	1 453,50	1 453,50	
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		13.112a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1			1,000		
	W		Součet			1,000		
183	K	Pol87	Regulátor průtoku vzduchu 400x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	1,000	7 709,25	7 709,25	
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná velikost - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		3.113 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1			1,000		
	W		Součet			1,000		
184	K	Pol88	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x100mm, délka 1500mm.	kus	1,000	2 219,20	2 219,20	
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		3.113a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1			1,000		
	W		Součet			1,000		
185	K	Pol22	Regulátor průtoku vzduchu 200x100mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	7 324,50	14 649,00	
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná velikost - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		3.114 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		2			2,000		
	W		Součet			2,000		
186	K	Pol16	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 200x100mm, délka 1500mm.	kus	2,000	1 224,55	2 449,10	
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		3.114a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		2			2,000		
	W		Součet			2,000		
187	K	Pol122	Regulátor průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	6 441,95	12 883,90	
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná velikost - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		3.115 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		2			2,000		
	W		Součet			2,000		
188	K	Pol123	Ohebný tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm.	kus	1,000	1 146,65	1 146,65	
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		3.115a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1			1,000		
	W		Součet			1,000		
189	K	Pol124	Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm.	kus	1,000	1 345,20	1 345,20	
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		3.115b - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1			1,000		
	W		Součet			1,000		
190	K	Pol15	Regulátor průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	6 374,50	12 749,00	
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná velikost - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		3.116 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		2			2,000		
	W		Součet			2,000		
191	K	Pol125	Ohebný tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm.	kus	2,000	1 058,30	2 116,60	
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		3.116a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		2			2,000		
	W		Součet			2,000		
192	K	Pol15	Regulátor průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V.	kus	2,000	6 374,50	12 749,00	
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		udržovaná velikost - průtok vzduchu					
	W		Ovládání a napájení zajistí profese MaR.					
	W		3.117 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		2			2,000		
	W		Součet			2,000		
193	K	Pol125	Ohebný tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm.	kus	2,000	1 058,30	2 116,60	
	W		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5					
	W		3.117a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		2			2,000		
	W		Součet			2,000		
194	K	Pol126	Přívodní tkaninové potrubí/výustka s mikroporací. Tvar Půkrhový, Rozměr 400 mm, Celková délka 2300 mm, Průtok 800 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 22,1 Pa	kus	1,000	3 957,70	3 957,70	
	W		Viz. D1.01.4c-03 Technické podmínky.					
	W		První konec Záslepení, Druhý konec Záslepení, Počet vstupů vzduchu 1, 1 Nástavec Čtyřhranný 150, Začátek					
	W		Barva bílá. Případně dle požadavku arch.					
	W		Včetně montážního materiálu.					
	W		Náhlkový profil 2000mm = 2ks, hliníkový profil 300mm = 2ks,					
	W		hliníková spojka profilů p/1m = 2ks,					

			napínáč v profilu = 4ks, nerezová čtyřhranná příruba 150x355 = 1ks. 3.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 1 Součet			1,000 1,000			
195	K	Po127	Přívodní tkaninové potrubí/výústka s mikroporovací, Tvar Půlkruhový, Rozměr 450 mm, Celková délka 6700 mm, Průtok 1200 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tiaková ztlráta třením = 13,3 Pa	kus	1,000	7 920,15		7 920,15	
			Viz. D1.01.4c-03 Technické podmínky.						
			První konec Zaslepení, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 450, Počet vstupů vzduchu 1, 1 Nástavec Čtyřhranný 500, Začátek						
			Serva bílá, Případně dle požadavku arch.						
			Včetně montážního materiálu:						
			hliníkový profil 2000mm = 6ks, hliníkový profil 700mm = 2ks,						
			hliníková spojka profilů průmě = 6ks,						
			napínáč v profilu = 4ks, nerezová čtyřhranná příruba 500x250 = 1ks.						
			3.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 1 Součet			1,000 1,000			
196	K	Po128	Přívodní anemostát pro průtok 100m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.125mm	kus	1,000	1 984,55		1 984,55	
			Včetně vlnivé čelní desky 600x600, RAL dle arch.						
			Výška anemostátu musí být přizpůsobena prostoru v podhledu.						
			3.203 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 1 Součet			1,000 1,000			
197	K	Po129	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou, RAL dle arch.	kus	1,000	1 130,50		1 130,50	
			3.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 1 Součet			1,000 1,000			
198	K	Po128	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou, RAL dle arch.	kus	1,000	1 308,15		1 308,15	
			3.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 1 Součet			1,000 1,000			
199	K	Po130	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x325 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou, RAL dle arch.	kus	1,000	1 930,40		1 930,40	
			3.206 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 1 Součet			1,000 1,000			
200	K	Po131	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 1020x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - 2x kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou, RAL dle arch.	kus	1,000	3 299,35		3 299,35	
			3.207 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 1 Součet			1,000 1,000			
201	K	Po129	Přívodní tlafňový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli	kus	2,000	199,50		399,00	
			3.208 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 2 Součet			2,000 2,000			
202	K	Po132	Odvodní anemostát pro průtok 400m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm	kus	3,000	1 691,95		5 075,85	
			Včetně vlnivé čelní desky 600x600, RAL dle arch.						
			Výška anemostátu musí být přizpůsobena prostoru v podhledu.						
			3.231 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 3 Součet			3,000 3,000			
203	K	Po133	Odlučovač luku vel. 425x325, 2-vrstvý: první separační vrstva labyrintová, druhá separační vrstva pleťivá, včetně regulace a vany pro zachytávání luku, horizontální instalace.	kus	4,000	6 085,70		24 342,80	
			3.232 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 4 Součet			4,000 4,000			
204	K	Po134	Odlučovač luku vel. 600x400, 2-vrstvý: první separační vrstva labyrintová, druhá separační vrstva pleťivá, včetně regulace a vany pro zachytávání luku, horizontální instalace.	kus	1,000	9 207,40		9 207,40	
			3.233 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 1 Součet			1,000 1,000			
205	K	Po135	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 325x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou, RAL dle arch.	kus	1,000	1 015,55		1 015,55	
			3.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 1 Součet			1,000 1,000			
206	K	Po136	Odvodní výústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou, RAL dle arch.	kus	1,000	1 362,30		1 362,30	
			3.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 1 Součet			1,000 1,000			
207	K	Po137	Odvodní tlafňový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli	kus	4,000	191,90		767,60	
			3.256 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 4 Součet			4,000 4,000			

208	K	Pol138	Odvodní tláňový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli	kus	1,000	228,00	228,00
	vv		3.257 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
209	K	Pol139	Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.	kus	1,000	6 540,75	6 540,75
	vv		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.				
	vv		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárními tělemy s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.				
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4				
	vv		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.				
	vv		Napájení zajistí profese ELE.				
	vv		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.				
	vv		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.				
	vv		Monitoring polohy listu klapy zajistí profese MaR.				
	vv		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií				
	vv		3.431 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
210	K	Pol140	Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x280, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.	kus	1,000	7 555,35	7 555,35
	vv		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.				
	vv		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárními tělemy s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.				
	vv		Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4				
	vv		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.				
	vv		Napájení zajistí profese ELE.				
	vv		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.				
	vv		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.				
	vv		Monitoring polohy listu klapy zajistí profese MaR.				
	vv		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií				
	vv		3.432 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
211	K	Pol146	Zvukové izolovaná ohebná hadice DN 125	m	1,500	188,10	282,15
	vv		3.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	vv		1,5		1,500		
	vv		Součet		1,500		
212	K	Pol147	Zvukové izolovaná ohebná hadice DN 160	m	13,500	207,10	2 795,85
	vv		3.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	vv		13,5		13,500		
	vv		Součet		13,500		
213	K	Pol148	Zvukové izolovaná ohebná hadice DN 200	m	12,000	266,00	3 192,00
	vv		3.603 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	vv		12		12,000		
	vv		Součet		12,000		
214	K	Pol103	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 80mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	5,000	470,25	2 351,25
	vv		3.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	vv		5		5,000		
	vv		Součet		5,000		
215	K	Pol152	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	11,000	317,30	3 490,30
	vv		3.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	vv		11		11,000		
	vv		Součet		11,000		
216	K	Pol153	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	7,000	344,85	2 413,95
	vv		3.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	vv		7		7,000		
	vv		Součet		7,000		
217	K	Pol141	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C (vodotěsné), tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	3,500	475,95	1 665,83
	vv		3.704 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	vv		3,5		3,500		
	vv		Součet		3,500		
218	K	Pol155	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	8,500	394,25	3 351,13
	vv		3.705 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	vv		8,5		8,500		
	vv		Součet		8,500		
219	K	Pol142	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C (vodotěsné), tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	3,500	526,30	1 842,05
	vv		3.706 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	vv		3,5		3,500		
	vv		Součet		3,500		
220	K	Pol156	Potrubi kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	2,500	459,80	1 149,50
	vv		3.707 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	vv		2,5		2,500		
	vv		Součet		2,500		
221	K	Pol143	Potrubi čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C (vodotěsné), včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	54,000	484,00	26 676,00
	vv		3.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	vv		54		54,000		
	vv		Součet		54,000		

222	K	Pol144	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C (vodotěsné), včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodicích plechů.	m2	17,000	494,00	8 398,00	
	W		3.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		17		17,000			
	W		Součet		17,000			
223	K	Pol57	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	211,000	437,00	92 207,00	
	W		3.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		211		211,000			
	W		Součet		211,000			
224	K	Pol58	Potrubí čtyřhranné pozinkované (tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, nábehových a vodicích plechů.	m2	64,000	437,00	27 968,00	
	W		3.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		64		64,000			
	W		Součet		64,000			
225	K	Pol145	Servisní dvířka 250x150 pro kruhové potrubí DN 200, včetně těsnění z neoprenové pěny těsní na vnitřní straně potrubí. Pro snadné čištění a kontrolu vzduchotechnických rozvodů.	kus	1,000	285,00	285,00	
	W		3.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
226	K	Pol146	Servisní dvířka 200x100 pro čtyřhranné potrubí, včetně těsnění z neoprenové pěny těsní na vnitřní straně potrubí. Pro snadné čištění a kontrolu vzduchotechnických rozvodů.	kus	25,000	285,00	7 125,00	
	W		3.852 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		25		25,000			
	W		Součet		25,000			
227	K	Pol147	Nátrubek na VZT potrubí pro odvodnění.	kus	8,000	285,00	2 280,00	
	W		3.853 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
228	K	Pol59	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve strojovně, tl. 25mm	m2	24,000	902,50	21 660,00	
	W		3.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		24		24,000			
	W		Součet		24,000			
229	K	Pol60	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm	m2	97,000	902,50	87 542,50	
	W		3.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		97		97,000			
	W		Součet		97,000			
230	K	Pol61	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 25mm	m2	91,000	902,50	82 127,50	
	W		3.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		91		91,000			
	W		Součet		91,000			
231	K	Pol148	Kaučuková tepelná izolace odvodu vzduchu z výdeje jídla, přípravy a umývací nádob po patu stoupacího potrubí ve větracích prostorech, tl. 25mm	m2	74,000	902,50	66 785,00	
	W		3.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05					
	W		74		74,000			
	W		Součet		74,000			
232	K	Pol62	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 19mm	m2	33,000	788,50	26 020,50	
	W		3.905 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		33		33,000			
	W		Součet		33,000			
233	K	Pol63	Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBR (min. 45minut).	m2	82,000	546,25	44 792,50	
	W		3.906 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
	W		82		82,000			
	W		Součet		82,000			
234	K	Pol149	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 3 - Občerstvení	soubor	1,000	104 500,00	104 500,00	
235	K	Pol150	Ostatní zařízení č. 3 - Občerstvení - zednické výpomoci vrt, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	4 750,00	4 750,00	
D 3CH. Zařízení č. 3CH - Občerstvení - chlazení					311 484,10			
236	K	Pol151	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 10,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 9,0kW.	kus	2,000	88 218,90	176 437,80	
	W		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technické zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.					
	W		Zdroj chlazení, SPLIT systém inverter, chladič R410a, napětí 400V/50Hz					
	W		Výperk s součástí VZT jednotky.					
	W		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	W		Pro celoroční chlazení.					
	W		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	W		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací s napojením do nadřazeného systému MaR přes protokol ModBUS.					
	W		Profese EPS zajistí signál, kterým odstavi příslušná profese zařízení z provozu.					
	W		3CH.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
237	K	Pol68	Modul na ovládání kondenzačních jednotek pomocí ModBus.	kus	2,000	7 505,00	15 010,00	
	W		3CH.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
238	K	Pol152	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem.	kus	2,000	2 185,00	4 370,00	
	W		3CH.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			

239	K	Pol70	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby	m	27,000	665,00	17 955,00
	W		3CH.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07		27,000		
	W		27		27,000		
	W		Součet				
240	K	Pol71	Předizolované Cu potrubí 9,52mm, 3/8" x 1,0mm	m	61,000	332,50	20 282,50
	W		3CH.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		61		61,000		
	W		Součet		61,000		
241	K	Pol72	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm	m	61,000	360,00	23 180,00
	W		3CH.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		61		61,000		
	W		Součet		61,000		
242	K	Pol73	Komunikační kabeláž.	m	61,000	142,50	8 692,50
	W		3CH.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		61		61,000		
	W		Součet		61,000		
243	K	Pol74	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.	kus	2,000	1 593,15	3 186,30
	W		3CH.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
244	K	Pol153	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 3CH - Občerstvení - chlazení	soubor	1,000	30 020,00	30 020,00
245	K	Pol154	Ostatní zařízení č. 3CH - Občerstvení - chlazení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	12 350,00	12 350,00
D 3D. Zařízení č. 3D - Občerstvení - odvod m.č. 1.24					60 865,55		
246	K	Pol155	Tlumič hluku kulisový 355x355x1000/1 vnitřní kulisy tl. 200 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 12,0dB.	kus	1,000	1 731,85	1 731,85
	W		3D.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
247	K	Pol156	Tlumič hluku kulisový 355x355x1500/1 vnitřní kulisy tl. 200 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 17,0dB.	kus	1,000	2 452,90	2 452,90
	W		3D.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
248	K	Pol157	Uzavírací klapka 355x355, včetně přípravy pro osazení servopohonu.	kus	1,000	1 398,40	1 398,40
	W		Ovládání a napájení zajistí profese ELE.				
	W		Servopohon je součástí dodávky profese ELE.				
	W		3D.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
249	K	Pol158	Výfuková hlavice DN 250 - střešní ventilační hlavice	kus	1,000	1 873,40	1 873,40
	W		Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování				
	W		3D.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
250	K	Pol159	Venkovní stříška z ocelového pozinkovaného plechu jako ochrana servopohonu.	kus	1,000	855,00	855,00
	W		3D.552 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
251	K	Pol143	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C (vodotěsné), včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	17,000	494,00	8 398,00
	W		3D.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07				
	W		17		17,000		
	W		Součet		17,000		
252	K	Pol144	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C (vodotěsné), včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodicích plechů.	m2	5,000	494,00	2 470,00
	W		3D.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-07				
	W		5		5,000		
	W		Součet		5,000		
253	K	Pol146	Servisní dvířka 200x100 pro čtyřhranné potrubí, včetně těsnění z neoprenové pěny těsní na vnitřní straně potrubí. Pro snadné čišťení a kontrolu vzduchotechnických rozvodů.	kus	1,000	285,00	285,00
	W		3D.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
254	K	Pol64	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu.	m2	11,000	1 406,00	15 466,00
	W		3D.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	W		11		11,000		
	W		Součet		11,000		
255	K	Pol160	Protihluková tepelná izolace potrubí vedené v místnosti č. 228, tl. 80mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu.	m2	10,000	1 358,50	13 585,00
	W		3D.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06				
	W		10		10,000		
	W		Součet		10,000		
256	K	Pol161	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 3D - Občerstvení - odvod m.č. 1.24	soubor	1,000	4 750,00	4 750,00
257	K	Pol162	Ostatní zařízení č. 3D - Občerstvení - odvod m.č. 1.24 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	7 600,00	7 600,00
D 4. Zařízení č. 4 - Prostory 1.PP					1 407,90		
267	K	Pol167	Protidešťová sací žaluzie 200x200mm, se sítím proti hmyzu, RAL die arch.	kus	1,000	703,95	703,95
	W		4.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04				
	W		1		1,000		

	W		Součet			1,000			
258	K	Pol168	Protidešťová výfuková žakuzie 200x200mm, se sítím proti hmyzu, RAL die arch.	kus	1,000	703,95		703,95	
	W		4.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04						
	W		1			1,000			
	W		Součet			1,000			
	D	K3.	Zařízení č. K3 - Chlazení místnosti				551 001,90		
328	K	Pol206	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 28,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 28,6kW.	kus	1,000	177 312,75		177 312,75	
	W		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.						
	W		VRF systém, chladivo R410a, napětí 400V/50Hz						
	W		Součinnost 119%						
	W		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka slaby						
	W		Pro celoroční chlazení.						
	W		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.						
	W		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací s napojením do nadřazeného systému MaR přes protokol ModBUS.						
	W		Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.						
	W		K3.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07						
	W		1			1,000			
	W		Součet			1,000			
329	K	Pol207	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 2,2kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 1,5kW.	kus	1,000	14 421,00		14 421,00	
	W		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.						
	W		Profese ELE zajistí silový přívod.						
	W		Profese MaR zajistí monitorování.						
	W		K3.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05						
	W		1			1,000			
	W		Součet			1,000			
330	K	Pol208	Vnitřní chladicí kazetová jednotka Qch nominální = 2,8kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 2,5W. Výška jednotky 245mm.	kus	2,000	22 996,65		45 993,30	
	W		včetně čerpadla kondenzátu.						
	W		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.						
	W		Profese ELE zajistí silový přívod.						
	W		Profese MaR zajistí monitorování.						
	W		K3.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05						
	W		2			2,000			
	W		Součet			2,000			
331	K	Pol209	Vnitřní chladicí kazetová jednotka Qch nominální = 3,6kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,5W. Výška jednotky 245mm.	kus	2,000	23 925,75		47 851,50	
	W		včetně čerpadla kondenzátu.						
	W		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.						
	W		Profese ELE zajistí silový přívod.						
	W		Profese MaR zajistí monitorování.						
	W		K3.004 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06						
	W		2			2,000			
	W		Součet			2,000			
332	K	Pol210	Vnitřní chladicí kazetová jednotka Qch nominální = 5,6kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 5,0W. Výška jednotky 245mm.	kus	2,000	26 711,15		53 422,30	
	W		včetně čerpadla kondenzátu.						
	W		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.						
	W		Profese ELE zajistí silový přívod.						
	W		Profese MaR zajistí monitorování.						
	W		K3.005 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
	W		2			2,000			
	W		Součet			2,000			
333	K	Pol211	Vnitřní chladicí kazetová jednotka Qch nominální = 7,1kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 5,9W. Výška jednotky 245mm.	kus	1,000	27 203,25		27 203,25	
	W		včetně čerpadla kondenzátu.						
	W		Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.						
	W		Profese ELE zajistí silový přívod.						
	W		Profese MaR zajistí monitorování.						
	W		K3.006 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
	W		1			1,000			
	W		Součet			1,000			
334	K	Pol180	Čelní panel pro vnitřní kazetovou jednotku 620x620mm.	kus	7,000	1 520,00		10 640,00	
	W		K3.007 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06						
	W		7			7,000			
	W		Součet			7,000			
335	K	Pol181	Nástěnný kabelový ovladač, včetně prokabelování.	kus	8,000	4 180,00		33 440,00	
	W		K3.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06						
	W		8			8,000			
	W		Součet			8,000			
336	K	Pol184	Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní jednotky max. 19,6kW.	kus	5,000	1 638,75		8 193,75	
	W		K3.401 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06						
	W		5			5,000			
	W		Součet			5,000			
337	K	Pol185	Rozbočka pro svazek Cu potrubí (refnet) - vnitřní jednotky max. 28,0kW.	kus	1,000	1 748,00		1 748,00	
	W		K3.402 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06						
	W		1			1,000			
	W		Součet			1,000			
338	K	Pol212	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a delektorem.	kus	1,000	2 185,00		2 185,00	
	W		K3.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07						
	W		1			1,000			
	W		Součet			1,000			
341	K	Pol189	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm	m	15,500	332,50		5 153,75	
	W		K3.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06						
	W		15,5			15,500			
	W		Součet			15,500			
342	K	Pol171	Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm	m	41,000	332,50		13 632,50	
	W		K3.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06						
	W		41			41,000			
	W		Součet			41,000			

343	K	Pol190	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm	m	34,500	370,50	12 782,25	
	W		K3.803 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
	W		49,5		49,500			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-15		-15,000			
344	K	Pol172	Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm	m	11,500	380,00	4 370,00	
	W		K3.804 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
	W		11,5		11,500			
	W		Součet		11,500			
345	K	Pol191	Předizolované Cu potrubí 19,05mm; 3/4" x 1,0mm	m	35,000	408,50	14 297,50	
	W		K3.805 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
	W		35		35,000			
	W		Součet		35,000			
346	K	Pol192	Předizolované Cu potrubí 22,22mm; 7/8" x 1,0mm	m	13,500	427,50	5 771,25	
	W		K3.806 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
	W		28,5		28,500			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-15		-15,000			
347	K	Pol184	Komunikační kabeláž k vnitřním jednotkám.	m	75,500	142,50	10 756,75	
	W		K3.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
	W		90,5		90,500			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-15		-15,000			
348	K	Pol195	Chladivo R410a k doplnění systému.	kg	1,000	1 638,75	1 638,75	
	W		K3.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
349	K	Pol174	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. doléštění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.	kus	2,000	1 593,15	3 186,30	
	W		K3.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
350	K	Pol213	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K3 - Chlazení místnosti	soubor	1,000	57 000,00	57 000,00	
	W		1		1,000			
d K4. Zařízení č. K4 - Chlazení skladu léků							81 600,25	
352	K	Pol215	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 5,2kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW.	kus	1,000	17 206,40	17 206,40	
	W		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.					
	W		SPLIT systém inverter, chladivo R410a, napětí 230V/50Hz					
	W		Nominální chladicí výkon skutečné jednotky byl navrženo v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.					
	W		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	W		Pro celoroční chlazení.					
	W		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.					
	W		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a napojením do nadřazeného systému MaR přes protokol ModBUS.					
	W		V prostoru skladu léků bude monitorována teplota profese MaR.					
	W		Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	W		K4.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
353	K	Pol216	Vnitřní chladicí nástěnná jednotka Qch nominální = 5,2kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,0kW. Včetně infraosvícení.	kus	1,000	14 530,25	14 530,25	
	W		Odvod kondenzátu zajistí profese ŽTI.					
	W		K4.002 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
354	K	Pol217	ModBus převodník pro split.	kus	1,000	7 505,00	7 505,00	
	W		K4.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
355	K	Pol218	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a delektorem.	kus	1,000	2 185,00	2 185,00	
	W		K4.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
356	K	Pol170	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby	m	2,500	665,00	1 662,50	
	W		K4.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		2,5		2,500			
	W		Součet		2,500			
357	K	Pol188	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí.	kus	1,000	1 732,80	1 732,80	
	W		K4.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
358	K	Pol189	Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm	m	24,000	332,50	7 980,00	
	W		K4.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
	W		24		24,000			
	W		Součet		24,000			
359	K	Pol190	Předizolované Cu potrubí 12,70mm; 1/2" x 1,0mm	m	24,000	370,50	8 892,00	
	W		K4.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07					
	W		24		24,000			
	W		Součet		24,000			

360	K	Pol219	Komunikační kabeláž k vnější jednotce.	m	24,000	142,50	3 420,00
	vv		K4.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07				
	vv		24		24,000		
	vv		Součet		24,000		
361	K	Pol74	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.	kus	2,000	1 593,15	3 186,30
	vv		K4.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07				
	vv		2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
362	K	Pol220	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K4 - Chlazení skladu léků	soubor	1,000	8 550,00	8 550,00
363	K	Pol221	Ostatní zařízení č. K4 - Chlazení skladu léků - zednické výpomoci vrt, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	4 750,00	4 750,00
D K7. Zařízení č. K7 - Chlazení občerstvení							225 462,55
376	K	Pol226	Venkovní chladicí kondenzační jednotka Qch nominální = 10,0kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 9,5kW.	kus	1,000	53 477,40	53 477,40
	vv		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky.				
	vv		MULTISPLIT systém inverter, chladivo R410a, napětí 230V/50Hz				
	vv		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby				
	vv		Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku.				
	vv		Zařízení bude vybaveno autonomní regulací s napojením do nadřazeného systému MaR přes protokol ModBUS.				
	vv		Profese EPS zajistí signál, kterým odstavi příslušná profese zařízení z provozu.				
	vv		K7.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
377	K	Pol227	Vnitřní chladicí kazetová jednotka Qch nominální = 3,5kW. Požadovaný chladicí výkon Qch = 3,2W. Včetně infraovladače. Výška jednotky 245mm.	kus	3,000	16 933,75	50 801,25
378	K	Pol180	Čelní panel pro vnitřní kazetovou jednotku 620x620mm.	kus	3,000	1 520,00	4 560,00
	vv		K7.003 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	vv		3		3,000		
	vv		Součet		3,000		
379	K	Pol228	ModBus převodník pro multisplit.	kus	3,000	4 275,00	12 825,00
	vv		K7.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	vv		3		3,000		
	vv		Součet		3,000		
380	K	Pol152	Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a deteklorem.	kus	1,000	2 185,00	2 185,00
	vv		K7.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
381	K	Pol70	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby	m	8,500	665,00	5 652,50
	vv		K7.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
	vv		8,5		8,500		
	vv		Součet		8,500		
383	K	Pol189	Předizolované Cu potrubí 6,35mm, 1/4" x 1,0mm	m	67,000	332,50	22 277,50
	vv		K7.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07				
	vv		107		107,000		
	vv		.				
	vv		PROSTAVĚNO				
	vv		-40		-40,000		
384	K	Pol71	Předizolované Cu potrubí 9,52mm, 3/8" x 1,0mm	m	67,000	332,50	22 277,50
	vv		K7.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06, D1.01.4c-07				
	vv		107		107,000		
	vv		.				
	vv		PROSTAVĚNO				
	vv		-40		-40,000		
385	K	Pol219	Komunikační kabeláž k vnější jednotce.	m	67,000	142,50	9 547,50
	vv		K7.851 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-06, D1.01.4c-07				
	vv		107		107,000		
	vv		.				
	vv		PROSTAVĚNO				
	vv		-40		-40,000		
386	K	Pol74	Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.	kus	6,000	1 593,15	9 558,90
	vv		K7.951 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-06				
	vv		6		6,000		
	vv		Součet		6,000		
387	K	Pol229	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K7 - Chlazení občerstvení	soubor	1,000	20 900,00	20 900,00
388	K	Pol230	Ostatní zařízení č. K7 - Chlazení občerstvení - zednické výpomoci vrt, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	11 400,00	11 400,00
D T1. Zařízení č. T1 - Elektro UPS							703,95
435	K	Pol168	Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch.	kus	1,000	703,95	703,95
	vv		T1.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
D T2. Zařízení č. T2 - Rozvodna MDO							703,95
448	K	Pol168	Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch.	kus	1,000	703,95	703,95
	vv		T2.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04				

W	1	1,000					
W	Součet	1,000					
D T3.		Zařízení č. T3 - Strojovna VZT				43 187,00	
456	K	Pol251	Diagonální ventilátor s doběhem do kruhového potrubí, množství vzduchu V=1100 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení DN 315, včetně připojovacích manžet.	kus	1,000	11 438,00	11 438,00
W			Technické parametry viz. D1.01.4c-0f Technická zpráva - včetně příloh.				
W			Profese MaR zajistí napájení a ovládání zařízení.				
W			Zařízení bude ovládáno od tepelného čidla, které dodá profese MaR.				
W			Zařízení bude vybaveno nastavitelným časovým režimem.				
W			Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.				
W			T3.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
W			1		1,000		
W			Součet		1,000		
457	K	Pol252	Ohebný lumín hluku DN 315mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. S parotěsnou zábranou na vnitřní straně. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18dB.	kus	1,000	1 829,70	1 829,70
W			T3.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
W			1		1,000		
W			Součet		1,000		
458	K	Pol115	Ohebný lumín hluku DN 315mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18dB.	kus	1,000	1 829,70	1 829,70
W			T3.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
W			1		1,000		
W			Součet		1,000		
459	K	Pol252	Ohebný lumín hluku DN 315mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. S parotěsnou zábranou na vnitřní straně. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18dB.	kus	1,000	1 829,70	1 829,70
W			T3.053 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
W			1		1,000		
W			Součet		1,000		
460	K	Pol253	Uzavírací klapka 400x400, včetně přípravy pro osazení servopohonu.	kus	1,000	1 592,20	1 592,20
W			Ovládání a napájení zajistí profese MaR.				
W			Servopohon je součástí dodávky profese MaR.				
W			T3.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
W			1		1,000		
W			Součet		1,000		
461	K	Pol254	Regulační klapka DN 315, ovl. ruční	kus	1,000	447,45	447,45
W			T3.102 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
W			1		1,000		
W			Součet		1,000		
462	K	Pol254	Regulační klapka DN 315, ovl. ruční	kus	1,000	447,45	447,45
W			T3.151 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
W			1		1,000		
W			Součet		1,000		
463	K	Pol255	Zpětná klapka DN 315	kus	1,000	582,35	582,35
W			T3.152 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
W			1		1,000		
W			Součet		1,000		
464	K	Pol256	Krycí mřížka kruhová DN 315 s přírubou	kus	1,000	386,65	386,65
W			T3.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
W			1		1,000		
W			Součet		1,000		
465	K	Pol257	Odvodní výustka pro kruhové potrubí, 1řadá s regulací vel. 1025x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.	kus	2,000	1 201,75	2 403,50
W			T3.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04				
W			2		2,000		
W			Součet		2,000		
466	K	Pol258	Protidešťová výfuková žaluzie 400x315mm, se sítí proti hmyzu, RAL dle arch.	kus	1,000	1 124,80	1 124,80
W			T3.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
W			1		1,000		
W			Součet		1,000		
467	K	Pol259	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m	2,500	592,80	1 482,00
W			T3.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
W			2,5		2,500		
W			Součet		2,500		
468	K	Pol57	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	2,000	437,00	874,00
W			T3.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
W			2		2,000		
W			Součet		2,000		
469	K	Pol169	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	2,000	437,00	874,00
W			T3.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
W			2		2,000		
W			Součet		2,000		
470	K	Pol59	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve strojovně, tl. 25mm	m2	3,500	902,50	3 158,75
W			T3.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
W			3,5		3,500		
W			Součet		3,500		
471	K	Pol62	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 19mm	m2	5,500	788,50	4 336,75
W			T3.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07				
W			5,5		5,500		
W			Součet		5,500		
472	K	Pol260	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T3 - Strojovna VZT	soubor	1,000	6 650,00	6 650,00
473	K	Pol261	Ostatní zařízení č. T3 - Strojovna VZT - zednické výpomoci vrt, prostupy, drážky, přímoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	1 900,00	1 900,00
D T4.		Zařízení č. T4 - EL. TZB, EPS				703,95	
479	K	Pol168	Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sítí proti hmyzu, RAL dle arch.	kus	1,000	703,95	703,95

W		T4.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04						
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
D	T6.	Zařízení č. T6 - Telefonní ústředna					703,95	
491	K	Pol168	Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch.	kus	1,000	703,95	703,95	
W		T6.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05						
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
D	T7.	Zařízení č. T7 - Rozvodna DO					703,95	
503	K	Pol168	Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch.	kus	1,000	703,95	703,95	
W		T7.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04						
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
D	H2.	Zařízení č. H2 - Umývárna					703,95	
525	K	Pol168	Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch.	kus	1,000	703,95	703,95	
W		H2.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05						
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
D	H5.	Zařízení č. H5 - Hygienické zázemí služebny					703,95	
557	K	Pol168	Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch.	kus	1,000	703,95	703,95	
W		H5.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05						
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
D	P1.	Zařízení č. P1 - Požární větrání CHÚC A					44 065,75	
564	K	Pol282	Radiační ventilátor do čtyřhranného potrubí, množství vzduchu V=1470 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení 500x250.	kus	1,000	19 299,25	19 299,25	
W		Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky. Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. P1.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05						
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
565	K	Pol283	Uzavírací klapka těsná 630x250, včetně servopohonu s vratnou pružinou na 230V s havanírní funkcí.	kus	1,000	4 404,20	4 404,20	
W		Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Signál pro spuštění pro ELE zajistí profese EPS. Zařízení bude napojeno na záložní zdroj. P1.101 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05						
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
566	K	Pol284	Přívodní výustka komfortní 1řadá vel. 525x325 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch.	kus	1,000	722,95	722,95	
W		P1.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05						
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
567	K	Pol285	Protidešťová sací žaluzie 630x250mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch.	kus	1,000	1 256,85	1 256,85	
W		P1.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05						
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
568	K	Pol57	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	10,000	437,00	4 370,00	
W		P1.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-08						
W		10			10,000			
W		Součet			10,000			
569	K	Pol58	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodičích plechů.	m2	5,000	437,00	2 185,00	
W		P1.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-08						
W		5			5,000			
W		Součet			5,000			
570	K	Pol63	Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBR (min. 45 minut).	m2	6,000	546,25	3 277,50	
W		P1.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05, D1.01.4c-08						
W		6			6,000			
W		Součet			6,000			
571	K	Pol286	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. P1 - Požární větrání CHÚC A	soubor	1,000	6 650,00	6 650,00	
572	K	Pol287	Ostatní zařízení č. P1 - Požární větrání CHÚC A - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	1 900,00	1 900,00	
D	P2.	Zařízení č. P2 - Požární větrání CHÚC A					18 773,90	
578	K	Pol293	Protidešťová sací žaluzie 710x560mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch.	kus	1,000	2 148,90	2 148,90	
W		P2.501 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04						
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
579	K	Pol294	Protidešťová výfuková žaluzie 800x200mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch.	kus	2,000	1 282,50	2 565,00	
W		P2.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05						
W		2			2,000			
W		Součet			2,000			
582	K	Pol64	Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu.	m2	10,000	1 406,00	14 060,00	
W		P2.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04						
W		10			10,000			
W		Součet			10,000			
D	V1.	Zařízení č. V1 - Výtahová šachta					7 840,35	
585	K	Pol297	Krycí mřížka čtyřhranná 315x250 s přírubou.	kus	1,000	442,70	442,70	

			Vt.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
585	K	Pol298	Protidešťová výuková žaluzie 315x315mm, se sítím proti hmyzu, 70% volné plochy, RAL dle arch.	kus	1,000	1 018,40	1 018,40	
			V1.551 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
587	K	Pol57	Potrubi čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	3,000	437,00	1 311,00	
			V1.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
			3			3,000		
			Součet			3,000		
588	K	Pol169	Potrubi čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	1,000	437,00	437,00	
			V1.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
589	K	Pol63	Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBR (min. 45minut).	m2	3,000	546,25	1 638,75	
			V1.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07, D1.01.4c-08					
			3			3,000		
			Součet			3,000		
590	K	Pol299	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. V1 - Výtahová šachta	soubor	1,000	2 375,00	2 375,00	
591	K	Pol300	Ostatní zařízení č. V1 - Výtahová šachta - zednické výpomoci vrt, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	617,50	617,50	
							7 267,50	
D2. Zařízení č. D2 - Likvidace stávajícího chlazení								
597	K	Pol301	Demontáž stávající venkovní kondenzační jednotky, včetně ekologické likvidace.	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	
			Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investitorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití. Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení. D2.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
598	K	Pol302	Demontáž stávající vnitřní jednotky, včetně ekologické likvidace.	kus	1,000	475,00	475,00	
			Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investitorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití. D2.902 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
599	K	Pol303	Demontáž stávajících konzol sloužící k uložení venkovní kondenzační jednotky, včetně ekologické likvidace.	soubor	1,000	427,50	427,50	
			D2.903 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
600	K	Pol304	Demontáž stávajícího CU potrubí s komunikační kabeláží, včetně ekologické likvidace.	soubor	1,000	665,00	665,00	
			D2.904 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
601	K	Pol305	Odsáti stávajícího chladiva, včetně ekologické likvidace	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
			D2.905 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
D3. Zařízení č. D3 - Přesun stávajícího chlazení							58 970,30	
602	K	Pol306	Přesun stávající venkovní kondenzační jednotky	kus	1,000	7 125,00	7 125,00	
			- odsáti stávajícího chladiva - demontáž a přesun kondenzační jednotky - dočasné zaslepení Cu potrubí - dopojení nového Cu potrubí - vakuování potrubí CU před naplněním chladiva - doplnění chladiva - tlakové zkoušky Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
			Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení. D3.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
603	K	Pol170	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvicí prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby	m	7,000	665,00	4 655,00	
			D3.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
			7			7,000		
			Součet			7,000		
604	K	Pol188	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střešou pro vedení CU potrubí.	kus	1,000	1 732,80	1 732,80	
			D3.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
605	K	Pol307	Cu potrubí - izolované: kapalina, plyn, komunikační kabeláž - dle stávajících dimenzí	m	15,000	760,00	11 400,00	
			D3.801 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
			15			15,000		
			Součet			15,000		
606	K	Pol308	Chladivo k naplnění systému.	kg	6,000	1 638,75	9 832,50	
			D3.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
			6			6,000		
			Součet			6,000		
607	K	Pol309	Technická kontrola zařízení včetně servisu a posouzení použitelnosti.	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	
			D3.961 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
608	K	Pol310	Náklady spojené s dočasným uskladněním.	kus	1,000	475,00	475,00	
			D3.971 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
			1			1,000		
			Součet			1,000		

609	K	Pol311	Ekologická likvidace nepoužitelných částí pro opětovnou montáž.	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00	
	W		D3.981 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
610	K	Pol312	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. D3 - Přesun stávajícího chlazení	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00	
611	K	Pol313	Ostatní zařízení č. D3 - Přesun stávajícího chlazení - zednické výpomoci vrt, prostupy, drážky, přímocí během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	1 900,00	1 900,00	
D D4. Zařízení č. D4 - Přesun stávajícího chlazení 60 632,80								
612	K	Pol314	Přesun stávající venkovní kondenzační jednotky	kus	1,000	7 125,00	7 125,00	
	W		- odsátl stávajícího chladiva - demontáž a přesun kondenzační jednotky - dočasné zaslepení Cu potrubí					
	W		- dopojení nového Cu potrubí - vakuování potrubí CU před naplněním chladiva - doplnění chladiva - tlakové zkoušky					
	W		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	W		Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení.					
	W		D4.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
613	K	Pol70	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kolíkové prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby	m	8,000	665,00	5 320,00	
	W		D4.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
614	K	Pol188	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střešou pro vedení CU potrubí.	kus	1,000	1 732,80	1 732,80	
	W		D4.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
615	K	Pol307	Cu potrubí - izolované: kapalina, plyn, komunikační kabeláž = dle stávajících dimenzí	m	15,000	760,00	11 400,00	
	W		D4.801 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	W		15		15,000			
	W		Součet		15,000			
616	K	Pol308	Chladivo k naplnění systému.	kg	4,000	1 638,75	6 555,00	
	W		D4.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
617	K	Pol315	Technická kontrola zařízení včetně servisu a posouzení použitelnosti.	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	
	W		D4.981 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
618	K	Pol310	Náklady spojené s dočasným uskladněním.	kus	1,000	7 600,00	7 600,00	
	W		D4.971 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
619	K	Pol311	Ekologická likvidace nepoužitelných částí pro opětovnou montáž.	soubor	1,000	8 550,00	8 550,00	
	W		D4.981 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
620	K	Pol316	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. D4 - Přesun stávajícího chlazení	soubor	1,000	7 600,00	7 600,00	
621	K	Pol317	Ostatní zařízení č. D4 - Přesun stávajícího chlazení - zednické výpomoci vrt, prostupy, drážky, přímocí během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	1 900,00	1 900,00	
D D5. Zařízení č. D5 - Přesun stávajícího chlazení 49 376,25								
622	K	Pol306	Přesun stávající venkovní kondenzační jednotky	kus	1,000	7 125,00	7 125,00	
	W		- odsátl stávajícího chladiva - demontáž a přesun kondenzační jednotky - dočasné zaslepení Cu potrubí					
	W		- dopojení nového Cu potrubí - vakuování potrubí CU před naplněním chladiva - doplnění chladiva - tlakové zkoušky					
	W		Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladicí kondenzační jednotky - dodávka stavby					
	W		Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení.					
	W		D5.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
623	K	Pol70	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kolíkové prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby	m	4,000	665,00	2 660,00	
	W		D5.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
624	K	Pol188	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střešou pro vedení CU potrubí.	kus	1,000	1 733,75	1 733,75	
	W		D5.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
625	K	Pol307	Cu potrubí - izolované: kapalina, plyn, komunikační kabeláž = dle stávajících dimenzí	m	15,000	760,00	11 400,00	
	W		D5.801 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	W		15		15,000			
	W		Součet		15,000			
626	K	Pol308	Chladivo k naplnění systému.	kg	6,000	1 638,75	9 832,50	
	W		D5.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
627	K	Pol309	Technická kontrola zařízení včetně servisu a posouzení použitelnosti.	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	
	W		D5.981 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
628	K	Pol310	Náklady spojené s dočasným uskladněním.	kus	1,000	475,00	475,00	
	W		D5.971 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
629	K	Pol311	Ekologická likvidace nepoužitelných částí pro opětovnou montáž.	soubor	1,000	4 750,00	4 750,00	
	W		D5.981 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01					

	WV		1			1,000			
	WV		Součet			1,000			
630	K	Pol318	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. D5 - Přesun stávajícího chlazení	soubor	1,000	6 650,00	6 650,00		
631	K	Pol319	Ostatní zařízení č. D5 - Přesun stávajícího chlazení - zednické výpomoci vrty, prostory, drážky, přímoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	1 900,00	1 900,00		
D6. Zařízení č. D6 - Přesun stávajícího chlazení 50 942,80									
632	K	Pol314	Přesun stávající venkovní kondenzační jednotky	kus	1,000	7 125,00	7 125,00		
WV			- odsáti stávajícího chladiče - demontáž a přesun kondenzační jednotky - dočasné zaslepení Cu potrubí						
WV			- dopojení nového Cu potrubí - vakuování potrubí CU před naplněním chladiče - doplnění chladiče - tlakové zkoušky						
WV			Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladič kondenzační jednotky - dodávka slávy						
WV			Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení.						
WV			D6.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07						
WV			1		1,000				
WV			Součet		1,000				
633	K	Pol70	Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby	m	10,000	665,00	6 650,00		
WV			D6.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07						
WV			10		10,000				
WV			Součet		10,000				
634	K	Pol188	Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí.	kus	1,000	1 732,80	1 732,80		
WV			D6.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-07						
WV			1		1,000				
WV			Součet		1,000				
635	K	Pol307	Cu potrubí - izolované - kapalina, plyn, komunikační kabeláž - dle stávajících dimenzí	m	18,000	760,00	13 680,00		
WV			D6.801 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01						
WV			18		18,000				
WV			Součet		18,000				
636	K	Pol308	Chladič k naplnění systému.	kg	4,000	1 638,75	6 555,00		
WV			D6.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01						
WV			4		4,000				
WV			Součet		4,000				
637	K	Pol315	Technická kontrola zařízení včetně servisu a posouzení použitelnosti.	kus	1,000	2 850,00	2 850,00		
WV			D6.961 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01						
WV			1		1,000				
WV			Součet		1,000				
638	K	Pol310	Náklady spojené s dočasným uskladněním.	kus	1,000	950,00	950,00		
WV			D6.971 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01						
WV			1		1,000				
WV			Součet		1,000				
639	K	Pol311	Ekologická likvidace nepoužitelných částí pro opětovnou montáž.	soubor	1,000	4 750,00	4 750,00		
WV			D6.981 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01						
WV			1		1,000				
WV			Součet		1,000				
640	K	Pol320	Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. D6 - Přesun stávajícího chlazení	soubor	1,000	4 750,00	4 750,00		
641	K	Pol321	Ostatní zařízení č. D6 - Přesun stávajícího chlazení - zednické výpomoci vrty, prostory, drážky, přímoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	soubor	1,000	1 900,00	1 900,00		
D7. Zařízení č. D7 - Likvidace stávajícího chlazení 8 265,00									
642	K	Pol301	Demontáž stávající venkovní kondenzační jednotky, včetně ekologické likvidace.	kus	1,000	3 325,00	3 325,00		
WV			Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití. Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení.						
WV			D7.901 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01						
WV			1		1,000				
WV			Součet		1,000				
643	K	Pol302	Demontáž stávající vnitřní jednotky, včetně ekologické likvidace.	kus	1,000	1 900,00	1 900,00		
WV			Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.						
WV			D7.902 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01						
WV			1		1,000				
WV			Součet		1,000				
644	K	Pol303	Demontáž stávajících konzol sloužících k uložení venkovní kondenzační jednotky, včetně ekologické likvidace.	soubor	1,000	475,00	475,00		
WV			D7.903 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01						
WV			1		1,000				
WV			Součet		1,000				
645	K	Pol304	Demontáž stávajícího CU potrubí s komunikační kabeláží, včetně ekologické likvidace.	soubor	1,000	1 425,00	1 425,00		
WV			D7.904 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01						
WV			1		1,000				
WV			Součet		1,000				
645	K	Pol305	Odsáti stávajícího chladiče, včetně ekologické likvidace.	kus	1,000	1 140,00	1 140,00		
WV			D7.905 - Popis v Technické zprávě: D1.01.4c-01						
WV			1		1,000				
WV			Součet		1,000				
D 999. Ostatní položky 276 091,90									
647	K	Pol325	Montážní materiál	kg	900,000	152,00	136 800,00		
WV			999.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 - 08, 2450		2 450,000				
WV			.						
WV			.						
WV			PROSTAVĚNO						
WV			-1550		-1 550,000				
648	K	Pol326	Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m vč. dolésnění protipožárním Imelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.	kus	26,000	1 593,15	41 421,90		
649	K	Pol327	Montážní plošina, pojízdné lešení - po celou dobu stavby	soubor	1,000	47 500,00	47 500,00		
WV			999.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 - 08,						

W		1			1,000		
650	K	Pol328	Nátěry, RAL dle arch.	m2	12,000	522,50	6 270,00
651	K	Pol329	Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT, viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00
W		1			1,000		
652	K	Pol330	Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00
653	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	0,520	30 000,00	15 600,00 CS ÚRS 2022 01
D POZ		PROVIZORNÍ OSAZENÍ ZAŘÍZENÍ č. K1, K2, K5, K9, K10, K11 (DEMO)				153 567,50	
654	K	Pol401	Přesun stávající venkovní kondenzační jednotky	kus	6,000	7 125,00	42 750,00
W		K1, K2, K5, K9, K10, K11					
W		- odsáti stávajícího chladiwa R410a					
W		- demontáž, přesun a montáž kondenzační jednotky					
W		- demontáž, přesun a montáž ocelové konstrukce					
W		pod kondenzační jednotkou					
W		- dočasné zesílení Cu potrubí					
W		- dopojení nového Cu potrubí					
W		- vakuování potrubí Cu před naplněním chladiwa R410a					
W		- naplnění chladiwa R410a					
W		- zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem					
W		.					
W		Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení.					
W		Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu					
W		prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.					
W		"Dodavatel dodá zásady pro bezpečné zacházení s chladicími systémy a chladivy."					
W		Především je nutno přistupovat s maximální obezřetností k nakládání s chladivem. Tyto práce budou prováděny až po provedení ochranných opatření					
W		na straně stavby resp. investora. Dodavatel seznámí					
W		pověřené pracovníky se zásadami vyplývajícími z charakteru demontáže kondenzačních jednotek.					
W		na postup prací bude dohlížet pověřená zodpovědná osoba.					
W		6					
					6,000		
655	K	Pol70	Uzavřený ochranný žlab pro vedení Cu potrubí, kotvicí prvky a podporné konstrukce - dodávka stavby	m	29,500	665,00	19 617,50
656	K	Pol307	Cu potrubí - izolované: kapalina, plyn, komunikační kabeláž - dle stávajících dimenzí	m	70,000	855,00	59 850,00
657	K	Pol308a	Chladiwo R410a k naplnění systém dle typu použitých jednotek	soubor	1,000	11 400,00	11 400,00
658	K	Pol315	Technická kontrola zařízení včetně servisu a posouzení použitelnosti.	kus	6,000	1 900,00	11 400,00
659	K	Pol311a	Ekologická likvidace nepoužitelných částí pro opětovnou montáž včetně chladiwa R410a	soubor	1,000	8 550,00	8 550,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4d - Měření a regulace

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CG-CZ:

Datum: 16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ:

46980059

DIČ:

CZ46980059

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Kezník

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 078 295,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 078 295,63	21,00%	646 442,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 3 724 737,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4d - Měření a regulace

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Kezník

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 078 295,63

D1 - Datové připojení MaR	61 924,02
D2 - Datové připojení	61 924,02
D3 - Optické plastové boxové rozvaděče malé	3 590,40
D4 - Patch kabel	297,84
D5 - Transceiver	4 284,00
D6 - Ethernetový switch	2 400,06
D7 - Optický kabel	5 508,00
D8 - ETHERNET	3 346,10
D9 - M-bus; Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry	4 251,89
D10 - MODbus; Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry	14 900,10
D11 - BACnet	23 345,63
D12 - MaR Rozvaděč 09DT1	10 958,70
D23 - 09DT1 / ŘS DDC	10 958,70
D25 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	10 958,70
D40 - MaR Rozvaděč 09DT2	2 900,88
D46 - UT1 PS/ Polní instrumentace	347,82
D49 - 3-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL S ELEKTROPOHONEM - Parametry dodávky NUTNO odsouhl	347,82
D63 - VZT4 / Polní instrumentace	2 553,06
D28 - OSTATNÍ	392,70
D68 - Servisní vypínač	2 160,36
D72 - MaR Rozvaděč 09DT3	162 352,99
D73 - 09DT3 / Rozvaděč	55 355,40
D74 - Oceloplech, skříně	18 917,94
D75 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA	35 764,26
D76 - Montáž rozvodnic	673,20
D77 - UT2 PS / ŘS DDC	69 523,70
D44 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, Bac	43 747,77
D19 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	8 803,62
D45 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	16 972,31
D78 - UT2 PS/ Polní instrumentace	29 572,18
D29 - Teplotní snímač	4 176,90
D47 - Příslušenství:	3 542,80
D48 - SNÍMAČ ZAPLAVENÍ	1 587,12
D49 - 3-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL S ELEKTROPOHONEM - Parametry dodávky NUTNO odsouhl	4 555,32
D50 - Elektrický pohon, IP42,	7 976,40
D51 - Převodník diferenčního tlaku (měření tlakového rozdílu mezi přívodním a vratným potrubím), mediu	5 489,64
D52 - Připojení řízení technologického zařízení	2 244,00
D79 - UT2 PS/ Elektromontáže	7 901,71
D31 - KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC	432,37
D32 - KABEL STÍNĚNÝ	2 549,88
D37 - VODIČ PRO POSOJOVÁNÍ	243,63
D38 - ZEMNÍ SVORKA	641,59
D54 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	1 127,10
D55 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	170,00
D56 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	763,81
D57 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST	850,00
D58 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ	478,20
D80 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	645,15
D81 - MaR Rozvaděč 09DT4	760 234,55
D82 - Rozvaděč 09DT4	99 848,82
D83 - Oceloplech, skříně 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou;	35 339,94
D84 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; 10kA	63 499,08
D16 - Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotností jednoho pole	1 009,80
D85 - Síťová jednotka 09DT4	92 270,22
D18 - Síťová INTEGRAČNÍ jednotka, 24Vac, 1xBACNet, 1xbus pro integrace (MODBUS, M-BUS, EIB/K	81 066,54
D19 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	8 803,62
D6 - Ethernetový switch	2 400,06
D86 - Integrace zařízení MODBUS	32 876,12
D87 - VZT1 / ŘS DDC	160 322,42
D44 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, Bac	104 994,64
D45 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	55 327,78
D88 - VZT1 / Polní instrumentace	69 352,18
D29 - Teplotní snímač	4 998,00
D89 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP:	651,95
D47 - Příslušenství:	917,15
D90 - Termostat protimrazové ochrany	3 106,92
D91 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty	8 233,44
D92 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)	7 410,30
D64 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	5 104,08
D65 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	10 979,28
D93 - Elektrický pohon s vratnou pružinou - 20Nm, 24V AC/DC, 2m2	8 243,64
D94 - Servopohon, 24V AC/DC, 16Nm	3 497,58
D95 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ	1 664,64
D96 - Elektrický pohon pro ventil, IP42,	3 988,20
D28 - OSTATNÍ	5 385,60
D97 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	3 011,04
D68 - Servisní vypínač	2 160,36

D98 - VZT1 / Elektromontáže	38 556,84
D31 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	2 189,76
D32 - KABEL STÍNĚNÝ	27 659,23
D37 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	3 561,35
D38 - ZEMNÍČÍ SVORKA	427,72
D56 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	1 145,72
D71 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	538,56
D35 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	2 427,60
D36 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	606,90
D99 - VZT2 / ŘS DDC	121 966,95
D44 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, Bac	104 994,64
D45 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	16 972,31
D100 - VZT2 / Polní instrumentace	66 884,46
D29 - Teplotní snímač	4 998,00
D89 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP:	651,78
D47 - Příslušenství:	916,98
D90 - Termostat protimrazové ochrany	3 106,92
D91 - Elektronický převodník vlhkosti a teploty	8 233,44
D92 - Regulátor vlhkosti (Humidistat)	7 410,30
D64 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	5 104,08
D65 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	10 979,28
D93 - Elektrický pohon s vratnou pružinou - 20Nm, 24V AC/DC, 2m2	8 243,64
D94 - Servopohon, 24V AC/DC, 16Nm	3 497,58
D95 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ	1 823,76
D96 - Elektrický pohon pro ventil, IP42,	3 988,20
D28 - OSTATNÍ	4 431,90
D97 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	1 338,24
D68 - Servisní vypínač	2 160,36
D101 - VZT2 / Elektromontáže	30 820,60
D31 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	1 412,24
D32 - KABEL STÍNĚNÝ	23 530,96
D37 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	730,90
D38 - ZEMNÍČÍ SVORKA	427,72
D56 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	1 145,72
D71 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	538,56
D35 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	2 427,60
D36 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	606,90
D102 - UT1 / Polní instrumentace	2 744,82
D51 - Převodník diferenčního tlaku (měření tlakového rozdílu mezi přívodním a vratným potrubím), mediu	2 744,82
D103 - T3 / ŘS DDC	29 221,68
D44 - DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, Bac	12 249,37
D45 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	16 972,31
D104 - T3 / Polní instrumentace	10 204,08
D105 - Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec.přírústkové řízení,	2 322,54
D27 - MÍSTNÍ OVLADAČ OVLÁDAČ STISKACÍ KONTAKT 1/1, 24V, 3A, PROSVĚTLENÍ 24V AC	892,50
D29 - Teplotní snímač	1 178,10
D48 - SNÍMAČ ZAPLAVENÍ	3 174,24
D28 - OSTATNÍ	2 636,70
D106 - T3 / Elektromontáže	5 165,36
D31 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	1 080,92
D32 - KABEL STÍNĚNÝ	3 269,03
D107 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	381,91
D35 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	346,80
D36 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	86,70
D108 - MaR Rozvaděč 09DT5	356 963,84
D109 - Rozvaděč 09DT5	169 466,88
D14 - Oceloplech, skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou;	103 948,20
D84 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE: 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; 10kA	63 499,08
D16 - Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotností jednoho pole	2 019,60
D110 - Síťová jednotka 09DT5	72 986,10
D18 - Síťová INTEGRAČNÍ jednotka, 24Vac, 1xBACNet, 1xbus pro integrace (MODBUS, M-BUS, EIB/K	64 182,48
D19 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	8 803,62
D86 - Integrace zařízení MODBUS	8 219,03
D111 - VZT3 / ŘS DDC	25 665,77
D112 - Rozšiřující modul 24VAC	8 693,46
D45 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	16 972,31
D113 - VZT3 / Polní instrumentace	53 312,34
D29 - Teplotní snímač	6 247,50
D89 - Snímač teploty s PTC prvkem, TYP:	651,78
D47 - Příslušenství:	916,98
D90 - Termostat protimrazové ochrany	3 106,92
D64 - Tlakový spínač vzduchu (diferenční)	5 104,08
D65 - Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU	10 979,28
D114 - Elektrický pohon s vratnou pružinou - 6Nm, 24V AC/DC	7 754,04
D115 - Servopohon, 24V AC/DC, 6Nm	2 995,74
D95 - Regulační ventil, DVOUCESTNÝ	1 664,64
D50 - Elektrický pohon, IP42,	7 976,40
D28 - OSTATNÍ	3 085,50
D97 - SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK	669,12

D68 - Servisní vypínač	2 160,36
D116 - VZT3 / Elektromontáže	27 313,72
D31 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	1 738,86
D32 - KABEL STÍNĚNÝ	18 924,25
D37 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	2 024,31
D38 - ZEMNÍČÍ SVORKA	427,72
D107 - 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	1 145,72
D71 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	538,56
D35 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	1 994,10
D36 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	520,20
D117 - MaR IRC regulace	742 072,73
D118 - Připojení	9 738,96
D118 - Připojení	9 738,96
D119 - V1-1A Zóna	2 739,68
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOC	2 739,68
D121 - V1-1B Zóna	2 739,68
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOC	2 739,68
D122 - V1-1C Zóna	4 254,38
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOC	4 254,38
D123 - V1-1D Zóna	2 739,68
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOC	2 739,68
D130 - V2-2A Zóna	30 008,36
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOC	30 008,36
D131 - V2-2B Zóna	23 067,30
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOC	23 067,30
D132 - V2-2C Zóna	31 151,78
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOC	31 151,78
D133 - V2-2D Zóna	30 008,36
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOC	30 008,36
D134 - V2-2E Zóna	30 008,36
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOC	30 008,36
D135 - V2-2F Zóna	30 008,36
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOC	30 008,36
D136 - V2-2G Zóna	33 518,18
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOC	33 518,18
D137 - V2-2H Zóna	38 092,84
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOC	38 092,84
D138 - V2-2I Zóna	33 222,38
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOC	33 222,38
D139 - V3-3A Zóna	40 226,72
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOC	40 226,72
D140 - V3-3B Zóna	27 021,84
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOC	27 021,84
D141 - V3-3C Zóna	27 223,80
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOC	27 223,80
D142 - V3-3E Zóna	25 384,74
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOC	25 384,74
D143 - V3-3F Zóna	24 245,40
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOC	24 245,40
D144 - V3-3G Zóna	26 096,70
D120 - Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový snímač, KOC	26 096,70
D145 - IRC / ŘS DDC	232 228,45
D146 - IRC / Elektromontáže ZÓNY	38 346,78
D32 - KABEL STÍNĚNÝ	20 579,46
D31 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	7 446,09
D11 - BACnet	10 321,23
D147 - KABELOVÉ TRASY	635 030,93
D148 - Trasy	635 030,93
D57 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST	11 014,35
D58 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ	18 171,71
D149 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK; VČETNĚ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, VÍKA, KOLEN, T-KL	110 067,64
D150 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK	441 884,36
D151 - VYVRTÁNÍ OTVORU VE STĚNE - DO PRŮMERU 60mm	8 089,58
D152 - POŽÁRNÍ UCPÁVKA	45 803,30
D153 - DEMONTÁŽE A OPĚTOVNÉ MONTÁŽE	56 304,00
D154 - Denontáže MaR	56 304,00
D155 - Ostatní specifikace	289 552,99
D28 - OSTATNÍ	289 552,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4d - Měření a regulace

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Kezník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 078 295,63	
		D1	Datové připojení MaR				61 924,02	
		D2	Datové připojení				61 924,02	
		D3	Optické plastové boxové rozváděče malé				3 590,40	
1	K	Pol335	Krabice pro ukončení Opto-kabelu	ks	2,000	1 795,20	3 590,40	
		D4	Patch kabel				297,84	
2	K	Pol336	Optické patch kabely / k propojení aktivních zařízení s pasivními, duplex SC/SC, 2m	ks	2,000	148,92	297,84	
		D5	Transceiver				4 284,00	
3	K	Pol337	RPo Optický převodník	ks	1,000	4 284,00	4 284,00	
		D6	Ethernetový switch				2 400,06	
4	K	Pol338	Ethernetový switch, montáž lišta DIN, IP 30	ks	1,000	2 400,06	2 400,06	
		D7	Optický kabel				5 508,00	
5	K	Pol339	Optický kabel duplex, vlnitý provedení	m	60,000	91,80	5 508,00	
		D8	ETHERNET				3 346,10	
6	K	Pol340	FAUTP Cat.5e, pevné	m	85,000	39,37	3 346,10	
	W		110		110,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-25		-25,000			
		D9	M-bus; Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry				4 251,89	
7	K	Pol341	J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm . pevné	m	115,000	36,97	4 251,89	
	W		160		160,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-45		-45,000			
		D10	MODbus; Datový kabel s jednotlivě stíněnými páry				14 900,10	
8	K	Pol341	J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm . pevné	m	403,000	36,97	14 900,10	
	W		448		448,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-45		-45,000			
		D11	BACnet				23 345,63	
9	K	Pol342	LAM DATAPAR 2x(2x0,80) . pevné	m	475,000	49,15	23 345,63	
	W		560		560,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-85		-85,000			
		D12	MaR Rozvaděč 09DT1				10 958,70	
		D23	09DT1 / ŘS DDC				10 958,70	
		D25	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				10 958,70	
27	K	Pol359	Integrace zařízení M-BUS do systému MaR	kpl	2,000	2 739,68	5 479,35	
	W		6		6,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-4		-4,000			
28	K	Pol360	Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	2,000	2 739,68	5 479,35	
		D40	MaR Rozvaděč 09DT2				2 900,88	
		D46	UT1 PS/ Polní instrumentace				347,82	
		D49	3-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL S ELEKTROPOHONEM - Parametry dodávky NUT				347,82	
63	K	Pol392	8 - DN 40, kv 25 -stávající	ks	1,000	347,82	347,82	
		D63	VZT4 / Polní instrumentace				2 553,06	
		D28	OSTATNÍ				392,70	
122	K	Pol427	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	392,70	392,70	
		D68	Servisní vypínač				2 160,36	
123	K	Pol428	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=25 A	ks	2,000	1 080,18	2 160,36	
	W		V4-SM 01, V4-SM 11					
	W		2		2,000			
		D72	MaR Rozvaděč 09DT3				162 352,99	
		D73	09DT3 / Rozvaděč				55 355,40	

D D74		Oceloplech, skříně				18 917,94
135	K	Pol436	Rozvaděč nástěnný, 700x500x250, s MD, IP43/20	ks	1,000	15 327,54
136	K	Pol344	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	2,000	1 795,20
D D75		ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 20A; 10kA				35 764,26
137	K	Pol437	Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro siloproud (přepětové ochrany, svorkovnice, jištění, relé, ovladače atp.)	kpl	1,000	35 764,26
	W		Vývod pro čerpadlo 230V do 1kW - 2ks			
	W		Vývod pro MaR 24V do 160W - 1ks			
	W		1	1,000		
	W		Součet	1,000		
D D76		Montáž rozvodnic				673,20
138	K	Pol438	do 100kg	ks	1,000	673,20
D D77		UT2 PS / RS DDC				69 523,70
D D44		DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalované komunikačn				43 747,77
139	K	Pol439	25vív bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC	kpl	1,000	43 747,77
D D19		Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče				8 803,62
140	K	Pol348	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	8 803,62
D D45		UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				16 972,31
141	K	Pol440	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, 25 DB	kpl	1,000	3 903,45
142	K	Pol441	Zaregulování DDC malé, 25 DB	kpl	1,000	3 903,45
143	K	Pol442	SW pro ovládací panel, dvě úrovně: ovládání uživatele, servisní úroveň 25 DB	kpl	1,000	1 889,86
144	K	Pol443	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 25 DB	kpl	1,000	1 889,86
145	K	Pol444	Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace datových bodů, dynamizace, vizualizace, 25 DB	kpl	1,000	1 889,86
146	K	Pol445	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií	kpl	1,000	1 999,69
147	K	Pol446	Test 1:1	kpl	1,000	1 496,14
D D78		UT2 PS/ Polní instrumentace				29 572,18
D D29		Teplotní snímač				4 176,90
148	K	Pol383	sonda, venkovní vzduch, -46/50°C, Ni 1000, venkovní	ks	2,000	847,62
149	K	Pol384	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	2,000	651,78
	W		UT2-TT 10, UT2-TT 20			
	W		2	2,000		
150	K	Pol447	Prostorový montáž na stěnu	ks	1,000	1 178,10
D D47		Příslušenství:				3 542,80
151	K	Pol386	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	4,000	524,45
152	K	Pol387	Návarek pro jímkový snímač teploty	ks	4,000	361,25
D D48		SNÍMAČ ZAPLAVENÍ				1 587,12
153	K	Pol388	snímací zaplavení - ponorná k zavěšení	ks	1,000	1 587,12
D D49		3-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL S ELEKTROPONEM - Parametry dodávky NUT				4 555,32
154	K	Pol448	4 -DN 15, kv 4	ks	1,000	2 277,66
155	K	Pol449	2 -DN 15, kv 4	ks	1,000	2 277,66
D D50		Elektrický pohon, IP42,				7 976,40
156	K	Pol396	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	2,000	3 988,20
D D51		Převodník diferenčního tlaku (měření tlakového rozdílu mezi přívodním a vratným potr				5 489,64
157	K	Pol397	Měřicí rozsah: 0-100kPa s nastavením 20kPa (s možností přenastavení)	ks	2,000	2 744,82
	W		UT2-PdT 10, UT2-PdT 20			
	W		2	2,000		
D D52		Připojení řízení technologického zařízení				2 244,00
158	K	Pol398	Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	392,70
159	K	Pol450	Teplota prostor lednic stáv. snímač - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	336,60
160	K	Pol451	Tlačitko sklad odpadků stáv. - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	336,60
161	K	Pol452	Ventilátor u lednic stáv. ovládání+signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	392,70
162	K	Pol453	Ventilátor sklad odpadků stáv. ovládání+signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	392,70
D D79		UT2 PS/ Elektromontáže				7 901,71
D D31		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				432,37
163	K	Pol399	CYKY-J 3x1,5 , pevné	m	10,000	43,24
D D32		KABEL STÍNĚNÝ				2 549,86
164	K	Pol365	JYTY 2x1 mm, pevné	m	40,000	39,62
165	K	Pol366	JYTY 4x1 mm, pevné	m	20,000	47,65
D D37		VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ				243,63
166	K	Pol370	CY6 žlutozelený, pevné	m	5,000	48,73
D D38		ZEMNÍ SVORKA				641,59
167	K	Pol371	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	6,000	21,89
168	K	Pol372	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	6,000	85,04
D D54		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				1 127,10
169	K	Pol400	Do 2,5 mm2	ks	65,000	17,34
D D55		UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				170,00
170	K	Pol401	Plášť kabelu	ks	10,000	17,00
D D56		1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43				763,81

171	K	Pol402	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	4,000	190,95	763,81
D D57 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST							850,00
172	K	Pol403	1216E d 16 mm,pevné	m	10,000	85,00	850,00
D D58 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODLNOST ŠEDÁ							478,20
173	K	Pol404	4025 LA d 25 mm,pevné	m	5,000	95,64	478,20
D D80 LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ							645,15
174	K	Pol454	LHD40x40 hranatá	m	5,000	129,03	645,15
D D81 MaR Rozvaděč 09DT4							760 234,55
D D82 Rozvaděč 09DT4							99 848,82
D D83 Oceloplech. skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopno							35 339,94
175	K	Pol455	Rozvaděč skříňový, 2000x1000x400,, dvoukřídlový	ks	1,000	31 749,54	31 749,54
176	K	Pol456	IU008515- Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	2,000	1 795,20	3 590,40
D D84 ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; 10kA							63 499,08
177	K	Pol457	Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud (přepátové ochrany,svorkovnice, jištění, relé, ovladače alp.)	kpl	1,000	63 499,08	63 499,08
VV Vývod pro ventilátor 400V do 6kW - 2ks							
VV Vývod pro ventilátor 400V do 4kW - 2ks							
VV Vývod pro čerpadlo 230V do 1kW - 1ks							
VV Vývod pro čerpadlo 230V do 1kW - 1ks							
VV Vývod pro ventilátor 400V do 4kW - 2ks							
VV Vývod pro MaR 24V do 160W - 1ks							
1							1,000
VV Součet							1,600
D D16 Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole							1 009,80
178	K	Pol346	do 200 kg	ks	1,000	1 009,80	1 009,80
D D85 Síťová jednotka 09DT4							92 270,22
D D18 Síťová INTEGRAČNÍ jednotka, 24Vac, 1xBACNet, 1xbus pro integrace (MODBUS, M-f							81 066,54
179	K	Pol458	Síťové automatizační stanice INTEGRAČNÍ s rozhraním N2-bus, BACNet , (až 50 zařízení). Integrace až 20 zařízení MODBUS	kpl	1,000	81 066,54	81 066,54
D D19 Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče							8 803,62
180	K	Pol348	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	8 803,62	8 803,62
D D6 Ethernetový switch							2 400,06
181	K	Pol459	Ethernetový switch, montáž lišta DIN, IP 30	ks	1,000	2 400,06	2 400,06
D D86 Integrace zařízení MODBUS							32 876,12
182	K	Pol460	Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	12,000	2 739,68	32 876,12
VV V1-1CH1, =V1-1CH2, =V1-1CH3, =V2-2CH1, =V2-2CH2, =K1, =K2, =K3, =K4, =K5, =K10, =K11							
W 12							12,000
D D87 VZT1 / RS DDC							160 322,42
D D44 DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikačn							104 994,64
183	K	Pol461	60 vlv bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC	kpl	1,000	104 994,64	104 994,64
D D45 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC							55 327,78
184	K	Pol462	Uživatelský SW pro podslanici DDC, oživení a provedení zkoušek, 60 DB	kpl	1,000	3 903,45	3 903,45
185	K	Pol463	Zaregulování DDC velké, 60 DB	kpl	1,000	3 903,45	3 903,45
186	K	Pol464	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatele, servisní úroveň 60 DB	kpl	1,000	1 889,86	1 889,86
187	K	Pol465	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 60 DB	kpl	1,000	1 889,86	1 889,86
188	K	Pol466	Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace datových bodů, dynamizace, vizualizace, 60 DB	kpl	1,000	1 889,86	1 889,86
189	K	Pol467	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií	kpl	1,000	1 999,69	1 999,69
190	K	Pol468	Test 1:1	kpl	1,000	1 496,14	1 496,14
191	K	Pol469	Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	14,000	2 739,68	38 355,47
D D88 VZT1 / Pořní instrumentace							69 352,18
D D29 Teplotní snímač							4 998,00
192	K	Pol421	20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	4,000	1 249,50	4 998,00
VV V1-TT 00, V1-FT 02, V1-TT 41, V1-TT 42							
W 4							4,000
D D89 Snímač teploty s PTC prvkem, TYP:							651,95
193	K	Pol384	Baňkový. PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	651,95	651,95
D D47 Příslušenství:							917,15
194	K	Pol386	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	1,000	524,45	524,45
195	K	Pol469	Návalek pro jímkový snímač teploty A99	ks	1,000	392,70	392,70
D D90 Termostat protlmmrazové ochrany							3 106,92
196	K	Pol470	Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára	ks	1,000	3 106,92	3 106,92
D D91 Elektronický převodník vlhkosti a teploty							8 233,44
197	K	Pol471	Potrubi, 200mm, RH=0-10V,T=0-10V	ks	2,000	4 116,72	8 233,44
VV V1-MTT 00, V1-MTT 01							
W 2							2,000
D D92 Regulátor vlhkosti (Humidistat)							7 410,30
198	K	Pol472	kanálový 1 SPDT kontakt	ks	1,000	7 410,30	7 410,30
D D64 Tlakový spínač vzduchu (diferenční)							5 104,08
199	K	Pol422	0,5 až 4 mbar	ks	4,000	1 276,02	5 104,08
VV V1-PdAH 01, V1-PdAH 02, V1-PdAH 11, V1-PdAH 81							

	W		4			4,000			
	D	D65	Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU					10 979,28	
200	K	Pol423	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	4,000	2 744,82		10 979,28	
	W		V1 -FT 01, V1 -FT 11, V1 -FT 02, V1 -FT 12						
	W		4		4,000				
	D	D93	Elektrický pohon s vratnou pružinou - 20Nm, 24V AC/DC, 2m2					8 243,64	
201	K	Pol473	ON/OFF	ks	2,000	4 121,82		8 243,64	
	W		V1-Y 01, V1-Y 11						
	W		2		2,000				
	D	D94	Servopohon, 24V AC/DC, 16Nm					3 497,58	
202	K	Pol474	regulace proporcionální 0-10V	ks	1,000	3 497,58		3 497,58	
	D	D95	Regulační ventil, DVOUCESTNÝ					1 664,64	
203	K	Pol475	Kvs=4,0, PŘEDBĚŽNĚ DN20	ks	1,000	1 664,64		1 664,64	
	D	D96	Elektrický pohon pro ventil, IP42,					3 988,20	
204	K	Pol396	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	1,000	3 988,20		3 988,20	
	D	D28	OSTATNÍ					5 385,60	
205	K	Pol476	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení EC 0-10V	ks	2,000	392,70		785,40	
206	K	Pol427	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	392,70		392,70	
207	K	Pol477	Chlazení VZT - PŘIPOJENÍ	ks	3,000	953,70		2 861,10	
208	K	Pol478	Pamí vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 346,40		1 346,40	
	D	D97	SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK					3 011,04	
209	K	Pol479	Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ	ks	9,000	334,56		3 011,04	
	D	D68	Servisní vypínač					2 160,36	
210	K	Pol428	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=25 A	ks	2,000	1 080,18		2 160,36	
	D	D98	VZT1 / Elektromontáže					38 556,84	
	D	D31	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC					2 189,76	
211	K	Pol413	CYKY-J 4x4 , pevně	m	20,000	87,87		1 757,39	
212	K	Pol429	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	10,000	43,24		432,37	
	D	D32	KABEL STÍNĚNÝ					27 659,23	
213	K	Pol385	JYTY 2x1 mm, pevně	m	360,000	39,82		14 336,41	
214	K	Pol386	JYTY 4x1 mm, pevně	m	220,000	47,65		10 526,27	
215	K	Pol430	JYTY-O 7x1 mm , pevně	m	45,000	62,15		2 796,55	
	D	D37	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ					3 561,35	
216	K	Pol480	CY16 Žlutozelený, pevně	m	30,000	86,23		2 586,82	
217	K	Pol431	CY6 Žlutozelený, pevně	m	20,000	48,73		974,53	
	D	D38	ZEMNÍ SVORKA					427,72	
218	K	Pol432	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	4,000	21,89		87,55	
219	K	Pol433	Cu pás ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0,5m	ks	4,000	85,04		340,17	
	D	D56	1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43					1 145,72	
220	K	Pol367	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	6,000	190,95		1 145,72	
	D	D71	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění příslr					538,56	
221	K	Pol434	do 5 kg	ks	6,000	89,76		538,56	
	D	D35	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH					2 427,60	
222	K	Pol435	Do 4 mm2	ks	140,000	17,34		2 427,60	
	D	D36	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ					606,90	
223	K	Pol369	Plášť kabelu	ks	35,000	17,34		606,90	
	D	D99	VZT2 / ŘS DDC					121 966,95	
	D	D44	DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalované komunikačn					104 994,64	
224	K	Pol461	60 v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC	kpl	1,000	104 994,64		104 994,64	
	D	D45	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC					16 972,31	
225	K	Pol462	Uživatelský SW pro podstání DDC, oživení a provedení zkoušek, 60 DB	kpl	1,000	3 903,45		3 903,45	
226	K	Pol463	Zaregulování DDC velké, 60 DB	kpl	1,000	3 903,45		3 903,45	
227	K	Pol464	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň 60 DB	kpl	1,000	1 889,86		1 889,86	
228	K	Pol465	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 60 DB	kpl	1,000	1 889,86		1 889,86	
229	K	Pol466	Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace datových bodů, dynamizace, vizualizace, 60 DB	kpl	1,000	1 889,86		1 889,86	
230	K	Pol467	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a ovládání systému s technologií	kpl	1,000	1 999,69		1 999,69	
231	K	Pol468	Test 1:1	kpl	1,000	1 496,14		1 496,14	
	D	D100	VZT2 / Polní instrumentace					66 884,46	
	D	D29	Teplotní snímač					4 998,00	
232	K	Pol421	20 cm sonda, vzduchotech.potrubí, -46/82°C, Ni 1000	ks	4,000	1 249,50		4 998,00	
	D	D89	Snímač teploty s PTC prvkem, TYP:					651,78	
233	K	Pol384	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	651,78		651,78	
	D	D47	Příslušenství:					916,98	
234	K	Pol386	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	1,000	524,28		524,28	
235	K	Pol469	Návarek pro jímkový snímač teploty A99	ks	1,000	392,70		392,70	
	D	D90	Termostat protimrazové ochrany					3 106,92	
236	K	Pol470	Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára	ks	1,000	3 106,92		3 106,92	

D D91		Elektronický převodník vlhkosti a teploty			8 233,44	
237	K	Pol471	Potrubní, 200mm, RH=0-10V, T=0-10V	ks	2,000	4 116,72
D D92		Regulátor vlhkosti (Humidistat)			7 410,30	
238	K	Pol472	kanálový 1 SPDT kontakt	ks	1,000	7 410,30
D D64		Tlakový spínač vzduchu (diferenční)			5 104,08	
239	K	Pol422	0,5 až 4 mbar	ks	4,000	1 276,02
D D65		Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU			10 979,28	
240	K	Pol423	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	4,000	2 744,82
D D93		Elektrický pohon s vratnou pružinou - 20Nm, 24V AC/DC, 2m2			8 243,64	
241	K	Pol473	ON/OFF	ks	2,000	4 121,82
D D94		Servopohon, 24V AC/DC, 16Nm			3 497,58	
242	K	Pol474	regulace proporcionální 0-10V	ks	1,000	3 497,58
D D95		Regulační ventil, DVOUCESTNÝ			1 823,76	
243	K	Pol481	Kvs=6,3, PŘEDBĚŽNÉ DN25	ks	1,000	1 823,76
D D96		Elektrický pohon pro ventil, IP42,			3 988,20	
244	K	Pol396	Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.	ks	1,000	3 988,20
D D28		OSTATNÍ			4 431,90	
245	K	Pol476	el. ventilátor přívod 400 V, Řízení EC 0-10V	ks	2,000	392,70
246	K	Pol427	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	392,70
247	K	Pol477	Chlazení VZT - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	953,70
248	K	Pol478	Parní vyvíječ ovládání/signalizace- PŘIPOJENÍ	ks	1,000	1 346,40
D D97		SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK			1 338,24	
249	K	Pol479	Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ	ks	4,000	334,56
D D68		Servisní vypínač			2 160,36	
250	K	Pol426	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=25 A	ks	2,000	1 080,18
D D101		VZT2 / Elektromontáže			30 820,60	
D D31		KABEL SÍLOVÝ IZOLACE PVC			1 412,24	
251	K	Pol482	CYKY-J 4x2,5 , pevné	m	15,000	65,32
252	K	Pol429	CYKY-J 3x1,5 , pevné	m	10,000	43,24
D D32		KABEL STÍNĚNÝ			23 530,96	
253	K	Pol365	JYTY 2x1 mm, pevné	m	320,000	39,82
254	K	Pol366	JYTY 4x1 mm, pevné	m	180,000	47,85
255	K	Pol430	JYTY-O 7x1 mm , pevné	m	35,000	62,15
D D37		VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ			730,90	
256	K	Pol431	CY6 žlutozelený, pevné	m	15,000	48,73
D D38		ZEMNÍ SVORKA			427,72	
257	K	Pol432	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	4,000	21,89
258	K	Pol433	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0,5m	ks	4,000	85,04
D D56		1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43			1 145,72	
259	K	Pol367	6456-12 šedá do 4 mm2,svork.8303-13	ks	6,000	190,95
D D71		Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění příslr			538,56	
260	K	Pol434	do 5 kg	ks	6,000	89,76
D D35		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH			2 427,60	
261	K	Pol368	Do 2,5 mm2	ks	140,000	17,34
D D36		UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ			606,90	
262	K	Pol369	Přístě kabelu	ks	35,000	17,34
D D102		UT1 / Polní instrumentace			2 744,82	
D D51		Převodník diferenčního tlaku (měření tlakového rozdílu mezi přívodním a vratným potr			2 744,82	
263	K	Pol397	Měřicí rozsah: 0-100kPa s nastavením 20kPa (s možností přenastavení)	ks	1,000	2 744,82
D D103		T3 / ŘS DDC			29 221,68	
D D44		DDC regulátor vč. rozšiřujících modulů, bez aplikačního SW, instalovaná komunikačn			12 249,37	
264	K	Pol483	7vív bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC	ks	1,000	12 249,37
D D45		UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC			16 972,31	
265	K	Pol484	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, 7 DB	kpl	1,000	3 903,45
266	K	Pol485	Zaregulování DDC malé, 54 DB	kpl	1,000	3 903,45
267	K	Pol486	SW pro ovládací panel, dvě úrovně: ovládání uživatel, servisní úroveň 54 DB	kpl	1,000	1 889,86
268	K	Pol487	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 54 DB	kpl	1,000	1 889,86
269	K	Pol488	Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace datových bodů, dynamizace, vizualizace, 54 DB	kpl	1,000	1 889,86
270	K	Pol445	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií	kpl	1,000	1 999,69
271	K	Pol446	Test 1:1	kpl	1,000	1 496,14
D D104		T3 / Polní instrumentace			10 204,08	
D D105		Servopohon, 24V AC/DC, 4Nm, 80sec.přírústkové řízení,			2 322,54	
272	K	Pol489	ON/OFF Hav.fce	ks	1,000	2 322,54
D D27		MÍSTNÍ OVLADAČ OVLADAČ STISKACÍ KONTAKT 1/1, 24V, 3A, PROSVĚTLENÍ 24			892,50	

273	K	Pol361	ovladač se signálkou barva bílá	ks	1,000	892,50	892,50
D D29 Teplotní snimač							1 178,10
274	K	Pol363	montáž na stěnu	ks	1,000	1 178,10	1 178,10
D D48 SNÍMAČ ZAPLAVENÍ							3 174,24
275	K	Pol388	snímací zaplavení - ponorná k zavěšení	ks	2,000	1 587,12	3 174,24
D D28 OSTATNÍ							2 636,70
276	K	Pol490	Ventilátor jednootáčkové, Řízení 0-10V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	392,70	392,70
277	K	Pol491	Výtahy, přenos poruchy - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	561,00	1 122,00
278	K	Pol492	Síťová vpustě Start/Signalizace - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	561,00	1 122,00
D D106 T3 / Elektromontáže							5 165,36
D D31 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							1 080,92
279	K	Pol364	CYKY-J 3x1,5 mm2 , pevné	m	25,000	43,24	1 080,92
D D32 KABEL STÍNĚNÝ							3 269,03
280	K	Pol365	JYTY 2x1 mm, pevné	m	10,000	39,82	398,23
281	K	Pol366	JYTY 4x1 mm, pevné	m	60,000	47,85	2 870,80
D D107 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm).IP43							381,91
282	K	Pol367	6466-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13	ks	2,000	190,95	381,91
D D35 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH							346,80
283	K	Pol368	Do 2,5 mm2	ks	20,000	17,34	346,80
D D36 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ							86,70
284	K	Pol369	Pláště kabelu	ks	5,000	17,34	86,70
D D108 MaR Rozvaděč 09DT5							356 963,84
D D109 Rozvaděč 09DT5							169 466,88
D D14 Oceloplech, skříň 1,5mm, IP54; IK10; čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopem							103 948,20
285	K	Pol493	Rozvaděč AS skříňový, 2000x800x400, jednokřídlé dveře	ks	1,000	100 357,80	100 357,80
286	K	Pol344	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	2,000	1 795,20	3 590,40
D D84 ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 63A; 10kA							63 499,08
287	K	Pol494	Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud (přepětíové ochrany,svorkovnice, jištění, relé, ovladače atp.)	kpl	1,000	63 499,08	63 499,08
VV Vývod pro ventilátor 400V do 4kW - 2ks							
VV Vývod pro čerpadlo 230V do 1kW - 1ks							
VV Vývod pro Chlazení VZT3 400V do 3kW - 2ks							
VV Vývod pro MultiSPLIT K7 230V do 3kW - 1ks							
VV Vývod pro MaR 24V do 160W - 1ks							
VV 1							1,000
VV Součet							1,000
D D16 Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole							2 019,60
288	K	Pol346	do 200 kg	ks	2,000	1 009,80	2 019,60
D D110 Síťová jednotka 09DT5							72 986,10
D D18 Síťová INTEGRAČNÍ jednotka, 24Vac, 1xBACNet, 1xbus pro integrace (MODBUS, M-t							64 182,48
289	K	Pol495	Síťové automatizační stanice INTEGRAČNÍ s rozhraním N2-bus, BACNet , (až 32 zařízení, Integrace až 8 zařízení MODBUS) vč. 33IO	kpl	1,000	64 182,48	64 182,48
D D19 Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče							8 803,62
290	K	Pol348	Zobrazovací jednotka, BACnet MS/TP	ks	1,000	8 803,62	8 803,62
D D86 Integrace zařízení MODBUS							8 219,03
291	K	Pol460	Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	3,000	2 739,68	8 219,03
D D111 VZT3 / ŘS DDC							25 665,77
D D112 Rozšiřující modul 24VAC							8 693,46
292	K	Pol496	16IO DB, FC Bus a SA Bus	ks	1,000	8 693,46	8 693,46
D D45 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC							16 972,31
293	K	Pol497	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, 40 DB	kpl	1,000	3 903,45	3 903,45
294	K	Pol498	Zaregulování DDC velké, 40 DB	kpl	1,000	3 903,45	3 903,45
295	K	Pol499	SW pro ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úroveň 40 DB	kpl	1,000	1 889,86	1 889,86
296	K	Pol500	SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikací a zobrazení 40 DB	kpl	1,000	1 889,86	1 889,86
297	K	Pol501	Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace datových bodů, dynamizace, vizualizace, 40 DB	kpl	1,000	1 889,86	1 889,86
298	K	Pol502	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií	kpl	1,000	1 999,69	1 999,69
299	K	Pol382	Test 1:1	kpl	1,000	1 496,14	1 496,14
D D113 VZT3 / Polní instrumentace							53 312,34
D D29 Teplotní snimač							6 247,50
300	K	Pol421	20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	5,000	1 249,50	6 247,50
D D89 Snímač teploty s PTC prvkem, TYP:							651,78
301	K	Pol384	Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m	ks	1,000	651,78	651,78
D D47 Příslušenství:							916,98
302	K	Pol396	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	1,000	524,28	524,28
303	K	Pol469	Návarek pro jímkový snímač teploty A99	ks	1,000	392,70	392,70
D D90 Termostat protimrazové ochrany							3 106,92

304	K	Pol470	Pevná diference, -10 až +12 °C, 6m kapilára	ks	1,000	3 106,92	3 106,92
D D64 Tlakový spínač vzduchu (diferenční)							5 104,08
305	K	Pol422	0,5 až 4 mbar	ks	4,000	1 276,02	5 104,08
D D65 Převodník diferenčního tlaku / MNOŽSTVÍ VZDUCHU							10 979,28
306	K	Pol423	0 až 100 Pa, 0 až 10 V	ks	4,000	2 744,82	10 979,28
D D114 Elektrický pohon s vratnou pružinou - 6Nm, 24V AC/DC							7 754,04
307	K	Pol503	ON/OFF	ks	2,000	3 877,02	7 754,04
D D115 Servopohon, 24V AC/DC, 6Nm							2 995,74
308	K	Pol425	regulace proporcionální 0-10V	ks	1,000	2 995,74	2 995,74
D D95 Regulační ventil, DVOUCESTNÝ							1 664,64
309	K	Pol504	Kvs=1,8, PŘEDBĚŽNĚ DN15	ks	1,000	1 664,64	1 664,64
D D50 Elektrický pohon, IP42,							7 976,40
310	K	Pol505	Proportionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstf.	ks	2,000	3 988,20	7 976,40
D D28 OSTATNÍ							3 085,50
311	K	Pol476	et. ventilátor přívod 400 V, Řízení EC 0-10V	ks	2,000	392,70	785,40
312	K	Pol427	Čerpadlo ohřev UT přívod 230V - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	392,70	392,70
313	K	Pol477	Chlazení VZT - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	953,70	1 907,40
D D97 SIGNALIZACE STAVU POŽÁRNÍCH KLAPEK							669,12
314	K	Pol479	Pomocný kontakt protipožární klapky - PŘIPOJENÍ	ks	2,000	334,56	669,12
D D68 Servisní vypínač							2 160,36
315	K	Pol428	Vypínač 3-pól + pomocné kontakty 1z, In=25 A	ks	2,000	1 080,18	2 160,36
D D116 VZT3 / Elektromontáže							27 313,72
D D31 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							1 738,86
316	K	Pol482	CYKY-J 4x2,5 , pevné	m	20,000	65,32	1 306,49
317	K	Pol429	CYKY-J 3x1,5 , pevné	m	10,000	43,24	432,37
D D32 KABEL STÍNĚNÝ							18 924,25
318	K	Pol365	JYTY 2x1 mm, pevné	m	280,000	39,82	11 150,54
319	K	Pol366	JYTY 4x1 mm, pevné	m	130,000	47,85	6 220,07
320	K	Pol430	JYTY-O 7x1 mm , pevné	m	25,000	62,15	1 553,84
D D37 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ							2 024,31
321	K	Pol480	CY16 Žlutozelený, pevné	m	15,000	86,23	1 293,41
322	K	Pol431	CY6 Žlutozelený, pevné	m	15,000	46,73	700,90
D D38 ZEMNÍČÍ SVORKA							427,72
323	K	Pol432	ZSA16 zemničí svorka na potrubí	ks	4,000	21,89	87,55
324	K	Pol433	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	4,000	85,04	340,17
D D107 1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU - 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43							1 145,72
325	K	Pol367	6456-12 šedá do 4 mm2,svork 6303-13	ks	6,000	190,95	1 145,72
D D71 Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přísti							538,56
326	K	Pol434	do 5 kg	ks	6,000	89,76	538,56
D D35 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH							1 994,10
327	K	Pol435	Do 4 mm2	ks	115,000	17,34	1 994,10
D D36 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ							520,20
328	K	Pol369	Pláště kabelu	ks	30,000	17,34	520,20
D D117 MaR IRC regulace							742 072,73
D D118 Připojení							9 738,96
D D118 Připojení							9 738,96
329	K	Pol506	VAV regulátory 24V - PŘIPOJENÍ	ks	28,000	347,82	9 738,96
D D119 V1-1A Zóna							2 739,68
D D120 Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový sni							2 739,68
336	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	2 739,68	2 739,68
D D121 V1-1B Zóna							2 739,68
D D120 Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový sni							2 739,68
344	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	2 739,68	2 739,68
D D122 V1-1C Zóna							4 254,38
D D120 Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový sni							4 254,38
352	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	2 739,68	2 739,68
354	K	Pol516	Ovládání od světla kontakt - připojení	ks	3,000	504,90	1 514,70
D D123 V1-1D Zóna							2 739,68
D D120 Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový sni							2 739,68
361	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	2 739,68	2 739,68
D D130 V2-2A Zóna							30 008,36
D D120 Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový sni							30 008,36
407	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	10 908,90	10 908,90
408	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	10 908,90	10 908,90

409	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, - 46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 249,50	1 249,50	
410	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	3,000	246,84	740,52	
411	K	Pol511	"Termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTILEM UT	ks	1,000	694,62	694,62	
412	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	448,80	448,80	
413	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	2 739,68	2 739,68	
414	K	Pol514	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 317,44	2 317,44	
D D131 V2-2B Zóna							23 067,30	
D D120 Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, integrovaný regulátor/pohon/tlakový sni							23 067,30	
415	K	Pol507	regulátor průtoku PRÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	10 908,90	10 908,90	
416	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	10 908,90	10 908,90	
417	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, - 46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 249,50	1 249,50	
D D132 V2-2C Zóna							31 151,78	
D D120 Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, integrovaný regulátor/pohon/tlakový sni							31 151,78	
418	K	Pol507	regulátor průtoku PRÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	10 908,90	10 908,90	
419	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	10 908,90	10 908,90	
420	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, - 46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 249,50	1 249,50	
421	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	3,000	246,84	740,52	
422	K	Pol511	"Termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTILEM UT	ks	2,000	694,62	1 389,24	
423	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	2,000	448,80	897,60	
424	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	2 739,68	2 739,68	
425	K	Pol515	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C), průtok vzduchu ŽÁDANÝ (0/1/2/3)	ks	1,000	2 317,44	2 317,44	
D D133 V2-2D Zóna							30 008,36	
D D120 Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, integrovaný regulátor/pohon/tlakový sni							30 008,36	
426	K	Pol507	regulátor průtoku PRÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	10 908,90	10 908,90	
427	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	10 908,90	10 908,90	
428	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, - 46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 249,50	1 249,50	
429	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	3,000	246,84	740,52	
430	K	Pol511	"Termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTILEM UT	ks	1,000	694,62	694,62	
431	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	448,80	448,80	
432	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	2 739,68	2 739,68	
433	K	Pol514	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 317,44	2 317,44	
D D134 V2-2E Zóna							30 008,36	
D D120 Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, integrovaný regulátor/pohon/tlakový sni							30 008,36	
434	K	Pol507	regulátor průtoku PRÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	10 908,90	10 908,90	
435	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	10 908,90	10 908,90	
436	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, - 46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 249,50	1 249,50	
437	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	3,000	246,84	740,52	
438	K	Pol511	"Termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTILEM UT	ks	1,000	694,62	694,62	
439	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	448,80	448,80	
440	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	2 739,68	2 739,68	
441	K	Pol514	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 317,44	2 317,44	
D D135 V2-2F Zóna							30 008,36	
D D120 Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, integrovaný regulátor/pohon/tlakový sni							30 008,36	
442	K	Pol507	regulátor průtoku PRÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	10 908,90	10 908,90	
443	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	10 908,90	10 908,90	
444	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, - 46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 249,50	1 249,50	
445	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	3,000	246,84	740,52	
446	K	Pol511	"Termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTILEM UT	ks	1,000	694,62	694,62	
447	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	448,80	448,80	

448	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	2 739,68	2 739,68
449	K	Pol514	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 317,44	2 317,44
D D136			V2-2G Zóna				33 518,18
D D120			Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový sni				33 518,18
450	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	10 908,90	10 908,90
451	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAĤ (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	10 908,90	10 908,90
452	K	Pol509	Teplota ODTAĤ; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 249,50	1 249,50
453	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	3,000	246,84	740,52
454	K	Pol511	"Termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTILEM UT	ks	1,000	694,62	694,62
455	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	448,80	448,80
456	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	2 739,68	2 739,68
457	K	Pol518	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ	ks	1,000	2 317,44	2 317,44
458	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	2,000	246,84	493,68
459	K	Pol511	"Termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTILEM UT	ks	2,000	694,62	1 389,24
460	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	448,80	448,80
461	K	Pol517	Teplotní snímač montáž na stěnu	ks	1,000	1 178,10	1 178,10
D D137			V2-2H Zóna				38 092,84
D D120			Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový sni				38 092,84
462	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	10 908,90	10 908,90
463	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAĤ (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	10 908,90	10 908,90
464	K	Pol509	Teplota ODTAĤ; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 249,50	1 249,50
465	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	3,000	246,84	740,52
466	K	Pol511	"Termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTILEM UT	ks	1,000	694,62	694,62
467	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	448,80	448,80
468	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	2 739,68	2 739,68
469	K	Pol514	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 317,44	2 317,44
470	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	3,000	246,84	740,52
471	K	Pol511	"Termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTILEM UT	ks	2,000	694,62	1 389,24
472	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	2,000	448,80	897,60
473	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	2 739,68	2 739,68
474	K	Pol514	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 317,44	2 317,44
D D138			V2-2I Zóna				33 222,38
D D120			Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový sni				33 222,38
475	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	10 908,90	10 908,90
476	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAĤ (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	10 908,90	10 908,90
477	K	Pol509	Teplota ODTAĤ; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, -46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 249,50	1 249,50
478	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	1,000	246,84	246,84
479	K	Pol511	"Termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTILEM UT	ks	1,000	694,62	694,62
480	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	448,80	448,80
481	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaR	kpl	1,000	2 739,68	2 739,68
482	K	Pol514	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 317,44	2 317,44
483	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	1,000	246,84	246,84
484	K	Pol511	"Termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTILEM UT	ks	1,000	694,62	694,62
485	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	448,80	448,80
486	K	Pol514	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota SKUTEČNÁ, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 317,44	2 317,44
D D139			V3-3A Zóna				40 226,72

D D120		Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový sni				40 226,72
487	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	10 908,90
488	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	10 908,90
489	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, - 46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 249,50
490	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	3,000	246,84
491	K	Pol511	"Termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTILEM UT	ks	4,000	694,62
492	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	4,000	448,80
493	K	Pol513	Chladicí jednotka vnitřní - Integrace zařízení MODBUS do systému MaRt	kpl	1,000	2 739,68
494	K	Pol519	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 317,44
495	K	Pol517	Teplotní snímač montáž na stěnu	ks	1,000	1 178,10
496	K	Pol520	Převodník CO2 pro montáž do potrubí, 0 až 2000 ppm CO2	ks	1,000	5 610,00
D D140		V3-3B Zóna				27 021,84
D D120		Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový sni				27 021,84
497	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	10 908,90
498	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	10 908,90
499	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, - 46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 249,50
500	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	2,000	246,84
501	K	Pol511	"Termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTILEM UT	ks	1,000	694,62
502	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	448,80
503	K	Pol519	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, teplota ŽÁDANÁ (0-40°C)	ks	1,000	2 317,44
D D141		V3-3C Zóna				27 223,80
D D120		Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový sni				27 223,80
504	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	10 908,90
505	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	10 908,90
506	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, - 46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 249,50
507	K	Pol510	Okenní kontakt (dod-stavba) - připojení	ks	2,000	246,84
508	K	Pol511	"Termický pohon pro radiátorové ventily (125 N, zdvih 4,5 mm, připojení M30x1,5), AC/DC 24 V, 2-polohové řízení, PDM (270 s), i při PDM signálu vhodný pro paralelní provoz, kabelu 1,5m; KOORDINACE S VENTILEM UT	ks	1,000	694,62
509	K	Pol512	Adaptér pohonu pro montáž pro ventily	ks	1,000	448,80
510	K	Pol521	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, průtok vzduchu ŽÁDANÝ (0/1/2/3)	ks	1,000	2 317,44
511	K	Pol522	Proudové relé výkon digestoře (dod+mont-elektro) - připojení	ks	2,000	100,98
D D142		V3-3E Zóna				25 384,74
D D120		Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový sni				25 384,74
512	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	10 908,90
513	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	10 908,90
514	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, - 46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 249,50
515	K	Pol521	Prostorový ovládací modul s LCD displejem na sběrnici SA-Bus, průtok vzduchu ŽÁDANÝ (0/1/2/3)	ks	1,000	2 317,44
D D143		V3-3F Zóna				24 245,40
D D120		Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový sni				24 245,40
516	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	10 908,90
517	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	10 908,90
518	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, - 46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 249,50
519	K	Pol517	Teplotní snímač montáž na stěnu	ks	1,000	1 178,10
D D144		V3-3G Zóna				26 096,70
D D120		Regulátor průtoku; 24 VAC, 24 VAC; BACnet, Integrovaný regulátor/pohon/tlakový sni				26 096,70
520	K	Pol507	regulátor průtoku PŘÍVOD (3 UI, 3 BO, 2 CO)	ks	1,000	10 908,90
521	K	Pol508	regulátor průtoku ODTAH (3 UI a 2 BO)	ks	1,000	10 908,90
522	K	Pol509	Teplota ODTAH; 20 cm sonda, vzduchotech.potrubi, - 46/82°C, Ni 1000	ks	1,000	1 249,50
523	K	Pol516	Ovládání od světla kontakt - připojení	ks	6,000	504,90
D D145		IRC / ŘS DDC				232 228,45
524	K	Pol523	Úprava Uživatelský SW pro podstanice DDC, oživení a provedení zkoušek	kpl	25,000	3 903,45
525	K	Pol524	Úprava SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení	kpl	25,000	1 889,86
526	K	Pol445	Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií	kpl	25,000	1 999,69
527	K	Pol525	Test 1:1	kpl	25,000	1 496,14
D D146		IRC / Elektromontáže ZÓNY				38 346,78
D D32		KABEL STÍNĚNÝ				20 579,46

528	K	Pol526	JYTY 2x1 mm, pevné	m	410,000	39,82	16 327,57
	W		620		620,000		
	W		.				
	W		PROSTAVĚNO				
	W		-410		-410,000		
529	K	Pol341	J-Y(SI)Y 2x2x0,8 mm, pevné	m	115,000	36,97	4 251,89
	W		220		220,000		
	W		.				
	W		PROSTAVĚNO				
	W		-105		-105,000		
	D	D31	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				7 446,09
530	K	Pol527	CYKY-O 2x1,5, pevné	m	190,000	39,19	7 446,09
	W		290		290,000		
	W		.				
	W		PROSTAVĚNO				
	W		-100		-100,000		
	D	D11	BACnet				10 321,23
531	K	Pol342	LAM DATAPAR 2x[2x0,80], pevné	m	210,000	49,15	10 321,23
	W		310		310,000		
	W		.				
	W		PROSTAVĚNO				
	W		-100		-100,000		
	D	D147	KABELOVÉ TRASY				635 030,93
	D	D148	Trasy				635 030,93
	D	D57	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST				11 014,35
532	K	Pol403	1216E d 18 mm, pevné	m	130,000	84,73	11 014,35
	W		220		220,000		
	W		.				
	W		PROSTAVĚNO				
	W		-90		-90,000		
	D	D58	1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ				18 171,71
533	K	Pol404	4025 LA d 25 mm, pevné	m	190,000	95,64	18 171,71
	W		240		240,000		
	W		.				
	W		PROSTAVĚNO				
	W		-50		-50,000		
	D	D149	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ - ZINEK; VČETNĚ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, VÍKA, KC				110 067,64
534	K	Pol528	50/50	m	130,000	593,43	77 146,22
535	K	Pol529	150/50	m	20,000	770,65	15 412,99
536	K	Pol530	250/100	m	15,000	1 167,23	17 508,43
	D	D150	KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK				441 884,35
537	K	Pol531	50/50	m	500,000	661,33	330 667,46
	W		520		520,000		
	W		.				
	W		PROSTAVĚNO				
	W		-20		-20,000		
538	K	Pol529	150/50	m	160,000	695,11	111 216,89
	W		180		160,000		
	W		.				
	W		PROSTAVĚNO				
	W		-20		-20,000		
	D	D151	VYVRTÁNÍ OTVORU VE STĚNĚ - DO PRUMERU 60mm				8 089,58
539	K	Pol532	Stěna do 150mm	ks	15,000	539,31	8 089,58
	W		25		25,000		
	W		.				
	W		PROSTAVĚNO				
	W		-10		-10,000		
	D	D152	POŽÁRNÍ UCPÁVKA				45 803,30
540	K	Pol533	Požární ucpávka 120 mm - komplet	ks	15,000	3 053,55	45 803,30
	D	D153	DEMONTÁŽE A OPĚTOVNĚ MONTÁŽE				56 304,00
	D	D154	Demontáž MaR				56 304,00
541	K	Pol534	Demontáž a opětovná montáž stávajícího zařízení MaR, pro stávající přemístěné CHI, jednotky. VČ. odvozu a likvidace	kpl	5,000	9 782,00	48 960,00
542	K	Pol535	Demontáž stávajícího zařízení MaR, pro stávající zrušené CHI, jednotky. VČ. odvozu a likvidace	kpl	2,000	3 672,00	7 344,00
	D	D155	Ostatní specifikace				289 552,99
	D	D28	OSTATNÍ				289 552,99
543	K	Pol536	Realizační dokumentace - svorková schémata rozvaděčů M+R	kpl	4,000	9 596,93	38 367,70
	W		6		6,000		
	W		.				
	W		PROSTAVĚNO				
	W		-2		-2,000		
544	K	Pol537	El.revize, zpracování návodů k obsluze, dokumentace skutečného provedení, včetně popisu funkce regulace a popisu software	kpl	1,000	174 967,74	174 967,74
	W		1		1,000		
545	K	Pol538	Komplexní vyzkoušení v rámci montážních prací	ks	1,000	61 990,50	61 990,50
	W		1		1,000		
546	K	Pol539	Jednorázové zaškolení obsluhy	ks	1,000	12 207,36	12 207,36
	W		1		1,000		
547	K	Pol540	Funkční zkouška zařízení	kpl	1,000	1 999,69	1 999,69
	W		1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ STAVBY

Objekt: D1_01 - Vstupní objekt

Soupis: D1_01_4e-D01 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2023-02-01

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.02.2023
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980059
	PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	DIČ:	CZ46980059
Projektant:		IČ:	
	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Horáková - BRES	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH 2 320 140,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 320 140,15	21,00%	487 229,43
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 807 369,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ STAVBY

Objekt: D1_01 - Vstupní objekt

Soupis: D1_01_4e-D01 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2023-02-01

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	16.02.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Ing. Horáková - BRES
Uchazeč:	PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	2 320 140,15
001 - Kanalizace	501 450,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	134 637,98
721 - Vnitřní kanalizace	366 812,04
002 - Vodovod	1 224 102,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	90 495,72
713 - Izolace tepelné	331 274,00
722 - Vnitřní vodovod	802 333,06
003 - Zařizovací předměty	594 587,35
725 - Zařizovací předměty	594 587,35
99 - Přesuny hmot a suti	5 635,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ STAVBY

Objekt: D1_01 - Vstupní objekt

Soupis: D1_01_4e-D01 - Zdravotně technické instalace - Dotazy 2023-02-01

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Ing. Murakova - PPEC

Uchazeč: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel: PPEC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 320 140,15	
D		001	Kanalizace				501 450,02	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				134 637,98	
1	K	974031153	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	122,687	117,60	14 427,99	CS ÚRS 2022 01
	W		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
	W		305				305,000	
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO				-182,313	
2	K	974031164	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	123,022	230,16	28 314,74	CS ÚRS 2022 01
	W		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
	W		324				324,000	
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO				-200,978	
3	K	220261664_R	Zazdění drážky	m	209,709	233,52	48 971,25	
	W		629				629,000	
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO				-419,291	
4	K	314844_	Proslup stropem pro odpadní potrubí	kus	73,000	588,00	42 924,00	
	W		75 : 22				22,000	
	W		110 : 44				44,000	
	W		125 : 28				28,000	
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO				-21,000	
D		721	Vnitřní kanalizace				366 812,04	
9	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	89,000	16,80	1 495,20	CS ÚRS 2022 01
	W		100				100,000	
	W		85				85,000	
	W		10				10,000	
	W		95				95,000	
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO				-201,000	
10	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	294,000	21,00	6 174,00	CS ÚRS 2022 01
	W		200				200,000	
	W		24				24,000	
	W		100				100,000	
	W		25				25,000	
	W		100				100,000	
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO				-155,000	
11	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	79,000	22,68	1 791,72	CS ÚRS 2022 01
	W		120				120,000	
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					

WV		-41			-41,000			
12	K	721154236_R	Kus čistící oválné víko, potrubí ležaté vnější průměr D 125 mm, DN 125 včetně tvarovek, D+M	kus	1,000	512,40	512,40	
13	K	721154237_R	Kus čistící oválné víko, potrubí ležaté vnější průměr D 160 mm, DN 150, včetně tvarovek, D+M	kus	1,000	630,00	630,00	
WV		2			2,000			
WV		.						
WV		PROSTAVĚNO						
WV		-1			-1,000			
14	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	23,000	405,72	9 331,56	CS ÚRS 2022 01
WV		100			100,000			
WV		.						
WV		PROSTAVĚNO						
WV		-77			-77,000			
15	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	29,000	446,04	12 935,16	CS ÚRS 2022 01
WV		65			65,000			
WV		.						
WV		PROSTAVĚNO						
WV		-56			-56,000			
16	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	97,000	619,08	60 050,76	CS ÚRS 2022 01
WV		200			200,000			
WV		.						
WV		PROSTAVĚNO						
WV		-103			-103,000			
16	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	15,000	673,66	10 105,20	CS ÚRS 2022 01
WV		24			24,000			
WV		.						
WV		PROSTAVĚNO						
WV		-9			-9,000			
19	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	79,000	485,52	38 356,08	CS ÚRS 2022 01
WV		95			95,000			
WV		.						
WV		PROSTAVĚNO						
WV		-16			-16,000			
20	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	63,000	779,52	49 109,76	CS ÚRS 2022 01
WV		100			100,000			
WV		.						
WV		PROSTAVĚNO						
WV		-37			-37,000			
21	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	11,000	349,44	3 843,84	CS ÚRS 2022 01
WV		25			25,000			
WV		.						
WV		PROSTAVĚNO						
WV		-14			-14,000			
22	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	82,000	485,52	39 812,64	CS ÚRS 2022 01
WV		100			100,000			
WV		.						
WV		PROSTAVĚNO						
WV		-18			-18,000			
23	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	94,000	572,04	53 771,76	CS ÚRS 2022 01
WV		120			120,000			
WV		.						
WV		PROSTAVĚNO						
WV		-26			-26,000			
24	K	721177_R1	Čistící kus z PP, vnější průměr D 75 mm, včetně dodávky materiálu	kus	14,000	226,80	3 175,20	
WV		20			20,000			
WV		.						
WV		PROSTAVĚNO						
WV		-6			-6,000			
25	K	721177_R2	Čistící kus z PP, vnější průměr D 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	16,000	378,00	6 048,00	
WV		22			22,000			
WV		.						
WV		PROSTAVĚNO						
WV		-6			-6,000			
26	K	721177_R3	Čistící kus z PP, vnější průměr D 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	10,000	509,88	5 098,80	
WV		11			11,000			
WV		.						
WV		PROSTAVĚNO						
WV		-1			-1,000			
27	K	721273180_R	Ventilační hlavice D 50, 75 mm, podomítkový přivzdušňovací ventil s vyjímatelnou funkční částí, stavební ochrannou zátkou a krytem, včetně dodávky materiálu	kus	13,000	1 008,00	13 104,00	
WV		"DN75" : 11			11,000			
WV		"DN110" : 4			4,000			
WV		.						
WV		PROSTAVĚNO						
WV		-2			-2,000			
28	K	721273200_R	Ventilační hlavice D 80 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	9,000	836,64	7 529,76	
WV		"DN75" : 4			4,000			
WV		"DN110" : 12			12,000			
WV		"DN125" : 1			1,000			
WV		.						
WV		PROSTAVĚNO						
WV		-3			-3,000			
29	K	721171808R00P	Demontáž HT odpadního potrubí D 110 x 2,7 - provizorního	m	14,000	47,88	670,32	
WV		16			16,000			
WV		.						
WV		PROSTAVĚNO						
WV		-2			-2,000			

30	K	721176102R00_9	Potrubí DN40 - odolnost potrubí min. 90°C	m	15,000	491,40	7 371,00	
	W		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	W		15		15,000			
	W		Součet		15,000			
31	K	721176115R00P	Potrubí HT odpadní D 110 x 2,7 mm - provizorní podváz	m	18,000	673,68	10 778,88	
	W		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.					
	W		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.					
	W		16		16,000			
	W		Součet		16,000			
34	K	721_B490_doch	Dochlázovací nádrž pro VZT jednotky a vyvíječe páry - objem 1m3		1,000	21 336,00	21 336,00	
35	K	996721201	Přesun hmotí procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	3,000	1 260,00	3 780,00	CS ÚRS 2022 01
D 002 Vodovod					1 224 102,78			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					90 495,72			
36	K	977151122	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	9,600	3 200,40	30 723,84	CS ÚRS 2022 01
	W		15		15,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-5,4		-5,400			
37	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	1,800	4 594,80	8 270,64	CS ÚRS 2022 01
	W		2		2,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-0,2		-0,200			
38	K	977151126	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	2,100	5 527,20	11 607,12	CS ÚRS 2022 01
	W		3,5		3,500			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-1,4		-1,400			
39	K	974031133	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	81,000	103,32	8 368,92	CS ÚRS 2022 01
	W		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
	W		133		133,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-52		-52,000			
40	K	220261664_R	Zazdění drážky	m	135,000	233,52	31 525,20	
D 713 Izolace tepelné					331 274,00			
41	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	993,900	126,64	126 066,28	CS ÚRS 2022 01
	W		344,9		344,900			
	W		395		395,000			
	W		183		183,000			
	W		86		86,000			
	W		115		115,000			
	W		8		8,000			
	W		113		113,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-251		-251,000			
42	M	28377142	pouzdra izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/13mm	m	208,900	51,24	10 704,04	CS ÚRS 2022 01
	W		"DEM" : 88,9		88,900			
	W		"SV" : 256		256,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-136		-136,000			
43	M	28377143	pouzdra izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/20mm	m	395,000	97,44	38 488,80	CS ÚRS 2022 01
	W		"CV" : 153		153,000			
	W		"TV" : 242		242,000			
	W		Součet		395,000			
44	M	28377112	pouzdra izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm	m	176,000	57,12	10 053,12	CS ÚRS 2022 01
	W		"DEM" : 90		90,000			
	W		"SV" : 93		93,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-7		-7,000			
45	M	28377052	pouzdra izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/13mm	m	67,000	68,68	4 614,96	CS ÚRS 2022 01
	W		"SV" : 64		64,000			
	W		"OCEL" : 22		22,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-19		-19,000			
46	M	28377058	pouzdra izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/13mm	m	106,000	78,96	8 369,76	CS ÚRS 2022 01
	W		"SV" : 33		33,000			
	W		"OCEL" : 82		82,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-9		-9,000			
47	M	28377123	pouzdra izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm	m	3,000	97,44	292,32	CS ÚRS 2022 01
	W		"SV" : 8		8,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-5		-5,000			
48	M	28377122	pouzdra izolační potrubní z pěnového polyetylenu 63/13mm	m	113,000	115,92	13 098,96	CS ÚRS 2022 01
	W		"SV" : 113		113,000			
	W		Součet		113,000			

49	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	317,000	157,92	50 060,64	CS ÚRS 2022 01
	W		138		138,000			
	W		61		61,000			
	W		42		42,000			
	W		103		103,000			
	W		103		103,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-130		-130,000			
52	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	24,000	220,08	5 281,92	CS ÚRS 2022 01
	W		"TV" : 42		42,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-18		-18,000			
53	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	94,000	293,16	27 557,04	CS ÚRS 2022 01
	W		"CV" : 103		103,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-9		-9,000			
54	M	63154023	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/50mm	m	83,000	401,52	33 326,16	CS ÚRS 2022 01
	W		"TV" : 103		103,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-20		-20,000			
55	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	3 360,00	3 360,00	CS ÚRS 2022 01
D 722 Vnitřní vodovod							802 333,06	
56	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	14,000	555,24	7 773,36	CS ÚRS 2022 01
	W		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
	W		22		22,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-8		-8,000			
57	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	55,000	602,26	33 125,40	CS ÚRS 2022 01
	W		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
	W		32		82,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-27		-27,000			
58	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	479,900	305,76	146 734,22	CS ÚRS 2022 01
	W		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
	W		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	W		"DEMI" : 88,9		88,900			
	W		"SV" : 258		256,000			
	W		"CV" : 153		153,000			
	W		"TV" : 242		242,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-260		-260,000			
59	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	228,000	372,12	84 843,36	CS ÚRS 2022 01
	W		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
	W		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	W		"DEMI" : 90		90,000			
	W		"SV" : 93		93,000			
	W		"CV" : 39		38,000			
	W		"TV" : 89		99,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-93		-93,000			
60	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	59,000	440,16	25 969,44	CS ÚRS 2022 01
	W		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
	W		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	W		"SV" : 64		64,000			
	W		"CV" : 6		8,000			
	W		"TV" : 53		53,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-66		-66,000			
61	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	49,000	531,72	26 054,28	CS ÚRS 2022 01
	W		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
	W		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	W		"SV" : 33		33,000			
	W		"TV" : 42		42,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-26		-26,000			
62	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	101,000	702,24	70 926,24	CS ÚRS 2022 01
	W		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
	W		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	W		"SV" : 8		8,000			
	W		"CV" : 103		103,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-10		-10,000			
63	K	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm	m	189,000	873,60	165 110,40	CS ÚRS 2022 01
	W		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.					
	W		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	W		"SV" : 113		113,000			

	WV		32x4,4 : 125			125,000			
	WV		40x5,5 : 75			75,000			
	WV		DN25 : 22			22,000			
	WV		DN32 : 82			82,000			
	WV		.						
	WV		PROSTAVĚNO						
	WV		-448			-449,000			
84	K	722280107_R	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m		85,000	14,28	1 213,80	
	WV		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
	WV		50x6,9 : 111			111,000			
	WV		.						
	WV		PROSTAVĚNO						
	WV		-26			-26,000			
85	K	722280108_R	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m		179,000	20,16	3 608,64	
	WV		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
	WV		63x8,6 : 216			216,000			
	WV		.						
	WV		PROSTAVĚNO						
	WV		-37			-37,000			
92	K	722290234R00ax	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí do DN 50	m		1 482,900	30,24	44 842,90	
	WV		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
	WV		DN25 : 22			22,000			
	WV		DN32 : 82			82,000			
	WV		20x2,8 : 739,9			739,900			
	WV		25x3,5 : 321			321,000			
	WV		32x4,4 : 125			125,000			
	WV		40x5,5 : 75			75,000			
	WV		50x6,9 : 111			111,000			
	WV		63x8,6 : 216			216,000			
	WV		.						
	WV		PROSTAVĚNO						
	WV		-209			-209,000			
93	K	7223	Uchycení vodovodního potrubí - objímky, závěsy	soubor		1,000	105 000,00	195 000,00	
	WV		.			1,000			
94	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%		1,500	1 260,00	1 890,00	CS ÚRS 2022 01
D 003			Zařizovací předměty				594 587,35		
D 725			Zařizovací předměty				594 587,35		
100	K	721213_R1	Odtokové žláby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru, děrovaný rošt, délka 700 mm, včetně včetně sílonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu	kus		1,000	10 500,00	10 500,00	
	WV		"S" : 1			1,000			
	WV		Součet			1,000			
101	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor		1,000	205,80	205,80	CS ÚRS 2022 01
	WV		WC2 : 1			1,000			
103	K	725119306_R	Montáž klozetu závěsného	soubor		11,000	744,24	8 166,64	
	WV		WC1 : 11			11,000			
	WV		WC1 : 1			1,000			
	WV		.						
	WV		PROSTAVĚNO						
	WV		-1			-1,000			
104	K	725119401_R	Montáž předstěnových systémů pro zadržování	soubor		15,000	876,12	13 141,80	
	WV		UL1 : 3			3,000			
	WV		WC1 : 11			11,000			
	WV		WC1 : 1			1,000			
	WV		Součet			15,000			
105	K	725122_R1	Pisoár s autom. splachovačem, D+M	soubor		2,000	12 978,00	25 956,00	
	WV		PI : 2			2,000			
	WV		Součet			2,000			
106	K	725219201_R	Montáž umyvadel na konzoly	soubor		1,000	1 002,96	1 002,96	
	WV		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
	WV		U1 : 1			1,000			
	WV		Součet			1,000			
107	K	725219401_R	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor		22,000	812,28	17 870,16	
	WV		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
	WV		U1 : 13			13,000			
	WV		U2 : 14			14,000			
	WV		Um : 1			1,000			
	WV		.						
	WV		PROSTAVĚNO						
	WV		-6			-6,000			
108	K	725219502_R	Montáž sloupů k umývadlu	soubor		21,000	420,84	8 837,64	
	WV		U1 : 13			13,000			
	WV		U2 : 14			14,000			
	WV		.						
	WV		PROSTAVĚNO						
	WV		-5			-5,000			
109	K	725249103	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor		2,000	1 192,80	2 385,60	CS ÚRS 2022 01
	WV		S1 : 1			1,000			
	WV		S2 : 1			1,000			
	WV		Součet			2,000			
112	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2"	soubor		14,000	132,72	1 858,08	CS ÚRS 2022 01
	WV		18			18,000			
	WV		.						
	WV		PROSTAVĚNO						
	WV		-4			-4,000			
113	K	725823_R1	Baterie umyvadelové a dřezové umyvadelové, stojánková, ruční ovládání s ovlíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus		1,000	2 368,80	2 368,80	
	WV		Um : 1			1,000			
	WV		Součet			1,000			
114	K	725825_R2	Baterie umyvadelové a dřezové umyvadelové, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus		25,000	1 809,36	45 234,00	
	WV		U1 : 13			13,000			
	WV		U2 : 14			14,000			
	WV		U3 : 1			1,000			
	WV		UL1 : 4			4,000			
	WV		UL2 : 1			1,000			

	W		UL3 : 1		1,000			
	W		UL1 : 1		1,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-10		-10,000			
115	K	725825_R3	Baterie umyvadlové a dřezové dřezové, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	10,000	1 809,36	18 093,60	
	W		DL1 : 1		1,000			
	W		DL1 : 2		2,000			
	W		DL2 : 12		12,000			
	W		DL3 : 1		1,000			
	W		DL4 : 1		1,000			
	W		VL1 : 3		3,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-10		-10,000			
116	K	725829_R4	Montáž baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	38,000	294,00	11 172,00	
	W		DG1 : 1		1,000			
	W		DG2 : 2		2,000			
	W		U1 : 13		13,000			
	W		U2 : 14		14,000			
	W		U3 : 1		1,000			
	W		UL1 : 4		4,000			
	W		UL2 : 1		1,000			
	W		UL3 : 1		1,000			
	W		UL1 : 1		1,000			
	W		DL1 : 1		1,000			
	W		DL1 : 2		2,000			
	W		DL2 : 12		12,000			
	W		DL3 : 1		1,000			
	W		DL4 : 1		1,000			
	W		VL1 : 3		3,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-20		-20,000			
117	K	725829_R5	Montáž baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,000	294,00	294,00	
	W		Um : 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
118	K	725829_R6	Montáž baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových stojánkové bidetových souprav	kus	1,000	294,00	294,00	
	W		B : 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
119	K	725845_R7	Baterie sprchové nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	3,000	2 268,00	6 804,00	
	W		S1 : 1		1,000			
	W		S2 : 1		1,000			
	W		S : 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
155	K	725845_R8	Příslušenství sprchové baterie, tyč 50 cm, uchycení, včetně dodávky materiálu	kus	3,000	4 840,00	14 520,00	
	W		S1 : 1		1,000			
	W		S2 : 1		1,000			
	W		S : 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
120	K	725860_R1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky, PE; příslušenství příp. koleno, přívzdušňovací ventil, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	1 327,20	2 654,40	
	W		ML : 1		1,000			
	W		MG : 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
121	K	725860_R2	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	13,000	630,00	8 190,00	
	W		UL1 : 4		4,000			
	W		UL2 : 1		1,000			
	W		UL3 : 1		1,000			
	W		DL1 : 1		1,000			
	W		DL1 : 2		2,000			
	W		DL2 : 12		12,000			
	W		DL3 : 1		1,000			
	W		DL3 : 1		1,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-10		-10,000			
122	K	725860_R3	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odloku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	28,000	352,80	9 878,40	
	W		U1 : 13		13,000			
	W		U2 : 14		14,000			
	W		U3 : 1		1,000			
	W		Um : 1		1,000			
	W		U6 : 1		1,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-2		-2,000			
123	K	725860_R4	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm x 6/4"; samočistící, pro sprchové koule; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°), příslušenství, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	298,20	596,40	
	W		S1 : 1		1,000			
	W		S2 : 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
124	K	725_HL136	Montáž zápachové uzávěrky pro kazetové chladicí jednotky	kus	6,000	554,40	3 326,40	
	W		VZT1 : 18		18,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-13		-13,000			
	W		r 2023 : 1		1,000			
125	K	725_HL70	Montáž podlahové vpusti DN100	kus	2,000	294,00	588,00	

	W		VP : 2					2,000				
	W		Součet					2,000				
126	K	734221423	Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	17,000	260,40		4 426,80	CS ÚRS 2022 01			
	W		WC1 : 11					11,000				
	W		WC2 : 1					1,000				
	W		WCi : 1					1,000				
	W		ddm : 4					4,000				
	W		Součet					17,000				
127	K	725814122R00_MLV	Ventil podomítkový celoplastový 1/2" se šroubením 3/4"	soubor	2,000	370,44		740,88				
	W		ML : 2					2,000				
	W		Součet					2,000				
128	K	725849205R00S	Montáž baterie sprchové	kus	3,000	294,00		882,00				
	W		S1 : 1					1,000				
	W		S2 : 1					1,000				
	W		S : 1					1,000				
	W		Součet					3,000				
129	K	725869204R00_DG	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý	kus	3,000	105,00		315,00				
	W		DG1 : 1					1,000				
	W		DG2 : 2					2,000				
	W		Součet					3,000				
130	K	64240056R_p	Madlo k WC, sklopné, 850 mm, nerez, madlo k WC, pevné, 900 mm, s držákem TP, nerez	kus	1,000	2 965,20		2 965,20				
	W		WCi : 1					1,000				
	W		Součet					1,000				
131	K	725829503R00_B	Baterie stojánkové bidetová	kus	1,000	2 367,96		2 367,96				
	W		B : 1					1,000				
	W		Součet					1,000				
132	K	28696_R1	systém předstěnový pro WC; pro zazdění mokřým procesem; ovládání zepředu;	kus	15,000	7 166,88		107 503,20				
	W		WC1 : 11					11,000				
	W		WCi : 1					1,000				
	W		r_2023_VL1 : 3					3,000				
	W		Součet					15,000				
133	K	28696_R2	Ilustrační ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	15,000	2 940,00		44 100,00				
	W		VL1 : 3					3,000				
	W		WC1 : 11					11,000				
	W		WCi : 1					1,000				
	W		Součet					15,000				
134	K	286967_R3	systém předstěnový pro bidely; pro zazdění mokřým procesem; h = 36,0 cm; š = 55,0 cm; hl = 12,0 až 16,0 cm	kus	1,000	4 872,00		4 872,00				
	W		B : 1					1,000				
	W		Součet					1,000				
135	K	286967_R4	systém předstěnový pro výlevku, pro nástěnnou armaturu; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění mokřým procesem; h = 130,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 8,3 cm	kus	3,000	6 192,48		18 577,44				
	W		VL1 : 3					3,000				
	W		Součet					3,000				
136	K	55110063R	Hadice sanitární PN16, 3/8"x1/2", l 60 cm	kus	16,000	487,20		7 795,20				
	W		Um : 1					1,000				
	W		B : 1					1,000				
	W		WC1 : 11					11,000				
	W		WC2 : 1					1,000				
	W		WCi : 1					1,000				
	W		PI : 2					2,000				
	W		.					.				
	W		PROSTAVĚNO					-1,000				
	W		-1					-1,000				
137	K	55161_R5	sedátko klozetové s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé	kus	11,000	688,80		7 576,80				
	W		WC1 : 11					11,000				
	W		WC2 : 1					1,000				
	W		WCi : 1					1,000				
	W		.					.				
	W		PROSTAVĚNO					-2,000				
	W		-2					-2,000				
138	K	55162_R6	vpust podlahová plast; třída zatížení 300 kg; zápachová uzávěrka; D odtok 75 mm; l 110 mm; odtok vodorovný; přítok 3 x DN 50/40; rámeček 123 x 123 mm; mřížka nerez	kus	2,000	1 654,80		3 309,60				
	W		VP : 2					2,000				
	W		Součet					2,000				
139	K	55162_R7	sifon kondenzační; kontrola stavu hladiny; možnost odpouštění; PP; DN 40 x 6/4"	kus	6,000	633,36		3 800,16				
	W		VZT1 : 18					18,000				
	W		.					.				
	W		PROSTAVĚNO					-12,000				
	W		-12					-12,000				
140	K	55162_R8	Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, výtokový ventil 1/2"	kus	13,000	856,60		11 138,40				
	W		VZT2 : 7					7,000				
	W		VZT3 : 1					1,000				
	W		h : 6					6,000				
	W		.					.				
	W		PROSTAVĚNO					-1,000				
	W		-1					-1,000				
141	K	554230_R9	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 150 mm; objem 84 l; akrylátová; bílá	kus	1,000	4 023,60		4 023,60				
	W		S2 : 1					1,000				
	W		Součet					1,000				
142	K	55423_R10	vanička sprchová čtveřkruh; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 150 mm; akrylátová; bílá; umístění v rohu, podezdění	kus	1,000	4 023,60		4 023,60				
	W		S1 : 1					1,000				
	W		Součet					1,000				
143	K	554260_R11	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; čtvercový; vstup čelní; vyplň plast; dežén pearl	kus	1,000	8 820,00		8 820,00				
	W		S2 : 1					1,000				
	W		Součet					1,000				

144	K	554281_R12	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtverkruhový; R 550 mm; vstup rohový; š. vstupu 630 mm; výplň bezpečnostní sklo; dezén chinchila	kus	1,000	11 835,60	11 835,60	
	W		"S1" : 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
145	K	642136_R13	umyvadlo š = 650 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	1,000	4 737,60	4 737,60	
	W		"U1" : 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
146	K	642153_R14	umyvadlo š = 550 mm; hl. 420 mm; diturvit; bílé	kus	21,000	2 109,24	44 294,04	
	W		"U1" : 13		13,000			
	W		"U2" : 14		14,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-8		-8,000			
147	K	642184_R15	umyvátko š = 500 mm; hl. 350 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílá	kus	1,000	1 948,80	1 948,80	
	W		"U1" : 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
149	K	642389_R17	mísa klozetová diturvit závěsná, s oplachovým kruhem; h = 340 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; bílá	kus	10,000	2 562,00	25 620,00	
	W		"WC1" : 11		11,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-1		-1,000			
150	K	642400_R18	mísa klozetová diturvit závěsná, zdravotní; h = 365 mm; š = 360 mm; hl. 700 mm; splach. hluboké; bílá	kus	1,000	4 950,96	4 950,96	
	W		"WC1" : 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
151	K	642404_R19	bidet závěsný; diturvit; s otvorem pro baterii; š = 360 mm; l = 530,0 mm; v = 340 mm; bílá	kus	1,000	2 502,36	2 502,36	
	W		"B" : 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
152	K	642711_R20	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	3,000	4 362,12	13 086,36	
	W		"VL1" : 3		3,000			
	W		Součet		3,000			
153	K	642815_R16	Kryt na sifón bílý polostoup	kus	21,000	988,68	20 762,28	
	W		"U1" : 13		13,000			
	W		"U2" : 14		14,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-8		-8,000			
154	K	725_HL138	Montáž zápachové uzávěrky pro nástěnné chladicí jednotky	kus	13,000	180,60	2 347,80	
	W		"VZT2" : 7		7,000			
	W		"VZT3" : 1		1,000			
	W		"H" : 6		6,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-1		-1,000			
	W		Součet		13,000			
155	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,500	11 340,00	5 670,00	CS ÚRS 2022 01
o		99	Přesuny hmot a sutí			5 635,03		
157	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	8,416	174,04	1 464,74	CS ÚRS 2022 01
158	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,416	111,88	941,57	CS ÚRS 2022 01
159	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,832	6,75	113,62	CS ÚRS 2022 01
	W		8,416*2 "Přepočtené koeficientem množství"		16,832			
160	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,033	2 946,00	97,22	CS ÚRS 2022 01
	W		0.014+0.019		0,033			
161	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,383	360,00	3 017,88	CS ÚRS 2022 01
	W		8,416-0,033		8,383			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:
D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:
D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.02.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Škarek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 278 424,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 278 424,43	21,00%	898 489,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 5 176 893,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:
D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:
D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel: Ing. Škarek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 278 424,43

D1.01.4g - Silnoproudá elektrotechnika - 3.etapa	4 278 424,43
RH-LAB - Rozvaděč RH-LAB (úprava a doplnění)	1 412,48
09RMD13 - Rozvaděč 09RMD-1.3	160 174,00
09RMD14 - Rozvaděč 09RMD-1.4	133 060,08
09RMDU22 - Rozvaděč 09RMDU-2.2	220 493,05
09RMD31 - Rozvaděč 09RMD-3.1	93 032,67
09RMD32 - Rozvaděč 09RMD-3.2	20 733,86
MX - Svorková skříň MX	22 245,60
ZS - Zásuvkové skříňe	12 456,80
ELUPS - Úložný systém	385 745,14
ELMAT - Elektroinstalační materiál	474 279,75
OSV - Světla	596 399,89
Kab - Kabely	1 283 046,91
HROM - Hromosvod	336 595,86
ELE-ROP - Revize a ostatní práce	538 748,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ STAVBY

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Misto:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,

Mršlíkova 12,

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Škarek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						4 278 424,43		
D1.01.4g Silnoproudá elektrotechnika - 3.etapa						4 278 424,43		
D RH-LAB Rozvaděč RH-LAB (úprava a doplnění)						1 412,48		
1	M	00234043	Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	846,77	846,77	
VV					1	1,000		
2	K	741320185	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	418,60	418,60	CS ÚRS 2022 01
3	M	34562174	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm ²	kus	3,000	19,14	57,41	CS ÚRS 2022 01
VV					3	3,000		
4	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	3,000	29,90	89,70	CS ÚRS 2022 01
D 09RMD13 Rozvaděč 09RMD-1.3						160 174,00		
5	M	RT1rav8018030	Skříň vestavná do niky 800x1800x300 mm, IP43/20, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta	ks	1,000	17 940,00	17 940,00	
VV					1	1,000		
6	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	1,000	2 691,00	2 691,00	CS ÚRS 2022 01
7	M	00234346	Pákový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly	ks	2,000	1 004,64	2 009,28	
VV					1+1	2,000		
8	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	2,000	299,00	598,00	CS ÚRS 2022 01
9	M	D03952400	DG M TNS 275, Svodič přepětí DEHNGuard M, 4-pólový pro TN-S systémy	ks	2,000	5 404,43	10 808,85	
VV					1+1	2,000		
10	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	2,000	299,00	598,00	CS ÚRS 2022 01
11	M	804G554006TP	Přepínací a monitorovací modul, 4-pólový, 63A, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním síli	ks	1,000	24 757,20	24 757,20	
VV					1	1,000		
12	K	741330143	Montáž stykač střídavý ve skříni reverzační třípólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník se zapojením vodičů	kus	1,000	1 794,00	1 794,00	CS ÚRS 2022 01
13	M	00233869	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	193,75	193,75	
VV					1	1,000		
14	M	00233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	243,98	487,97	
VV					2	2,000		
15	M	00233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	15,000	222,46	3 336,84	
VV					15	15,000		
16	M	00233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	222,46	444,91	
VV					2	2,000		

17	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	20,000	179,40	3 588,00	CS ÚRS 2022 01
18	M	O0234163	Jistič, In 2 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 2-pól, Icn 10 kA	ks	3,000	889,82	2 669,47	
VV		3			3,000			
19	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	3,000	239,20	717,60	CS ÚRS 2022 01
20	M	O0234016	Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	760,66	1 521,31	
VV		2			2,000			
21	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	724,78	1 449,55	
VV		2			2,000			
22	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	4,000	299,00	1 196,00	CS ÚRS 2022 01
23	M	O0234025	Jistič, In 50 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	2 052,34	2 052,34	
VV		1			1,000			
24	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	1,000	299,00	299,00	CS ÚRS 2022 01
25	M	O0234265	Pomocný spínač, 1x relativní kontakt / 1x relativní přepínací kontakt, pro LPE, LPN, APN	ks	5,000	358,80	1 794,00	
VV		5			5,000			
26	K	741311032	Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 s pomocným kontaktem se zapojením vodičů	kus	5,000	179,40	897,00	CS ÚRS 2022 01
27	M	O0238279	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, typ AC	ks	1,000	2 224,56	2 224,56	
VV		1			1,000			
28	M	O0238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	24,000	2 152,80	51 667,20	
VV		24			24,000			
29	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	25,000	179,40	4 485,00	CS ÚRS 2022 01
30	M	O0235292	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Icn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-G	ks	1,000	2 798,64	2 798,64	
VV		1			1,000			
31	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	1,000	299,00	299,00	CS ÚRS 2022 01
32	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V-50/60Hz	ks	4,000	638,66	2 554,66	
VV		4			4,000			
33	K	741330032	Montáž stykačů stídivých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	4,000	239,20	956,80	CS ÚRS 2022 01
34	M	H02ip0592	Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V-50/60Hz	ks	4,000	526,24	2 104,96	
VV		4			4,000			
35	M	H02ip0573	Impulsní relé (dálkový přepínač), 1S, In=16 A, 230VAC/110VDC	ks	1,000	538,20	538,20	
VV		1			1,000			
36	M	R-IMR2	Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, postup kroků, 00, 01, 11, životnost > 300.000 cyklů	kus	1,000	609,96	609,96	
VV		1			1,000			
37	K	741330632	Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů	kus	6,000	239,20	1 435,20	CS ÚRS 2022 01
38	M	R-SIG2-G	Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená	kus	2,000	239,20	478,40	
VV		2			2,000			
39	M	R-SIG2-R	Signálka s LED, 230V, do panelu - červená	kus	1,000	239,20	239,20	
VV		1			1,000			
40	M	R-SIG2-Y	Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá	kus	1,000	239,20	239,20	
VV		1			1,000			
41	K	741330511	Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se zapojením vodičů	kus	4,000	179,40	717,60	CS ÚRS 2022 01
42	M	L0344213	44213, TRAFO: 100VA 230V±15V, 24V, na DIN	ks	1,000	1 502,48	1 502,48	
VV		1			1,000			
43	K	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	1,000	239,20	239,20	CS ÚRS 2022 01
44	M	358111520R	zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE, 16A/400 V 6h	kus	1,000	466,44	466,44	
VV		1			1,000			
45	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	299,00	299,00	CS ÚRS 2022 01
46	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm ²	kus	89,000	15,55	1 383,77	CS ÚRS 2022 01
VV		84			84,000			
VV		5			5,000			
47	M	34562174	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm ²	kus	4,000	19,14	76,54	CS ÚRS 2022 01
VV		4			4,000			
48	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	93,000	29,90	2 780,70	CS ÚRS 2022 01
49	M	34562230	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm ²	kus	3,000	35,88	107,64	CS ÚRS 2022 01
VV		3			3,000			
50	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm ² se zapojením vodičů	kus	3,000	41,86	125,58	CS ÚRS 2022 01
D		09RM14	Rozvaděč 09RM-1.4				133 060,08	
51	M	RT1rav6018020	Skříň vestavná do nily 600x1800x200 mm, IP43/20, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta	ks	1,000	20 332,00	20 332,00	
VV		1			1,000			
52	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	1,000	3 049,80	3 049,80	CS ÚRS 2022 01
53	M	O0234346	Pákový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šifra 3 moduly	ks	1,000	1 004,64	1 004,64	
VV		1			1,000			
54	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	1,000	299,00	299,00	CS ÚRS 2022 01
55	M	O03952400	DG M TNS 275, Svodič přepětí DEHNguard M, 4-pólový pro TN-S systémy	ks	1,000	5 404,43	5 404,43	
VV		1			1,000			

56	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	299,00	299,00	CS ÚRS 2022 01
57	M	O0233889	Jistič, In 4 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	301,39	301,39	
VV					1	1,000		
58	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	243,98	243,98	
VV					1	1,000		
59	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	9,000	222,46	2 002,10	
VV					9	9,000		
60	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	222,46	222,46	
VV					1	1,000		
61	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	12,000	179,40	2 152,80	CS ÚRS 2022 01
62	M	O0234163	Jistič, In 2 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 2-pól, Icn 10 kA	ks	6,000	889,82	5 338,94	
VV					6	6,000		
63	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	6,000	239,20	1 435,20	CS ÚRS 2022 01
64	M	O0234016	Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	760,66	760,66	
VV					1	1,000		
65	M	O0234020	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	581,26	1 162,51	
VV					2	2,000		
66	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	4,000	724,78	2 899,10	
VV					4	4,000		
67	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	7,000	299,00	2 093,00	CS ÚRS 2022 01
68	M	O0234265	Pomocný spínač, 1x relativní kontakt / 1x relativní přepínací kontakt, pro LPE, LPN, APN	ks	6,000	358,80	2 152,80	
VV					6	6,000		
69	K	741311032	Montáž spínačů koncový řazení 0/1, 1/0 s pomocným kontaktem se zapojením vodičů	kus	6,000	179,40	1 076,40	CS ÚRS 2022 01
70	M	O0238279	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, typ AC	ks	1,000	2 224,56	2 224,56	
VV					1	1,000		
71	M	O0238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	21,000	2 152,80	45 208,80	
VV					21	21,000		
72	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	22,000	179,40	3 946,80	CS ÚRS 2022 01
73	M	O0235292	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Icn 30 mA, 4-pól, Icn 10 kA, typ A-G	ks	5,000	2 798,64	13 993,20	
VV					5	5,000		
74	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	5,000	299,00	1 495,00	CS ÚRS 2022 01
75	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V-50/60Hz	ks	4,000	638,66	2 554,66	
VV					4	4,000		
76	K	741330032	Montáž stykačů stíhových vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	4,000	239,20	956,80	CS ÚRS 2022 01
77	M	E02PRI41	Hlídací proudové relé, AC/DC 0,32+1,6A/1+5A/3,2+16A, 230V ac 50Hz	ks	1,000	897,00	897,00	
VV					1	1,000		
78	K	741330755	Montáž relé proudové bez zapojení	kus	1,000	299,00	299,00	CS ÚRS 2022 01
79	M	L0344213	44213, TRAFO: 100VA 230V±15V, 24V, na DIN	ks	2,000	1 502,48	3 004,95	
VV					2	2,000		
80	K	741350001	Montáž transformátorů jednofázových nn vestavných 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	2,000	239,20	478,40	CS ÚRS 2022 01
81	M	358111520R	Zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE, 16A/400 V 6h	kus	1,000	466,44	466,44	
VV					1	1,000		
82	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	299,00	299,00	CS ÚRS 2022 01
83	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	105,000	15,55	1 632,54	CS ÚRS 2022 01
VV					99	99,000		
VV					6	6,000		
84	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	105,000	29,90	3 139,50	CS ÚRS 2022 01
85	M	34562230	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2	kus	3,000	35,88	107,64	CS ÚRS 2022 01
VV					3	3,000		
86	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,000	41,86	125,58	CS ÚRS 2022 01
o 09RMDU22					Rozvaděč 09RMDU-2.2			
					220 493,05			
87	M	RT1rav10018030	Skříň vestavná do niky 1000x1800x300 mm, IP43/20, kompletní vč. rámu, nosných listů, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta	ks	1,000	14 950,00	14 950,00	
VV					1	1,000		
88	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	1,000	2 242,50	2 242,50	CS ÚRS 2022 01
89	M	O0234341	Páčkový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly	ks	1,000	853,94	853,94	
VV					1	1,000		
90	M	O0234346	Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly	ks	1,000	1 004,64	1 004,64	
VV					1	1,000		
91	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	299,00	598,00	CS ÚRS 2022 01
92	M	O0237285	Páčkový spínač, In 125 A, Ue 230/400 V a.c., 48 V d.c., 3-pól, šířka 4,5 moduly	ks	1,000	1 880,11	1 880,11	
VV					1	1,000		
93	K	741320185	Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	299,00	299,00	CS ÚRS 2022 01
94	M	D03952400	DG M TNS 275, Svodič přepětí DEHNguard M, 4-pólový pro TN-S systémy	ks	3,000	5 404,43	16 213,28	

VV		1+1+1			3,000			
95	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	3,000	299,00	897,00	CS ÚRS 2022 01
96	M	B04G554006TP	Přepínací a monitorovací modul, 4-pólový, 63A, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítě	ks	1,000	24 757,20	24 757,20	
VV		1			1,000			
97	K	741330143	Montáž stykač sřídavý ve skříní reverzační třípólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník se zapojením vodičů	kus	1,000	1 794,00	1 794,00	CS ÚRS 2022 01
98	M	O0233869	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	193,75	193,75	
VV		1			1,000			
99	M	O0233890	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	243,98	487,97	
VV		2			2,000			
100	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	18,000	222,46	4 004,21	
VV		18			18,000			
101	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	9,000	222,46	2 002,10	
VV		9			9,000			
102	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	30,000	179,40	5 382,00	CS ÚRS 2022 01
103	M	O0234163	Jistič, In 2 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 2-pól, Icn 10 kA	ks	6,000	889,82	5 338,94	
VV		6			6,000			
104	K	741320135	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	6,000	239,20	1 435,20	CS ÚRS 2022 01
105	M	O0234016	Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	760,66	1 521,31	
VV		2			2,000			
106	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	3,000	724,78	2 174,33	
VV		3			3,000			
107	K	741320185	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	5,000	299,00	1 495,00	CS ÚRS 2022 01
108	M	O0234026	Jistič, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	2 217,38	2 217,38	
VV		1			1,000			
109	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	299,00	299,00	CS ÚRS 2022 01
110	M	O0234265	Pomocný spínač, 1x relativní kontakt / 1x relativní přepínací kontakt, pro LPE, LPN, APN	ks	6,000	358,80	2 152,80	
VV		6			6,000			
111	K	741311032	Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 s pomocným kontaktem se zapojením vodičů	kus	6,000	179,40	1 076,40	CS ÚRS 2022 01
112	M	O0238279	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, typ AC	ks	1,000	2 224,56	2 224,56	
VV		1			1,000			
113	M	O0238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	42,000	2 152,80	90 417,60	
VV		42			42,000			
114	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	43,000	179,40	7 714,20	CS ÚRS 2022 01
115	M	O0235292	Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Icn 30 mA, 4-pól, Icn 10 kA, typ A-G	ks	2,000	2 798,64	5 597,28	
VV		2			2,000			
116	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	299,00	598,00	CS ÚRS 2022 01
117	M	H02ip0592	Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V-50/60Hz	ks	4,000	526,24	2 104,96	
VV		4			4,000			
118	M	R-IMR2	Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, postup kroků: 00, 01, 11, životnost > 300.000 cyklů	kus	1,000	609,96	609,96	
VV		1			1,000			
119	K	741330632	Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů	kus	5,000	239,20	1 196,00	CS ÚRS 2022 01
120	M	H02ip0606	Stykač 25A, 1S, 230V-50/60Hz	ks	2,000	638,66	1 277,33	
VV		2			2,000			
121	K	741330032	Montáž stykačů sřídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	2,000	239,20	478,40	CS ÚRS 2022 01
122	M	R-SIG2-G	Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená	kus	2,000	239,20	478,40	
VV		2			2,000			
123	M	R-SIG2-R	Signálka s LED, 230V, do panelu - červená	kus	1,000	239,20	239,20	
VV		1			1,000			
124	M	R-SIG2-Y	Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá	kus	1,000	239,20	239,20	
VV		1			1,000			
125	K	741330511	Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se zapojením vodičů	kus	4,000	179,40	717,60	CS ÚRS 2022 01
126	M	L0344213	44213, TRAFO: 100VA 230V±15V, 24V, na DIN	ks	2,000	1 502,48	3 004,96	
VV		2			2,000			
127	K	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	2,000	239,20	478,40	CS ÚRS 2022 01
128	M	358111520R	zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE, 16A/400 V 6h	kus	1,000	466,44	466,44	
VV		1			1,000			
129	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	299,00	299,00	CS ÚRS 2022 01
130	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm ²	kus	138,000	15,55	2 145,62	CS ÚRS 2022 01
VV		128			128,000			
VV		10			10,000			
131	M	34562174	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm ²	kus	3,000	19,14	57,41	CS ÚRS 2022 01
VV		3			3,000			
132	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	141,000	29,90	4 215,90	CS ÚRS 2022 01
133	M	34562230	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm ²	kus	4,000	35,88	143,52	CS ÚRS 2022 01
VV		4			4,000			

134	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm ² se zapojením vodičů	kus	4,000	41,86	167,44	CS ÚRS 2022 01
135	M	34561667	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 35mm ²	kus	3,000	57,41	172,22	CS ÚRS 2022 01
VV		3			3,000			
136	K	741231006	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 50 mm ² se zapojením vodičů	kus	3,000	59,80	179,40	CS ÚRS 2022 01
D		09RMD31	Rozvaděč 09RMD-3,1				93 032,67	
137	M	RTíro6020030	Skříň volně stojící, oceloplechová, 600x(1900+100)x300 mm (š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	23 920,00	23 920,00	
VV		1			1,000			
138	K	741210005	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	1,000	3 588,00	3 588,00	CS ÚRS 2022 01
139	M	O0220585	Odpínač, 3pól, In 160 A, Ue AC 690 V (AC-23A)/DC 250 V (DC-22A), Cu/Al kabely 2,5 - 95 mm ²	ks	1,000	5 830,50	5 830,50	
VV		1			1,000			
140	K	741320202	Montáž jistič deionový vestavný do 300 A se zapojením vodičů	kus	1,000	418,60	418,60	CS ÚRS 2022 01
141	M	O0234341	Pákový spínač, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, sířka 3 moduly	ks	1,000	853,94	853,94	
VV		1			1,000			
142	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	299,00	299,00	CS ÚRS 2022 01
143	M	D03952400	DG M TNS 275, Svodič přepětí DEHNguard M, 4-pólový pro TN-S systémy	ks	2,000	5 404,43	10 808,85	
VV		2			2,000			
144	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	2,000	299,00	598,00	CS ÚRS 2022 01
145	M	O0233869	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	7,000	193,75	1 356,26	
VV		7			7,000			
146	M	O0233871	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	150,70	301,39	
VV		2			2,000			
147	M	O0233873	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	129,17	258,34	
VV		2			2,000			
148	M	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	6,000	222,46	1 334,74	
VV		6			6,000			
149	M	O0233895	Jistič, In 20 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	4,000	229,63	918,53	
VV		4			4,000			
150	M	O0233896	Jistič, In 25 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	4,000	243,98	975,94	
VV		4			4,000			
151	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	25,000	179,40	4 485,00	CS ÚRS 2022 01
152	M	O0234016	Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	760,66	760,66	
VV		1			1,000			
153	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	7,000	724,78	5 073,43	
VV		7			7,000			
154	M	O0234042	Jistič, In 20 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	810,89	1 621,78	
VV		2			2,000			
155	M	O0234043	Jistič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	846,77	1 693,54	
VV		2			2,000			
156	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	12,000	299,00	3 588,00	CS ÚRS 2022 01
157	M	O0234023	Jistič, In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	2,000	807,30	1 614,60	
VV		2			2,000			
158	M	O0234026	Jistič, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	2 217,38	2 217,38	
VV		1			1,000			
159	M	O0234045	Jistič, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	1 155,34	1 155,34	
VV		1			1,000			
160	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	4,000	299,00	1 196,00	CS ÚRS 2022 01
161	M	O0234265	Pomocný spínač, 1x relativní kontakt / 1x relativní přepínací kontakt, pro LPE, LPN, APN	ks	3,000	358,80	1 076,40	
VV		3			3,000			
162	K	741311032	Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 s pomocným kontaktem se zapojením vodičů	kus	3,000	179,40	538,20	CS ÚRS 2022 01
163	M	O0238272	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, typ AC	ks	2,000	1 944,70	3 889,39	
VV		2			2,000			
164	M	O0238279	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, typ AC	ks	1,000	2 224,56	2 224,56	
VV		1			1,000			
165	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	3,000	179,40	538,20	CS ÚRS 2022 01
166	M	H02ip0605	Stykač 25A, 1S, 230V-50/60Hz	ks	4,000	638,66	2 554,66	
VV		4			4,000			
167	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	4,000	239,20	956,80	CS ÚRS 2022 01
168	M	H02ip0607	Stykač 25A, 2S, 230V-50/60Hz	ks	2,000	674,54	1 349,09	
VV		2			2,000			
169	K	741330042	Montáž stykačů střídavých vestavných třípólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	2,000	299,00	598,00	CS ÚRS 2022 01
170	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí s průřezem vodiče 4mm ²	kus	78,000	15,55	1 212,74	CS ÚRS 2022 01
VV		72			72,000			
VV		5			6,000			

171	M	34562174	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm ²	kus	5,000	19,14	95,68	CS ÚRS 2022 01
VV		5			5,000			
172	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	83,000	29,90	2 481,70	CS ÚRS 2022 01
173	M	34562200	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10mm ²	kus	6,000	27,51	165,05	CS ÚRS 2022 01
VV		6			6,000			
174	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm ² se zapojením vodičů	kus	6,000	41,86	251,16	CS ÚRS 2022 01
175	M	34562230	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm ²	kus	3,000	35,88	107,64	CS ÚRS 2022 01
VV		3			3,000			
176	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm ² se zapojením vodičů	kus	3,000	41,86	125,58	CS ÚRS 2022 01
D		09RMD32	Rozvaděč 09RM-3.2				20 733,86	
177	M	00244385	Rozvodnicová skříň, pro nástěnnou montáž, krytí IP65, průhledné dveře, počet řad 1, počet modulů v řadě 12	ks	1,000	1 435,20	1 435,20	
VV		1			1,000			
178	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	215,28	215,28	CS ÚRS 2022 01
179	M	00244291	Vypínač, In 32 A, Ue AC 230/400 V, 1pól	ks	1,000	322,92	322,92	
VV		1			1,000			
180	K	741320115	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	239,20	239,20	CS ÚRS 2022 01
181	M	00233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	222,46	222,46	
VV		1			1,000			
182	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	179,40	179,40	CS ÚRS 2022 01
183	M	D03951200R	SPD typ 1+2, dvoupolový kombinovatelný svodič bleskových proudů, Uc=255V, Iimp=50kA(10/350us), IIn=50kAef, Up=1,5kV, provedení s výměnnými moduly	ks	1,000	17 940,00	17 940,00	
VV		1			1,000			
184	K	741322001	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	179,40	179,40	CS ÚRS 2022 01
D		MX	Svorková skříň MX				22 245,60	
185	M	ROZ303010P	Plastová rozvodnice pod omítku, prázdná 2x DIN lišta, 250x250x75mm	ks	6,000	777,40	4 664,40	
VV		3E*6			6,000			
186	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	6,000	299,00	1 794,00	CS ÚRS 2022 01
187	M	D01563030	563030, Ekvipotenciální připojnice s krytem, 13x 2,5-25mm ² , 1x 16-95mm ²	ks	12,000	1 016,60	12 199,20	
VV		2*6			12,000			
188	K	741231012.1	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	12,000	299,00	3 588,00	CS ÚRS 2022 01
D		ZS	Zásuvkové skříně				12 456,80	
189	M	H037704305U	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku, 400V/32A/5 kolík, 2x 230V/16A, jistič + chrániče	ks	2,000	5 520,00	11 040,00	
VV		3E*2			2,000			
190	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	708,40	1 416,80	CS ÚRS 2022 01
D		ELUPS	Úložný systém				385 745,14	
191	M	K11kk00744	PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ, POŽÁRNÍ ODOLNOST/GMT	ks	992,000	19,14	18 982,91	
VV		3E			992,000			
VV		992			992,000			
192	M	K11kk02305	6X50, KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ	ks	1 953,000	10,30	20 123,71	
VV		3E			990,000			
VV		*OSV+ZAS* 3*(330)			990,000			
VV		*PBZ* 963			963,000			
193	M	K11kk01989	60X150, LÁVKA KABELOVÁ, POŽÁRNÍ ODOLNOST včetně kotvícího materiálu	m	8,000	552,00	4 416,00	
VV		*S01* 4			4,000			
VV		*P* 4			4,000			
194	M	K11kk01992	60X200, LÁVKA KABELOVÁ, POŽÁRNÍ ODOLNOST včetně kotvícího materiálu	m	21,000	596,16	12 519,36	
VV		*S01* 2*3			18,000			
VV		*PSP* 3			3,000			
195	M	K11kk03133	MONT. SET KRYTU PŘÍCHYTEK,	ks	3,000	213,44	640,32	
VV		3E-S01* 3			3,000			
196	M	K11kk02317200	KPS 160X200, KRYT PŘÍCHYTEK SONAP,	ks	3,000	2 171,20	6 513,60	
197	M	K11kk01993	60X200, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu	m	6,000	347,76	2 086,56	
VV		3E			4,000			
VV		*S01* 4			4,000			
VV		*P+R* 2			2,000			
198	M	K11kk01996	60X300, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu	m	6,000	447,12	2 682,72	
VV		3E			4,000			
VV		*S01* 4			4,000			
VV		*P+R* 2			2,000			
199	M	K11kk01999	60X400, LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu	m	6,000	794,88	6 359,04	
VV		3E			5,000			
VV		*S01* 6			5,000			
VV		*P+R* 2			2,000			
200	K	741910301	Montáž rošt a lávka typová se slojincou, výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná	m	49,000	283,36	13 884,64	CS ÚRS 2022 01
201	M	K11kk02525	60X50X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POŽÁRNÍ ODOLNOST včetně kotvícího materiálu	m	65,000	354,32	23 680,80	
VV		3E			65,000			
VV		*3NP* 65			65,000			
202	M	K11kk02486	60X100X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POŽÁRNÍ ODOLNOST včetně kotvícího materiálu	m	50,000	430,56	21 528,00	
VV		3E			50,000			
VV		*1PP* 50			50,000			
203	M	K11kk02524	60X50X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu	m	14,000	298,08	4 173,12	
VV		3E			10,000			
VV		*1NP* 10			10,000			
VV		*P+R* 4			4,000			

204	M	K11kk02485	60X100X1.25, ŽLAB KABELOVÝ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu	m	115,000	342,24	39 357,60	
	W		"1NP" 6+9+7+5+3+4		34,000			
	W		"2NP" 3+7+26+7+2		45,000			
	W		"3NP" 9+6+6		21,000			
	W		"P+R" 15		15,000			
205	M	K11kk02489	60X150X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu	m	27,000	419,52	11 327,04	
	W		"3NP" 23		23,000			
	W		"P+R" 4		4,000			
206	M	K11kk02495	60X200X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu	m	45,000	463,68	20 865,60	
	W		"3E"					
	W		"1NP" 14+10		24,000			
	W		"2NP" 15		15,000			
	W		"3NP" 2		2,000			
	W		"P+R" 4		4,000			
207	M	K11kk02504	60X300X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu	m	82,000	518,88	42 548,16	
	W		"3E"					
	W		"1PP" 47		47,000			
	W		"1NP" 0		0,000			
	W		"2NP" 3		3,000			
	W		"3NP" 7+8+9		24,000			
	W		"P+R" 8		8,000			
208	M	K11kk02484	60X100X1.25, ŽLAB KABELOVÝ, PONOREM POZINKOVÁNO včetně kotvícího materiálu	m	29,000	662,40	19 209,60	
	W		"3E"					
	W		"3NP" 5+8+5+7		25,000			
	W		"P+R" 4		4,000			
209	M	K11kk04556	Š100, VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU, PONOREM POZINKOVÁNO	m	29,000	176,64	5 122,56	
	W		"3E"					
	W		"3NP" 5+8+5+7		25,000			
	W		"P+R" 4		4,000			
210	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	79,000	167,44	13 227,76	CS ÚRS 2022 01
211	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	194,000	193,20	37 480,80	CS ÚRS 2022 01
212	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	72,000	193,20	13 910,40	CS ÚRS 2022 01
213	K	741910415	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka	m	82,000	193,20	15 842,40	CS ÚRS 2022 01
214	K	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	29,000	257,60	7 470,40	CS ÚRS 2022 01
215	M	K11kk00191	TRUBKA D25, EN 320 N PVC, SV.ŠEDÁ/RAL 7035/BEZ DRÁTU	m	230,000	22,08	5 078,40	
	W		"3E"					
	W		"OSV-OBKLAD" 2*30"3E"		60,000			
	W		"ZAS-OBKAD" 2*36		116,000			
	W		"TECH-OBKLAD" 3*5+2		17,000			
	W		"POSP-OBKLAD" 2*9		18,000			
	W		"RP" 19		19,000			
216	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	230,000	20,61	4 739,84	CS ÚRS 2022 01
217	M	K112325/LPE- 1_F1.U	TRUBKA OHEBNÁ D25, EN 320N, ČERNÁ, UV STABILNÍ	m	30,000	18,77	563,04	
	W		"3E"					
	W		"3NP" 1,5*18		27,000			
	W		"RP" 3		3,000			
218	K	741110052	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	30,000	20,61	618,24	CS ÚRS 2022 01
219	M	K111520_KA	TRUBKA TUHÁ DN20, 320 N PVC, SVĚTLE ŠEDÁ/RAL 7035, vč.přichytek	m	60,000	17,66	1 059,84	
	W		"3E"					
	W		"1PP-OSV" 45		46,000			
	W		"1PP-ZAS" 3*2		6,000			
	W		"RP" 8		8,000			
220	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	60,000	32,20	1 932,00	CS ÚRS 2022 01
221	M	K111525_KA	TRUBKA TUHÁ DN25, 320 N PVC, SVĚTLE ŠEDÁ/RAL 7035, vč.přichytek	m	26,000	22,08	574,08	
	W		"3E"					
	W		"3NP" 4*4+2*3		22,000			
	W		"RP" 4		4,000			
222	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	26,000	32,20	837,20	CS ÚRS 2022 01
223	M	K11KF 09063_BA	OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁŇIČKA DN63, (červená)	m	35,000	33,12	1 159,20	
	W		"3E"					
	W		"3NP" 4*7		28,000			
	W		"RP" 7		7,000			
224	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložena pevně	m	35,000	70,84	2 479,40	CS ÚRS 2022 01
225	M	K11kk02954	20X20, LIŠTA HRANATÁ, SUPERBÍLA/RAL9003 FÓLIE	m	46,000	27,60	1 269,60	
	W		36*PSP"10"3E"		46,000			
226	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	46,000	32,20	1 481,20	CS ÚRS 2022 01
D ELMAT Elektroinstalační materiál						474 279,75		
227	M	D01552030	Střešní průchodka D 250mm, plast, pro prům. 8-10-16 a pásek 20x2, 5-30x3, 5mm	ks	1,000	207,00	207,00	
	W		"3E"		1,000			
228	K	210070131	Montáž ucpávkových vývodů pro kabely do průměru 42 mm	kus	1,000	128,80	128,80	CS ÚRS 2022 01
229	M	K11kk00804	KRABICE PANCÉŘOVÁ, +VÍKO+PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ	ks	334,000	82,80	27 655,20	
	W		"3E"					
	W		"SPINACE" 100 "3E"		100,000			
	W		"SVITIDLA" 90 "3E"		90,000			
	W		"ZASUVKY" 80 "3E"		80,000			
	W		"PBZ" 14 "3E"		14,000			
	W		"OST" 50 "3E"		50,000			
230	M	K11kk00810	KRABICE PANCÉŘOVÁ, POŽÁR ODOLNOST/PRŮŘEZ KABELU 10 MM	ks	93,000	750,72	69 816,96	
	W		"NO" 68 "3E"		68,000			
	W		"KLAPKY" 17 "3E"		17,000			
	W		"RP" 8		8,000			
231	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm ²	kus	427,000	109,48	46 747,96	CS ÚRS 2022 01
232	M	K11kk02427	KU 68, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ	ks	525,000	7,73	4 057,20	
	W		"3E"					
	W		"vyp" 48+23+7+32+1+4+2		117,000			
	W		"žal" 17		17,000			
	W		"zas" 32+173+90+21+17+8		341,000			

	WV		"RP" 50		50,000				
233	M	K11kk02431	KU 68, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM	ks	14,000	12,14	170,02		
	WV		"3E"						
	WV		"AP-pospoj" 10		10,000				
	WV		"RP" 4		4,000				
234	M	K11kk02432	KU 68, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	ks	170,000	51,89	8 820,96		
	WV		"3E"						
	WV		"zas" 50		50,000				
	WV		"osv" 105		105,000				
	WV		"RP" 15		15,000				
235	M	K11kk02393	KR 97, KRABICE ROZVODNÁ, ŠEDÁ	ks	41,000	131,38	5 386,42		
	WV		"osv" 41"3E"		41,000				
236	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	750,000	66,03	49 523,60	CS ÚRS 2022 01	
237	M	A013559-A01345	Spínač jednopólový, řazení 1, 1So, , komplet vč.rámečku (1+5r dle potřeby)	ks	48,000	170,44	8 180,90		
	WV		"3E" 46		45,000				
	WV		"RP" 2		2,000				
238	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	48,000	96,60	4 636,80	CS ÚRS 2022 01	
239	M	A013559-A06345	Přepínač střídavý, řazení 6, 6So, komplet vč.rámečku (1+5r dle potřeby)	ks	23,000	178,65	4 108,93		
	WV		"3E" 21		21,000				
	WV		"RP" 2		2,000				
240	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	23,000	96,60	2 221,80	CS ÚRS 2022 01	
241	M	A013559-A07345	Přepínač křížový, řazení 7, 7So, komplet vč.rámečku (1+5r dle potřeby)	ks	7,000	209,45	1 466,16		
	WV		"3E" 6		6,000				
	WV		"RP" 1		1,000				
242	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	7,000	96,60	676,20	CS ÚRS 2022 01	
243	M	A013559-A91345	Ovládač tlačítkový zapínač, řazení 1/0So, komplet vč.rámečku (1+5r dle potřeby)	ks	32,000	214,24	6 855,75		
	WV		"3E" 30		30,000				
	WV		"RP" 2		2,000				
244	K	741310114	Montáž ovládač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0So-zapínací s orientační doutnavkou se zapojením vodičů	kus	32,000	96,60	3 091,20	CS ÚRS 2022 01	
245	M	A013558-A21342	Spínač jednopólový se svorkou N, řazení 1S, , komplet vč.rámečku (1+5r dle potřeby)	ks	1,000	217,66	217,66		
	WV		"3E" 1		1,000				
246	K	741310102	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1S-jednopólový se signální doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	96,60	96,60	CS ÚRS 2022 01	
247	M	A013559A-A06940 B	Přepínač střídavý, řazení 6 (1), IP44 pod omítku, komplet vč.rámečku	ks	7,000	171,12	1 197,84		
	WV		"3E" 11" 4		4,000				
	WV		"3E" 16" 2		2,000				
	WV		"RP" 1		1,000				
248	K	741310263	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavých prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	7,000	128,80	901,60	CS ÚRS 2022 01	
249	M	A013558-06929B	Přepínač střídavý, řazení 6, IP44, nástěnná montáž	ks	6,000	88,98	533,99		
	WV		"3E" 5		5,000				
	WV		"RP" 1		1,000				
250	K	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	6,000	128,80	772,80	CS ÚRS 2022 01	
251	M	A023553-07929 B	Přepínač křížový, řazení 7, IP44, barva bílá, nástěnná montáž	ks	3,000	123,21	369,62		
	WV		"3E" 3		3,000				
252	K	741310043	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	3,000	128,80	386,40	CS ÚRS 2022 01	
253	M	A013559-A87345	Ovládač žaluzií, řazení 1/0+1/0 bez aretace, , komplet vč.rámečku (1+5r dle potřeby)	ks	17,000	266,26	4 526,47		
	WV		"3E" 16		16,000				
	WV		"RP" 1		1,000				
254	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	17,000	128,80	2 189,60	CS ÚRS 2022 01	
255	M	L0367093	LOKETNÍ SPÍNAČ VELKOPLOŠNÝ-plastový	ks	4,000	2 980,80	11 923,20		
	WV		"3E" 4		4,000				
256	K	741310212	Montáž ovládač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	4,000	193,20	772,80	CS ÚRS 2022 01	
257	M	A015519B-A02387 B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, barva bílá, komplet vč.rámečku (úklid)	ks	32,000	145,79	4 665,42		
	WV		"3E" 30		30,000				
	WV		"RP" 2		2,000				
258	M	A015519B-A02357 B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, barva: alpská bílá, komplet vč.rámečku (1+5r dle potřeby)	ks	173,000	177,96	30 787,91		
	WV		"3E" 165		165,000				
	WV		"RP" 8		8,000				
259	M	A015519B-A02357 Z	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, barva: zelená, komplet vč.rámečku (1+5r dle potřeby)	ks	90,000	222,46	20 021,04		
	WV		"3E" 85		85,000				
	WV		"RP" 5		5,000				
260	M	A015519B-A02357 R	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, barva: červená, komplet vč.rámečku (1+5r dle potřeby)	ks	21,000	222,46	4 671,58		
	WV		"3E" 18		18,000				
	WV		"RP" 3		3,000				
261	M	A012CKA002495 A0059	Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná, komplet vč.rámečku (1+5r dle potřeby)	ks	17,000	650,26	11 054,35		
	WV		"3E" 15		15,000				
	WV		"RP" 2		2,000				
262	M	A015519A-A02997 B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, IP44, barva bílá, komplet vč.rámečku (1+5r dle potřeby)	ks	8,000	219,03	1 752,27		
	WV		"3E" 7		7,000				
	WV		"RP" 1		1,000				
263	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	341,000	111,84	38 137,68	CS ÚRS 2022 01	
264	M	A015519N-C02510 B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, IP54, pro nástěnnou montáž	ks	4,000	143,74	574,96		
	WV		"3E" 3		3,000				

W		"RP" 1		1,000			
265	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	4,000	141,68	566,72 CS ÚRS 2022 01
266	M	A012CMA167166 R1000	Zásuvka nástěnná, 6p., 16 A, IP 67, 6 h (typ C.416RSEW)	ks	2,000	366,40	772,80
W		"3E" 2		2,000			
267	K	741313085	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	2,000	322,00	644,00 CS ÚRS 2022 01
268	M	S03IN135324--	Vypínač 2-pólový(0-1), 16A, polozapuštěný	ks	2,000	203,98	407,95
W		"3E" 2		2,000			
269	K	741310501	Montáž spínač tříčtyřpólový v krytu vačkový 25 A, 1 až 2 svorky se zapojením vodičů	kus	2,000	109,48	218,96 CS ÚRS 2022 01
270	M	S03IN135325--	Vypínač 3-pólový(0-1), 25A, polozapuštěný	ks	3,000	479,14	1 437,41
W		"3E" 3		3,000			
271	K	741310502	Montáž spínač tříčtyřpólový v krytu vačkový 25 A, 3 až 6 svorek se zapojením vodičů	kus	3,000	193,20	579,60 CS ÚRS 2022 01
272	M	S03IN135328a--	Vypínač 3-pólový(0-1), 40A, polozapuštěný	ks	1,000	703,80	703,80
W		"3E" 1		1,000			
273	K	741310512	Montáž spínač tříčtyřpólový v krytu vačkový 63 A, 3 až 6 svorek se zapojením vodičů	kus	1,000	257,60	257,60 CS ÚRS 2022 01
274	M	S03IN135325c--	Vypínač 3-pólový(0-1), 80A, polozapuštěný	ks	1,000	2 208,00	2 208,00
W		"3E" 1		1,000			
275	K	741310513	Montáž spínač tříčtyřpólový v krytu vačkový 100 A, 1 až 6 svorek se zapojením vodičů	kus	1,000	322,00	322,00 CS ÚRS 2022 01
276	M	E011132707	Zemnicí svorka ZS 4 1/2" (standard: Ms matice + podložka)	ks	50,000	27,60	1 380,00
W		"3E"					
W		"1NP" 16		16,000			
W		"2NP" 28		28,000			
W		"RP" 6		6,000			
277	M	E011137368	Zemnicí svorka ZS 16 VK s narez uzemňovací páskou	ks	60,000	38,64	2 318,40
W		"3E"					
W		"1NP" 14		14,000			
W		"2NP" 34		34,000			
W		"RP" 12		12,000			
278	M	G0120020730	2-16mm ² , Cu proudová odbočná svorka	KS	70,000	55,20	3 864,00
W		70		70,000			
279	M	G0120020761	4-25mm ² , Cu proudová odbočná svorka	KS	510,000	66,24	33 782,40
W		"Uzem 1PP" 50		50,000			
W		"Uzem 1NP" 90		90,000			
W		"Uzem 2NP" 100		100,000			
W		"Uzem 3NP" 110		110,000			
W		"Ost" 160		160,000			
280	M	G0120020860	6-50mm ² , Cu proudová odbočná svorka	KS	14,000	115,92	1 622,88
W		"sloupacka uzem" 14		14,000			
281	K	741130022	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² na svorkovnici	kus	60,000	25,76	1 545,60 CS ÚRS 2022 01
W		"1NP" 2"30		60,000			
282	K	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² na svorkovnici	kus	110,000	25,76	2 833,60 CS ÚRS 2022 01
283	K	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² na svorkovnici	kus	70,000	45,08	3 155,60 CS ÚRS 2022 01
284	K	741130026	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm ² na svorkovnici	kus	510,000	57,96	29 559,60 CS ÚRS 2022 01
285	K	741130028	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm ² na svorkovnici	kus	14,000	70,84	991,76 CS ÚRS 2022 01
286	M	uzem_ss_m8	Samolezný šroub M6	ks	90,000	1,10	99,96
W		"3E"					
W		"1NP" 9		9,000			
W		"2NP" 14		14,000			
W		"VZT" 67		67,000			
287	M	uzem_vp_M6	Výštlková podložka pro šroub M6	ks	90,000	0,55	49,68
288	K	MŠ	Montáž šroubu samolezného M6	ks	90,000	6,44	579,60
289	M	E011226703	KX-Ekvipotenční svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E (včetně spoj.materiálu)	ks	3,000	469,20	1 407,60
W		"3E"					
W		"1NP" 3		3,000			
290	K	741112104	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic	kus	3,000	257,60	772,80 CS ÚRS 2022 01
291	M	E011223407	Ekvipotenční svorkovnice EPS 1 s krytem, montáž na povrch	ks	4,000	529,92	2 119,68
W		"3E"					
W		"1PP" 1		1,000			
W		"1NP" 1		1,000			
W		"2NP" 1		1,000			
W		"3NP" 1		1,000			
292	K	741231014	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová	kus	4,000	193,20	772,80 CS ÚRS 2022 01
D		OSV Svítidla				596 399,89	
293	M	D07SV000A1	Svídlo A1 - viz Technické podmínky	ks	10,000	1 534,10	15 341,00
W		"3E" 10		10,000			
294	M	D07SV000A11	Svídlo A11 - viz Technické podmínky	ks	25,000	1 534,10	38 352,50
W		"3E" 25		25,000			
295	M	D07SV000B1	Svídlo B1 - viz Technické podmínky	ks	4,000	2 523,33	10 093,32
W		"3E" 4		4,000			
296	M	D07SV000D1	Svídlo D1 - viz Technické podmínky	ks	9,000	2 094,84	18 853,56
W		"3E" 9		9,000			
297	M	D07SV000D11	Svídlo D11 - viz Technické podmínky	ks	3,000	2 094,84	6 284,52
W		"3E" 3		3,000			
298	M	D07SV000D3	Svídlo D3 - viz Technické podmínky	ks	6,000	2 094,84	12 569,04
W		"3E" 6		6,000			
299	M	D07SV000E1	Svídlo E1 - viz Technické podmínky	ks	7,000	2 168,90	15 182,30
W		"3E" 7		7,000			
300	M	D07SV000E11	Svídlo E11 - viz Technické podmínky	ks	8,000	2 168,90	17 351,20
W		"3E" 8		8,000			
301	M	D07SV000E12	Svídlo E12 - viz Technické podmínky	ks	1,000	2 168,90	2 168,90
W		"3E" 1		1,000			
302	M	D07SV000E2	Svídlo E2 - viz Technické podmínky	ks	6,000	2 168,90	13 013,40
W		"3E" 6		6,000			
303	M	D07SV000F1	Svídlo F1 - viz Technické podmínky	ks	24,000	2 168,90	52 053,60
W		"3E" 24		24,000			

304	M	D07SV000F11	Svítlidlo F11 - viz Technické podmínky	ks	2,000	2 168,90	4 337,80	
	W		"3E" 2		2,000			
305	M	D07SV000F2	Svítlidlo F2 - viz Technické podmínky	ks	5,000	2 168,90	10 844,50	
	W		"3E" 5		5,000			
306	M	D07SV000F31	Svítlidlo F31 - viz Technické podmínky	ks	2,000	2 168,90	4 337,80	
	W		"3E" 2		2,000			
307	M	D07SV000J1	Svítlidlo J1 - viz Technické podmínky	ks	25,000	1 549,97	38 749,25	
	W		"3E" 25		25,000			
308	M	D07SV000J2	Svítlidlo J2 - viz Technické podmínky	ks	3,000	1 549,97	4 649,91	
	W		"3E" 3		3,000			
309	M	D07SV000J3	Svítlidlo J3 - viz Technické podmínky	ks	9,000	1 549,97	13 949,73	
	W		"3E" 9		9,000			
310	M	O03SV000L1	Svítlidlo L1 - viz Technické podmínky	ks	14,000	2 592,10	36 289,40	
	W		"3E" 14		14,000			
311	K	741372112	Montáž svítidla LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	163,000	370,30	60 358,90	CS ÚRS 2022 01
312	M	O03SV000K1	Svítlidlo K1 - viz Technické podmínky	ks	5,000	1 036,84	5 184,20	
	W		"3E" 5		5,000			
313	M	O03SV000K3	Svítlidlo K3 - viz Technické podmínky	ks	6,000	1 036,84	6 221,04	
	W		"3E" 6		6,000			
314	K	741372022	Montáž svítidla LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	11,000	370,30	4 073,30	CS ÚRS 2022 01
315	M	O03SV000P1	Svítlidlo P1 - viz Technické podmínky	ks	23,000	1 047,42	24 090,86	
	W		"3E" 23		23,000			
316	M	D07SV000P2	Svítlidlo P2 - viz Technické podmínky	ks	14,000	1 047,42	14 663,88	
	W		"3E" 14		14,000			
317	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	37,000	370,30	13 701,10	CS ÚRS 2022 01
318	M	B01SV000N11	Nouzové svítidlo N11 - viz Technické podmínky	ks	8,000	1 534,10	12 272,80	
	W		"3E" 8		8,000			
319	M	B01SV000N12	Nouzové svítidlo N12 - viz Technické podmínky	ks	30,000	1 534,10	46 023,00	
	W		"3E" 30		30,000			
320	M	B01SV000N32	Nouzové svítidlo N32 - viz Technické podmínky	ks	5,000	1 534,10	7 670,50	
	W		"3E" 5		5,000			
321	K	741372111	Montáž svítidla LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	43,000	370,30	15 922,90	CS ÚRS 2022 01
322	M	B01SV000N5	Nouzové svítidlo N5 - viz Technické podmínky	ks	3,000	1 745,70	5 237,10	
	W		"3E" 3		3,000			
323	M	B01SV000N71	Nouzové svítidlo N71 - viz Technické podmínky	ks	2,000	2 433,40	4 866,80	
	W		"3E" 2		2,000			
324	M	B01SV000N72	Nouzové svítidlo N72 - viz Technické podmínky	ks	4,000	2 433,40	9 733,60	
	W		4		4,000			
325	M	B01SV000N73	Nouzové svítidlo N73 - viz Technické podmínky	ks	9,000	2 433,40	21 900,60	
	W		9		9,000			
326	M	B01SV000N8	Nouzové svítidlo N8 - viz Technické podmínky	ks	4,000	3 454,37	13 817,48	
	W		4		4,000			
327	K	741372021	Montáž svítidla LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	22,000	370,30	8 146,60	CS ÚRS 2022 01
328	M	B01SV000N6	Nouzové svítidlo N6 - viz Technické podmínky	ks	3,000	2 327,60	6 982,80	
	W		"3E" 3		3,000			
329	K	741372061	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	3,000	370,30	1 110,90	CS ÚRS 2022 01
D Kab					Kabely			
					1 283 046,91			
330	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4 504,000	12,88	58 011,52	CS ÚRS 2022 01
	W		"3E"					
	W		"zásuvky" 3*2"(254)		1 524,000			
	W		"svítidla+nouz." 3*2"(278)		1 668,000			
	W		"žaluzie" 3*2*2"(18)		215,000			
	W		"rozváděče" 3*2"(214)		642,000			
	W		"Spínače" 2*2"(100)		400,000			
	W		"fenceilly" 2*3*9		54,000			
331	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	288,000	12,88	3 709,44	CS ÚRS 2022 01
	W		"V2T" 3*2"(28)		174,000			
	W		"přístroje" 3*2"(18)		108,000			
	W		"územ" 2*3		6,000			
332	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	146,000	19,32	2 820,72	CS ÚRS 2022 01
	W		"rozv" 5*2*12		120,000			
	W		"územ" 2*13		26,000			
333	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	40,000	25,76	1 030,40	CS ÚRS 2022 01
	W		"3E"					
	W		"rozv" 5*2*4		40,000			
334	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	44,000	25,76	1 133,44	CS ÚRS 2022 01
	W		"3E"					
	W		"územ" 2*4+2*3		14,000			
	W		"rozv" 5*2*3		30,000			
335	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	44,000	32,20	1 416,80	CS ÚRS 2022 01
	W		"3E"					
	W		"CY25" 1*2"(17)		34,000			
	W		"5x25" 5*2"(1)		10,000			
336	K	741130011	Ukončení vodičů izolovaných do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	57,96	579,60	CS ÚRS 2022 01
	W		"3E"					
	W		"územ" 2*5(5)		10,000			
337	K	741130012	Ukončení vodičů izolovaných do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	64,40	644,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"3E"					
	W		"rozv" 5*2*1		10,000			
338	M	K0111110089-2A	CYKY 2 x 1,5	m	612,000	11,04	6 756,48	
	W		"3E"					
	W		"OSV.OVL" 518*3E"		518,000			
	W		"P+Z" 94*3E"		94,000			

339	M	K01DG200001502B	1-CXKH-R 2X1,5 RE B2s1d0 M	m	122,000	20,98	2 559,07	
	W		"3E"					
	W		"OSV"(38+30+39)"3E"		107,000			
	W		"P2"(15)"3E"		15,000			
340	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	550,000	28,34	15 584,80	CS ÚRS 2022 01
	W		"3E"					
	W		"CYKY" 500		500,000			
	W		"CXKH-R" 50		50,000			
341	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	184,000	28,34	5 213,82	CS ÚRS 2022 01
	W		"3E"					
	W		"CYKY" 112		112,000			
	W		"CXKH-R" 72		72,000			
342	M	K0111110068	CYKY 3 x 1,5	m	3 547,000	14,35	50 906,54	
	W		"3E"					
	W		"OSV-MDO" 1270 "3E"		1 270,000			
	W		"OSV-DO" 800 "3E"		800,000			
	W		"OSV-OVL" 305 "3E"		305,000			
	W		"3E-TECHNOLOG-SPLIT"		183,000			
	W		9+13+21+17+15+12+13+36+31+16 "3E"					
	W		"TECHNOLOG-GULA"36+24 "3E"		60,000			
	W		"TECHNOLOG-MOCO"16 "3E"		16,000			
	W		"TECHNOLOG-DVERE" 35+23+25+24 "3E"		107,000			
	W		"TECHNOLOG-CHL"(12+8)+ "TOP." + 45 + "GASTRO"12 "3E"		77,000			
	W		"P+Z" 729		729,000			
343	M	K0111110070	CYKY 3 x 2,5	m	2 732,000	23,18	63 338,69	
	W		"3E"					
	W		"TECH-TK" 70		70,000			
	W		"OSV" 110"3E"		110,000			
	W		"ZAS. 1.3M" 35+25+25+35+33+13+12+24+27+10+12+15+49		315,000			
	W		"ZAS. 1.3D" 25+24+18+33+24+22+32		178,000			
	W		"ZAS. 1.4"					
	W		26+12+22+14+12+14+14+13+13+14+15+13+15+30+17+17+16+18+44		339,000			
	W		"ZAS. 2.2H"					
	W		37+34+31+24+22+10+20+23+34+35+17+17+16+26+27+26+29+29+30+32+41+15+23+35+39+61		733,000			
	W		"ZAS. 2.2D" 37+34+31+22+26+26+27+26+29+27+13+34		332,000			
	W		"ZAS. 2.2U" 18+18+20+28+26+29		140,000			
	W		"P+Z" 515		515,000			
344	M	K0111110073	CYKY 3 x 6	m	169,000	56,30	9 515,38	
	W		"3E"					
	W		"JNP TECH-K5+K9+K11" 49+51+47		147,000			
	W		"P+Z" 22		22,000			
345	M	K01DG200001503B	1-CXKH-R 3X1,5 RE B2s1d0 M	m	285,000	24,29	6 922,08	
	W		"3E"					
	W		"OSV-OVL" 15"0,4"3E"		6,000			
	W		"OSV"(76+25+88+52+48+48+12+42+52+15+30+45)"0,4"3E"		217,200			
	W		"P2" 61,8		61,800			
346	M	K01DG200002503B	1-CXKH-R 3X2,5 RE B2s1d0 M	m	91,000	34,22	3 114,38	
	W		"ZAS. 34+22+25		81,000			
	W		"PR"10		10,000			
347	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	623,000	32,20	20 060,60	CS ÚRS 2022 01
	W		"3E"					
	W		"CYKY3x1,5"523		523,000			
	W		"CXKH3x1,5" 100		100,000			
348	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	1 718,000	32,20	55 319,60	CS ÚRS 2022 01
	W		"3E"					
	W		"CYKY3x2,5" 1700		1 700,000			
	W		"CXKH3x2,5" 18		18,000			
349	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	4 483,000	32,20	144 352,60	CS ÚRS 2022 01
	W		3547+2732+189+285+91-623-1718		4 483,000			
350	M	K0111110082	CYKY 5 x 2,5	m	362,000	38,64	13 987,68	
	W		"3E"					
	W		"TECHNOLOG-KUCHYNĚ"12+14+30		56,000			
	W		"TECHNOLOG-CHL" 24+24+28+32+32+52+42		234,000			
	W		"Zásuvky"15+15		30,000			
	W		"P+Z" 42		42,000			
351	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	187,000	32,20	6 021,40	CS ÚRS 2022 01
	W		"3E" 187		187,000			
352	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	175,000	32,20	5 635,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"3E" 362-187		175,000			
353	M	K0111110083	CYKY 5 x 4	m	487,000	61,82	30 108,29	
	W		"3E"					
	W		"TECHNOLOG-CHL"46		46,000			
	W		"PREPOJENI STAV. JEDNOTEK CHL"400		400,000			
	W		"P+Z"41		41,000			
354	M	K0111110084	CYKY 5 x 6	m	356,000	90,53	32 227,97	
	W		"3E"					
	W		"DT03" 8		8,000			
	W		"R2.2U" 101		101,000			
	W		"R3.1D" 102		102,000			
	W		"ZS" 55		55,000			
	W		"CHL-K2" 60		60,000			
	W		"P+Z" 30		30,000			
355	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	843,000	33,83	28 520,18	CS ÚRS 2022 01
356	M	K01111187002	CYKY 5x10 RE	m	399,000	141,31	56 383,49	
	W		"3E"					
	W		"R1.3D" 89+"DT4" 106+"DT5" 110		305,000			
	W		"TECH-2V" 8+"TECH-K1" 55		63,000			
	W		"P+Z" 31		31,000			
357	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	399,000	36,06	14 389,54	CS ÚRS 2022 01
358	M	K01111187003	CYKY 5x16 RE	m	392,000	228,53	89 582,98	
	W		"3E"					
	W		"R1.3M" 92+"R1.4" 92+"R2.2D" 91+"V1" 62		357,000			
	W		"TECH-1V" 12		12,000			
	W		"P+Z"23		23,000			

359	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	392,000	36,06	14 137,09	CS ÚRS 2022 01
360	M	K0111183001	1-CYKY 5x25 RMV	m	99,000	353,28	34 974,72	
	W		"3E"					
	W		"R2.2M" 94		94,000			
	W		"PR" 5		5,000			
361	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	99,000	45,08	4 462,92	CS ÚRS 2022 01
362	M	K0111183004	1-CYKY 5x70 SM	m	115,000	1 109,52	127 594,80	
	W		"3E"					
	W		"R3.1M" 105		105,000			
	W		"P2" 10		10,000			
363	K	741122632	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	115,000	70,94	8 146,60	CS ÚRS 2022 01
364	M	K01DG2300015028	1-CXKH-V P60-R 2X1,5 RE B2s1d0 M	m	478,000	25,39	12 137,38	
	W		"3E"					
	W		"PBZ" 67 "3E"		67,000			
	W		"NO" 338 "3E"		338,000			
	W		"Z+P" 73 "3E"		73,000			
365	K	741122801	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	478,000	28,34	13 544,61	CS ÚRS 2022 01
366	M	K01DG2300015038	1-CXKH-V P60-R 3X1,5 RE B2s1d0 M	m	2 444,000	30,91	75 548,93	
	W		"3E"					
	W		"PBZ" 526 "3E"		526,000			
	W		"NO" 1386 "3E"		1 386,000			
	W		"ZP" 532 "3E"		532,000			
367	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	2 444,000	28,34	69 253,18	CS ÚRS 2022 01
368	M	K01DG2300015058	1-CXKH-V P60-R 5X1,5 RE B2s1d0 M	m	154,000	48,58	7 480,70	
	W		"3E"					
	W		"O" 24 "3E"		24,000			
	W		"PBZ" 130 "3E"		130,000			
369	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	154,000	28,34	4 363,74	CS ÚRS 2022 01
370	M	K01005H07525J637FB	H07RN-F 5G2,5	m	12,000	71,76	861,12	
	W		"3E"					
	W		"TECHNOLOG" 4+4+4		12,000			
371	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	12,000	32,20	386,40	CS ÚRS 2022 01
372	M	K01DQ650000705F	H05V2V2-F 5 x 0,75	m	384,000	22,08	8 478,72	
	W		"3E"					
	W		"NAPAJENÍ ŽALUZII"					
	W		"1NP" 23+23+21+18+15		100,000			
	W		"2NP" 20+20+16+14+14+16+20+26+29+29		224,000			
	W		"P+Z" 60		60,000			
373	K	741120501	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (např. CGSG)	m	384,000	26,34	10 581,02	CS ÚRS 2022 01
374	M	K031em00167	J-Y(ST)-Y 2x2x0,80	m	401,000	9,94	3 984,34	
	W		"3E"					
	W		"TECHNOLOG-ZALUZIE"					
	W		"1NP" 19+18+22+14+2		75,000			
	W		"2NP" 17+14+11+8+8+12+29+26+16+13+11+14+12		191,000			
	W		"3NP" 10+10+20		40,000			
	W		"MoCo" 20+22+16		58,000			
	W		"P+Z" 37		37,000			
375	M	K031em00154	JYTY [2x1] do 65 st.	m	20,000	9,94	198,72	
	W		"3E"					
	W		"3NP" 20		20,000			
376	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	421,000	28,34	11 929,46	CS ÚRS 2022 01
377	M	K05d0029	CYA, H07V-K 4	m	124,000	11,04	1 368,96	
	W		"uzem" 25+33+37+8		103,000			
	W		"P21"		21,000			
378	M	K05d0030	CYA, H07V-K 6	m	840,000	17,66	14 837,76	
	W		"3E"					
	W		"1NP-KX+MX" 28+30+20+52+60+70+70+40		370,000			
	W		"2NP" 110+110+110		330,000			
	W		"P+Z" 140		140,000			
379	M	K05d0032	CYA, H07V-K 16	m	403,000	45,26	18 241,39	
	W		"3E"					
	W		"1FP" 60		60,000			
	W		"1NP" 10+10+70+19+8+12+4		133,000			
	W		"2NP" 10+10+60		80,000			
	W		"3NP" 80		80,000			
	W		"P+Z" 60		60,000			
380	M	K05d0033	CYA, H07V-K 25	m	327,000	73,97	24 187,54	
	W		"3E"					
	W		"1NP" 18+15+22+15+10		80,000			
	W		"2NP" 20+30+17+20		87,000			
	W		"3NP" 18+50+20+22		110,000			
	W		"Z+P" 50		50,000			
381	M	K05d0035	CYA, H07V-K 60	m	101,000	145,73	14 718,53	
	W		"ST-2" 92		92,000			
	W		"Z+P" 9		9,000			
382	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	1 367,000	28,34	38 735,31	CS ÚRS 2022 01
383	K	741120203	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 25-35 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	327,000	32,20	10 529,40	CS ÚRS 2022 01
384	K	741120305	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 50-70 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	101,000	45,08	4 553,08	CS ÚRS 2022 01
385	M	K01111100837K	Topný kabel 60mV1200W včetně úchytek, kotvicích prvků do žlabu a svodů	m	60,000	165,60	9 936,00	
	W		"3E" 60		60,000			
386	K	741124644	Montáž kabel Cu topný okruh 230 V 75 m uložený na konstrukci	kus	1,000	7 728,00	7 728,00	CS ÚRS 2022 01
	D	HROM	Hromosvod				336 595,86	
387	M	701Z250	Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, provedení FeZn	m	141,000	66,24	9 339,84	
	W		"uzem" 141 "3E"		141,000			

388	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	141,000	77,28	10 896,48	CS ÚRS 2022 01
389	M	T01Z215	Drát 10, drát C 10 mm (0,62 kg/m), provedení FeZn	m	145,000	49,68	7 203,60	
	W		3E"					
	W		30*80+33*40*3E"		103,000			
	W		143*0,1+15*3E"		29,300			
	W		P+Z 12,7		12,700			
390	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	145,000	70,84	10 271,80	CS ÚRS 2022 01
391	M	T01V375	TZ 1,5, zaváděcí tyč, provedení FeZn	ks	5,000	544,27	2 721,36	
	W		5*3E"		5,000			
392	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	5,000	579,60	2 898,00	CS ÚRS 2022 01
393	M	D02830208	Vodič CUI D 20mm, Cu 8mm, přitvůřbavený pro instalaci, L 3,5m	ks	6,000	6 624,00	39 744,00	
	W		6*3E"		6,000			
394	K	741440032	Montáž tyč zemnicí dl přes 2 do 4,5 m	kus	6,000	247,94	1 487,64	CS ÚRS 2022 01
395	M	T01VN2410	JR 2,0 N, jímací tyč s rovným koncem, provedení nerez	ks	1,000	1 745,42	1 745,42	
	W		1*3E"		1,000			
396	M	T01V545	PB19, podstavec betonový 19kg, provedení FeZn	ks	1,000	75,07	75,07	
	W		1*3E"		1,000			
397	M	T01V540	Podl. PB19, podložka gumová, provedení Pryž	ks	1,000	56,30	56,30	
	W		1*3E"		1,000			
398	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	1,000	450,80	450,80	CS ÚRS 2022 01
	W		1*3E"		1,000			
399	M	T01VN2051	SJ 1c N, svorka k jímací tyči JT, provedení nerez	ks	1,000	79,76	79,76	
	W		1*3E"		1,000			
400	M	T01VN2000	SU N, svorka univerzální, provedení nerez	ks	10,000	43,17	431,66	
	W		10*3E"		10,000			
401	M	T01VN2005	SUA N, svorka univ. s jednou příložkou, provedení nerez	ks	9,000	33,78	304,04	
	W		9*3E"		9,000			
402	M	T01VN2015	SS N, svorka spojovací, provedení nerez	ks	239,000	30,97	7 401,16	
	W		58*73+68*53+22*4-68*3E"		210,000			
	W		28*3E"		29,000			
403	M	T01VN2025	SZA N, svorka zkušební, provedení nerez	ks	16,000	248,40	3 974,40	
	W		16*3E"		16,000			
404	M	T01VN2030	SP N, svorka připojovací, provedení nerez	ks	181,000	39,41	7 133,72	
	W		47*168+40*2+1*26-1*3E"		181,000			
405	M	T01VN2080T	ST N, svorka na trubky trubky d30, provedení nerez	ks	4,000	65,69	262,75	
	W		4*3E"		4,000			
406	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	460,000	45,08	20 736,80	CS ÚRS 2022 01
407	M	T01VN2040	SK N, svorka klíčová, provedení nerez	ks	33,000	61,93	2 043,84	
	W		33*3E"		33,000			
408	M	T01Z705	LS 8, lanová svorka 6-8 mm, provedení FeZn	ks	30,000	12,20	365,98	
	W		30*3E"		30,000			
409	M	T01VN2075	SOc N, svorka na okapové žlaby, provedení nerez	ks	6,000	40,35	242,11	
	W		6*3E"		6,000			
410	M	T01VN2092	SR 2v N V4A, svorka páska-páska velká, provedení nerez	ks	24,000	117,30	2 815,20	
	W		24*3E"		24,000			
411	M	T01VN2093	SR 3b N, svorka páska-drát, provedení nerez	ks	26,000	61,00	1 585,90	
	W		26*3E"		26,000			
412	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	119,000	45,08	5 364,52	CS ÚRS 2022 01
413	M	T01VN2217P	PV 17pppp N, podp. ved. pro zateplené zdi - délka 350mm, provedení nerez	ks	154,000	93,84	14 451,36	
	W		28*78+12*14+21*3E"		154,000			
414	M	T01VN2220	PV 21c N, podp. ved. na střeš. krytinu, provedení nerez	ks	78,000	29,81	2 325,02	
	W		135-57*3E"		78,000			
415	K	741420101	Montáž držák oddáleného vedení do zdiva	kus	781,000	32,20	25 148,20	CS ÚRS 2022 01
416	M	T01VN2240	PV 32 N, podp. ved. na železné konstr., provedení nerez	ks	649,000	112,61	61 821,79	
	W		112*128+285*84-60*3E"		549,000			
417	M	T01Z415	Drát 8 AlMgSi T/4, drát O 8 mm (0,135kg/m), provedení AlMgSi	m	763,000	24,29	18 531,74	
	W		80*58*15*10+97*120*80*120*120*60*30-168*3E"		652,000			
	W		740*0,15*3E"		111,000			
418	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	763,000	64,40	49 137,20	CS ÚRS 2022 01
419	M	D02552030	Střešní průchodka D 250mm, plast, pro prům. 8-10-16 a pásek 20x2,5-30x3,5mm	ks	10,000	207,00	2 070,00	
	W		10*3E"		10,000			
420	K	741420084	Montáž vedení hromosvodné-vodotěsná ucpávka	kus	10,000	128,80	1 288,00	CS ÚRS 2022 01
421	M	T01VS055	Štítek uzemnění, štítek označení uzemnění, provedení plast	ks	60,000	5,52	331,20	
	W		60*3E"		60,000			
422	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	60,000	19,32	1 159,20	CS ÚRS 2022 01
423	K	210280223	Měření zemních odporů zemnicí stěle dl pásku přes 200 do 500 m	kus	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2022 01
	W		1*3E"		1,000			
424	K	580105033	Kontrola stavu ochrany před úderem blesku kombinované soustavy přes 8 svodů	svod	25,000	230,00	5 750,00	CS ÚRS 2022 01
	W		25*3E"		25,000			
425	K	580105063	Měření zemního odporu přes 8 svodů	měření	25,000	230,00	5 750,00	CS ÚRS 2022 01
D ELE-ROP Revize a ostatní práce							538 748,34	
426	K	HZS313100S3	Demonláže - Ostatní demoláže spojené s 3. etapou	ks	1,000	272 524,06	272 524,06	
	W		3E" 1		1,000			
427	K	HZS3131003	Montáže - Úprava stávajících rozvaděčů 3.Etapa (RH-LAB)	ks	1,000	1 380,00	1 380,00	
	W		1		1,000			
428	K	HZS3131KA	Montáže - Úprava stávajících kabelových rozvodů (3. etapa)	ks	1,000	43 746,00	43 746,00	
	W		3E" 1		1,000			
429	K	HZS3131RE3	Montáže - Úprava stávajících rozvodů a hromosvodu - 3. etapa	ks	1,000	18 400,00	18 400,00	
	W		3E" 1		1,000			

430	K	HZS3131TICR3E	Kontrola a protokol TIČR - hromosvod + rozvody NN - 3. etapa	ks	1,000	32 200,00	32 200,00	
	W		"Kontrola a protokol TIČR" 1		1,000			
431	K	210280003	Zkoušky a prohlídka el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	1,000	126 982,28	126 982,28	CS ÚRS 2022 01
	W		"3E" 1		1,000			
432	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 tis Kč přes 1 000 tis Kč	kus	3,000	4 600,00	13 800,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"3E" 3		3,000			
433	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	111,000	46,00	5 106,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"3E"					
	W		"R13" 28		28,000			
	W		"R14" 28		28,000			
	W		"R22" 50		50,000			
	W		"R31" 5		5,000			
434	K	210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	690,00	690,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"3E" 1		1,000			
435	K	210280102	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti přes 200 do 300 kg	kus	4,000	1 380,00	5 520,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"3E" 4		4,000			
436	K	580106020	Měření izolačního odporu podlahy	měření	5,000	920,00	4 600,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"3E" 3+2		5,000			
437	K	merosv3	Měření umělého osvětlení v prostorách s trvalým pobytem osob a zpracování protokolu pro kolaudaci/hygieny - 3. etapa	ks	1,000	13 800,00	13 800,00	
	W		"měření +protokol 2os/8h/1 d" 1		1,000			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:
D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:
D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.02.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Robert Fryba

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 019 354,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 019 354,20	21,00%	214 064,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 233 418,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:
D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:
D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Uchazeč: PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel: Mrštíkova 12,
Robert Fryba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 019 354,20

D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika	1 019 354,20
SPOL - Společná část rozvodů	136 242,00
SK - Strukturovaná kabeláž	535 597,54
SK-M - Montážní materiál a práce	465 447,04
SK-DR - Datové rozvaděče	70 150,50
STA - Společná televizní anténa	19 827,01
ACS - Přístupový a docházkový systém	122 691,04
DT - Domácí telefon	72 720,00
CCTV - Kamerový dohledový systém	77 549,63
JČ - Jednotný čas	36 526,98
DP - Demontáže a ostatní	16 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ STAVBY

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Robert Frýba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						1 019 354,20		
D D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika						1 019 354,20		
D SPOL Společná část rozvodů						136 242,00		
1	M	sp0001	Drátěný žlab DZ 60X500_BF	m	20,000	695,25	13 905,00	
	VV		20		20,000			
2	M	sp0002	Drátěný žlab DZ 60X300_BF	m	57,000	418,50	23 854,50	
	VV		57		57,000			
3	M	7121154	Žlab kabelový KZI 60x300x1,00 S	m	53,000	436,50	23 134,50	
	VV		53		53,000			
4	M	sp0003	Příslušenství kabelového žlabu, nosný systém, konzoly, spojky, závitové tyče	m	130,000	140,52	18 268,20	
	VV		130		130,000			
5	K	742110127	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 500 mm	kus	130,000	50,40	6 552,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		130		130,000			
6	K	742110107	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud do š. 500/100 mm	m	130,000	169,00	24 570,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		130		130,000			
7	M	sp0005	Požární odolné kabelová lanka svíslá KL60x500x1,50_PO s příslušenstvím	m	24,000	804,38	19 305,00	
	VV		24		24,000			
8	K	Mkz500	Montáž kabelového žebříku š. 500mm, včetně úchytného a nosného materiálu (konzoly, závitové tyče, hrm	m	24,000	277,20	6 652,80	
	VV		24		24,000			
D SK Strukturovaná kabeláž						535 597,54		
D SK-M Montážní materiál a práce						465 447,04		
9	M	K11kk02427	KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ	ks	71,000	7,88	559,13	
	VV		71		71,000			
10	K	742110503	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální	kus	71,000	50,40	3 578,40	
	VV		71		71,000			
11	M	K11kk00285	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBIŁÁ/RAL 9002	m	355,000	9,34	3 314,81	
	VV		355		355,000			
12	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	355,000	76,86	27 285,30	
	VV		355		355,000			
13	M	RJ45C6AS	Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6A, stíněný pro zabudování do nosných masek a římenů (5014A-B101, 5014-B0101, 1753-0-8055, 1711277-1, 1368111-1, 5014G-A01018 ..., 5014A-A02018 ..., 5014H-A01018 ..., 5014K-C01018).	ks	130,000	99,00	12 870,00	
	VV		130		130,000			
14	M	sk0002	Maska nosná pro 1 komunikační zásuvku keystone	ks	12,000	27,00	324,00	
	VV		12		12,000			
15	M	sk0003	Maska nosná pro 2 komunikační zásuvky keystone	ks	59,000	27,00	1 593,00	
	VV		59		59,000			
16	M	sk0004	Kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku) bílá/bílá	ks	71,000	67,50	4 792,50	
	VV		71		71,000			
17	M	sk0005	Rámeček jednonásobný bílá/bílá	ks	71,000	29,25	2 076,75	
	VV		71		71,000			
18	M	20010-39461	Kabel S/FTP 4P,LSOH, CAT8A, barva pláště řalová	m	10 276,000	19,13	196 528,50	
	VV		"1NP-III Etapa"3724		3 724,000			
	VV		"2NP-III Etapa"6232		6 232,000			

	VV		3NP-III Etapa*320			320,000			
19	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	12,000	63,00	756,00	CS ÚRS 2022 01	
	VV		12		12,000				
20	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	ks	59,000	63,00	3 717,00	CS ÚRS 2022 01	
	VV		59		59,000				
21	K	T0105	Zařazení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	10 276,000	18,90	194 216,40		
	VV		10276		10 276,000				
22	K	T0108	Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařazení RJ45	ks	130,000	75,60	9 828,00		
	VV		130		130,000				
23	K	T0114	Popis modulu RJ 45 v zásuvce	ks	130,000	30,83	4 007,25		
	VV		130		130,000				
	D	SK-DR	Datové rozvaděče				70 150,50		
35	K	T0113	Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči	ks	130,000	30,83	4 007,25		
	VV		130		130,000				
36	K	T0116	Proměření tras + vyhotovení protokolu	part	130,000	81,90	10 647,00		
	VV		130		130,000				
39	M	H6GLU02K2U	Propoj. kabel, Cat. 6A stíněný, 2xRJ-45, délka 2m, barva zelená	ks	40,000	145,38	5 823,00		
	VV		40		40,000				
40	M	DR-DSSRA050	Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	ks	1,000	261,00	261,00		
	VV		1		1,000				
41	M	DR-HSELS169SC	19" FO optický rozvaděč - vana - kompletně vybavený, 24xSC 9/125, pigtail a kazeta, spojky 1U	ks	2,000	3 653,00	7 326,00		
	VV		2		2,000				
42	K	742330026	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	2,000	1 764,00	3 528,00	CS ÚRS 2022 01	
	VV		2		2,000				
43	M	DR-CSCOR00507	Ochrana svárů 60mm	ks	72,000	7,89	567,00		
	VV		72		72,000				
44	K	742330031	Teplem smrštitelná ochrana svárů	kus	72,000	18,90	1 360,80	CS ÚRS 2022 01	
	VV		72		72,000				
45	M	skd001	Mikrotubička LSOH vnitřní tenkostěnná 10/8mm, pro indoor použití, vnitřní lubrikační vrstva SILICORE	m	70,000	31,28	2 189,25		
	VV		70		70,000				
46	M	skd002	Kabel optický k zafouknutí, 24 vláken SM 9/125, G 652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N	m	100,000	37,01	3 701,26		
	VV		100		100,000				
47	K	SK1001	Svařování optických vláken	ks	72,000	189,00	13 608,00		
	VV		72		72,000				
48	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	72,000	126,00	9 072,00	CS ÚRS 2022 01	
	VV		72		72,000				
49	M	ZCM42556	Optický propojovací kabel SM OS1/OS2 9/125, SC/APC-SC/PC, 2m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -50dB (G2+)	ks	14,000	306,70	4 321,80		
	VV		14		14,000				
50	M	OP1051	Optický propojovací kabel LC-SC 9/125, délka 2m	ks	6,000	300,83	1 804,95		
	VV		6		6,000				
51	M	OP1052	Optický propojovací kabel LC-LC 9/125, délka 1m	ks	6,000	322,20	1 933,20		
	VV		6		6,000				
	D	STA	Společná televizní anténa				19 827,01		
52	M	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÝ/RAL 9002	m	30,000	9,34	280,13		
	VV		30		30,000				
53	K	742110001-2	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložení pod omítku se zasekáním	m	30,000	76,86	2 305,80		
	VV		30		30,000				
54	M	STARF002	RG-59U/48FA-LSZH-FRPO 6,0 mm, Impedance 75Ohm Bezhalogenový, samozhášivý	m	442,000	12,38	5 469,75		
	VV		442		442,000				
	VV		361		361,000				
	VV		81		81,000				
55	K	STARF005	Zařazení koaxiálního kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	442,000	18,90	8 353,80		
	VV		442		442,000				
56	M	K11kk02427	KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ	ks	6,000	58,28	349,65		
	VV		6		6,000				
57	M	O820T102	Rozbočovač 2x hybridní širokopásmový, Průchozí útlum: 3,5-4dB Oddělovací útlum: 25dB(VHF), 18dB(UHF) Šířka pásma: 40-800MHz	ks	1,000	185,63	185,63		
	VV		1		1,000				
58	K	742420051	Montáž anténního rozbočovače	kus	1,000	189,00	189,00	CS ÚRS 2022 01	
	VV		1		1,000				
59	M	eu3608	Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové - průchozí	ks	4,000	184,50	738,00		
	VV		4		4,000				
60	M	eu3503	Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové - koncové	ks	2,000	184,50	369,00		
	VV		2		2,000				
61	M	5011E-A00300 03	Kryt zásuvky anténní, s vyřezávacím otvorem bílé limy	ks	6,000	46,13	276,75		
	VV		6		6,000				
62	M	3901F-A00110 03	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, bílé limy	ks	6,000	29,25	175,50		
	VV		6		6,000				
63	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	ks	6,000	189,00	1 134,00	CS ÚRS 2022 01	
	VV		6		6,000				
	D	ACS	Přístupový a docházkový systém				122 691,04		
64	M	ACSSRC	NZ06 - pulzní zálohovaný zdroj 14V/5A, mikroprocesor, signalizace, inteligentní dobíjení, NBÚ, včetně akumulátoru	ks	1,000	7 728,75	7 728,75		
	VV		1		1,000				
65	K	742240008	Montáž spínacího zdroje s krytem a s akumulátory k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	882,00	882,00	CS ÚRS 2022 01	
	VV		1		1,000				
67	M	K11kk02431	KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM	ks	7,000	12,38	86,63		
	VV		7		7,000				

68	K	742110S03	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální	kus	7,000	50,40	352,80	
	VV	7			7,000			
69	M	ISP07	Bezkontaktní snímač pro kontrolu vstupu, paměť pro cca 50000 záznamů, časové funkce, plná výbava	ks	7,000	10 057,50	70 402,50	
	VV	7			7,000			
70	M	PALEP	Přídavná anténa venkovní antivandal	ks	1,000	1 777,50	1 777,50	
	VV	1			1,000			
71	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	7,000	567,00	3 969,00	CS ÚRS 2022 01
	VV	7			7,000			
72	M	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002	m	35,000	9,34	326,81	
	VV	35			35,000			
73	K	742110001-2	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	35,000	76,86	2 690,10	
	VV	35			35,000			
74	M	SDELKAB2Zam	Kabel 2x0,75 + 4x0,22	m	63,000	15,75	992,25	
	VV		"1PP"21		21,000			
	VV		"1NP-II/III Etapa"35		35,000			
	VV		"2NP-III Etapa"7		7,000			
75	M	8591043241366	Kabel CYH 2x1 V03VH-H 2x1 mm ohebný - černomodrý	m	200,000	10,13	2 025,00	
	VV		"1PP"70		70,000			
	VV		"1NP-II/III Etapa"90		90,000			
	VV		"2NP-III Etapa"40		40,000			
76	M	45546	Kabel F/UTP 4P,LSOH, CAT5E, balení na cívce 500m, barva pláště modrá	m	600,000	10,13	6 075,00	
	VV		"1PP"250		250,000			
	VV		"1NP-II/III Etapa"250		250,000			
	VV		"2NP-III Etapa"100		100,000			
77	K	T0106-1	Zatažení kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	863,000	18,90	16 310,70	
	VV	863			863,000			
78	K	ACSRF001	Oživení a konfigurace systému,školení obsluhy	ks	1,000	9 072,00	9 072,00	
	VV	1			1,000			
D DT Domácí telefon							72 720,00	
79	M	9137131U	IP Dveřní Interkom 3 tlačítka, ovládání zámku, možnost instalace kamery	ks	4,000	12 363,75	49 455,00	
	VV	4			4,000			
80	M	1014176	IP telefonní přístroj T19 PoE	ks	5,000	1 012,50	5 062,50	
	VV	5			5,000			
81	M	9135351E	Zápusťná krabice pro interkom	ks	4,000	1 715,63	6 862,50	
	VV	4			4,000			
82	K	742320051	Montáž dveřního komunikačního tabla	ks	4,000	1 134,00	4 536,00	CS ÚRS 2022 01
	VV	4			4,000			
83	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	ks	5,000	189,00	945,00	CS ÚRS 2022 01
	VV	5			5,000			
84	K	DTRF001	Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy	ks	1,000	5 859,00	5 859,00	
	VV	1			1,000			
D CCTV Komerový dohledový systém							77 549,63	
85	M	DS-2CD2123G0-I	Vnitřní IP DOME kamera, 2Mpx,IR 30m, provedení Antivandal (IK10)	ks	3,000	3 042,00	9 126,00	
	VV	3			3,000			
86	M	DS-2CD5A26G0-I ZHS	Venkovní IP kamera, 2Mpx, Motorzoom, IP67, Antivandal IK10, vč. uchycení na zeď	ks	2,000	20 548,13	41 096,25	
	VV	2			2,000			
87	M	HSULG02K0G	Propoj. kabel, Cat 5e nestíněný,2xRJ-45, délka 2m,barva šedá	ks	5,000	30,38	151,88	
	VV	5			5,000			
88	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	3,000	567,00	1 701,00	CS ÚRS 2022 01
	VV	3			3,000			
89	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	2,000	756,00	1 512,00	CS ÚRS 2022 01
	VV	2			2,000			
90	K	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	5,000	567,00	2 835,00	CS ÚRS 2022 01
	VV	5			5,000			
92	M	860059	Licence pro připojení zařízení do dohledového softwaru	ks	5,000	2 713,50	13 567,50	
	VV	5			5,000			
93	K	CCTVRF001	Oživení, integrace nových zařízení do stávajícího systému,školení obsluhy	ks	1,000	7 560,00	7 560,00	
	VV	1			1,000			
D JČ Jednolíný čas							38 526,98	
94	M	JC-EK28D	Ručkové podružné analogové hodiny, kulaté, prům. 28cm - 2 strany	ks	5,000	4 477,50	22 387,50	
	VV	5			5,000			
95	M	JC-SZ28	Stropní závěs pro analogové hodiny	ks	5,000	675,00	3 375,00	
	VV	5			5,000			
96	K	742340001	Montáž závěsných hodin oboustranných	kus	5,000	504,00	2 520,00	CS ÚRS 2022 01
	VV	5			5,000			
97	M	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002	m	10,000	9,34	93,38	
	VV	10			10,000			
98	K	742110001-2	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	10,000	76,86	768,60	
	VV	10			10,000			
99	M	HSEKU424H1	Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSOH plášť modrý	m	300,000	12,38	3 712,50	
	VV	300			300,000			
100	K	T0106-1	Zatažení kabelu do trubky, uložení do žlabu	m	300,000	18,90	5 670,00	
	VV	300			300,000			
D DP Demontáže a ostatní							16 200,00	
103	K	p001	Přesun a přepojení rozvaděče SLP v m.č.M019	ks	1,000	10 800,00	10 800,00	
	VV	1			1,000			
104	K	p002	Ochrana vedení SLP v koridoru a ochrana optického kabelu v 2NP v průběhu III.etapy	ks	1,000	5 400,00	5 400,00	
	VV	1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ:

46980059

DIČ:

CZ46980059

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Robert Frýba

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**473 649,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	473 649,49	21,00%	99 466,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****573 115,88**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Robert Frýba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	473 649,49
EPS - Elektrická požární signalizace	258 251,08
NZS - Nouzový zvukový systém	215 398,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ STAVBY

Objekt:

D1_01 - Vstupní objekt

Soupis:

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vzorčina

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

PKS stavby. a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Robert Frýba

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						473 649,49		
o EPS Elektrická požární signalizace						258 251,08		
10	M	EPSkabkruh	Kabel, J-H(ST)H 2x2x0,8 - 4 vodiče, bezhalogenový a plamen nešířící pro kruhové linky EPS	m	699,000	23,63	16 513,88	
	WV		*1NP-III Etapa*255		255,000			
	WV		*2NP-III Etapa*282		282,000			
	WV		*3NP*162		162,000			
11	M	EPSkabovl	Bezhalogenový instalační kabel, JE-H(ST)H E90 - odolný proti plameni, pro průmyslovou elektroniku, se zachováním funkčnosti 90 minut 2x2x0,8	m	680,000	26,44	17 977,50	
	WV		*1PP-III Etapa*280		280,000			
	WV		*1NP-III Etapa*280		280,000			
	WV		*2NP-III Etapa*50		50,000			
	WV		*3NP-III Etapa*70		70,000			
13	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 379,000	22,68	31 275,72	CS ÚRS 2022 01
	WV		1379		1 379,000			
14	M	EPS-MAT1	Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub	ks	4 137,000	10,13	41 887,13	
	WV		4137		4 137,000			
15	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	4 137,000	12,60	52 126,20	CS ÚRS 2022 01
	WV		4137		4 137,000			
16	M	K11kk00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBLÁRAL 9002	m	68,000	9,34	634,95	
	WV		68		68,000			
17	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	68,000	76,86	5 226,48	
	WV		68		68,000			
18	M	0340210002	Požární detektor optakoučový interaktivní typ 830P	ks	65,000	680,63	44 240,63	
	WV		65		65,000			
19	M	0340210003	Požární detektor tepelný interaktivní typ 830H	ks	1,000	633,60	633,60	
	WV		1		1,000			
20	M	0340210005	4B patice pro senzory řady 830	ks	64,000	68,06	4 356,00	
	WV		64		64,000			
21	M	0340210006	4B1 patice pro senzory řady 830 s izolátorem	ks	2,000	322,99	645,98	
	WV		2		2,000			
22	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	66,000	126,00	8 316,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		66		66,000			
23	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	66,000	126,00	8 316,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		66		66,000			
24	M	0340310001	DIN820/R Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, 135x135x32mm	ks	8,000	1 149,64	9 197,10	
	WV		8		8,000			
25	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	8,000	189,00	1 512,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		8		8,000			
26	M	0340610060	RoLP LX W Kombinovaná siréna s majákem, hluboká mpatice. Vyhovuje EN-54	ks	1,000	1 884,71	1 884,71	
	WV		1		1,000			
27	K	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	1,000	226,80	226,80	CS ÚRS 2022 01
	WV		1		1,000			
32	K	EPS-VYST	Připojení ovládaných zařízení (výťah,dveře)	ks	8,000	378,00	3 024,00	
	WV		8		8,000			
33	K	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS	kus	74,000	81,90	6 060,60	CS ÚRS 2022 01
	WV		74		74,000			
35	K	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	kus	74,000	58,70	4 195,80	CS ÚRS 2022 01
	WV		74		74,000			
o NZS Nouzový zvukový systém						215 398,41		
44	M	NZSIZOL	FIM-VC+V60 izolátor kruhové linky, 60W regulátor hlasitosti, vstup pro lokální program	ks	13,000	7 581,38	98 557,68	
	WV		13		13,000			
45	K	742410121	Montáž regulátoru hlasitosti rozhlasu	kus	13,000	252,00	3 276,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		13		13,000			
46	M	NZSZAK	4E-EOL Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové připojení, nastavitelné zatížení linky ve 4 stupních	ks	4,000	228,38	913,50	
	WV		4		4,000			

47	K	742410031	Montáž koncového modulu - detekce zraku a rozpojení rozhlasu	kus	4,000	252,00	1 008,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		4		4,000			
48	M	NZS-KAB1	Kabel FE180/E90 2x2	m	499,000	32,63	16 279,88	
	WV		"INP-III Etapa" 260		260,000			
	WV		"2NP-III Etapa" 239		239,000			
49	K	742121001.1	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	499,000	22,68	11 317,32	CS ÚRS 2022 01
	WV		499		499,000			
50	M	NZS-MAT1	Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub	ks	1 497,000	10,13	15 157,13	
	WV		1497		1 497,000			
51	K	742111001.1	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	1 497,000	12,80	18 862,20	CS ÚRS 2022 01
	WV		1497		1 497,000			
56	M	4E-LCF6/ENC	Stropní reproduktor dle EN54-24 s požárním krytem. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 88dB @ 4m, frekvenční charakteristika 100Hz-16kHz	ks	26,000	726,75	18 895,50	
	WV		26		26,000			
57	K	742410062	Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu	kus	26,000	252,00	6 552,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		26		26,000			
58	M	4E-LCS6/ENC	Kruhový reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na zeď nebo strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 10W @ 100V, citlivost 81dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 90dB @ 4m, frekvenční charakteristika 230Hz-22kHz	ks	2,000	1 012,50	2 025,00	
	WV		2		2,000			
59	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	2,000	252,00	504,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		2		2,000			
60	K	742410301	Měření impedance rozhlasové ústředny	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		1		1,000			
63	K	742410302	Měření srozumitelnosti systému rozhlasu	kus	1,000	18 900,00	18 900,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt: D2_01 - Komunikace a chodníky

KSO: Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ: Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

IČ: DIČ:

Uchazeč: PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mršlíkova 12, Jihlava

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ing. Avuk, Baloun

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 073 575,92

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 073 575,92	21,00%	645 450,94
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 3 719 026,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt: D2_01 - Komunikace a chodníky

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mršlíkova 12.

Uchazeč: PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel: Ing. Avuk, Baloun

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 073 575,92

HSV - Práce a dodávky HSV 3 023 550,92

1 - Zemní práce 132 491,26

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	462 165,29
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	57 876,60
27 - Zakládání - základy	35 233,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi	298 462,28
4 - Vodorovné konstrukce	76 894,26
5 - Komunikace	1 461 093,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	49 556,31
8 - Trubní vedení	55 205,30
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	212 235,38
96 - Bourání konstrukcí	88 873,26
998 - Přesun hmot	93 464,47
PSV - Práce a dodávky PSV	50 025,00
767 - Konstrukce zámečnické	50 025,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D2_01 - Komunikace a chodníky

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Avuk, Baloun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						3 073 575,92		
D		HSV	Práce a dodávky HSV			3 023 550,92		
D		1	Zemní práce			132 491,26		
5	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	78,796	314,36	24 769,99	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%					
	W		.					
	W		schodiště 1		9,900			
	W		5,0*1,5*2,2*0,6					
	W		schodiště 2		9,000			
	W		4,0*2,5*1,5*0,6					
	W		opěrná zeď		59,896			
	W		(10,4+17,53+48,86)*1,3*0,6					
6	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	39,398	427,23	16 832,06	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%					
	W		.					
	W		schodiště 1		4,950			
	W		5,0*1,5*2,2*0,3					
	W		schodiště 2		4,500			
	W		4,0*2,5*1,5*0,3					
	W		opěrná zeď		29,948			
	W		(10,4+17,53+48,86)*1,3*0,3					
7	K	131451203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	13,133	714,90	9 388,82	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%					
	W		.					
	W		schodiště 1		1,650			
	W		5,0*1,5*2,2*0,1					
	W		schodiště 2		1,500			
	W		4,0*2,5*1,5*0,1					
	W		opěrná zeď		9,983			
	W		(10,4+17,53+48,86)*1,3*0,1					
8	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,180	592,67	1 884,70	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-40%					
	W		.					
	W		drén:					
	W		21,0*0,2*0,5*0,6		1,260			
	W		vjezdový systém		1,920			
	W		5,0*0,8*0,8*0,6					
9	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	2,120	809,53	1 716,20	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-40%					
	W		.					
	W		drén:					
	W		21,0*0,2*0,5*0,4		0,840			
	W		vjezdový systém		1,280			
	W		5,0*0,8*0,8*0,4					
10	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,760	436,63	1 650,45	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					

			Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%						
			. oplocení 6,3*1,0*1,0*0,6			3,780			
11	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	1,890	857,92	1 621,48	CS ÚRS 2022 01	
			Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%						
			. oplocení 6,3*1,0*1,0*0,3			1,890			
12	K	132451251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	0,630	822,34	518,07	CS ÚRS 2022 01	
			Viz PD - situace, příčné řezy a TZ Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-30%, tř.5-10%						
			. oplocení 6,3*1,0*1,0*0,1			0,630			
13	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,054	695,84	733,42	CS ÚRS 2022 01	
			Viz PD - situace a TZ . Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-40% dopravní značky 0,2*6*0,6 sloupky vjezd. systému 0,4*0,4*0,8*2*0,6 bourání vpustí 0,5*4*0,6 nové vpustí 0,1*3*0,6 . . PROSTAVĚNO -1,2			0,720 0,154 1,200 0,180 -1,200			
14	K	133351101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	0,702	970,39	681,22	CS ÚRS 2022 01	
			Viz PD - situace a TZ . Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-40% dopravní značky 0,2*6*0,4 sloupky vjezd. systému 0,4*0,4*0,8*2*0,4 bourání vpustí 0,5*4*0,4 nové vpustí 0,1*3*0,4 . . PROSTAVĚNO -0,8			0,480 0,102 0,800 0,120 -0,800			
15	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	159,950	50,51	8 027,78	CS ÚRS 2022 01	
			Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ přemístění z výkopiště na mezideponii na stavenišť pro další použití ornice: "pol. 121101101:" 90,00 zemina "pol. 174101101:" 77,95 potřebné chybějící množství pro obj. D2_02 81,00 z mezideponie pro násypy "pol. 174101101:" 77,95 . . PROSTAVĚNO -167,95			90,000 77,950 81,000 77,950 -167,950			
16	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	60,210	57,33	3 452,03	CS ÚRS 2022 01	
			Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ potřebné chybějící množství pro obj. D2_02 81,00 . . PROSTAVĚNO -20,79			81,000 -20,790			
18	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,060	89,78	903,19	CS ÚRS 2022 01	
			přebytečný výkopek na skládku 77,84+78,786+3,18+3,78+2,254 odpočet - zásypy "pol. 174101101:" -77,95 . . PROSTAVĚNO -77,84			165,650 -77,950 -77,840			
22	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,114	300,00	5 734,20	CS ÚRS 2022 01	
			"pol. 162751137:" 6,586*1,9 "pol. 162751137:" 110,447*2,1 . . PROSTAVĚNO -225,528			12,703 231,939 -225,528			
23	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	154,950	95,12	14 738,81	CS ÚRS 2022 01	
			Viz PD - situace, výpis kubatur a TZ . . na mezideponii pro zásypy 77,95 pro obj. D2_02 81,0 . . PROSTAVĚNO -4,0			77,950 81,000 -4,000			
24	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	81,000	123,37	9 993,08	CS ÚRS 2022 01	
			Viz PD - situace, výpis kubatur a TZ . . pro obj. D2_02 81,0 . .			81,000 			

25	K	174151101	Zásyp jám, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Viz PD - situace a TZ	m3	73,950	83,79	6 196,42	CS ÚRS 2022 01
	VV							
	VV							
	VV		vjezdový systém		3,200			
	VV		5,0*0,8*0,8					
	VV		schodiště 1		4,000			
	VV		4,0					
	VV		schodiště 2		6,000			
	VV		6,0					
	VV		opěrná zeď		60,000			
	VV		60,0					
	VV		po bouraných vpustích		4,000			
	VV		1,0*4					
	VV		nové vpusti-obsyp		0,750			
	VV		0,5*3*0,6					
	VV							
	VV							
	VV		PROSTAVĚNO		-4,000			
	VV		-4					
26	K	174101-R1	Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy	m3	73,950	211,50	15 640,43	
27	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně Viz PD - situace a TZ	m2	861,900	9,29	8 008,93	CS ÚRS 2022 01
	VV							
	VV							
	VV		pod komunikace a chodníky		1 423,000			
	VV		772,0+596,0+28,0+27,0					
	VV		pod schodiště		13,500			
	VV		1,5*4,0+3,0*2,5					
	VV							
	VV							
	VV		PROSTAVĚNO		-574,6			
	VV		-574,6					
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				462 165,29	
30	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně Viz PD - situace a TZ	m2	23,000	57,25	1 316,83	CS ÚRS 2022 01
	VV							
	VV							
	VV		chodník z betonových dlaždic		23,000			
	VV		23,0					
31	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 Viz PD - situace a TZ	m2	33,000	39,78	1 312,64	CS ÚRS 2022 01
	VV							
	VV							
	VV		asfaltové chodníky		14,000			
	VV		14,0					
	VV		okapový chodník		19,000			
	VV		19,0					
32	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 Viz PD - situace a TZ	m2	23,000	58,96	1 355,99	CS ÚRS 2022 01
	VV							
	VV							
	VV		chodník z betonových dlaždic		23,000			
	VV		23,0					
33	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 Viz PD - situace a TZ	m2	722,750	34,80	25 149,69	CS ÚRS 2022 01
	VV							
	VV							
	VV		asfaltové vozovky		560,000			
	VV		560,0					
	VV		chodníky z kamen. mozaiky		217,000			
	VV		217,0					
	VV							
	VV							
	VV		PROSTAVĚNO		-54,250			
	VV		-54,25					
34	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2 Viz PD - situace a TZ	m2	291,000	46,71	13 591,22	CS ÚRS 2022 01
	VV							
	VV							
	VV		vozovky s kamennou dlažbou		291,000			
	VV		291,0					
35	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 Viz PD - situace a TZ	m2	5,050	112,35	567,35	CS ÚRS 2022 01
	VV							
	VV							
	VV		okapový chodník		19,000			
	VV		19,0					
	VV							
	VV							
	VV		PROSTAVĚNO		-13,950			
	VV		-13,95					
37	K	113107244	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 Viz PD - situace a TZ	m2	525,000	63,56	33 367,03	CS ÚRS 2022 01
	VV							
	VV							
	VV		asfaltové vozovky		560,000			
	VV		560,0					
	VV							
	VV		PROSTAVĚNO		-35,000			
	VV		-35					
38	K	113202111	Vytřídění obrub krajinůk obrubníků stojatých Viz PD - situace a TZ	m	133,500	38,47	5 136,32	CS ÚRS 2022 01
	VV							
	VV							
	VV		včetně betonového lože a opěry		172,000			
	VV		"kamennéobrubníky" 172,0					
	VV							
	VV							
	VV		PROSTAVĚNO		-38,500			
	VV		-38,5					
40	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajinůk chodníkových Viz PD - situace a TZ	m	133,500	19,21	2 564,05	CS ÚRS 2022 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV		PROSTAVĚNO		-38,500			
	VV		-38,5					
41	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopech inženýrských sítí Viz PD - situace a TZ	m2	203,700	27,25	5 551,80	CS ÚRS 2022 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV		PROSTAVĚNO		-87,300			
	VV		-87,3					

42	K	979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem lážným nebo MV při překozech inženýrských sítí	m2	52,254	84,87	4 435,00	CS ÚRS 2022 01
	W		217,0		217,000			
	W							
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-164,746		-164,746			
43	K	997221-R1	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 500 m se složením na hromady, do figur materiály pro další použití	t	63,274	58,50	3 701,53	
	W		"dlažební kostky mozaikové:" 217,0*0,125		27,125			
	W		"dlažební kostky drobné:" 291,0*0,25		72,750			
	W		"kamenné obrubníky:" 155,0*0,1*0,3*2,7		12,555			
	W							
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-49,156		-49,156			
44	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	63,274	340,71	21 558,32	CS ÚRS 2022 01
45	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	280,933	28,20	7 921,18	CS ÚRS 2022 01
	W		na veřejnou skládku					
	W		pol. 113107322, 113107223, 113107224					
	W		9,57+10,12+92,463+168,78		280,933			
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	561,866	7,16	4 022,19	CS ÚRS 2022 01
	W		280,933*2 / Přepočtené koeficientem množství		561,866			
47	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	342,420	31,77	10 879,85	CS ÚRS 2022 01
	W		na veřejnou skládku, k recyklaci					
	W		pol. 113106011, 113106061, 113106021, 113107330,					
	W		113107342, 113107244, 113202111					
	W		60,977+93,12+5,863+4,56+3,08+252,00+35,25		454,850			
	W		odpočet					
	W		"pol. 997221-R1:" -112,43		-112,430			
48	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	684,840	9,14	6 258,20	CS ÚRS 2022 01
	W		342,42*2 / Přepočtené koeficientem množství		684,840			
49	K	997221661	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládku (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	10,425	360,00	3 753,00	CS ÚRS 2022 01
	W		pol. 113106021, 113107330,					
	W		5,865+4,56		10,425			
50	K	997221675	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládku (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	255,080	500,00	127 540,00	CS ÚRS 2022 01
	W		k recyklaci					
	W		pol. 113107342, 113107244					
	W		3,08+252,00		255,080			
51	K	997221973	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládku (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	607,277	300,00	182 183,10	CS ÚRS 2022 01
	W		pol. 113106011, 113106061, 113107322, 113107323,					
	W		113107223, 113107224, 113202111					
	W		60,977+93,12+9,57+10,12+341,88+168,78+35,26		719,707			
	W		odpočet					
	W		"pol. 997221-R1:" -112,43		-112,430			
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							57 876,60	
52	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	90,000	50,51	4 545,45	CS ÚRS 2022 01
	W		ornice z mezideponie pro rozprostření:					
	W		(600,0+300,0)*0,1		90,000			
53	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	90,000	95,12	8 560,78	CS ÚRS 2022 01
	W		ornice na mezideponii pro rozprostření					
	W		90,0		90,000			
54	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné	m2	600,000	17,10	10 260,00	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W							
	W		600,0		600,000			
55	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojné	m2	300,000	48,29	14 487,45	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W							
	W		300,0		300,000			
56	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojné	m2	600,000	9,29	5 575,31	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W							
	W		"pod ornici v rovině:" 600,0		600,000			
57	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojné	m2	300,000	48,16	14 447,61	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W							
	W		"pod ornici ve svahu:" 300,0		300,000			
D 27 Zakládání - základy							35 233,25	
58	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	5,216	3 807,43	19 859,56	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W							
	W		beton XC2					
	W		"oplocení:" 6,3*0,8*1,0*1,035		5,216			
59	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,200	3 807,43	4 568,92	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W							
	W		dopravní značky					
	W		0,2*6		1,200			
60	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,331	3 822,25	1 265,17	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W							
	W		"závorový systém:" 0,4*0,4*1,0*1,035*2		0,331			
61	K	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m2	5,680	326,88	1 856,65	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W							
	W		"oplocení-horní část pasu:" (6,3+0,8)*2*0,4		5,680			

62	K	274351122	Odstranění bednění základových pásů rovného	m2	5,860	40,85	232,03	CS ÚRS 2022 01
63	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	12,200	373,64	4 558,36	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		dopravní značky					
	VV		1,5*6		9,000			
	VV		sloupky závor. systému					
	VV		0,4*1,0*2		3,200			
64	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,085	34 030,00	2 892,55	CS ÚRS 2022 01
	VV		závorový systém					
	VV		"pr. 5 mm-8mlinky-1,7m*10." 0,005		0,005			
	VV		"pr. 8 mm-9m*8." 0,08		0,080			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
	D	32	Konstrukce přehrad a opěrné zdi				298 462,28	
65	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	26,089	4 160,28	108 533,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, výkres opěr. zdi a TZ					
	VV		Beton XC4, XF3					
	VV		(10,73+14,2)*0,6		14,958			
	VV		(11,29+23,71)*0,3+0,42*1,5		11,138			
66	K	327323-R1	Příplatek za poledový beton	m3	11,130	540,00	6 010,20	
	VV		Viz PD - situace, výkres OZ a TZ					
	VV		(11,29+23,71)*0,3+0,42*1,5		11,130			
67	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	109,275	582,16	63 615,93	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, výkres OZ a TZ					
	VV		(8,0+13,02+43,22)*0,6		38,544			
	VV		"dílat. spáry" (1,65+1,88+1,0+1,3)*0,3		1,749			
	VV		1,65*0,3+7,61*2+1,88*0,3+1,37*2*1,5+23,71*2+(1,61+1,3+1,0)*0,3		68,982			
68	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	109,275	219,31	23 964,98	CS ÚRS 2022 01
69	K	327381006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	1,850	34 030,00	62 955,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD statika					
	VV		z výkazu výztuže:		1,850			
	VV		1,85					
70	K	327501111	Výpň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těžkého	m3	1,155	1 790,24	2 067,73	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, výkres oz a TZ					
	VV		Frakce 8-16 mm					
	VV		0,35*0,3*(1,5+8,5)		1,155			
71	K	38576-R01	Dodání a osazení do betonu odvodňovacího potrubí PE 63, dl. 500 mm	kus	3,000	145,00	435,00	
	VV		"odvodnění rubu opěrné zdi" 3		3,000			
72	K	931994_R1	Dílatace - asfaltový pás, D+M	m2	1,749	355,00	620,90	
	VV		Viz PD - situace, výkres OZ a TZ, provedení viz PD					
	VV		"opěrné zdi" (1,65+1,88+1,0+1,3)*0,3		1,749			
73	K	348213123	Zdění zdíva plot. zdi z nepravidelných kamenů na maltu obj. kamene přes 0,02 m3 š. spáry přes 10 do 20 mm	m3	5,100	3 384,30	17 259,92	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		plotová podezdívka - použit původní očištěný kámen					
	VV		6,8*0,75		5,100			
74	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj. do 0,15 m3	kus	3,000	832,88	2 498,64	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		"oplocení" 3		3,000			
75	M	59231-R1	sloupek železobetonový plotový průběžný pro skládání ploty, 2,0*0,2*0,2 m, povrch pohledový beton	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	
	VV		prefabrikát					
	VV		-beton C 30/37 XC4, XF3					
	VV		-bednění pro pohledový beton - plocha 1,7 m2/ks					
	VV		-výztuž 1 ks					
	VV		"pr. 5 mm-0,8m*8." 0,0011					
	VV		"pr. 10 mm-2,0m*4." 0,011					
	VV		3		3,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				76 894,26	
76	K	430321516	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,970	4 227,88	12 556,79	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ					
	VV		schodiště 1					
	VV		"základové prahy" 0,94*1,5		1,410			
	VV		schodiště 2j					
	VV		"základové prahy" 1,04*1,5		1,560			
77	K	430321-R1	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 pohledového	m3	1,245	5 904,00	7 350,48	
	VV		Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ					
	VV		schodiště 2					
	VV		"konstrukce schodiště" 4,18*0,25+0,4*0,5		1,245			
78	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,079	62 943,21	4 972,51	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ					
	VV		Sít průměr 6 mm, oka 100/100 mm					
	VV		"schodiště 1" 1,25*1,5*1,2*0,00444		0,010			
	VV		"schodiště 2" (4,18*2+1,5*1,1*2+1,5*0,9)*1,2*0,00444		0,069			
79	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	24,528	538,03	13 196,91	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ					
	VV		"schodiště 1" 4,42*1,5		6,630			
	VV		"schodiště 2" 1,45*2*1,5		4,350			
	VV		1,8*2*1,5+4,18*2*0,25*1,55		13,548			
80	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	24,528	84,84	2 081,04	CS ÚRS 2022 01
81	K	433351-R1	Příplatek za bednění schodnic přímočarých za bednění pro beton pohledový, vložení lišt pro zkosení hran	m2	13,548	1 350,00	18 289,80	
	VV		"schodiště 2" 1,6*2*1,5+4,18*2*0,25*1,55		13,548			
82	K	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných	m	10,500	383,02	4 021,73	CS ÚRS 2022 01
	VV		Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ					

W		schodiště 1." 1,5*4		6,000			
W		schodiště 2." 1,5*3		4,500			
83	M	593737-R1	stůpeň schodišťový betonový univerzální dl. 1500 mm rozměr 15x30 cm	kus	3,000	1 875,00	5 625,00
W					3,000		
84	M	593737-R2	stůpeň schodišťový betonový univerzální dl. 1500 mm rozměr 15x30 cm, barevný	kus	4,000	2 200,00	8 800,00
W					4,000		
D	5	Komunikace				1 461 093,26	
85	K	184911231	Rozprostření valounů vel přes 0,15 do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5	m2	28,000	53,46	1 497,02 CS ÚRS 2022 01
W			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ				
W			ve vrstvě 200 mm		28,000		
86	M	583374_R1	kameniva dekorativní (kačírek) frakce 20/60	t	11,760	1 550,00	18 228,00
W			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ				
W			ve vrstvě 200 mm - okapové chodníky		11,760		
87	K	564831111	Podklad ze šetrkoditě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	305,500	82,99	25 354,47 CS ÚRS 2022 01
W			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ				
W			pod komunikaci z kamenných kostek		772,000		
W			pod okapové chodníky z valounů		28,000		
W							
W			PROSTAVĚNO		-494,500		
88	K	564851111	Podklad ze šetrkoditě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	596,000	119,93	71 476,93 CS ÚRS 2022 01
W			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ				
W			Chodníky z mozaikové dlažby		596,000		
89	K	564861111	Podklad ze šetrkoditě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	27,000	157,00	4 239,00 CS ÚRS 2022 01
W			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ				
W			Okapové chodníky		27,000		
90	K	564972111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK II 250 mm	m2	296,375	490,79	145 456,94 CS ÚRS 2022 01
W			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ				
W			Vozovky z kamenných kostek		772,000		
W							
W			PROSTAVĚNO		-475,625		
91	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého II 50 mm	m2	696,375	395,25	275 238,95 CS ÚRS 2022 01
W			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ				
W			komunikace z kamenných kostek 100/100/100 mm		772,000		
W							
W			PROSTAVĚNO		-75,625		
92	M	58381007	kostka špičatá dlažební žula drobná 8/10	m2	710,303	616,40	437 830,77 CS ÚRS 2022 01
W			696,375*1,02 Přepočtené koeficientem množství		710,303		
93	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	519,000	408,18	211 846,77 CS ÚRS 2022 01
W			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ				
W			Chodníky z mozaikových kostek 50/50/50 mm		596,000		
W			"odpočet - dlažba s reliéfem:" -32,0		-32,000		
W			"odpočet dlažba hladká:" -20,0		-20,000		
W							
W			PROSTAVĚNO		-25,000		
94	M	58381004	kostka špičatá dlažební mozaika žula 4/6 tl 1	m2	534,570	418,60	223 771,00 CS ÚRS 2022 01
W			519*1,03 Přepočtené koeficientem množství		534,570		
95	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	28,600	211,80	6 057,41 CS ÚRS 2022 01
W			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ				
W			Chodníky z mozaikových kostek 50/50/50 mm-doplnění		20,000		
W			"dlažba hladká 200/200/30:" 20,0		32,000		
W			"dlažba s reliéfem 255/255/35:" 32,0				
W							
W			PROSTAVĚNO		-23,400		
96	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	m2	74,800	19,29	1 443,17 CS ÚRS 2022 01
W			20,0*2*32,0*3		136,000		
W							
W			PROSTAVĚNO		-61,200		
97	M	59249-R1	dlažba plošná betonová chodníková 200x200x30 mm přírodní hladká - podrobný popis viz PD	m2	11,670	520,00	6 068,40
W			20,6		20,600		
W							
W			PROSTAVĚNO		-9,270		
W			11,33*1,03 Přepočtené koeficientem množství		11,670		
98	M	59248-R2	dlažba plošná betonová chodníková 255x255x25 mm přírodní profilovaná - podrobný popis viz PD	m2	18,672	750,00	14 004,00
W			32,96		32,960		
W							
W			PROSTAVĚNO				

	W		-14,832						-14,832
	W		18,128*1,03	Přepočtené koeficientem množství					18,672
99	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	27,000	353,47	9 543,62	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ						
	W		Okapové chodníky		27,000				
	W								
100	K	451459777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC	m2	27,000	30,82	832,17	CS ÚRS 2022 01	
101	M	59245620	dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní	m2	27,810	295,02	8 204,58	CS ÚRS 2022 01	
	W		27*1,03	Přepočtené koeficientem množství					27,810
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				49 556,31		
102	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene	m2	11,100	1 250,00	13 875,00	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz PD - situace a TZ						
	W		plotová podezdívka - použit původní očištěný kámen						
	W		6,8*0,8*2*0,75		11,100				
103	K	631311122	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/10	m3	0,825	4 075,54	3 362,32	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz PD - situace, výkr. schodiště a TZ						
	W		podkladní deska pod schodiště						
	W		"schodiště 1:" 1,5*0,05		0,075				
	W		"schodiště 2:" 7,5*0,1		0,750				
104	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,852	4 490,11	17 340,82	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz PD - situace, výkr. opěr. zdi a TZ						
	W		podkladní deska pod opěr. zeď						
	W		(4,35*9,02*25,25)*0,1		3,852				
105	K	631311127	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,600	5 188,97	3 113,38	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz PD - situace, výkr. schodiště a TZ						
	W		parapetní deska na plot. podezdívce						
	W		6,0*0,1		0,600				
106	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,600	348,56	209,14	CS ÚRS 2022 01	
107	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,600	105,86	63,52	CS ÚRS 2022 01	
108	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	9,050	381,64	3 453,81	CS ÚRS 2022 01	
	W		podkladní deska pod schodiště:						
	W		5,0*0,05*15,0*0,1		1,750				
	W		podkladní deska pod opěr. zeď						
	W		55,0*0,1		5,500				
	W		parapetní deska plot. podezdívky						
	W		6,8*(0,1+0,05*2)+0,2*0,4*2*0,3		1,800				
109	K	631351102	Odstánění bednění rýh a hran v podlahách	m2	9,050	48,78	441,44	CS ÚRS 2022 01	
110	K	61335-R01	Příplatek za bednění pohledového betonu	m2	1,800	1 150,00	2 070,00		
	W		1,8		1,800				
111	K	631361621	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,115	48 929,35	5 626,88	CS ÚRS 2022 01	
	W		parapetní deska na plot. podezdívce						
	W		"pr. 5 mm-třminky-1,8m*25:" 0,015		0,015				
	W		"pr. 8 mm-5,6m*8:" 0,1		0,100				
	D	8	Trubní vedení				55 205,30		
112	K	211561-R1	Výpň odvodňovacích žeber nebo litavodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	5,250	760,00	3 990,00		
	W		Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ						
	W		"drén:" 21,0*0,5*0,5		5,250				
113	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	21,000	217,17	4 560,53	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ						
	W		"drén:" 21,0		21,000				
114	K	895983-R11	Zřízení vpusti kanalizační dvorní 300x300 mm	kus	2,000	1 250,00	2 500,00		
	W		Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ						
	W		2		2,000				
115	M	592238-R11	vpust' betonová dvorní 300x300 mm, sediment.prstor, koš na hrubé nečistoty, protizápch.uzávěr, mříž 300/300 mm - podrobný popis viz PD	kus	2,000	7 250,00	14 500,00		
116	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2020 01	
	W		Viz PD - situace, výkres a TZ						
	W		1		1,000				
117	M	592238-R1	vpust' betonová uliční DN 450, sediment.prstor, koš na hrubé nečistoty, protizápch.uzávěr, těžká mříž 500/500 mm, Tř. D	kus	1,000	8 500,00	8 500,00		
118	K	935114112	Mikrošěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	11,900	1 248,30	14 854,77	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ						
	W		- šěrblina dl. 1m - 9 ks						
	W		- čistící kus s lit. mříží dl.0,5m - 3 ks						
	W		- výtok. komplet-vpustový kus s lit. mříží a sestavou vpusti dl.0,5m - 2 ks						
	W		- zásepka-koncová čela dl. 0,1m - 2ks						
	W		9,7*2,2		11,900				
119	K	935114-R1	Mikrošěrbinový odvodňovací betonový žlab - fezáni prvku	m	1,000	4 750,00	4 750,00		
	W		1		1,000				
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				212 235,38		
120	K	966006132	Odstánění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými pákami	kus	2,000	271,10	542,20	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz PD - situace, výkres a TZ						

W		PROSTAVĚNO							
W		-1,846							
W					-1,846				
139	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	60,885	212,67	12 948,56	CS ÚRS 2022 01	
140	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	182,655	6,60	1 205,46	CS ÚRS 2022 01	
	W		60,885*3 "Přepočtené koeficientem množství"		182,655				
141	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	44,440	360,00	15 998,40	CS ÚRS 2022 01	
	W		44,44		44,440				
142	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	16,292	360,00	5 865,12	CS ÚRS 2022 01	
	W		16,95*0,342		16,292				
143	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,825	3 500,00	2 887,50	CS ÚRS 2022 01	
	W		0,825		0,825				
	D	998	Přesun hmot				93 464,47		
144	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	685,263	136,39	93 464,47	CS ÚRS 2022 01	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				50 025,00		
	D	767	Konstrukce zámečnické				50 025,00		
145	K	767001-R1	Ocelové madlo, zároveň zinkováno, dl. 1,3 m, D+M	kus	1,000	2 000,00	2 000,00		
	W		Schodiště 1						
	W		Podrobný popis viz PD						
	W		- včetně kotvení a kotvicího materiálu						
	W		- madlo - profil 50/30 mm						
	W		1		1,000				
146	K	767002-R2	Ocelové pole plotu 2870x1400 mm, z trubek svařovaných, včetně nátěru základní a vrchní - dodávka, osazení	kus	2,000	15 500,00	31 000,00		
	W		Viz PD - situace a TZ						
	W		.						
	W		oplocení						
	W		.						
	W		materiál - 1 pole						
	W		Trubka pr. 40/3 mm;" (2,87*1,4)*2 = 8,54 m						
	W		Trubka pr. 20/2 mm;" 12*1,32 = 15,84 m						
	W		2		2,000				
147	K	767002-R3	Úprava původního demonstovaného ocelového plotového pole na potřebnou délku dle skutečnosti na stavbě - prodloužení či zkrácení bez nároku na nový materiál, nátěr - osazení	kus	1,000	10 000,00	10 000,00		
	W		Viz PD - situace a TZ						
	W		.						
	W		oplocení						
	W		1		1,000				
148	K	767002-R4	Kotevní ocelová kce plot. poli osazená do sloupů, nátěr - dodávka, osazení	kus	10,000	500,00	5 000,00		
	W		Viz PD - situace a TZ						
	W		.						
	W		oplocení - pásovina - 0,2kg/kus						
	W		10		10,000				
149	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	1 500,00	2 025,00	CS ÚRS 2022 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:
D2_02 - Kanalizace

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.02.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Avuk, Baloun

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 601 731,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	601 731,36	21,00%	126 363,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 728 094,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:
D2_02 - Kanalizace

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Uchazeč: PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel: Mrštíkova 12,
Ing. Avuk, Baloun

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 601 731,36

HSV - Práce a dodávky HSV 601 731,36

1 - Zemní práce 288 876,88

8 - Trubní vedení	151 099,72
96 - Bourání konstrukcí	141 488,56
99 - Přesun hmot	20 266,20

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ STAVBY Objekt: D2_02 - Kanalizace								
Místo: Nové Město na Moravě			Datum: 16.02.2023					
Zadavatel: Kraj Vysočina			Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mršíkova 12,					
Uchazeč: PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou			Zpracovatel: Ing. Avuk, Bačoun					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							601 731,36	
D HSV Práce a dodávky HSV							601 731,36	
D 1 Zemní práce							288 876,88	
1	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	62,987	270,08	17 006,03	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		Zatřídění hornin: tř.3-30%, tř.4-50%, tř.5-30%					
	W		nová kanalizace					
	W		(18,76*1,0*3,23+18,18*1,0*1,65+24,4*0,9*1,85+12,6*1,0*1,69+89,0*0,9*1,7)*0,3		86,605			
	W		"rozšíření a prohloubení pro šachty:"		6,420			
	W		(2,0*0,8*2,3+2,0*2,0*0,15)*5*0,3					
	W		rušená kanalizace					
	W		(22,0+10,0)*0,8*1,8*0,3		13,824			
	W		"rozšíření pro bourání šachet:"		3,672			
	W		2,0*0,8*(3,14+1,51+2,0+1,0)*0,3					
	W		.					
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO		-47,554			
	W		-47,554					
2	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	98,821	359,44	35 520,12	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		Zatřídění hornin: tř.3-30%, tř.4-50%, tř.5-30%					
	W		nová kanalizace					
	W		(18,76*1,0*3,23+18,18*1,0*1,65+24,4*0,9*1,85+12,6*1,0*1,69+89,0*0,9*1,7)*0,5		144,341			
	W		"rozšíření a prohloubení pro šachty:"		10,700			
	W		(2,0*0,8*2,3+2,0*2,0*0,15)*5*0,5					
	W		rušená kanalizace					
	W		(22,0+10,0)*0,8*1,8*0,5		23,040			
	W		"rozšíření pro bourání šachet:"		6,120			
	W		2,0*0,8*(3,14+1,51+2,0+1,0)*0,5					
	W		.					
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO		-85,380			
	W		-85,380					
3	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	44,099	598,59	26 397,18	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		Zatřídění hornin: tř.3-30%, tř.4-50%, tř.5-30%					
	W		nová kanalizace					
	W		(18,76*1,0*3,23+18,18*1,0*1,65+24,4*0,9*1,85+12,6*1,0*1,69+89,0*0,9*1,7)*0,2		57,736			
	W		"rozšíření a prohloubení pro šachty:"		4,280			
	W		(2,0*0,8*2,3+2,0*2,0*0,15)*5*0,2					
	W		rušená kanalizace					
	W		(22,0+10,0)*0,8*1,8*0,2		9,216			
	W		"rozšíření pro bourání šachet:"		2,448			
	W		2,0*0,8*(3,14+1,51+2,0+1,0)*0,2					
	W		.					
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO		-29,581			
	W		-29,581					
7	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	265,529	73,49	19 513,63	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		nová kanalizace					
	W		(18,18*1,0*1,65+24,4*0,9*1,85+12,6*1,0*1,69+89,0*0,9*1,7)*2		456,174			
	W		rušená kanalizace					
	W		(22,0+10,0)*0,8*1,8*2*0,5		48,080			
	W		.					
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO		-236,725			
	W		-236,725					
8	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	265,529	35,11	9 323,91	CS ÚRS 2022 01
17	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	203,407	57,33	11 661,98	CS ÚRS 2022 01
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		.					
	W		Na meздеponii na staveništi					
	W		výkopy					
	W		.					

VV		nová kanalizace					
VV		(18,76*1,0*3,23+18,18*1,0*1,85+24,4*0,9*1,85+12,8*1,0*1,69		202,077			
VV		+89,0*0,9*1,7)*0,7					
VV		"rozšíření a prohloubení pro šachty:"					
VV		(2,0*0,8*2,3+2,0*2,0*0,15)*5*0,7		14,980			
VV		rušená kanalizace					
VV		(22,0+10,0)*0,8*1,8*0,7		32,256			
VV		"rozšíření pro bourání šachet:"					
VV		2,0*0,8*(3,14+1,51+2,0+1,0)*0,7		8,568			
VV		zásak					
VV		(3,24*3,24*2,22+3,6*3,6*1,54)*0,7		30,284			
VV		.					
VV		z mezdeponie pro zásyp					
VV		"zásak:" 21,632-21,10		0,532			
VV		"septik:" 32,6*3,6		117,360			
VV		vč. zeminy ponechané z obj. D2_01					
VV		.					
VV		PROSTAVĚNO					
VV		-202,65		-202,650			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	52,055	10,80	562,19 CS ÚRS 2022 01
VV		Viz PD - situace a TZ					
VV		.					
VV		mezdeponie					
VV		172,372+82,333		254,705			
VV		.					
VV		PROSTAVĚNO					
VV		-202,65		-202,650			
19	K	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	82,033	102,84	8 436,63 CS ÚRS 2022 01
VV		nepoužitelný výkopek ze stavby na veřejnou skládku					
VV		73,38+8,653		82,033			
22	K	167151102	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	199,393	123,37	24 599,40 CS ÚRS 2022 01
VV		z mezdeponie pro zásyp					
VV		"zásak:" 21,632-21,10		0,532			
VV		"septik:" 32,6*3,6		117,360			
VV		vč. zeminy ponechané z obj. D2_01					
VV		.					
VV		pro odvoz na skládku					
VV		82,033		82,033			
VV		.					
VV		PROSTAVĚNO					
VV		-0,532		-0,532			
23	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	172,269	300,00	51 680,70 CS ÚRS 2022 01
VV		"viz pol. 162551128:" 62,033*2,1		172,269			
24	K	17151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	259,013	85,55	22 157,81 CS ÚRS 2022 01
VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
VV		.					
VV		kanalizace					
VV		"pol. 132201202:" 110,521		110,521			
VV		"pol. 132301202:" 184,201		184,201			
VV		"pol. 132401201:" 73,680		73,680			
VV		odpočet:					
VV		"pol. 451573111:" -13,137		-13,137			
VV		"pol. 175151101:" -70,697		-70,697			
VV		"revizní šachty:" -3,14*0,6*0,6*(3,14+3,11+1,64+1,51+1,4)		-12,208			
VV		.					
VV		zásak					
VV		"pol. 133201101:" 12,979		12,979			
VV		"pol. 133301109:" 21,632		21,632			
VV		"pol. 133401101:" 8,653		8,653			
VV		odpočet					
VV		"pol. 389541112:" -21,100		-21,100			
VV		"objekt-vyláčená kubatura:" -3,14*0,6*0,6*1,54		-1,741			
VV		.					
VV		jama po septiku					
VV		32,6*3,6		117,360			
VV		.					
VV		PROSTAVĚNO					
VV		-151,13		-151,130			
25	K	174101-R2	Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy	m3	259,013	121,50	31 470,08
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	40,900	128,08	5 238,55 CS ÚRS 2022 01
VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
VV		frakce 0-6mm.					
VV		.					
VV		kanalizace					
VV		49,54*1,0*0,5+113,4*0,9*0,45		70,697			
VV		.					
VV		PROSTAVĚNO					
VV		-29,797		-29,797			
28	M	583373030	Štěrkořísek frakce 0/8	t	80,481	236,00	18 995,88 CS ÚRS 2022 01
VV		120,185		120,185			
VV		.					
VV		PROSTAVĚNO					
VV		-39,694		-39,694			
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkořísku	m3	7,660	824,12	6 312,79 CS ÚRS 2022 01
VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
VV		frakce 0-6 mm					
VV		.					
VV		kanalizace					
VV		(18,76+18,18+12,6)*1,0*0,15+(24,4+39,0)*0,9*0,1		13,137			
VV		.					
VV		PROSTAVĚNO					
VV		-5,477		-5,477			
D 8		Trubní vedení				151 099,72	
32	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	64,600	175,75	11 353,45 CS ÚRS 2022 01
VV		- CSN EN 1401-1					
VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
VV		včetně tvarovek					
VV		83,0+8,0		89,000			
VV		.					
VV		PROSTAVĚNO					
VV		-24,4		-24,400			

33	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 - ČSN EN 1401-1 Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ včetně kotev 73,94x3,0 PROSTAVĚNO -26,5	m	50,440	225,15	11 356,57	CS ÚRS 2022 01
34	K	871390-R1	Dodávka a montáž chráničky PVC DN 250 SN8 KG dle 1,50 m, zabetonování chráničky betonem C30/37, 0,05 m3, obnovení vnější hydroizolace asfalt. pásem - 2 m2 Viz PD - situace, podélné profily a TZ "podzemní chodba" 1	soubor	1,000	2 300,00	2 300,00	
35	K	871000-R2	Úprava inženýrských sítí v podzemní chodbě Viz PD - situace, podélné profily a TZ	soubor	1,000	9 800,00	9 800,00	
36	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílů na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ dno šachty prefabrikované "RŠ1-RŠ3, RŠ5, RŠ6, Zásak" 6 PROSTAVĚNO -3	kus	3,000	10 793,34	32 380,01	CS ÚRS 2022 01
37	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ "RŠ1:" 3 "RŠ2:" 3 "RŠ3:" 1 "Zásak:" 4 PROSTAVĚNO -6	kus	5,000	1 226,94	6 134,69	CS ÚRS 2022 01
38	M	59224063	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ včetně integrované šachtové vložky nebo gumového řešení Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ dno šachty prefabrikované "viz Tabulka šachet:" 5 PROSTAVĚNO -2	kus	3,000	6 899,50	17 698,50	CS ÚRS 2022 01
39	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x88cm Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ "viz Tabulka šachet:" 4 PROSTAVĚNO -3	kus	1,000	1 667,25	1 667,25	CS ÚRS 2022 01
40	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ stupadla s PE povlakem "viz Tabulka šachet:" 9 PROSTAVĚNO -7	kus	2,000	1 287,25	2 574,50	CS ÚRS 2022 01
42	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ stupadla s PE povlakem "viz Tabulka šachet:" 3 PROSTAVĚNO -2	kus	1,000	2 655,25	2 655,25	CS ÚRS 2022 01
43	M	59224-R05	deska betonová pro vstupní šachty 100x25x20 cm Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ "viz Tabulka šachet:" 2	kus	2,000	1 140,00	2 280,00	
45	M	592241-R8	prstenec betonový vyrovnávací 625/80/120 62,5x8x12 cm Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ "viz Tabulka šachet:" 2 PROSTAVĚNO -1	kus	1,000	183,35	183,35	
46	M	592241-R9	prstenec betonový vyrovnávací 625/100/120 62,5x10x12 cm Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ "viz Tabulka šachet:" 1	kus	1,000	209,00	209,00	
47	M	59224348	lěsnění elastomarové pro spojení šachetních dílů DN 1000 Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ "RŠ1:" 4 "RŠ2:" 4 "RŠ3:" 2 "RŠ5:" 3 "RŠ6:" 2	kus	15,000	175,75	2 636,25	CS ÚRS 2022 01

	W		"Zasak" 9		9,000				
	W								
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-9		-9,000				
50	K	896211-R3	Spadistě kanalizační z betonu jednoduché beton tř. C 16/20 potrubí PVCi DN 200, výška spadistě 2350 mm	kus	1,000	22 500,00	22 500,00		
	W		Viz PD - situace a TZ						
	W		vě. zřízení otvorů						
	W		"RŠ 4:" 1		1,000				
51	K	899000-R1	Kamerová zkouška, ověření kvality	m	165,940	75,00	12 445,50		
	W		Viz PD - situace a TZ						
	W								
	W		89,0+76,94		165,940				
52	K	899000-R2	Tlaková zkouška kanalizace	m	115,040	65,00	7 477,60		
	W		Viz PD - situace a TZ						
	W								
	W		89,0+76,94		165,940				
	W								
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-50,9		-50,900				
53	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zařízení D400, E600	kus	2,000	385,00	770,00	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ						
	W								
	W		"RŠ1-RŠ3, RŠ5, RŠ6, Zasak:" 6		6,000				
	W								
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-4		-4,000				
54	M	286619-R1	poklop litinový DN 600 v. 180, D400	kus	2,000	2 338,90	4 677,80		
	D	96	Bourání konstrukci				141 488,56		
55	K	890231811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	4,500	1 901,18	8 555,31	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz PD - situace a TZ						
	W								
	W		revizní šachty						
	W		"hl. 3,14 m:" 3,0*1		3,000				
	W		"hl. 1,51 m:" 2,0*1		2,000				
	W		"hl. 2,0 m:" 2,5*1		2,500				
	W		"hl. 1,0 m:" 1,6*1		1,600				
	W								
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-4,6		-4,600				
56	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností přes 100 do 150 kg	kus	4,000	341,34	1 365,36	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz PD - situace a TZ						
	W								
	W		"poklopy šachet:" 4		4,000				
	W		"poklopy septiku:" 2		2,000				
	W								
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-2		-2,000				
57	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	39,600	842,47	33 361,93	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz PD - situace a TZ						
	W								
	W		septik						
	W		"strop a dno:" 21,0*(0,3+0,3)		12,600				
	W		"stěny:" 9,0*3,0		27,000				
58	K	938901-R1	Dezinfekce nádrže o objemu 60 m3 práškovým výpnem	kus	1,000	18 000,00	18 000,00		
	W		1		1,000				
59	K	969041113	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 100 do DN 200	m	32,000	71,74	2 295,82	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz PD - situace a TZ						
	W								
	W		"DN 150:" 22,0+10,0		32,000				
	W		"DN 200:" 25,0		25,000				
	W								
	W		PROSTAVĚNO						
	W		-25		-25,000				
60	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	2,000	332,50	665,01	CS ÚRS 2022 01	
	W		Viz PD - situace a TZ						
	W								
	W		"podzemní chodba:" 2		2,000				
62	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	98,837	96,14	9 501,73	CS ÚRS 2022 01	
63	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	197,674	9,14	1 806,38	CS ÚRS 2022 01	
	W		98,837*2 Přepočtené koeficientem množství		197,674				
64	K	997013111	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	98,837	284,46	28 114,70	CS ÚRS 2022 01	
65	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,035	360,00	1 812,60	CS ÚRS 2022 01	
	W		5 005+0,03		5,035				
66	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	95,554	360,00	34 399,44	CS ÚRS 2022 01	
	W		95,436+0,118		95,554				
67	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,473	360,00	1 610,28	CS ÚRS 2022 01	
	W		105,080-5,053-95,554		4,473				
	D	99	Přesun hmot				20 266,20		
68	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	37,264	543,85	20 266,20	CS ÚRS 2022 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D2_04 - Sadové úpravy

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ:

46980059

DIČ:

CZ46980059

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Irena Dundychová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	96 934,58
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 934,58	21,00%	20 356,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	117 290,84
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D2_04 - Sadové úpravy

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Irena Dundychová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 934,58

D1 - SPECIFIKACE 1/1 - rostliny

11 948,00

D2 - SPECIFIKACE 1/2 - materiál

27 834,50

D3 - Montáž

57 152,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D2_04 - Sadové úpravy

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Irena Dundychová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						96 934,58		
p D1 SPECIFIKACE 1/1 - rostliny						11 948,00		
1	K	11	Carpinus betulus - habr obecný (vzdálenost výsadby 0,4 m)	kus	100,000	75,00	7 500,00	
	W		Velikost: 100+					
	W		100		100,000			
	W		Součet		100,000			
2	K	12	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' - bobkovišník lékařská	kus	8,000	558,00	4 464,00	
	W		Velikost: 3L					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
p D2 SPECIFIKACE 1/2 - materiál						27 834,50		
3	K	21	Borka (jemně drcená) - na mulčování keřů 15 cm	m3	7,000	1 650,00	11 550,00	
4	K	22	Travní semeno - parková směs	kg	21,000	195,00	4 095,00	
5	K	23	Rašelina (k bobkovišníkům a přesazovaným azalkám)	m3	3,000	2 980,00	8 940,00	
6	K	24	Herbicid	l	1,000	650,00	650,00	
7	K	25	Tabletové hnojivo ke dřevinám (2 ks keře)	kg	2,500	115,00	287,50	
8	K	26	Kůl ke stromu impregnovaný - tři kusy ke stromu (k přesazným stromům)	ks	12,000	135,00	1 620,00	
9	K	27	Dřevěné příčky púlené - délka 50 cm	ks	12,000	35,00	420,00	
10	K	28	Úvazek 1,8 m a 1 strom	bm	7,200	10,00	72,00	
11	K	29	Bambusová rohož á 0,25 m á 1 strom	m	1,000	200,00	200,00	
p D3 Montáž						57 152,08		
18	K	181 15-1311	Plášťová úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění omnice, v hornině 1-4 při nerovnostech terénu přes + - 50 do + - 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	866,000	14,90	12 903,40	
19	K	18340-3113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	825,000	5,50	4 537,50	
20	K	18340-3131	Obdělání půdy rytím v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	41,000	19,00	779,00	
21	K	183 40-3153	Obdělání půdy hráběním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	866,000	4,68	4 035,56	
22	K	18340-3161	dlto válením	m2	825,000	1,50	1 237,50	
23	K	183 10-1113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	100,000	33,00	3 300,00	
24	K	18310-1213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy z 50 % s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 (Prunus laurocerasus) +	kus	8,000	55,00	440,00	
	W		38		38,000			
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-30		-30,000			
26	K	18410-2112	Výsadba dřevin s balem v rovině nebo na svahu do 1:5 do předem vyhloubené jamky se zalitím přes 200 do 300 mm (108 ks nových + 30 ks přesazených)	kus	138,000	62,80	8 666,40	
28	K	183 20-5111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	41,000	13,10	537,10	
29	K	18141-1131	Založení trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 parkového	m2	825,000	15,50	12 787,50	
30	K	18491-1431	Mulčování rostlin kůrou tř. do 0,15 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	41,000	43,20	1 771,20	
31	K	184 00-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	866,000	2,72	2 355,52	
32	K	18580-2114	Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,002	22 400,00	44,80	

33	K	18421-5412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin přes 0,5 do 1 m	kus	4,000	54,20	216,80	
34	K	184 50-1141	Zhotovení obalu kmene stromu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	67,80	67,80	
35	K	184 21-5133	Ukotvení dřevin třemi a více kůly o délce kůlů s ochranou proti poškození kmene v místě vzepětí při průměru kůlů do 100 mm a délce kůlů do 3 m	kus	4,000	204,00	816,00	
36	K	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 1000 m - 3 x keře 20 l, stromy 50 l	m3	8,000	310,00	2 480,00	
37	K	185 80-4312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 3x	m3	8,000	22,00	176,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:
D2_06 - Rozvody slaboproudů

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.02.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Robert Fryba

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 708,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 708,80	21,00%	5 188,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 29 897,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:
D2_06 - Rozvody slaboproudů

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel: Robert Fryba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 708,80

ZP - Zemní práce 6 492,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D2_06 - Rozvody slaboproudů

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Robert Frýba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 708,80	
D		ZP	Zemní práce	6 492,80				
1	K	460150072	Hloubení kabelových zápažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 90 cm, v hornině tř 1 a 2	m	16,000	145,00	2 320,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"Tel,EZS,EPS chodník u lékárny" 40		40,000			
	W		"Ochrana Rowanet" 16		16,000			
	W		.					
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-40		-40,000			
2	K	460421192	Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	16,000	113,00	1 808,00	CS ÚRS 2022 01
	W		"Ochrana Rowanet" 16		16,000			
	W		"Tel,EZS,EPS chodník u lékárny" 40		40,000			
	W		.					
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-40		-40,000			
3	K	460520172	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	16,000	37,80	604,80	CS ÚRS 2022 01
	W		"Ochrana Rowanet" 16		16,000			
	W		"Tel,EZS,EPS chodník u lékárny" 40		40,000			
	W		.					
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-40		-40,000			
4	K	460560072	Žasyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 2	m	16,000	53,00	848,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"Tel,EPS,EZS chodník u lékárny" 40		40,000			
	W		"Ochrana Rowanet" 16		16,000			
	W		.					
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-40		-40,000			
8	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	1,600	340,00	544,00	CS ÚRS 2022 01
	W		16		16,000			
	W		.					
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-14,4		-14,400			
9	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	3,200	115,00	368,00	CS ÚRS 2022 01
	W		1,6*2 Přepočtené koeficientem množství		3,200			
D		SMAT	Rozvody slaboproudů, materiál a instalace	18 216,00				
10	M	OSEK001	06160/2_BA Dělená chránička červená	m	16,000	949,50	15 192,00	
	W		"Ochrana tel,EZS,EPS chodník u lékárny" 90		90,000			
	W		"Ochrana Rowanet" 16		16,000			
	W		.					
	W		.					
	W		PROSTAVĚNO					
	W		-90		-90,000			
22	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	24,000	126,00	3 024,00	CS ÚRS 2022 01
	W		24		24,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:
D2_07-D03 - Venkovní osvětlení - Dotazy 2023-02-10

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 16.02.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Škarek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 298 655,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	298 655,17	21,00%	62 717,59
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 361 372,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:
D2_07-D03 - Venkovní osvětlení - Dotazy 2023-02-10

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel: Ing. Škarek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 298 655,17

D2.07 - Venkovní osvětlení 298 655,17

207-ele - Elektromontážní materiál a práce 181 137,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ STAVBY

Objekt:

D2_07-D03 - Venkovní osvětlení - Dotazy 2023-02-10

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penla v.o.s.,

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Škarek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							298 655,17	
D D2.07 Venkovní osvětlení							298 655,17	
D 207-ele Elektromontážní materiál a práce							181 137,39	
1	M	elv00001	Ocelový stožár, 3-stupňový, výška nad zemí 4,0 m, hloubka v zemi 0,6 m, spodní průměr 133 mm, horní průměr 60 mm, oboustranně žárové zinkovaný, otvor pro kabel 50x150 mm, černá matná barva	ks	4,000	13 500,00	54 000,00	
VV "A" 4					4,000			
2	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	4,000	6 930,00	27 720,00	CS ÚRS 2022 01
3	M	K01SV0000A	Svítilno - viz Technické podmínky	m	4,000	5 940,00	23 760,00	
4	K	210202016	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	4,000	567,00	2 268,00	CS ÚRS 2022 01
5	M	elv3420-522s	Stožárová rozvodnice TN-C odbočovací 10 A pro měděné rozvody s přepětovou ochranou, včetně krytu a pojistek	ks	1,000	810,00	810,00	
VV "A" 1					1,000			
6	M	elv3420-522p	Stožárová rozvodnice TN-C 10 A pro měděné rozvody s přepětovou ochranou, včetně krytu a pojistek	ks	3,000	702,00	2 106,00	
VV "A" 3					3,000			
7	K	210204204	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 4 okruhy	kus	4,000	378,00	1 512,00	CS ÚRS 2022 01
8	K	460510075	Kabelové průstupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	8,000	139,50	1 116,00	CS ÚRS 2022 01
VV 4*2					8,000			
9	M	K0111187001	CYKY 4x16 RE	m	144,000	181,44	26 127,36	
VV 1,2*(70+30)					120,000			
VV "P+Z" 24					24,000			
VV Součet					144,000			
10	K	741122223	Montáž kabelu Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY)	m	144,000	35,28	5 080,32	CS ÚRS 2022 01
11	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	36,000	31,50	1 134,00	CS ÚRS 2022 01
VV 4*ST"Z"KONCE"4 + 4*OOBOČKA"					36,000			
12	M	G0120126715	SLV-SV 6-25/5, Kabelový soubor se spojovačem	KS	1,000	702,00	702,00	
13	K	210102306	Propojení kabelů sílových celoplastových spojkou do 1 kV	kus	1,000	567,00	567,00	CS ÚRS 2022 01
14	M	T01V015	SS, svorka spojovací, provedení FeZn	ks	12,000	18,36	220,32	
VV 6*2					12,000			
15	M	T01V045	SPb, svorka připojovací, provedení FeZn	ks	12,000	22,95	275,40	
VV 6*2					12,000			
16	M	T01V110	SR 2b, svorka páska-páska, provedení FeZn	ks	12,000	22,95	275,40	
VV 2*8					12,000			
17	M	T01V120	SR 3b, svorka páska-drát, provedení FeZn	ks	20,000	34,88	697,60	
VV 2*7+2*3					20,000			
18	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	56,000	44,10	2 459,60	CS ÚRS 2022 01
19	M	T01Z215	Drát 10, drát O 10 mm (0,62 kg/m), provedení FeZn	m	8,000	48,60	388,80	
VV 4*2					8,000			
20	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové Ø do 10 mm s podpěrou	m	8,000	69,30	554,40	CS ÚRS 2022 01
21	M	T01Z250	Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, provedení FeZn	m	138,000	64,80	8 912,80	
VV 1,2*(110)					132,000			
VV "K" 4					4,000			
22	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek Ø do 120 mm2 na povrchu	m	136,000	75,60	10 281,60	CS ÚRS 2022 01
23	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	10 258,79	10 258,79	CS ÚRS 2022 01
O 207-zp Zemní práce							117 517,78	
24	M	K11kk01881	TRUBKA DVOUPL. D125mm KOPODUR, ČERVENÁ	m	24,000	124,20	2 980,80	
VV 20					20,000			
VV "P+Z" 4					4,000			
VV Součet					24,000			
25	K	741110313	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá Ø přes 90 do 133 mm uložená volně	m	24,000	34,55	829,20	CS ÚRS 2022 01
26	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,200	653,92	784,70	CS ÚRS 2022 01
27	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	1,200	2 850,00	3 420,00	CS ÚRS 2022 01

28	K	460021111	Sejmuli omnice při elektromontážích ručně tř vrstvy do 20 cm	m2	5,250	109,18	573,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		"TRÁVA"70*0,15*0,5		5,250			
29	K	460030031	Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do pisku spáry nezalíté	m2	10,000	90,20	902,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"SILNICE"20*0,5		10,000			
30	K	460030033	Rozebrání dlažeb ručně z kostek drobných do pisku spáry nezalíté	m2	18,500	80,90	1 496,65	CS ÚRS 2022 01
	VV		"CHODNÍK"37*0,5		18,500			
31	K	460030092	Vytřídění obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	10,000	77,00	770,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		10		10,000			
32	K	460030095	Vytřídění obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	11,000	52,00	572,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		11		11,000			
33	K	460030143	Odstánění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm	m2	29,500	35,00	997,50	CS ÚRS 2022 01
34	K	460161242	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	15,000	209,25	3 138,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		15		15,000			
35	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	70,000	334,89	23 442,30	CS ÚRS 2022 01
36	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	20,000	502,33	10 046,60	CS ÚRS 2022 01
37	K	460421182	Lože kabelů z pisku nebo šetrkopisku II 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	210,000	36,00	7 560,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*(70+20+15)		210,000			
38	M	JTA.0013703.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyetylenu šíře 33cm s potiskem	m	120,000	6,57	788,40	
	VV		"PZ"15		15,000			
	VV		15*20*70		105,000			
	VV		Součet		129,000			
39	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	120,000	8,00	960,00	CS ÚRS 2022 01
40	K	460431252	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 50 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	15,000	47,00	705,00	CS ÚRS 2022 01
41	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	70,000	75,50	5 285,00	CS ÚRS 2022 01
42	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	20,000	113,25	2 265,00	CS ÚRS 2022 01
57	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	10,500	425,00	4 462,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		(70+20+15)*0,5*0,2		10,500			
43	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	10,500	340,00	3 570,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		(70+20+15)*0,5*0,2		10,500			
44	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	42,000	125,00	5 250,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		(70+20+15)*0,5*0,2*"VZDALENOST"4		42,000			
58	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	18,900	325,00	6 142,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		(70+20+15)*0,5*0,2*1,8		18,900			
45	K	460650054	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šetrkopisku se zhuštěním tloušťky do 20 cm	m2	18,500	144,00	2 664,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"CHODNÍK"0,5*37		18,500			
46	K	460650065	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhuštěním tloušťky do 30 cm	m2	10,000	216,00	2 160,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"SILNICE"0,5*20		10,000			
47	M	58344171	šetrkopist' frakce 0/32	t	12,060	488,00	5 885,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		(0,3*20*0,5+0,2*37*0,5)*1,800		12,060			
48	M	58337310	šetrkopist'ek frakce 0/4	t	3,600	397,00	1 429,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		20*0,2*0,5*1,800		3,600			
49	K	460912111	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložení na vzdálenost 10 m silničních	m	11,000	25,20	277,20	CS ÚRS 2022 01
50	K	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	11,000	225,00	2 475,00	CS ÚRS 2022 01
51	K	460650192	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	10,000	75,00	750,00	CS ÚRS 2022 01
52	K	460650182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého	m	10,000	292,00	2 920,00	CS ÚRS 2022 01
53	K	460650172	Očištění kostek kamenných malých z rozebráných dlažeb	m2	18,500	65,00	1 202,50	CS ÚRS 2022 01
54	K	460650922	Kladení dlažby po překopec z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého	m2	18,500	326,00	6 012,50	CS ÚRS 2022 01
55	K	460650151	Kladení dlažby z kostek kamenných velkých do lože z kameniva těženého	m2	10,000	425,00	4 250,00	CS ÚRS 2022 01
56	K	460650171	Očištění kostek kamenných velkých z rozebráných dlažeb	m2	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"SILNICE"20*0,5		10,000			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D2_51a - Lékařská technologie - Pevně spojená se stavbou

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ:

46990059

DIČ:

CZ46990059

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Rudolf Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 805 580,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 805 580,00	21,00%	379 171,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 184 751,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D2_51a - Lékařská technologie - Pevně spojená se stavbou

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Rudolf Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

1 805 580,00

D1 - 1.NP

208 404,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

D2_51a - Lékařská technologie - Pevně spojená se stavbou

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Rudolf Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						1 805 580,00		
D D1 1.NP						208 404,00		
1	K	420012	linka kuchyňská vč. dřezu, dolní+horní skřínky, podstavná chladnička	ks	2,000	52 164,00	104 328,00	
	W		1500 mm		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet					
2	K	420015	linka pracovní vč. dřezu, dolní+horní skřínky, prostor pro chladničku na léky	ks	1,000	65 940,00	65 940,00	
	W		2600 mm		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
3	K	42HS03	skříňka nástěnná policová 2-dveřová, prosklená	ks	1,000	8 232,00	8 232,00	
	W		1050/320/560 mm		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
4	K	42HS09	sestava skřínek nástěnných policových uzavíratelných	ks	1,000	29 904,00	29 904,00	
	W		1200/320/560 mm		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
D D4 2.NP III. etapa						1 597 176,00		
53	K	261052	stůl laboratorní 270 - kov. podnož	ks	1,000	149 940,00	149 940,00	
	W		2700/800/900 mm		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
54	K	261053	stůl laboratorní 260 - kov. podnož	ks	1,000	155 400,00	155 400,00	
	W		2600/700/900 mm		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
55	K	261055	stůl laboratorní 320 - kov. podnož	ks	1,000	189 000,00	189 000,00	
	W		3200/800/900 mm		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
56	K	261056	stůl laboratorní 320 - kov. podnož	ks	1,000	189 000,00	189 000,00	
	W		3200/700/750 mm		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
57	K	261060	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní skřínky, prostor pro dezinfektor labor. skla	ks	1,000	109 032,00	109 032,00	
	W		3900/700/900 mm		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
58	K	261063	stůl laboratorní 300 - kov. podnož, 1x pojízdná zásuvková skříňka	ks	1,000	158 760,00	158 760,00	
	W		3000/600/900 mm		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
59	K	262026	sestava skřínek policových nástěnných uzavíratelných	ks	1,000	55 860,00	55 860,00	
	W		3900/320/560 mm		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
60	K	262040	skříňka zásuvková pojízdná (pod pracovní stůl)	ks	3,000	5 460,00	16 380,00	
	W		500/600/650 mm		3,000			
	W		3		3,000			
	W		Součet					
61	K	262041	kontejner pojízdný 4-zásuvkový	ks	3,000	5 376,00	16 128,00	
	W		orientační rozměry 450/560/600 mm		3,000			
	W		3		3,000			
	W		Součet					
62	K	262056	sestava skřínek policových nástěnných uzavíratelných	ks	1,000	35 364,00	35 364,00	
	W		3200/320/560 mm		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
63	K	371109	myčka laboratorního skla	ks	1,000	82 740,00	82 740,00	
	W		800/700/520 mm		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
64	K	420010	linka kuchyňská vč. umyvadla, dolní+horní skřínky, podstavná chladnička	ks	1,000	55 608,00	55 608,00	
	W		1500 mm		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
65	K	420011	linka kuchyňská vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skřínky, myčka nádobí	ks	1,000	109 032,00	109 032,00	
	W		2600 mm		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
66	K	420020	sestava skříňová uzamykatelná	ks	1,000	41 076,00	41 076,00	
	W		vestavba cca 2100/400/2100 mm					

			1			1,000		
			Součet			1,000		
67	K	42HS36	sestava skříněk policových nástěnných uzavíratelných	ks	6,000	30 660,00	183 960,00	
			1600/320/560 mm					
			8		6,000			
			Součet		6,000			
68	K	42HS37	sestava skříněk policových nástěnných uzavíratelných	ks	3,000	16 632,00	49 896,00	
			1400/320/560 mm					
			3		3,000			
			Součet		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ:

46980059

DIČ:

CZ46980059

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 597 648,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 597 648,40	21,00%	545 506,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 3 143 154,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ
STAVBY

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 597 648,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 597 648,40

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

65 000,00

VRN3 - Zařízení stavenišť	1 815 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	131 000,00
VRN6 - Územní vlivy	50 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	155 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	381 648,40

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - ČERPÁNÍ STAVBY								
Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady								
Místo:		Nové Město na Moravě			Datum:		16.02.2023	
Zadavatel:		Kraj Vysočina			Projektant:		Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12,	
Uchazeč:		PKS stavby, a.s., Brněská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou			Zpracovatel:		Ing. Avuk	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 597 648,40	
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					2 597 648,40	
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					65 000,00	
1	K	VRN1001-R	Geodetická činnost - vytýčení a zaměření díla	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
	vv	*-Náklady na geodetické vytýčení řešených stavebních a inženýrských objektů.						
	vv	*-Náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného						
	vv	*provedení díla (řešených stavebních a inženýrských objektů).						
	vv	*-Ověřeno zeměměřičským inženýrem (3 x v tištěné originály a 1 x v digitální podobě).						
	vv	1					1,000	
3	K	VRN1003-R	Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	vv	*- Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních						
	vv	*a vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a						
	vv	*podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí.						
	vv	1					1,000	
D VRN3		Zařízení stavenišť					1 815 000,00	
5	K	VRN3003-R	Zařízení stavenišť	soubor	1,000	1 600 000,00	1 600 000,00	
	vv	*- Vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť, včetně						
	vv	*řízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,						
	vv	*včetně zařízení sociálních zařízení.						
	vv	*- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení						
	vv	*k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství						
	vv	*na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.						
	vv	*- Buňkování v rozsahu potřeb stavby.						
	vv	*- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak,						
	vv	*aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob						
	vv	*a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a						
	vv	*pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb,						
	vv	*jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.						
	vv	*- Oplocení a zabezpečení staveniště díle etapizace						
	vv	*- Denní průběžný úklid dotčených ploch						
	vv	*- Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras						
	vv	*ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami,						
	vv	*demonáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného						
	vv	*zařízení, vybavení a dekoraci, včetně zajištění jejich ochrany před						
	vv	*včetně zajištění jejich ochrany před poškozením, které nelze						
	vv	*demonťovat nebo vystěhovat.						
	vv	*- Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených						
	vv	*místnostech objektu, případně jejich přemístění.						
	vv	-						
	vv	Podrobný rozpis viz dokumentace ZOV						
	vv	1					1,000	
6	K	VRN3006-R	Dočasné využití ploch	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
	vv	*- Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a						
	vv	*po skončení stavby oprava poškozených míst						
	vv	1					1,000	
7	K	VRN3007-R	Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TOS, AD, koordinátora BOZP.	soubor	1,000	85 000,00	85 000,00	
	vv	Předtím samostatnou buňku s vybavením věšák, dva stoly, čtyři židle , skříň na dokumentaci se standardí elektroinstalací a připojením na internet						
	vv	1					1,000	
8	K	VRN3010-R	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
	vv	*- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti						
	vv	*mechanickému poškození, prachu, zatěžení						
	vv	*(při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících						
	vv	*a ostatních ponechaných zařízení						
	vv	1					1,000	
D VRN4		Inženýrská činnost					131 000,00	

9	K	VRN4001-R	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
	W		- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů				
	W		*početných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD.				
	W		- Technické listy schválených materiálů				
	W		*3 x v tiskové formě, 3 x v digitální formě na CD nosiči, v obou				
	W		*dostupných formátech.				
	W		1		1,000		
10	K	VRN4002-R	Zpracování harmonogramu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	W		*Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového				
	W		*harmonogramu prací a plnění samostatně pro každou etapu				
	W		1		1,000		
11	K	VRN4005-R	Výrobní dokumentace nutná pro schválení jednotlivých výrobků	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00
	W		Všechny PSV výrobky, pro které je to dle tabulek PSV				
	W		vyžadováno				
	W		fasádní plášť				
	W		1		1,000		
12	K	VRN4007-R	Měření hluku	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
	W		- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření				
	W		*po dokončení stavby dle stanoviska hygieny				
	W		1		1,000		
	D	VRN6	Územní vlivy				50 000,00
13	K	VRN6001-R	Klimatické podmínky	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
	W		- Zajištění staveniště proti vodě, větru, mrazu...				
	W		*odklizení sněhu, posypový materiál				
	W		- Zpomalení výstavby z důvodu nízkých či vysokých teplot				
	W		1		1,000		
	D	VRN7	Provozní vlivy				155 000,00
14	K	VRN7001-R	Dočasné dopravní opatření.	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00
	W		*Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního				
	W		značení.				
	W		*jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a				
	W		organizacemi.				
	W		*dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich				
	W		rozmístění a				
	W		*přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně				
	W		následného odstranění.				
	W		1		1,000		
15	K	VRN7002-R	Provozní vlivy	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
	W		- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky				
	W		provádění tam,				
	W		*kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny				
	W		*provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady				
	W		související s				
	W		*omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v				
	W		důsledku				
	W		*nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby				
	W		ovlivňující				
	W		*stavební práce.				
	W		- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění				
	W		stavebních prací				
	W		*v důsledku provozu zdravotnického zařízení				
	W		*nutnosti ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a				
	W		hrazení,				
	W		*záchranných sítí mimo síť na ležení, stříšek, apod.)				
	W		* Oddělení dopravních tras pro provádění stavebních				
	W		prací od provozu Nemocnice.				
	W		- Zajištění bezpečného a pohybu osob (pacientů i personálu				
	W		Nemocnice) v budově podobu výstavby.				
	W		- Zajištění hygienických podmínek (hluk a prašnost) podle				
	W		*standardů zdravotnického zařízení,				
	W		1		1,000		
16	K	VRN7004-R	Zpracování návrhu provozních řádů příslušných zařízení zhotovitelem stavby	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00
	W		1		1,000		
	D	VRN9	Ostatní náklady				381 648,40
17	K	VRN9002-R	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00
	W		- Zpracování a kompletace projektové dokumentace				
	W		*skutečného provedení stavby se zakreslením změn				
	W		*3 x v tiskové podobě 3 x v digitální podobě na CD nosiči.				
	W		Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována				
	W		v souladu s požadavky Metodického pokynu pro úpravu				
	W		digitálních grafických dat,				
	W		ktej je nedílnou součástí zadávacích podmínek veřejné				
	W		soutěže.				
	W		1		1,000		
18	K	VRN9005-R	Provizorní zábrany na staveništi	m2	22,495	1 650,00	37 118,40
	W		Sádkartonová konstrukce tl.100 mm, včetně prachotěsné				
	W		zábrany a jednokřídlými dveřmi šířky 900 mm				
	W		nebo dvoukřídlými dveřmi šířky 1600 mm do každé				
	W		samoslzné stěny				
	W		Vše s požární odolností dle PBR				
	W		.				
	W		Etapa 1				
	W		*2.NP.: (1,8+0,35*2)*2,95		7,375		
	W		Etapa 2				
	W		*2.NP.: (1,4+1,8*3+0,35*4+2,65+0,5)*2,95		33,483		
	W		Etapa 3				
	W		*1.NP.: 2,6*2,95		7,670		
	W		*2.NP.: (2,55+1,4+1,8+0,35*2)*2,95		19,028		
	W		.				
	W		PROSTAVĚNO				
	W		45,060		45,060		
19	K	VRN9006-R	Publicita akce a propagace zadavatele	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
	W		Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji				
	W		zejména o názvu stavby, zhotovitele, investora, projektanta				
	W		akce, době realizace,				
	W		včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby.				
	W		web : Kraje Vysočina - STAVÍME PRO VÁS - Propagace				
	W		stavebních činností na majetku kraje Vysočina				
	W		prostřednictvím informačního panelu				
	W		http://www.kr-vysocina.cz/stavime-pro-vas-propagace-				
	W		stavebnich-cinnosti-na-majetku-kraje-vysocina-				
	W		prostrednictvim-informacniho-panelu/d-4026757/				
	W		1		1,000		

20	K	VRN9007-R	Kontrola a protokol TIČR	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
	WV		V každé ze 3 etap jednotlivě					
	WV		1		1,000			
21	K	VRN9008-R	Komplexní zkouška všech profesí	soubor	1,000	110 000,00	110 000,00	
	WV		V každé ze 3 etap jednotlivě					
	WV		1		1,000			
22	K	VRN9009-R	Provizorní chodník - dřevěná konstrukce	soubor	1,000	59 530,00	59 530,00	
	WV		Celková délka konstrukce - 18 m					
	WV		V místě plotové zidky výšky cca 0,5 m rampa z obou stran					
	WV		Povrch z protiskluzných prken					
	WV		Oboustranné zábradlí					
	WV		-včetně demontáže a zpětné montáže plotového pole.					
	WV		1		1,000			

