

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEG

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek, TO Havířov), budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### Žst. Baška

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
-----	---	------------	---	-----	--

### Žst. Dobrá u Frýdku

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
-----	---	------------	---	-----	--

### Žst. Frýdek-Místek

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
-----	---	------------	---	-----	--

### Žst. Frýdek-Místek – rušení výhybky č. 28

73	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m <sup>3</sup>	
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	
135	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km	

145	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar S49, T, 49E1	km
173	K	5907020016	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1	m
196	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus
205	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk
229	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus
236	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus
244	K	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.
277	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km
279	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m
284	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar
409	K	5911119030	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy S49	kus
428	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m
433	K	5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49	m
515	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m
517	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2
526	K	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m
529	K	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m
609	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3
610	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3
616	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2
634	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t
658	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t
667	M	5956116005	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260	m3
674	M	5957101050	Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m	kus
687	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus
693	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus
695	M	5958134042	Součásti upevňovací šroub svérkový T10 M24x80	kus
699	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus
703	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus
704	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus
712	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus
715	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus

815	M	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3
838	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t
844	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
846	K	9902200300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	t
857	K	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t
865	K	9902400400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
885	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t
2	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km
4	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
3	K	7592605010R	Úprava ASW ŽST Frýdek Místek, odebrání EZ 28/V1, smazání V1 a 28, ponechání koleje 9 od Se18	kus

### Žst. Hnojník

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
-----	---	------------	---	-----

### Žst. Hnojník - zeleň

24	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2
25	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2
30	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus
31	K	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus
32	K	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus

33	K	5904035050	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus
----	---	------------	---	-----

### Žst. Pržno

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
-----	---	------------	---	-----

### Žst. Albrechtice u Českého Těšína

48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
261	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití prachů výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
374	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
376	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod

### Žst. Havířov

258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití prachů příčných betonových	kus
374	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
375	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus
376	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus
559	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3
614	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2
845	K	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 5. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 7. 5. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk.

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 27. 4. 2023