

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PZ2200491 - Kompletní výměna dlažby rampy (bezbariérový přístup do výpravní budovy).

Objekt:

PZ2200491 - Kompletní výměna dlažby rampy (bezbariérový přístup do výpravní budovy).

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

77 603,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 603,19	21,00%	16 296,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

93 899,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PZ2200491 - Kompletní výměna dlažby rampy (bezbariérový přístup do výpravní budovy).

Objekt: **PZ2200491 - Kompletní výměna dlažby rampy (bezbariérový přístup do**

Místo:

Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

77 603,19

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

997 - Přesun sutě

██████████

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

767 - Konstrukce zámečnické

██████████

771 - Podlahy z dlaždic

██████████

781 - Dokončovací práce - obklady

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PZ2200491 - Kompletní výměna dlažby rampy (bezbariérový přístup do výpravní budovy).

Objekt: PZ2200491 - Kompletní výměna dlažby rampy (bezbariérový přístup do

Místo: Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

77 603,19

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	997		Přesun sutě				
1	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				
2	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	767		Konstrukce zámečnické				
3	K	767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm přes 20 do 30 kg	m			
PP			Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm přes 20 do 30 kg				
VV			"zpětná montáž zábradlí"6+6+2,6				
VV			Součet				
4	K	767161842	Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití	m			
PP			Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití				
VV			6+6+2,6				
VV			Součet				
5	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
PP			Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m				
D	771		Podlahy z dlaždic				
6	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			
PP			Vysátí podkladu před pokládkou dlažby				
VV			"RAMPA A PODESTA + DK"1,8*6+2,6*1+0,6*1,7+4*2				
VV			"BOČNÍ OBKLAD " 2,5*0,25				
VV			Součet				
8	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
PP			Nátěr penetrační na podlahu				
VV			"RAMPA A PODESTA + DK"1,8*6+2,6*1+0,6*1,7+4*2				
VV			"BOČNÍ OBKLAD " 2,5*0,25				
VV			Součet				
9	K	771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2			
PP			Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu				
VV			"RAMPA A PODESTA + DK"1,8*6+2,6*1+0,6*1,7+4*2				
VV			"BOČNÍ OBKLAD " 2,5*0,25				
VV			Součet				
10	K	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m			
PP			Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb				
VV			"STĚNA-PODESTA" 2,5				
VV			Součet				
11	M	59054172	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm	m			
PP			profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm				
VV			2,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
VV			Součet				
13	K	771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm				
	VV		"BOČNÍ OBKLAD L+P" 2*11*0,19*0,49				
	VV		"PODSTUPNICE"11*0,17*2,18				
	VV		Součet				
14	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2			
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
	VV		"RAMPA A PODESTA + DK"1,8*6+2,6*1+0,6*1,7+4*2				
	VV		"BOČNÍ OBKLAD " 2,5*0,25				
	VV		Součet				
15	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2			
	PP		Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2				
	VV		"RAMPA A PODESTA + DK"1,8*6+2,6*1+0,6*1,7+4*2				
	VV		"BOČNÍ OBKLAD " 2,5*0,25				
	VV		Součet				
16	M	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2			
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2				
	VV		23,045*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
17	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2			
	PP		Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým				
	VV		"RAMPA A PODESTA + DK"1,8*6+2,6*1+0,6*1,7+4*2				
	VV		"BOČNÍ OBKLAD " 2,5*0,25				
	VV		Součet				
18	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2			
	PP		Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky				
	VV		"RAMPA A PODESTA + DK"1,8*6+2,6*1+0,6*1,7+4*2				
	VV		"BOČNÍ OBKLAD " 2,5*0,25				
	VV		Součet				
19	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
20	K	781491111	Plastové profily rohové kladené do malty	m			
	PP		Plastové profily rohové kladené do malty				
	VV		"ROHOVÁ LIŠTA PODESTY A RAMPY"1,7*2+12				
	VV		Součet				
21	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m				