

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

odstranění BOZP

Objekt:

PZ2200490 - odstranění BOZP

KSO:

Místo: Třebíč

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

117 652,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 652,92	21,00%	24 707,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

142 360,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

odstranění BOZP

Objekt:

PZ2200490 - odstranění BOZP

Místo:

Třebíč

Datum:

24. 4. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

117 652,92

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

997 - Přesun sutě

██████████

998 - Přesun hmot

██████████

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

██████████

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

odstranění BOZP

Objekt:

PZ2200490 - odstranění BOZP

Místo: Třebíč

Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

117 652,92

D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 640,45
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				██████████
19	K	949111112	Montáž lešení lehkého kožového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	██████	██████	██████
	PP		Montáž lešení lehkého kožového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m				
	VV		8		██████		
	VV		Součet		██████		
20	K	949111122	Montáž lešení lehkého kožového trubkového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada	██████	██████	██████
	PP		Montáž lešení lehkého kožového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m				
	VV		2		██████		
	VV		Součet		██████		
21	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kožovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	██████	██████	██████
	PP		Montáž lešení lehkého kožového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112				
	VV		8*5		██████		
	VV		Součet		██████		
22	K	949111222	Příplatek k lešení lehkému kožovému trubkovému ve schodišti v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	██████	██████	██████
	PP		Montáž lešení lehkého kožového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122				
	VV		2*5		██████		
	VV		Součet		██████		
23	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kožového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	██████	██████	██████
	PP		Demontáž lešení lehkého kožového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m				
	VV		8		██████		
	VV		Součet		██████		
24	K	949111822	Demontáž lešení lehkého kožového trubkového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada	██████	██████	██████
	PP		Demontáž lešení lehkého kožového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m				
	VV		2		██████		
	VV		Součet		██████		
4	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	██████	██████	██████
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží				
	VV		"ELEKTRODÍLNA"5,4*3,5		██████		
	VV		"BATERKÁRNA"3,85*2		██████		
	VV		"HORNÍ CHOTBA"20*1,2		██████		
	VV		"DOLNÍ CHODBA"11*1,35		██████		
	VV		"SCHODIŠTĚ"3,6*3,5		██████		
	VV		Součet		██████		
D	997		Přesun sutě				██████████
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	██████	██████	██████
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
D	998		Přesun hmot				██████████
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	██████	██████	██████
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				██████████
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"ELEKTRODÍLNA"5,4*3,5+(5,4+3,5+5,4+3,5)*3				
	VV		"BATERKÁRNA"3,85*2+(3,85+2+3,85+2)*3				
	VV		"HORNÍ CHOTBA"20*1,2+((20+1,2+20*1,2)-3,5)*(1,7+1,3)				
	VV		"DOLNÍ CHODBA"11*1,35+(11+1,35+11+1,35)*(1,7+1,3)				
	VV		"SCHODIŠTĚ"3,6*3,5+(3,6+3,5+3,6+3,5)*(2,4+1,3)				
	VV		Součet				
8	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"ELEKTRODÍLNA"5,4*3,5+(5,4+3,5+5,4+3,5)*3				
	VV		"BATERKÁRNA"3,85*2+(3,85+2+3,85+2)*3				
	VV		"HORNÍ CHOTBA"20*1,2+((20+1,2+20*1,2)-3,5)*(1,7+1,3)				
	VV		"DOLNÍ CHODBA"11*1,35+(11+1,35+11+1,35)*(1,7+1,3)				
	VV		"SCHODIŠTĚ"3,6*3,5+(3,6+3,5+3,6+3,5)*(2,4+1,3)				
	VV		Součet				
9	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"ELEKTRODÍLNA"5,4*3,5+(5,4+3,5+5,4+3,5)*3				
	VV		"BATERKÁRNA"3,85*2+(3,85+2+3,85+2)*3				
	VV		"HORNÍ CHOTBA"20*1,2+((20+1,2+20*1,2)-3,5)*(1,7+1,3)				
	VV		"DOLNÍ CHODBA"11*1,35+(11+1,35+11+1,35)*(1,7+1,3)				
	VV		"SCHODIŠTĚ"3,6*3,5+(3,6+3,5+3,6+3,5)*(2,4+1,3)				
	VV		Součet				
14	K	784141007	Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2			
	PP		Odstranění plísní na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m				
	VV		"SCHODIŠTĚ PLÍSEŇ				
	VV		30%*(3,6*3,5+(3,6+3,5+3,6+3,5)*(2,4+1,3))*0,3				
	VV		Součet				
10	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"ODHAD KS"100				
	VV		Součet				
15	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m			
	PP		Olepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"OMYV SOKL"11*2+1,35*2+3,6*2+3,5*2+20*2+1,2*2-3,5+1,3*10				
	VV		Součet				
16	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m			
	PP		páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m				
	VV		90,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
11	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"ELEKTRODÍLNA"5,4*3,5+(5,4+3,5+5,4+3,5)*3				
	VV		"BATERKÁRNA"3,85*2+(3,85+2+3,85+2)*3				
	VV		"HORNÍ CHOTBA"20*1,2+((20+1,2+20*1,2)-3,5)*(1,7)				
	VV		"DOLNÍ CHODBA"11*1,35+(11+1,35+11+1,35)*(1,7)				
	VV		"SCHODIŠTĚ"3,6*3,5+(3,6+3,5+3,6+3,5)*(2,4)				
	VV		Součet				
12	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
	PP		Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"SCHODIŠTĚ 30%*(3,6*3,5+(3,6+3,5+3,6+3,5)*(2,4+1,3))*0,3				
	VV		Součet				
18	K	784351001	Malby fotokatalytické v místnostech v do 3,80 m	m2			
	PP		Malby fotokatalytické v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"BATERKÁRNA"3,85*2+(3,85+2+3,85+2)*3				
	VV		Součet				
17	K	784361001	Armovací (trvale pružné) malby v místnosti v do 3,80 m	m2			
	PP		Malby trvale pružné (armovací) v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		"SOKL HORNÍ CHOTBA"20*1,2+((20+1,2+20*1,2)-3,5)*(1,3)				
	VV		"SOKL DOLNÍ CHODBA"11*1,35+(11+1,35+11+1,35)*(1,3)				
	VV		"SOKL SCHODIŠTĚ"3,6*3,5+(3,6+3,5+3,6+3,5)*(1,3)				
	VV		Součet				

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	■	■	■
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník				
	VV		"NESPECIFIKOVANÉ POMOCNÉ MANIPULACE S INVENTÁŘEM A ZAŘÍZENÍM OPAKOVANÉ PŘENÁŠENÍ HARAMPÁDÍ A VETEŠE + VYKLÍZENÍ NAD RÁMEC POLOŽEK - ODB.ODHAD" 2*8		■		
	VV		Součet		■		