

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březová nad Svitavou VB, BJ - oprava maleb veřejně přístupných prostor

KSO:

Místo: Březová n./Sv.

CC-CZ:

Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				57 904,63
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 904,63	21,00%	12 159,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	70 064,60
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březová nad Svitavou VB, BJ - oprava maleb veřejně přístupných prostor

Místo: Březová n./Sv.
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Datum: 3. 5. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	57 904,63
HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
998 - Přesun hmot	████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
783 - Dokončovací práce - nátěry	██████████
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Březová nad Svitavou VB, BJ - oprava maleb veřejně přístupných prostor

Místo: Březová n./Sv.

Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 904,63

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2				
PP			Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
VV			1,4*2,85*2 + 1,2*1,1 + 2,1*1,91 + 0,9*2 + 0,8*2*4 + 0,6*2*4					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada				CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m					
3	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada				CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112					
4	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada				CS ÚRS 2022 01
PP			Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m					
D	997		Přesun sutě					
5	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t				CS ÚRS 2022 01
PP			Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				CS ÚRS 2022 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t				CS ÚRS 2022 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
VV			0,031*14					
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t				CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
10	K	R-9529011	Uklid místností po výmalbě	m2				
PP			Uklid místností po výmalbě					
VV			"místnosti 1.09 až 1.12" 19,49 + 28,36 + 10,36 + 5,86					
D	998		Přesun hmot					
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
12	K	783801201	Obrousění omítek před provedením nátěru	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obrousění					
VV			"z pol. 78381-7421" 31,883					
13	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení					
VV			"z pol. 78381-7421" 31,883					
14	K	783813141	Penetrační syntetický nátěr licového zdiva	m2				CS ÚRS 2023 01
PP			Penetrační nátěr omítek hladkých zdiva licového syntetický					
VV			"z pol. 78381-7421" 31,883					
15	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					
VV			"nátěr kabřincového soklu"					
VV			"čekárna 1.09" (4,21+3,63+1,4+1,4)*0,975					
VV			"chodba 1.10"					
VV			(1,1+3,05+1,84+0,3+0,3+4,85+4,68+1,05+0,35+0,35+3,15+0,31+0,73)*0,975					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
16	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"z pol. 78421-1111" 226,986					
17	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"z pol. 78421-1111" 226,986					
18	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"z pol. 78421-1111" 226,986					
19	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
20	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
21	K	784171001	Olepení vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Olepení vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m					
22	M	58124838	páska maskovací krebová pro malířské potřeby š 50mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		páska maskovací krebová pro malířské potřeby š 50mm					
	VV		30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
23	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	VV		"místnosti 1.09 až 1.12" 19,49 + 28,36 + 10,36 + 5,86					
24	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm					
	VV		64,07*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
25	K	784181123	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"z pol. 78421-1111" 226,986					
26	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"Čekárna 1.09" (2*4,21+2*4,63)*3,35 + 4,21*4,63 - (4,21+3,63+1,4+1,4)*0,975					
	VV		"Chodba 1.10" (4,85+0,91+5,32+2,45+4,59+0,31+0,73+0,19+4,75+3,24)*3,35 + 4,85*3,24+0,73*2,14+4,59*2,45					
	VV		-					
	VV		(1,1+3,05+1,84+0,3+0,3+4,85+4,68+1,05+0,35+0,35+3,15+0,31+0,73)*0,975					
	VV		"WC muži 1.11" (2,26+2,26+1,31+1,31 + 1,31+1,31+1+1 + 2,28+2,28+1,65+1,65 + 1,65+1,65+0,98+0,98)*(3,35-2,27) + 2,26*1,31 + 1,3*1,1 + 2,28*1,65 + 2					
	VV		"WC ženy 1.12" (1,93+1,51+0,89+0,22+1,04+1,73 + 1,32+1,32+0,9+0,9 + 1,32+1,32+0,9+0,9)*(3,35-2,27) + 0,9*1,32*2 + 1,73*1,04 + 1,51*0,89					
	VV		Součet					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
27	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník					
	VV		"příprava prací, koordinace se správcem" 2					
	VV		Součet					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN5			Finanční náklady					
28	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					