

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Svažnice Třanovice**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**470 363,83**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
470 363,83  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
98 776,40  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**569 140,23**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Svažnice Třanovice**

Místo:

Datum: 16. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady ze soupisu prací**

**470 363,83**

HSV - Práce a dodávky HSV

470 363,83

1 - Zemní práce

113 297,28

5 - Komunikace pozemní

315 216,00

998 - Přesun hmot

41 850,55

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Svažnice Třanovice**

Místo:

Datum: 16. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>470 363,83</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				470 363,83
D		1	Zemní práce				113 297,28
1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	264,000	116,80	30 835,20
	W		odkop neúnosného podkladu 220*3*0,4		264,000		
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	264,000	43,28	11 425,92
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	264,000	70,24	18 543,36
4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	264,000	113,60	29 990,40
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	660,000	20,48	13 516,80
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,800	832,00	8 985,60
	W		výpich do terénu 0,6*0,6*10*3		10,800		
D		5	Komunikace pozemní				315 216,00
7	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	660,000	195,20	128 832,00
8	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 150-300 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	660,000	282,40	186 384,00
D		998	Přesun hmot				41 850,55
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	667,260	62,72	41 850,55

