

## Soupis prací č. 195

### Objednávka č.

#### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

#### žst. Praha hl., k.č. 201 a 202 - souvislá výměna kolejnic

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	Kč
	<b>p</b>		<b>Materiál</b>							
1	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t						0,00
	<b>p</b>		<b>Výkony</b>							
2	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus						0,00
3	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované vrtule	kus						0,00
4	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus						0,00
5	K	5908053050	Výměna drobného kolejiva vložka vodící úhlová	kus						0,00
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3						0,00
7	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar						0,00
8	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m						0,00
9	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m						0,00
10	K	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m						0,00
11	K	5999005030	Třídění kolejnic	t						0,00
			Přesun kol.pasů z osy do osy koleje							
12	K	5907025016	Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m						0,00
13	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km						0,00
14	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t						0,00
	<b>vv</b>		<i>naložení vyzískaných kolejnic v tunelu 4 x 1100 m x 0,04943</i>							
	<b>P</b>		<b>Odpady + Přepravy</b>							
15	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t						0,00
	<b>vv</b>		<i>Doprava kolejnic Libeň - Praha hl.n. Tunel</i>							
16	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písků, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t						0,00
	<b>vv</b>		<i>doprava štěrku</i>							
17	K	9902400600	Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t						0,00
	<b>vv</b>		<i>doprava kolejnic Praha hl -Kladno- Rakovník</i>							
18	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus						0,00
	<b>vv</b>		<i>2 x ASP, 2 x SDK, 2x SSP</i>							
19	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus						0,00
	<b>vv</b>		<i>1 x LOKO, 2 x MHS do výluky, 1 xMHS na vykládku kolejnic Rakovník</i>							
	<b>p</b>		<b>VRN</b>							
20	K	VRN4	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 2 500 001 Kč do 3 500 000 Kč včetně	%						0,00
<b>Celkem:</b>										<b>3 065 323,51</b>

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha západ

Datum: 18.05.2023

Datum: 18.05.2023

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3651263

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 54e113dd-444f-400b-ad7b-4642824256ba

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.05.2023 13:08:02



54506c3f-7990-4099-8cfd-084bc5c3c991