

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023_S_198

Stavba: PS 0630 - Výměna podlahové krytiny, výmalba

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 9. 4. 2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vladimír Malych - Hydroizomat

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Vladimír Malych

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	755 000,00
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	21,00%	755 000,00	158 550,00
DPH znížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	913 550,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023_S_198

Stavba: PS 0630 - Výměna podlahové krytiny, výmalba

Miesto: Dátum: 9. 4. 2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtov		755 000,00	913 550,00
01	Výměna podlahové krytiny, výmalba	755 000,00	913 550,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PS 0630 - Výměna podlahové krytiny, výmalba

Objekt:

01 - Výměna podlahové krytiny, výmalba

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

9. 4. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vladimír Malých - Hydroizomat

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Malých

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

755 000,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	755 000,00	21,00%	158 550,00
znižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

913 550,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PS 0630 - Výměna podlahové krytiny, výmalba

Objekt:

01 - Výměna podlahové krytiny, výmalba

Miesto:

Dátum: 9. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vladimír Malých - Hydroizomat

Spracovateľ:

Vladimír Malých

Kód dielu - Popis

Cena celkom [CZK]

Náklady z rozpočtu

755 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

251 049,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	207 847,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 421,37
997 - Přesun sutě	14 450,33
998 - Přesun hmot	4 330,83

PSV - Práce a dodávky PSV

477 482,44

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 354,51
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 551,07
734 - Ústřední vytápění - armatury	929,46
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	7 057,56
741 - Elektroinstalace - silnoproud	20 837,20
751 - Vzduchotechnika	13 637,22
766 - Konstrukce truhlářské	66 106,40
771 - Podlahy z dlaždic	6 430,55
776 - Podlahy povlakové	240 039,64
781 - Dokončovací práce - obklady	23 832,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 969,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	80 737,26

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26 467,66

VRN7 - Provozní vlivy	26 467,66
-----------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba:

PS 0630 - Výměna podlahové krytiny, výmalba

Objekt:

01 - Výměna podlahové krytiny, výmalba

Místo:

Dátum: 9. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vladimír Malých - Hydroizomat

Spracovateľ:

Vladimír Malých

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [CZK]	Cena celkom [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

755 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

251 049,90

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

207 847,37

1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	400,045		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121				
2	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	400,045		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131				
3	K	612325402	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	400,045		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325402				
4	K	612325452	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	400,045		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325452				
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	952901103	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	94,500		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901103				
	VV		1,5*2,1*15*2		94,500		
	VV		Součet		94,500		
6	K	952901121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do do 1,5 m2	m2	2,400		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901121				
	VV		0,6*2*2		2,400		
	VV		Součet		2,400		
7	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	35,200		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901122				
	VV		0,8*2*11*2		35,200		
	VV		Součet		35,200		
8	K	952901123	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 3,0 do 5,0 m2	m2	26,400		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901123				
	VV		1,5*3*2*2		18,000		
	VV		1,4*3*2		8,400		
	VV		Součet		26,400		
9	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	195,640		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902041				
10	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrobáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	400,045		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013141				
	D 997		Přesun sutě				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [CZK]	Cena celkom [CZK]
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,164		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211				
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,164		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501				
13	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	123,280		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509				
	WV		6,164*20 "Přepočtené koeficientem množství		123,280		
	WV		Súčet		123,280		
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,164		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871				
	D	998	Přesun hmot				
15	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	10,839		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
16	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725110811				
17	K	725112182	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112182				
18	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725210821				
19	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm	soubor	1,000		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211601				
20	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291521				
21	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291531				
22	K	725820801	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4	soubor	1,000		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820801				
23	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829121				
24	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000		
25	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725860811				
26	K	725861311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40	kus	1,000		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861311				
27	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,047		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [CZK]	Cena celkom [CZK]
P			Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725101				
28	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,047		
P			Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725181				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
29	K	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	3,000		
P			Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733110806				
30	K	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20	m	3,000		
P			Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111104				
31	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	3,000		
P			Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190107				
32	K	733191924	opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 20	kus	2,000		
P			Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733191924				
33	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	15,297		
P			Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733201				
D 734			Ústřední vytápění - armatury				
34	K	734222802	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110°C rohové chromované G 1/2	kus	1,000		
P			Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734222802				
35	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2	kus	1,000		
P			Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261412				
36	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	9,271		
P			Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734201				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
37	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	1,080		
P			Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735111810				
	VV		1,2*0,9			1,080	
	VV		Súčet			1,080	
38	K	735152499	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2105 W	kus	1,000		
P			Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152499				
39	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	69,464		
P			Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735201				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
40	K	210290952	Montáž trubek ochranných průchozích včetně provrtání nebo vysekání otvorů, osazení trubky, vyústění a začistění tloušťka stěny přes 30 do 45 cm, průměr odbočky do 29 mm	kus	12,000		
P			Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210290952				
41	K	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	37,000		
P			Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110001				
	VV		7+2+2+11+8+7			37,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [CZK]	Cena celkom [CZK]
	VV		Súčet			37,000	
42	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m		33,754	
	VV		32,1470342522974*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			33,754	
	VV		Súčet			33,754	
43	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m		3,246	
	VV		3,09106098579783*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			3,246	
	VV		Súčet			3,246	
44	M	34572000	příchytka distanční z PH k upevňování kabelů, 30x39x40mm, D 13-26mm	kus		64,912	
	VV		32,4561403508772*2 "Přepočtené koeficientem množství			64,912	
	VV		Súčet			64,912	
45	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m		37,000	
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211				
46	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m		44,400	
	VV		37*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			44,400	
	VV		Súčet			44,400	
47	K	741125821	Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných průřezu žily 16 až 35 mm ²	m		37,000	
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741125821				
48	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus		6,000	
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313004				
49	M	34555242	zásuvka západná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus		6,000	
50	K	741315813	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE	kus		6,000	
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741315813				
51	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříně	kus		3,000	
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321003				
52	M	RP741321003	PROUDOVÝ CHRÁNIČ S JISTIČEM 2p B16A 30mA AC 10kA	kus		3,000	
53	K	741322815	Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně	kus		3,000	
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322815				
54	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus		1,000	
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810001				
55	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%		207,749	
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741201				
	D	751	Vzduchotechnika				
56	K	751122391	Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního, průřezu do 0,035 m ²	kus		2,000	
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751122391				
57	M	1040115402	ED SP203100110 RMQ 100 N IP44 radiální ventilátor nástěnný	kus		2,000	
58	K	751123841	Demontáž ventilátoru radiálního středotlakého kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus		2,000	
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751123841				
59	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%		132,916	
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751201				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [CZK]	Cena celkom [CZK]
D 766			Konstrukce truhlářské	66 106,40			
60	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	10,000		
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766491851				
61	K	766491853	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766491853				
62	K	766622861	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvššení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2	kus	2,000		
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622861				
63	K	766622862	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvššení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2	kus	8,000		
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622862				
64	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	10,000		
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001				
65	M	61162084	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	2,000	3	
66	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	8,000	3	
67	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	12,000		
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660720				
68	M	55341432	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 75mm	kus	24,000		
69	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	10,000		
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660728				
70	M	54924005	zámek zadlabací mezipokojoiný levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	1,000		
71	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	9,000		
72	M	54964101	vložka cylindrická 29+35	kus	9,000		
73	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	10,000		
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660729				
74	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	10,000		
75	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	10,000		
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766695213				
76	M	61187121	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 150mm	kus	2,000		
77	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	8,000		
78	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,232		
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766101				
79	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,232		
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181				
D 771			Podlahy z dlaždic				
80	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,000		
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011				
81	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,000		
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011				
82	K	771151026	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm	m2	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [CZK]	Cena celkom [CZK]
	P		Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151026				
83	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	3,000		
	P		Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810				
84	K	771574262	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2	m2	3,000		
	P		Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574262				
85	M	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	3,450		
	VV		3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		3,450		
	VV		Súčet		3,450		
86	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	10,000		
	P		Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115				
	VV		5,3+4,7		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
87	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	3,000		
	P		Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771592011				
88	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,171		
	P		Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771101				
89	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,171		
	P		Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771181				
	D	776	Podlahy povlakové				
90	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	163,580		
	P		Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111116				
91	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	163,580		
	P		Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311				
92	K	776111411	Příprava podkladu montáž dilatační pásy podlah	m	133,000		
	P		Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111411				
93	M	28616320	pás dilatační okrajová extrud PE s fólií	m	135,660		
	VV		133*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		135,660		
	VV		Súčet		135,660		
94	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	163,580		
	P		Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121112				
95	K	776141114	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	163,580		
	P		Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141114				
96	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	163,580		
	P		Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201811				
97	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	163,580		
	P		Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111				
98	M	28411140	PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	179,938		
	VV		163,58*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		179,938		
	VV		Súčet		179,938		
99	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	77,350		
	P		Poznámka k položke: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776223111				
	VV		2,75*3+3,85*3+2,95*3+2,75*3+3,15*3+5*6,2		77,350		
	VV		Súčet		77,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [CZK]	Cena celkom [CZK]
100	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	125,250		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811				
101	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	125,250		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111				
102	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	127,755		
	VV		125,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		127,755		
	VV		Sučet		127,755		
103	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,995		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776101				
104	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,995		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776181				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
105	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	14,220		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011				
106	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	14,220		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011				
107	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	14,220		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031				
108	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	14,220		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151041				
109	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	14,220		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810				
110	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	14,220		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474154				
111	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	16,353		
	VV		14,22*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		16,353		
	VV		Sučet		16,353		
112	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	7,900		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511				
	VV		5,3-0,7-0,7+4,7-0,7		7,900		
	VV		Sučet		7,900		
113	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	14,220		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495211				
114	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,549		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781101				
115	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,549		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
116	K	783302100	Provedení tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst	m2	9,100		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783302100				
117	M	23153002	tmel akrylátový disperzní těsnící	litr	0,246		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [CZK]	Cena celkom [CZK]
	VV		9,1*0,027 "Přepočtené koeficientem množství			0,246	
	VV		Súčet			0,246	
118	K	783304100	Provedení nátěru zámečnických konstrukcí základního nebo základního antikorozního jednonásobného	m2	9,100		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783304100				
119	M	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	0,910		
	VV		9,1*0,1 "Přepočtené koeficientem množství			0,910	
	VV		Súčet			0,910	
120	K	783305100	Provedení nátěru zámečnických konstrukcí mezinátěru jednonásobného	m2	9,100		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783305100				
121	M	24622000	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín černý	kg	1,365		
	VV		9,1*0,15 "Přepočtené koeficientem množství			1,365	
	VV		Súčet			1,365	
122	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	9,100		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306801				
123	K	783307100	Provedení nátěru zámečnických konstrukcí krycího jednonásobného	m2	9,100		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783307100				
124	M	24622000	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín černý	kg	0,137		
	VV		9,1*0,015 "Přepočtené koeficientem množství			0,137	
	VV		Súčet			0,137	
125	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	3,000		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783601713				
126	K	783642331	Tmelení armatur a kovových potrubí včetně přebroušení tmelených míst potrubí do DN 50 mm, tmelem polyuretanovým	m	3,000		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783642331				
127	K	783644551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm polyuretanový	m	3,000		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783644551				
128	K	783647611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný polyuretanový	m	3,000		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783647611				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
129	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	660,525		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001				
130	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	660,525		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121011				
131	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	41,700		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784131101				
132	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	180,200		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784161001				
	VV		3,25*38			123,500	
	VV		6*(2,1+1,5+2,1)			34,200	
	VV		3*(3+1,5+3)			22,500	
	VV		Součet			180,200	
133	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m	m2	41,700		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784161411				
134	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	660,525		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [CZK]	Cena celkom [CZK]
135	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	660,525		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101				
136	K	784211143	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m	27,300		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211143				
	W		29,1+7,2-1,5-1,5-1,5-5*0,9		27,300		
	W		Súčet		27,300		
137	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	41,700		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784660101				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN7	Provozní vlivy				
138	K	070001000	Provozní vlivy - stěhování nábytku a zařízení Postupné provádění prací dle předem schváleného harmonogramu dle jednotlivých místností	kpl	1,000		
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000				