

Oprava konstrukce a střešní krytiny přístřešku – SO 001 (Ubikace mužstva), oprava drátěného oplocení – SO 504 (Studna), SMU Javorová Skála

REKAPITULACE - SOUHRN ZA STAVEBNÍ OBJEKTY - 001 (Ubikace mužstva), SO 504 (Studna) - SMU Javorová Skála

Stavební objekt	Cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH
SO 001 (Ubikace mužstva) - SMU Javorová Skála	131 887,15 Kč	27 696,30 Kč	159 583,45 Kč
SO 504 (Studna) - SMU Javorová Skála	151 818,90 Kč	31 881,97 Kč	183 700,87 Kč
CELKEM ZA STAVEBNÍ OBJEKTY	283 706,05 Kč	59 578,27 Kč	343 284,32 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 504
Stavba: Oprava drátěního oplocení

KSO:
Místo: Javorová skála , CE 02-27-06

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Petr Krejčí

IČ: 14505380
DIČ: CZ6611250789

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			151 818,90
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 151 818,90	Výše daně 31 881,97
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			183 700,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 504

Stavba: Oprava drátěního oplocení

Místo: Javorová skála , CE 02-27-06

Datum: 13. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Petr Krejčí

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		151 818,90	183 700,87
504	Oprava drátěního oplocení	151 818,90	183 700,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava drátěného oplocení

Místo: Javorová skála , CE 02-27-06

Datum: 13. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Petr Krejčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

151 818,90

D HSV Práce a dodávky HSV

93 818,90

D 1 Zemní práce

19 531,25

13	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	156,250		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
6	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	13,000		
7	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	13,000		
18	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000		
20	M	55342331-1	branka plotová jednokřídlá Pz 1000x2000mm systémová k oplocení , včetně kování a zámku	kus	1,000		
4	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m	30,000		
5	M	55342412	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	12,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
8	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	13,000		
9	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	30,000		
23	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	1,000		
D 997 Přesun sutě							
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,690		
10	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,615		
12	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,423		
D 998 Přesun hmot							
21	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvámic v do 3 m	t	2,539		
22	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	2,539		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

58 000,00

D VRN2 Příprava staveniště

40 000,00

26	K	020001000	Příprava staveniště - zpřístupnění příjezdové lesní komunikace v těžkém terénu	kpl.	1,000	40 000,00	40 000,00
----	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

D VRN3 Zařízení staveniště

18 000,00

24	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	18 000,00	18 000,00
----	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001

Stavba: Oprava konstrukce a střešní krytiny přístřešku

KSO:

Místo: Javorová skála , CE 02-27-06

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Petr Krejčí

IČ: 14505380

DIČ: CZ6611250789

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

131 887,15

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	131 887,15	27 696,30
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

159 583,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: Oprava konstrukce a střešní krytiny přístřešku

Místo: Javorová skála , CE 02-27-06

Datum: 13. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Petr Krejčí

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		131 887,15	159 583,45
001	Oprava konstrukce a střešní krytiny přístřešku	131 887,15	159 583,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava konstrukce a střešní krytiny přístřešku

Místo:

Javorová skála , CE 02-27-06

Datum:

13. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Petr Krejčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

131 887,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 498,75

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 730,00

40	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	30,000		
P Poznámka k položce: včetně navedení a odvozu							
41	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	150,000		
P Poznámka k položce: 5 dní							
42	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	30,000		
D 997 Přesun sutě							
43	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,150		
P Poznámka k položce: 50 km							
44	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,763		
45	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,763		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 712 Povlakové krytiny							
8	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	13,250		
P Poznámka k položce: včetně demontáže							
9	K	712363008	Provedení krytiny střeš do 10° pojištění spoje nalepením pruhu fólie horkým vzduchem	m	5,300		
P Poznámka k položce: včetně demontáže							
10	M	28322067	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm se zvýšenou odolností	m2	2,120		
18	K	712363413	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	20,050		
19	M	28322067	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm se zvýšenou odolností	m2	25,060		
15	K	712300854	Demontáž lišt poplastovaných	m	46,500		
20	K	712363672	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené profily rš do 200 mm do dřeva	m	46,500		
21	M	55344002	okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 200mm	m	34,100		
31	M	55344006	lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm	m	5,830		
32	M	13880012	lišta stěnová vyhnutá z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm	m	11,220		
14	K	712363801	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do trapézu, budova v do 18 m	m2	20,050		
P Poznámka k položce: včetně podkladní geotextilie							
22	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	20,050		
23	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	23,158		
24	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	411,000		

D 762

Konstrukce tesařské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	762341016	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	20,050		
4	K	762341832	Demontáž bednění střech z desek tvrdých	m2	20,050		
33	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	184,000		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
34	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický bídní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	40,100		
P			Poznámka k položce: nátěr OSB desek				
35	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	24,000		
P			Poznámka k položce: nátěr stávající konstrukce				
36	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	24,000		
P			Poznámka k položce: nátěr stávající konstrukce				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN3 Zařízení staveniště							
12	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000		
D VRN6 Územní vlivy							
39	K	062503000	Složité terén staveniště	kpl	1,000		