

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03-21-23
Stavba: UK Přírodovědecká fakulta, Chemický ústav - rekonstrukce WC

KSO:
Místo: Hlavova 2030/8

CC-CZ:
Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 235 446,91
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 235 446,91	259 443,85
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 494 890,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03-21-23

Stavba: UK Přírodovědecká fakulta, Chemický ústav - rekonstrukce WC

Místo: Hlavova 2030/8

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 235 446,91

1 494 890,76

001	Rekonstrukce WC muži 1.NP m.č.147
002	Rekonstrukce WC ženy 1.NP m.č.146
003	Rekonstrukce WC muži 2.NP m.č.234
004	Rekonstrukce WC ženy 2.NP m.č.233
005	Rekonstrukce WC muži 3.NP m.č.307
006	Rekonstrukce WC ženy 3.NP m.č.306

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UK Přírodovědecká fakulta, Chemický ústav - rekonstrukce WC

Objekt:

001 - Rekonstrukce WC muži 1.NP m.č.147

Místo:

Hlavova 2030/8

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UK Přírodovědecká fakulta, Chemický ústav - rekonstrukce WC

Objekt:

001 - Rekonstrukce WC muži 1.NP m.č.147

Místo:

Hlavova 2030/8

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2		0,175	
2	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2		7,576	
3	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2		0,375	
4	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2		1,980	
5	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obalením malířskou páskou	m		23,460	
6	K	6-0000-1R	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah geotextilií s OSB deskou	m2		7,500	
7	K	6-0000-2R	Zakrytí vnitřních ploch před prachem včetně pozdějšího odkrytí dveří geotextilií	m2		5,600	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2		8,823	
9	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2		16,323	
10	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m		2,500	
D		997	Přesun sutě				
11	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t		1,528	
12	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t		7,640	
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t		1,528	
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		21,392	
15	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t		1,528	
D		998	Přesun hmot				
16	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t		0,057	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,057		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
18	K	721-00-1R	Drobné úpravy na kanalizačním potrubí (revize, kamerová zkouška a drobné práce)	kpl	1,000		
19	K	721-00-2R	Oprava napojení urinálu na svislé odpadní potrubí (vysekání a výměna připojovacího porubí)	kpl	1,000		
20	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	95,000		
21	K	998721292	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	95,000		
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
22	K	722-00-1R	Drobné úpravy na vodovodním potrubí (sonda a drobné práce)	kpl	1,000		
23	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	28,000		
24	K	998722292	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	28,000		
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
25	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	1,000		
26	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		
27	M	64232051	<i>klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770mm</i>	kus	1,000		
28	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000		
29	M	55167381	<i>sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem</i>	kus	1,000		
30	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	2,000		
31	K	725129101	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických	kus	2,000		
32	M	64250750	<i>urinál keramický bez odsávání a otvoru pro baterii bílý</i>	kus	2,000		
33	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000		
34	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	2,000		
35	M	64211047	<i>umyvadlo keramické závěsné bílé š 650mm</i>	kus	2,000		
36	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	5,000		
37	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	5,000		
38	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000		
39	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	2,000		
40	M	55145686	<i>baterie umyvadlová stojánková páková</i>	kus	2,000		
41	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000		
42	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000		
43	M	55161321	<i>uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 32</i>	kus	2,000		
44	K	725-00-1R	Demontáž a zpětná montáž ostatního vybavení (sušák, mydelník, držák utěrek, zrcadlo a splachovací tlačítka k pisoáru)	kpl	1,000		
45	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	376,426		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	998725292	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	376,426		
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
47	K	735-00-2R	Demontáž a zpětná montáž otopných těles litinových článkových zamražením	kus	1,000		
48	K	735-00-3R	Drobná úprava rozvodu topení	kpl	1,000		
49	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	50,000		
50	K	998735293	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	50,000		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
51	K	741-00-1R	Demontáž elektroinstalačních lišt a přeložení kabele do vysekané rýhy	m	2,500		
52	K	741-00-2R	Demontáž a zpětná montáž svítidel včetně potřebného materiálu	kus	5,000		
53	K	741-00-3R	Demontáž a zpětná montáž vypínačů včetně potřebného materiálu	kus	5,000		
54	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	150,500		
55	K	998741292	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	150,500		
D 766			Konstrukce truhlářské				
56	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000		
57	M	61164070	<i>dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm</i>	kus	2,000		
58	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	2,000		
59	M	54924004	<i>zámek zadlabací mezipokojevý levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm</i>	kus	1,000		
60	M	54924005	<i>zámek zadlabací mezipokojevý levý pro WC kování rozteč 72x55mm</i>	kus	1,000		
61	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	2,000		
62	M	54914123	<i>kování rozetové klika/klika</i>	kus	2,000		
63	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²	kus	2,000		
64	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	124,864		
65	K	998766292	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	124,864		
D 771			Podlahy z dlaždic				
66	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m ²	8,823		
67	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m ²	8,823		
68	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m ²	8,823		
69	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m ²	8,823		
70	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	8,823		
71	M	59761003	<i>dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m²</i>	m ²	9,705		
72	K	771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m ² jednotlivě	m ²	8,823		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	771577122	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	1,320		
74	K	771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	8,823		
75	K	771577125	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	8,823		
76	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	8,823		
77	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	186,390		
78	K	998771292	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	186,390		

D 781 Dokončovací práce - obklady

79	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	30,699		
80	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	30,699		
81	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	38,275		
82	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	39,290		
83	M	59054122	<i>profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 8x2500mm</i>	m	43,219		
84	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	38,275		
85	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	30,699		
86	M	59761071	<i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</i>	m2	33,769		
87	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,620		
88	K	781477112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	6,620		
89	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	30,699		
90	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	30,699		
91	K	781491811	Odstranění obkladů – ostatní prvky profily rohové	m	17,950		
92	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	30,699		
93	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	787,242		
94	K	998781292	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	787,242		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

95	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	2,270		
96	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	2,270		
97	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	2,270		
98	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	2,270		
99	K	783306811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	2,270		
100	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,270		
101	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,270		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	6,600		
103	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	6,600		
104	K	783606861	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením	m	6,600		
105	K	783606864	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm okartáčováním	m	6,600		
106	K	783614651	Základní antikoroziční nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	6,600		
107	K	783617605	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický tepelně odolný	m	6,600		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

108	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,391		
109	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,815		
110	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,815		
111	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,391		
112	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,391		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení stavenišť

113	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2 132,792		
-----	---	-----------	---------------------	---	-----------	--	--

D VRN6 Územní vlivy

114	K	060001000	Územní vlivy	%	2 132,792		
-----	---	-----------	--------------	---	-----------	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

115	K	070001000	Provozní vlivy	%	2 132,792		
-----	---	-----------	----------------	---	-----------	--	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UK Přírodovědecká fakulta, Chemický ústav - rekonstrukce WC

Objekt:

002 - Rekonstrukce WC ženy 1.NP m.č.146

Místo:

Hlavova 2030/8

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UK Přírodovědecká fakulta, Chemický ústav - rekonstrukce WC

Objekt:

002 - Rekonstrukce WC ženy 1.NP m.č.146

Místo:

Hlavova 2030/8

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,315		
2	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	5,684		
3	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,675		
4	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	6,268		
5	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou	m	14,780		
6	K	6-0000-1R	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah geotextilií s OSB deskou	m2	7,500		
7	K	6-0000-2R	Zakrytí vnitřních ploch před prachem včetně pozdějšího odkrytí dveří geotextilií	m2	5,600		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	8,944		
9	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	16,444		
10	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	4,500		
D		997	Přesun sut				
11	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	1,254		
12	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	6,270		
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,254		
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,556		
15	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,254		
D		998	Přesun hmot				
16	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,070		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,070		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
18	K	721-00-1R	Drobné úpravy na kanalizačním potrubí (revize, kamerová zkouška a drobné práce)	kpl	1,000		
19	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	80,000		
20	K	998721292	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	80,000		
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
21	K	722-00-1R	Drobné úpravy na vodovodním potrubí (sonda a drobné práce)	kpl	1,000		
22	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	28,000		
23	K	998722292	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	28,000		
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
24	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000		
25	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,000		
26	M	55147001	<i>splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá</i>	kus	1,000		
27	K	725119121	Zařízení záchodů montáž klozetových mís standardních	kus	1,000		
28	M	64231001	<i>klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný</i>	kus	1,000		
29	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000		
30	M	55167381	<i>sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem</i>	kus	1,000		
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000		
32	K	725210826	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvátek	soubor	1,000		
33	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	2,000		
34	M	64221040	<i>umyvátko keramické stěnové bílé 400x310mm</i>	kus	1,000		
35	M	64211023	<i>umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm</i>	kus	1,000		
36	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	5,000		
37	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	5,000		
38	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000		
39	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	2,000		
40	M	55145686	<i>baterie umyvadlová stojánková páková</i>	kus	1,000		
41	M	55145692	<i>baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)</i>	kus	1,000		
42	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000		
43	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000		
44	M	55161321	<i>uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 32</i>	kus	1,000		
45	M	55166633	<i>sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 32</i>	kus	1,000		
46	K	725-00-3R	Demontáž a zpětná montáž ostatního vybavení (sušák, mýdelník, držák utěrek, zrcadlo a sklopné madlo)	kpl	1,000		
47	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	277,668		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	998725292	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	277,668		
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
49	K	735-00-1R	Demontáž a zpětná montáž otopných těles litinových článkových	kus	1,000		
50	K	735-00-2R	Demontáž a zpětná montáž otopných těles litinových článkových zamražením	kus	1,000		
51	K	735-00-3R	Drobná úprava rozvodu topení	kpl	1,000		
52	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	59,400		
53	K	998735293	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	59,400		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
54	K	741-00-1R	Demontáž elektroinstalačních lišt a přeložení kabele do vysekané rýhy	m	4,500		
55	K	741-00-2R	Demontáž a zpětná montáž svítidel včetně potřebného materiálu	kus	3,000		
56	K	741-00-3R	Demontáž a zpětná montáž vypínačů včetně potřebného materiálu	kus	3,000		
57	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	96,900		
58	K	998741292	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	96,900		
D 766			Konstrukce truhlářské				
59	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000		
60	M	61164005	<i>dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm</i>	kus	1,000		
61	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000		
62	M	54924005	<i>zámek zadlabací mezipokojevý levý pro WC kování rozteč 72x55mm</i>	kus	1,000		
63	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	1,000		
64	M	54914123	<i>kování rozetové klika/klika</i>	kus	1,000		
65	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²	kus	1,000		
66	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	62,482		
67	K	998766292	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	62,482		
D 771			Podlahy z dlaždic				
68	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m ²	8,944		
69	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m ²	8,944		
70	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m ²	8,944		
71	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m ²	8,944		
72	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	8,944		
73	M	59761003	<i>dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m²</i>	m ²	9,838		
74	K	771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m ² jednotlivě	m ²	8,944		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	771577122	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	2,558		
76	K	771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	8,944		
77	K	771577125	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	8,944		
78	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	8,944		
79	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	190,189		
80	K	998771292	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	190,189		

D 781 Dokončovací práce - obklady

81	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	24,548		
82	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	24,548		
83	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	30,232		
84	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	31,260		
85	M	59054122	<i>profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 8x2500mm</i>	m	34,386		
86	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	30,232		
87	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	24,548		
88	M	59761071	<i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</i>	m2	27,003		
89	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,285		
90	K	781477112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	9,285		
91	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	24,548		
92	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	24,548		
93	K	781491811	Odstranění obkladů – ostatní prvky profily rohové	m	13,550		
94	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	24,548		
95	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	647,335		
96	K	998781292	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	647,335		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

97	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	1,185		
98	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	1,185		
99	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1,185		
100	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,185		
101	K	783306811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	1,185		
102	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,185		
103	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,185		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	11,000		
105	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	11,000		
106	K	783606861	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením	m	11,000		
107	K	783606864	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm okartáčováním	m	11,000		
108	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	11,000		
109	K	783617605	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický tepelně odolný	m	11,000		

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
110	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,043		
111	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,359		
112	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,359		
113	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,043		
114	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,043		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D		VRN3	Zařízení staveniště				
115	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1 766,691		
D		VRN6	Územní vlivy				
116	K	060001000	Územní vlivy	%	1 766,691		
D		VRN7	Provozní vlivy				
117	K	070001000	Provozní vlivy	%	1 766,691		