

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 19346/2023-SŽ-OR PHA-SPS

Smlouva: 645200010/2022

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

Milín/Lazsko, žst. - výpravní budova/nová/s RZZ
parcelní číslo st. 244, budova bez čísla popisného
IC6000385887

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949

Notifikace: 18.5.2023 11:39

DIČ: CZ25429949

Termín dodání:

18.05.2023-18.08.2023

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 1 616 961,51

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz investice FKSP

Účetní okruh:

MOZ HOM ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Milín/Lazsko, žst. - oprava střechy nad technologií Kod mat. dodavatele: zakázka: E216LK901STM. HJ-dle požadavku objednávky	ks	1,000	1 616 961,51

Pokračování je na straně 2**Přílohy:**

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.
funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 18.05.2023

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Petr Sodomka, v.r.
Kristýna Gregorová, v.r.

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
<p>Objednáváme u Vás opravu střechy nad technologií, žst. Milín/Lazsko, žst. - výpravní budova/nová/s RZZ, parcelní číslo st. 244, budova bez čísla popisného, IC6000385887 v rozsahu zadání. Zad.č. - ano, zakázka E216LK901STM. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200010/2022. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště ihned po akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 723 224 619.</p>					

Přijátá cena Díla:	1 616 961,51
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv
Lhůta pro dokončení Díla:	18.08.2023
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Milín/Lazsko, žst. - výpravní budova/nová/s RZZ, parcelní číslo st. 244, budova bez čísla popisného, IC6000385887
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20_IMPORT
Stavba: Milín - oprava střechy nad technologií

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 616 961,51**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20_IMPORT

Stavba: Milín - oprava střechy nad technologií

Místo: Datum: 12. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01	Milín - oprava střechy nad technologií	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milín - oprava střechy nad technologií

Objekt:

01 - Milín - oprava střechy nad technologií

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milín - oprava střechy nad technologií

Objekt:

01 - Milín - oprava střechy nad technologií

Místo:

Datum: 12. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Milín - oprava střechy nad technologií

Objekt:

01 - Milín - oprava střechy nad technologií

Místo:

Datum: 12. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000		0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
2	K	319202331	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl přes 80 do 150 mm přizděním (doplnění degradovaného zdiva)	m2	48,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
3	K	622322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	48,000		0,00
4	K	622324111	Škrábaná omítka vápenocementová (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně	m2	48,000		0,00
5	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	154,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
6	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	365,000		0,00
VV			(5+5)*3,5			35,000	
VV			(33+33)*5			330,000	
VV			Mezisoučet			365,000	
7	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	21 900,000		0,00
VV			365*60 'Přepočtené koeficientem množství			21 900,000	
8	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	365,000		0,00
9	M	60516106	řezivo borové sušené tl 50mm	m3	0,750		0,00
VV			0,05*0,3*50			0,750	
10	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	6,611		0,00
11	K	962032641-1	Zaslepení komínových průduchů po ubourání zdiva - zabetonování na úrovni střechy(bednění, betonování, povrch. úprava)	soubor	1,000		0,00
12	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	48,000		0,00
13	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	621,400		0,00
14	K	783932171	Celoplošné vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	621,400		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
15	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	37,377		0,00
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,377		0,00
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	373,770		0,00
18	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	24,718		0,00
19	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	11,756		0,00
20	K	99701350R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelům do 20 km se složením	t	0,600		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,694		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
22	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	18,804		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		712	Povlakové krytiny				0,00
23	K	712440833	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	712,500		0,00
24	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	694,300		0,00
25	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	5,000		0,00
26	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	621,400		0,00
27	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,186		0,00
28	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	621,400		0,00
29	M	SKA.603129	SKLOBIT 40 mineral 7,5 M2	m2	714,610		0,00
P		<i>Poznámka k položce: Asfaltový pás oxidovaný, spodní, natavitelný</i>					
30	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	621,400		0,00
31	M	SKA.628024	ELASTODEK 40 SPECIAL DEKOR grey 7,5 M2	m2	714,610		0,00
P		<i>Poznámka k položce: Asfaltový pás modifikovaný SBS, vrchní, natavitelný</i>					
32	K	712811102	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena lakem asfaltovým	m2	178,200		0,00
33	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,151		0,00
34	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	178,200		0,00
35	M	SKA.603129	SKLOBIT 40 mineral 7,5 M2	m2	213,840		0,00
P		<i>Poznámka k položce: Asfaltový pás oxidovaný, spodní, natavitelný</i>					
36	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	178,200		0,00
37	M	SKA.628024	ELASTODEK 40 SPECIAL DEKOR grey 7,5 M2	m2	213,840		0,00
P		<i>Poznámka k položce: Asfaltový pás modifikovaný SBS, vrchní, natavitelný</i>					
38	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	m	162,000		0,00
39	M	63152006	<i>klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 60x60mm</i>	m	162,000		0,00
40	K	712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125	kus	8,000		0,00
41	M	28342773	<i>přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P</i>	kus	8,000		0,00
42	K	712999002	Montáž tvarovky prostupu hromosvodu z PVC, vnitřní průměr do 15mm, výška do 300mm	kus	1,000		0,00
43	M	28342010	<i>manžeta těsnící pro prostupy hydroizolaci z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35</i>	kus	1,000		0,00
44	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%			0,00
D		713	Izolace tepelné				0,00
45	K	713191321	Montáž izolace tepelné střech plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	5,000		0,00
46	M	28342055	<i>komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 150</i>	kus	5,000		0,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
47	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	6,000		0,00
48	K	721233214	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzná střešy svislý odtok DN 160	kus	6,000		0,00
49	K	721910912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus	6,000		0,00
50	K	721910942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	6,000		0,00
51	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%			0,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
52	K	741421821-1	Demontáž a následná montáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střeš - pro stavební práce	soubor	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu	kus	80,000		0,00
54	K	741420902	Výměna držáků nebo svorek hromosvodů	kus	80,000		0,00
55	M	35441550	podpěra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 100mm	kus	60,000		0,00
56	M	35441560	podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110mm - na oplechování atiky	kus	20,000		0,00
D 762 Konstrukce tesařské							0,00
57	K	762112110	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 (pomocný rám u velkých oken)	m	115,000		0,00
58	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,331		0,00
	VV		0,04*0,06*115		0,276		
	VV		0,276*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		0,331		
59	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,276		0,00
60	K	762431034	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	127,570		0,00
	VV		1.NP				
	VV		(0,6*0,9)*8		4,320		
	VV		(1,2*1,5)*3		5,400		
	VV		(1,5*1,5)*9		20,250		
	VV		(2,5*3,5)*2		17,500		
	VV		(1,4*2,2)*4		12,320		
	VV		(1*2)*3		6,000		
	VV		Mezisoučet		65,790		
	VV		2.NP				
	VV		(1,5*1,8)*15		40,500		
	VV		(1,5*1,6)*4		9,600		
	VV		(4,5*1,6)*1		7,200		
	VV		(2,8*1,6)*1		4,480		
	VV		Mezisoučet		61,780		
	VV		Součet		127,570		
61	M	30909179	šroub vratový 4.6 M8x50mm	100 kus	4,000		0,00
62	M	31111004	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M8	100 kus	4,000		0,00
63	M	54879087	kotva chemická do zdiva a betonu	kus	10,000		0,00
64	K	762431818	Demontáž obložení stěn z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných	m2	65,790		0,00
	VV		1.NP				
	VV		(0,6*0,9)*8		4,320		
	VV		(1,2*1,5)*3		5,400		
	VV		(1,5*1,5)*9		20,250		
	VV		(2,5*3,5)*2		17,500		
	VV		(1,4*2,2)*4		12,320		
	VV		(1*2)*3		6,000		
	VV		Mezisoučet		65,790		
65	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	127,570		0,00
66	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00
D 764 Konstrukce klempířské							0,00
67	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	28,200		0,00
68	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	6,500		0,00
69	K	764212636	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	6,500		0,00
70	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	58,000		0,00
71	K	764212665	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	58,000		0,00
72	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	139,000		0,00
73	K	764214609	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm	m	139,000		0,00
74	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	59,300		0,00
75	K	764216612R	Oplechování stěn mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 900 mm	m	127,570		0,00
76	K	764311606	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	59,300		0,00
77	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	35,000		0,00
78	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	35,000		0,00
79	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	10,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	10,000		0,00
81	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	2,000		0,00
82	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%			0,00
D 765 Krytina skládaná							0,00
83	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí technologie v releové místnosti plachtou	m2	150,000		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
84	K	766691930R	Seřízení vstupních dveří	kus	1,000		0,00
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00
85	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	25,650		0,00
86	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem	m	4,000		0,00
87	K	767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	2,000		0,00
88	K	767995110R	Dodávka a montáž ochranné klece na klimatizační jednotku pro releovou místnost	soubor	1,000		0,00
89	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%			0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
90	K	VRN_R4	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč	%			0,00