

## SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/10586/23

Číslo zhotovitele:

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**MĚSTO UHERSKÝ BROD**  
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100  
Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou  
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:  
Odbor rozvoje města, Oddělení investic,  
[redacted]  
IČ: 00291463  
DIČ: CZ 00291463  
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod  
Číslo účtu: [redacted]

#### 1.2. Zhotovitel:

**ELKOPLAST CZ, s.r.o.**  
se sídlem: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín  
Adresa provozovny: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín  
Zastoupen: Tomáš Krajča - jednatel společnosti  
zapsaný ve veřejném u Krajského soudu v Brně - vložka 27857 rejstříku vedeném nebo jiné evidenci  
Zástupce ve věcech stavby: [redacted]  
Kontakt – tel., email: [redacted]  
IČ: 25347942  
DIČ: CZ25347942  
Bankovní spojení: KB Zlín  
Číslo účtu: [redacted]

## 2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy

- 2.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost  
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

### 2.2. Výchozí podklady

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17.04.2023, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

### 2.3. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.

- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

## 3. Předmět smlouvy

### 3.1. Popis předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou.

**Dílem se rozumí zhotovení stavebních prací nazvaných:**

### **Polopodzemní kontejnery v ul. Větrná a Močidla, Uherský Brod**

(dále jen „stavba“).

Předmětem stavby je vybudování 3 sběrných míst komunálního odpadu s osazením celkového počtu 14 polopodzemních kontejnerů vyrobených výhradně z recyklovatelného materiálu (např. polyethylen obsahující min. 10 % recyklovaného materiálu) o objemech 5,0 m<sup>3</sup> a 3,0 m<sup>3</sup>. Dvouplášťové plastové kontejnery s nadzemním vnějším obložением ze dřeva a s dvěma otvory pro vhoz odpadu musí splňovat požadavky norem ČSN pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného komunálního odpadu v předepsaných objemech včetně certifikace (rozdělení a popis nádob viz projektová dokumentace).

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované projekční kanceláří ENVlprojekt CZECH, s. r. o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín, IČ 03581853 v září 2019 (dále jen „PD“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným územním souhlasem a nabídkou zhotovitele.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

### 3.2. Rozsah díla

- Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran.
- Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů.

- Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

#### **Rozsah díla – další související práce a činnosti zejména:**

- Vytyčení stávajících inženýrských sítí v rozsahu stavby.
- Geodetické vytyčení staveniště před zahájením stavby, vytyčení výškových a polohopisných bodů stavby, vč. vypracování vytyčovacíh protokolů, ověřených úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální situace – 3 x v grafické podobě a 1 x digitálně ve formátu PDF, DGN, DWG. Vše bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem; zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách [www.idtm-zk.cz](http://www.idtm-zk.cz).
- Projekt skutečného provedení stavby 3 x v grafické podobě a 1 x digitálně (editovatelná, needitovatelná verze).
- Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice. Na základě vydaného stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede zhotovitel na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost osazení přechodného i trvalého dopravního značení.
- Zařízení staveniště, záboru vč. jeho odsouhlasení s vlastníky dotčených pozemků. Zajištění vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, vč. jeho dodání, rozmístění a přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.
- Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zařízení a odstranění zařízení staveniště.
- Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí.
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti zatečení i vloupání.
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání.
- Zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů k dokončené stavbě.
- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrývaných prací.
  - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty.
  - Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
  - Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího.
  - Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.
  - Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
  - Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

### 3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad:
  - do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
  - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem osoby, která změny provedla
  - části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“
  - dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě.

### 3.4. Podmínky provádění stavby

- Stavba bude realizována v souladu s územním souhlasem, územním rozhodnutím na předmětnou stavbu a bude respektovat všechna stanoviska správců inženýrských sítí a závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou dokladovou částí projektové dokumentace.
- Objednatel požaduje u stanoviště polopodzemních kontejnerů SO 04 stanoviště č. 16 ul. Močidla před zahájením stavebních prací geodetické vytyčení rozhraní vlastnických pozemků mezi p. č. 290/117 a 6478/10. Pozemek p. č. 290/117 nesmí být po dobu provádění díla dotčen.
  - Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00 h. Ve dnech pracovního klidu a volna od 8:00 do 15:00 hod., pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
  - Po dobu provádění díla bude zajištěna průjezdnost komunikace v ul. Větrná a v ul. Močidla. Při omezení příjezdu nebo přístupu k nemovitostem musí zhotovitel tuto skutečnost v předstihu oznámit všem obyvatelům, kterých se omezení týká.
  - Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. Objednatel požaduje při řezání a broušení materiálů (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.) použít vodní clonu pro minimalizování prašnosti.
  - Zhotovitel musí umožnit průjezd stavbou vozům se zásobováním, vozům pro odvoz komunálního odpadu. Při provádění stavebních prací, které neumožní odvoz komunálního odpadu je zhotovitel povinen zajistit odvoz kontejnerů na okraj staveniště a zpět vždy v den svozu.
  - Pro potřeby stavby bude použitý betonový recyklát, který je k dispozici na deponii (Králov) ve správě objednatele. Betonový recyklát bude použitý pro základy a podkladní vrstvy zpevněných ploch. Zhotovitel zajistí na své náklady naložení a převoz beton. recyklátu z místa deponie na stavbu.
- Projektová dokumentace, specifikovaná v odst. 3.01., bude zhotoviteli předána ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, pro potřebu dalších výtisků pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení si zhotovitel stavby zajistí sám.
  - V případě vzniku odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton, si může objednatel stavby, na základě písemné dohody se zhotovitelem, vyhradit právo, aby tento odpad zůstal v jeho vlastnictví. Přebere tak na sebe veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Tento druh odpadu bude následně převezen na deponii Objednatel a předán osobě oprávněné k recyklaci. Žádost o vydání závazného stanoviska Odboru životního prostředí ke kolaudaci podá zhotovitel stavby. K žádosti je nutno doložit:
    - identifikace zhotovitele stavby (případně poddodavatele)
    - termín realizace stavby
    - průběžnou evidenci o nakládání se všemi odpady z realizace záměru v rozsahu dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady – (název odpadu, katalogové zařazení, vyprodukované množství,
    - doklad o předání osobě oprávněné v případě odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton bude uvedeno, že tento zůstal v majetku objednatele, bude doložen výpis z evidence objednatele a kopie písemné dohody)

### 3.5. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy

- Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit,

v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

3.6. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

#### 4. Doba a místo plnění

4.1. Doba plnění předmětu smlouvy:

Zahájení stavebních prací	červen 2023
Dokončení stavebních prací - předání díla	červenec 2023

##### Změna v době plnění

- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení, pravomocného vydání územního rozhodnutí a z důvodů okolností vyšší moci.
- Objednatel upřesní termín zahájení stavebních prací před podpisem smlouvy o dílo nebo zašle písemnou výzvu k zahájení prací zhotoviteli min. 1 měsíc před zahájením prací. Lhůta pro provedení stavby bude vždy zachována dle čl. 4.01.
- Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodloužení na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodloužení objednatele s předáním staveniště, pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy.
- Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.

4.2. Místo plnění předmětu smlouvy:

- ul. Větrná, ul. Močidla, 688 01 Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, Česká republika.

#### 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena celkem bez DPH	2.035.211 Kč
DPH 21%	427.394 Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>2.462.605 Kč</b>

- Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
- **Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:** zúžení rozsahu prací (díla) – v případě, že nebude ke dni uzavření smlouvy o dílo vydáno pravomocné územní rozhodnutí s nabytím právní moci na SO 04 stanoviště č. 16 ul. Močidla – objekt nebude realizován. O této

skutečnosti bude Objednatel Zhotovitele informovat nejpozději před uzavřením smlouvy o dílo. Cena za SO 04 stanoviště č. 16 ul. Močidla bude z ceny díla odečtena.

- Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy.
- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla zpracovaného k projektu předaného objednatelům zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce – „vícepráce“ a „méněpráce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

## 5.2. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH
- b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce).

## 5.3. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.

- Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatel. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatel a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatel budou oceňovány stejnou metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS příp. URS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny a snižené o 20%. V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. výši (bez DPH): stavební práce 180 Kč/hod; pro montážní práce 200 Kč/hod; pro revize a zkoušky 250 Kč/hod.
- Taktéž oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatel. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy.
- 3.3 Vyhrazený závazek

## 6. Platební podmínky

- Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy **není ekonomickou činností** zadavatele a nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
- Cena za dílo bude hrazena průběžně (díliční plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, které budou vystavovány **měsíčně** dle skutečně provedených prací dodávek a služeb.
- Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná. Obsahem zjišťovacího protokolu budou částky – fakturováno dosud, fakturováno za období a zbývá fakturovat.
- Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do **30 dnů** ode dne následujícího po doručení faktury.
- V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.
- Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
  - označení faktury a IČO
  - údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)
  - název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů
  - předmět plnění – název projektu/zakázky
  - cena provedených prací
  - den vystavení a splatnosti faktury
- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
- Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu [podatelna@ub.cz](mailto:podatelna@ub.cz).
- Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH.

## 7. Majetkové sankce

### 7.1. Sankce za nesplnění doby plnění

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.

### 7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **600 Kč** za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **600 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.200 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.

### 7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **600 Kč** za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu.

- Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.200 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování reklamovaných vad.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu **600 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.
- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši.
- Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.
- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý den prodlení s odstraněním.

#### 7.4. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý případ.

#### 7.5. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ho objednatel upozorní v písemné výzvě s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč**.

#### 7.6. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

#### 7.7. Způsob a vypořádání smluvních pokut

- V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.
- Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené ve významu zjišťovaných povinností.

## 8. Staveniště

### 8.1. Předání a převzetí staveniště

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy.
- O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
- Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie.



## 8.2. Vyklizení staveniště

- Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

## 9. Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
- Zapisuje zejména údaje o:
  - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
  - časovém postupu prací
  - kontrole jakosti provedených prací
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
  - událostech, majících vliv na provádění díla
- Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.
- Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZZ) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor.

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Ing. Martin Jurečka č. autorizace 1302122. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

### Kontrolní dny

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat **1x za 14 dní**.
- Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.
- Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
- Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesmí mít povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.

## 10. Provádění díla a bezpečnost práce

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.

- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele nemá zhotovitel nárok.
- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů.
- Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit.

## 11. Předání a převzetí díla

### 11.1. Organizace předání díla

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.
- Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přijímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.
- O průběhu přijímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.
- Objednatel má ve vážném a odůvodněném případě právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- K přijímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:
  - Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
  - Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle §160 stavebního zákona (autorizace na dopravní nebo pozemní stavby).
  - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální situace.
  - Projekt skutečného provedení stavby.

- Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP).
- Závazná stanoviska dotčených orgánů k dokončené stavbě.
- Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních).
- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku.
- Originál stavebního nebo montážního deníku.
- Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
- Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím.
- Osvědčení o jakosti stavebních dělů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.
- Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem.

## 12. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost **60 měsíců** od písemného předání a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věčný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují.
- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.
- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

### 12.1. Způsob reklamace vad

- Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:
  - požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  - požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné
  - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
  - odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
- Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky.
- Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou.
- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou.

### 12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění.
- Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace.
- Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla.

### 13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla.

### 14. Pojištění díla

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit.
- Náklady na pojištění nese zhotovitel.

### 15. Vyšší moc

- Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran.
- Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

### 16. Ukončení smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že:
  - a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;
  - b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy.
- Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit

### 17. Ostatní ujednání

- Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod ([www.ub.cz](http://www.ub.cz) nebo [www.uherskybrod.cz](http://www.uherskybrod.cz)). Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem jsou k dispozici na webové stránce objednatele [www.ub.cz/info/osobni-udaje](http://www.ub.cz/info/osobni-udaje).
- Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
  - nabídkový položkový rozpočet
- Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran
- Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.
- Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
 Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
 19. schůze konaná dne 04.05.2023  
 č. usnesení 452/R19/23

ELKLOPLAST CZ, dne 17.4.2023

Zhotovitel:

Tomáš Krajča  
 jednatel společnosti

Uherský Brod, dne

17. 05. 2023

Objednatel:

Ing. Ladislav Kryštof  
 místostarosta

# Slepý rozpočet stavby

Datum: 24.04.2023

Stavba : 51-2017

Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě

Objednatel : Město Uherský Brod  
Masarykovo náměstí 100  
68817 Uherský Brod

IČO : 00291463  
DIČ : CZ00291463

Zhotovitel : ELKOPLAST CZ  
Štefánikova 2664  
760 01 Zlín

IČO : 25347942  
DIČ : CZ25347942

Za zhotovitele : ELKOPLAST CZ


Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		2 035 211,00
DPH	21 %		427 394,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>2 462 605</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	50 845	0	42 021	8 824	2,1
SO 04.10 Stanoviště 16- ul. Močidla	789 501	0	652 480	137 021	32,1
SO 04.2 Stanoviště 8- ul.Větrná č.p.2060	720 950	0	595 826	125 123	29,3
SO 04.4 Stanoviště 10- ul.Větrná č.p. 1382	901 309	0	744 884	156 426	36,6
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>2 462 605</b>	<b>0</b>	<b>2 035 211</b>	<b>427 394</b>	<b>100,0</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	51-2017	Lokalita Uherský Brod	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 00</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	
<b>51-2017</b>	<b>Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVlprojekt CZECH s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Uherský Brod			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	42 021	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		42 021	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		42 021	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		42 021	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum : 16.5.2013		Datum :	
Podpis :	Podpis: 		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			42 021 Kč
DPH	21,0 %			8 824 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>50 845 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet :	51-2017
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	Lokalita	Uherský Brod

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Ostatní náklady	36 021	0	0	0	0
000 Vedlejší náklady	6 000	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>42 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet


Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	Lokalita Uherský Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 00</b>		<b>Ostatní náklady</b>				
1	005211030T00	Dočasná dopravní opatření  D + M dočasného dopravního značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a případné vydání rozhodnutí o uzavírcce předmětné silnice. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně péšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
2	005241020T00	Geodetické práce na stavbě, zaměření skutečného stavu  Geodetické vytýčení staveniště, vytýčení výškových a polohopisných bodů stavby, kontrolní zaměření vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy	kpl	1,00	19 000,00	19 000,00
4	053103000T00	Správní a místní poplatky  Zajištění zvláštního užívání komunikací při realizaci stavby, úhrada vyměřených poplatků a nájemného s vlastníky pozemku.	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
5	053103001T00	Dokumentace skutečného provedení  Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla - náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
7	091704001T00	Náklady na údržbu staveniště, dotčených ploch, zajištění venkovního prostoru proti prašnosti s využitím vodní clony	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
8	091704003T00	Kompletační, koordinační a ostatní inženýrská činnost  Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahnutá v předchozích položkách.	kpl	1,00	9 021,00	9 021,00
<b>Celkem za</b>		<b>00 Ostatní náklady</b>				<b>36 021,00</b>
<b>Díl: 000</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
9	005111021T00	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací  dotčené podzemní inženýrské sítě jsou v zájmovém území stavby	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
10	005121010T00	Vybudování zařízení staveniště provoz a odstranění zařízení staveniště  -zřízení objektů ZS -zřízení přípojek médií k objektům ZS -zřízení odběrných míst NN a vody s měřením	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>000 Vedlejší náklady</b>				<b>6 000,00</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	51-2017	Lokalita Uherský Brod- východ	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 04.10</b>	Stanoviště 16- ul. Močidla		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	
<b>51-2017</b>	Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě		Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVlprojekt CZECH s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Uherský Brod			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	183 080	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	469 400	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	652 480	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	652 480	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	652 480	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : <i>15.5.2013</i>		Datum :
Podpis :		Podpis : 		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			652 480 Kč
DPH	21,0 %			137 021 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>789 501 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě  
 Objekt : SO 04.10 Stanoviště 16- ul. Močidla

Rozpočet : 51-2017  
 Lokalita Uherský Brod- východ

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	71 041	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	1 500	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	3 307	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	1 740	0	0	0	0
27 Základy	27 062	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	8 700	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	15 150	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	13 775	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	12 720	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	21 084	0	0	0	0
792 Mobilář	0	469 400	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 000	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>183 080</b>	<b>469 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 04.10 Stanoviště 16- ul. Močidla	Lokalita Uherský Brod- východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 29,00*0,20	m3	5,80	200,00	1 160,00
2	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. pneumatickým kladivem	m3	1,00	7 000,00	7 000,00
3	131101201R00	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 zemina výkop v hornině 2 - 50 % zemina výkop v hornině 3 - 50 % Začátek provozního součtu 29,00*(1,57-0,20) Konec provozního součtu 50%:39,73*0,5	m3	19,87	390,00	7 747,35
4	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	19,87	700,00	13 905,50
5	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m (7,86+2,80+0,944+2,75+1,70+1,45)*1,57 (1,754+2,55*2+3,991+1,45)*1,57	m2	46,78	15,00	701,77
6	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	46,78	10,00	467,84
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 29,00*(1,57-0,20)	m3	39,73	110,00	4 370,30
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele odkopávka:29,00*0,20 výkop:29,00*(1,57-0,20)	m3	45,53	300,00	13 659,00
9	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	45,53	100,00	4 553,00
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných	m3	45,53	25,00	1 138,25
11	175101202T00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny s dodáním bet. recyklátu z deponie investora, včetně naložení a dovozu do 5 km 29,00*(1,57-0,20) kontejnery:-3,14*0,95*0,95*3*1,07 -3,14*0,75*0,75*1,07*2 zákl.deska:29,00*0,10*(-1) podkladní mazanina:-2,90 podsyp:-2,90	m3	18,15	900,00	16 338,24
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>71 041,25</b>
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
12	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	2,00	250,00	500,00
13	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	4,00	150,00	600,00
14	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	soub.	1,00	200,00	200,00
15	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	soub.	1,00	200,00	200,00
<b>Celkem za</b>		<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>1 500,00</b>
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	24,70	30,00	741,00
17	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	24,70	100,00	2 470,00
18	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž 24,70*25/1000*1,20	kg	0,74	130,00	96,33
<b>Celkem za</b>		<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>				<b>3 307,33</b>
<b>Díl: 21</b>		<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>				
19	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	29,00	60,00	1 740,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 04.10 Stanoviště 16- ul. Močidla	Lokalita Uherský Brod- východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pod základ.desku:29,00		29,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>21 Úprava podloží a základ.spáry</b>				<b>1 740,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>27</b>	<b>Základy</b>				
21	271531111RK1	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	2,90	1 500,00	4 350,00
		pod základ.desku:29,00*0,10		2,90		
22	272321311R00	Železobeton základových kleneb C 16/20 XO	m3	2,90	4 500,00	13 050,00
		základ.deska:29,00*0,10		2,90		
23	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,19	48 000,00	8 990,40
		4,968 kg/m2				
		základ.deska:29,00*4,968*1,30/1000		0,19		
24	13285295	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 10 mm	t	0,01	48 000,00	672,00
		20,00*1,00*0,61*1,15/1000		0,01		
	<b>Celkem za</b>	<b>27 Základy</b>				<b>27 062,40</b>
<b>Díl:</b>	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				
25	564851111R00	Podklad z betonového recyklátu 0/32 po zhuštění tloušťky 15 cm z deponie investora, včetně naložení a dovozu do 5,0 km - plocha kontejnery	m2	29,00	300,00	8 700,00
	<b>Celkem za</b>	<b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>8 700,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	19,00	450,00	8 550,00
		31,03-8,5-3,53 konejtnery				
27	592451124	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	20,00	330,00	6 600,00
		19,00*1,05		19,95		
		dopočet:0,05		0,05		
	<b>Celkem za</b>	<b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>15 150,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
28	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 XO	m3	2,90	4 500,00	13 050,00
		podkladní				
		pod základ.desku:29,00*0,10		2,90		
29	631316115R00	Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	29,00	20,00	580,00
		základ.deska:29,00		29,00		
30	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	2,90	50,00	145,00
		základ.deska:29,00*0,10		2,90		
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>13 775,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
31	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	4,00	360,00	1 440,00
32	917862111R00	Osazení obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	18,00	360,00	6 480,00
		18,0		18,00		
33	59217420	Obrubník chodníkový 1000/100/200 mm	kus	24,00	200,00	4 800,00
		22,0*1,05		23,10		
		dopočet:0,9		0,90		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>12 720,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
34	171156610600	Jeřáb mobil, na autopodvozku	soub.	1,00	2 000,00	2 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 000,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
35	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	l	75,30	280,00	21 084,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 04.10 Stanoviště 16- ul. Močidla	Lokalita Uherský Brod- východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>21 084,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>792</b>	<b>Mobiliář</b>				
36	792000217T00	Dodávka a montáž sběrných kontejnerů Q5 vč.dopravy	ks	3,00	99 800,00	299 400,00
37	792000218T00	Dodávka a montáž sběrných kontejnerů Q3 vč.dopravy	ks	2,00	85 000,00	170 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>792 Mobiliář</b>				<b>469 400,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
38	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	1,00	2 500,00	2 500,00
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,00	2 500,00	2 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>5 000,00</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	51-2017	Lokalita Uherský Brod -východ	JKSO
Objekt			SKP
SO 04.2	Stanoviště 8- ul.Větrná č.p.2060		
Stavba			Měrná jednotka
51-2017	Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě		Počet jednotek
Projektant	ENVlprojekt CZECH s.r.o.		Náklady na m.j. 0
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu
Objednatel	Město Uherský Brod		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	211 426	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	384 400	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	595 826	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	595 826	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	595 826	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 15.5.2023	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	595 826 Kč
DPH	21,0 %	125 123 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>720 949 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě  
 Objekt : SO 04.2 Stanoviště 8- ul.Větrná č.p.2060

Rozpočet : 51-2017  
 Lokalita Uherský Brod -východ

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	72 795	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	6 200	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	2 450	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	1 688	0	0	0	0
27 Základy	36 179	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	6 859	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	14 308	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	18 425	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	22 516	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	22 639	0	0	0	0
792 Mobilář	0	384 400	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 368	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>211 426</b>	<b>384 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 04.2 Stanoviště 8- ul.Větrná č.p.2060	Lokalita Uherský Brod -východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 10,00*3,15*0,20	m3	6,30	200,00	1 260,00
2	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. pneumatickým kladivem	m3	0,25	7 000,00	1 750,00
3	131101201R00	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 zemina výkop v homině 2 - 50 % zemina výkop v homině 3 - 50 % Začátek provozního součtu 10,00*3,15*(1,57-0,20) Konec provozního součtu 50%:43,155*0,50	m3	21,58	390,00	8 415,23
4	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	21,58	700,00	15 104,25
5	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m (10,00+3,15)*2*1,57	m2	41,29	15,00	619,37
6	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	41,29	10,00	412,91
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 10,00*3,15*(1,57-0,20)	m3	43,16	110,00	4 747,05
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele odkopávka:10,00*3,15*0,20 10,00*3,15*(1,57-0,20)	m3	49,46	300,00	14 836,50
9	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	49,46	100,00	4 945,50
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	49,46	25,00	1 236,38
11	175101202T00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny s dodáním bet. recyklátu z deponie investora, včetně naložení a dovozu do 5 km 10,00*3,15*1,37 odpočet: kontejnery:-3,14*0,95*0,95*3*1,07 -3,14*0,75*0,75*1,07 zákl.deska:-10,00*3,15*0,10 podkladní mazanina:-3,15 podsyp:-3,15 zídka:-6,80*0,80*0,20	m3	21,63	900,00	19 467,45
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>72 794,63</b>
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						
14	112201103R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 50 - 70 cm	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
15	112211113R00	Spálení pařezů, likvidace na hromadách o D do 1 m	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
16	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	12,00	150,00	1 800,00
17	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	soub.	1,00	200,00	200,00
18	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	soub.	1,00	200,00	200,00
<b>Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>6 200,00</b>
<b>Díl: 18 Povrchové úpravy terénu</b>						
19	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (12,00+3,15*2)*1,00	m2	18,30	30,00	549,00
20	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	18,30	100,00	1 830,00
21	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž 18,30*25/1000*1,20	kg	0,55	130,00	71,37
<b>Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu</b>						<b>2 450,37</b>
<b>Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry</b>						

## Slepý rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 04.2 Stanoviště 8- ul.Větrná č.p.2060	Lokalita Uherský Brod -východ


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou pod zákl.desku:9,70*2,90	m2	28,13	60,00	1 687,80
<b>Celkem za</b>		<b>21 Úprava podloží a základ.spáry</b>		28,13		<b>1 687,80</b>
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>				<b>1 687,80</b>
23	271531111RK1	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm pod zákl.desku:9,70*2,90*0,10	m3	2,81	1 500,00	4 219,50
24	272321311R00	Železobeton základových kleneb C 16/20 XO pod zákl.desku:9,70*2,90*0,10	m3	2,81	4 500,00	12 658,50
25	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm 4,968 kg/m2 zákl.deska:9,70*2,90*4,968*1,30/1000	t	0,18	48 000,00	8 721,60
26	274272120RT3	Zdvo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm výplň tvámic betonem C 16/20 6,80*0,80	m2	5,44	1 500,00	8 160,00
27	274361413T00	Bednicí tvárnice výztuž 6 kg/m2 6,80*0,80*6*1,20/1000	t	0,04	48 000,00	1 881,60
28	13285295	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 10 mm 16,00*1,00*0,61*1,15/1000	t	0,01	48 000,00	537,60
<b>Celkem za</b>		<b>27 Základy</b>		0,01		<b>36 178,80</b>
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>36 178,80</b>
29	564851111R00	Podklad z betonového recyklátu 0/32 po zhutnění tloušťky 15 cm z deponie investora, včetně naložení a dovozu do 5,0 km - plocha kontejnery 9,70*2,90 kontejnery:-3,14*0,95*0,95*3 -3,14*0,75*0,75	m2	17,86	300,00	5 358,66
30	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm 10,00*0,15	m2	1,50	1 000,00	1 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>		1,50		<b>6 858,66</b>
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>6 858,66</b>
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 9,70*2,90 kontejnery:-3,14*0,95*0,95*3 -3,14*0,75*0,75	m2	17,86	450,00	8 037,99
32	592451124	Dlažba 20x10x6 cm přírodní Začátek provozního součtu 9,70*2,90 kontejnery:-3,14*0,95*0,95*3 -3,14*0,75*0,75 Konec provozního součtu 17,8622*1,05 dopočet:0,2447	m2	19,00	330,00	6 270,00
<b>Celkem za</b>		<b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>		0,24		<b>14 307,99</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>14 307,99</b>
33	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 XO podkladní pod zákl.desku:9,70*2,90*0,10	m3	2,81	4 500,00	12 658,50
34	631316115R00	Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. zákl.deska:9,70*2,90	m2	28,13	200,00	5 626,00
35	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	2,81	50,00	140,65

## Slepý rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 04.2 Stanoviště 8- ul.Větrná č.p.2060	Lokalita Uherský Brod -východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zákl.deska:9,70*2,90*0,10		2,81		
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>18 425,15</b>
	<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
36	917762111R00	Osazení obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	12,00	360,00	4 320,00
37	917862111R00	Osazení obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 10,00+2*3,05	m	16,10	360,00	5 796,00
				16,10		
38	919731114R00	Zarovnání styčné plochy z betonu	m	12,00	300,00	3 600,00
39	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,00	200,00	2 400,00
40	59217420	Obrubník chodníkový 1000/100/200 mm	kus	16,00	200,00	3 200,00
41	59217490	Obrubník silniční nájezdový	kus	10,00	220,00	2 200,00
42	59217491	Obrubník silniční přechodový	kus	2,00	500,00	1 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>22 516,00</b>
	<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
43	171156610600	Jefáb mobil. na autopodvozku	soub.	1,00	3 000,00	3 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 000,00</b>
	<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
44	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	80,85	280,00	22 638,68
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>22 638,68</b>
	<b>Díl: 792</b>	<b>Mobiliář</b>				
45	792000217T00	Dodávka a montáž sběrných kontejnerů Q5 vč.dopravy	ks	3,00	99 800,00	299 400,00
46	792000218T00	Dodávka a montáž sběrných kontejnerů Q3 vč.dopravy	ks	1,00	85 000,00	85 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>792 Mobiliář</b>				<b>384 400,00</b>
	<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	3,64	900,00	3 276,00
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,64	300,00	1 092,00
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>4 368,00</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	51-2017	Lokalita Uherský Brod -východ	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 04.4</b>	<b>Stanoviště 10- ul.Větrná č.p. 1382</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	
<b>51-2017</b>	<b>Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVlprojekt CZECH s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Uherský Brod			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
HSV celkem	272 484	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	469 400	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	3 000	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	744 884	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	744 884	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	744 884	Ostatní náklady celkem		0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum : 11.5. 2013		Datum :	
Podpis :	Podpis: 		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			744 884 Kč
DPH	21,0 %			156 426 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>901 310 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě  
 Objekt : SO 04.4 Stanoviště 10- ul.Větrná č.p. 1382

Rozpočet : 51-2017  
 Lokalita Uherský Brod -východ

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	96 354	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	8 650	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	2 370	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	2 264	0	0	0	0
27 Základy	35 008	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	750	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	450	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	9 209	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	24 705	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	24 713	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	75	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	21 788	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	300	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	32 040	0	0	0	0
792 Mobilář	0	469 400	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	3 000	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	11 808	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>272 484</b>	<b>469 400</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 04.4 Stanoviště 10- ul.Větrná č.p. 1382	Lokalita Uherský Brod -východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 8,00*5,00*0,20	m3	8,00	200,00	1 600,00
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop :5,00*0,50*1,37	m3	3,43	500,00	1 712,50
3	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. pneumatickým kladivem	m3	0,25	7 000,00	1 750,00
4	131101201R00	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 zemina výkop v homině 2 - 50 % zemina výkop v homině 3 - 50 % Začátek provozního součtu 7,90*5,00*(1,57-0,20) -5,00*0,50*1,37 Konec provozního součtu 50%:50,69*0,5	m3	25,35	390,00	9 884,55
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	25,35	700,00	17 741,50
6	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 1 - 2 ruční výkop :5,00*0,50*1,37*0,5	m3	1,71	670,00	1 147,38
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3 ruční výkop :5,00*0,50*1,37*0,5	m3	1,71	1 300,00	2 226,25
8	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m (7,90+5,00)*2*1,57	m2	40,51	15,00	607,59
9	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	40,51	10,00	405,06
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 7,90*5,00*(1,57-0,20)	m3	54,12	110,00	5 952,65
11	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele odkopávka:8,00*5,00*0,20 výkop:7,90*5,00*(1,57-0,20)	m3	62,12	300,00	18 634,50
12	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	62,12	100,00	6 211,50
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	62,12	25,00	1 552,88
14	175101202T00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny s dodáním bet. recyklátu z deponie investora, včetně naložení a dovozu do 5 km 7,90*5,00*1,37 odpočet: kontejnery:-3,14*0,95*0,95*3*1,07 -3,14*0,75*0,75*1,07*2 zákl.deska:-7,70*4,90*0,10 podkladní mazanina:-3,773 podsyp:-3,773	m3	29,92	900,00	26 927,64
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>96 353,99</b>
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
15	113106231R00	Rozebrání dlažeb v kamenivu 8,00*1,8	m2	15,00	250,00	3 750,00
16	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	15,00	200,00	3 000,00
17	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	10,00	150,00	1 500,00
18	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	soub.	1,00	200,00	200,00
19	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	soub.	1,00	200,00	200,00
<b>Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>8 650,00</b>
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
20	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	17,70	30,00	531,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 04.4 Stanoviště 10- ul.Větrná č.p. 1382	Lokalita Uherský Brod -východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(9,70+4,00*2)*1,00		17,70		
22	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	17,70	100,00	1 770,00
23	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	0,53	130,00	69,03
		17,70*25/1000*1,20		0,53		
<b>Celkem za</b>		<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>				<b>2 370,03</b>
<b>Díl:</b>	<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>				
24	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	37,73	60,00	2 263,80
		pod zákl.desku:7,70*4,90		37,73		
<b>Celkem za</b>		<b>21 Úprava podloží a základ.spáry</b>				<b>2 263,80</b>
<b>Díl:</b>	<b>27</b>	<b>Základy</b>				
25	271531111RK1	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	3,77	1 500,00	5 659,50
		pod zákl.desku:7,70*4,90*0,10		3,77		
26	272321311R00	Železobeton základových kleneb C 16/20 XO	m3	3,77	4 500,00	16 978,50
		pod zákl.desku:7,70*4,90*0,10		3,77		
27	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,24	48 000,00	11 697,60
		4,968 kg/m2				
		zákl.deska:7,70*4,90*4,968*1,30/1000		0,24		
28	13285295	Tyč žebirková, výztuž do betonu ocel 10505 D 10 mm	t	0,01	48 000,00	672,00
		20,00*1,00*0,61*1,15/1000		0,01		
<b>Celkem za</b>		<b>27 Základy</b>				<b>35 007,60</b>
<b>Díl:</b>	<b>38</b>	<b>Kompletní konstrukce</b>				
29	388993111R00	Chráníčka kabelu Js 63 mm, výkop	m	5,00	150,00	750,00
<b>Celkem za</b>		<b>38 Kompletní konstrukce</b>				<b>750,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				
30	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,50	900,00	450,00
		VO:5,00*0,50*0,20		0,50		
<b>Celkem za</b>		<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>450,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				
31	564851111R00	Podklad z betonového recyklátu 0/32 po zhutnění tloušťky 15 cm z deponie investora, včetně naložení a dovozu do 5,0 km - plocha kontejnery	m2	30,70	300,00	9 208,80
		7,70*5,55		42,73		
		kontejnery:-3,14*0,95*0,95*3		-8,50		
		-3,14*0,75*0,75*2		-3,53		
<b>Celkem za</b>		<b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>9 208,80</b>
<b>Díl:</b>	<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				
32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	30,70	450,00	13 815,00
		7,70*5,55		42,73		
		kontejnery:-3,14*0,95*0,95*3		-8,50		
		-3,14*0,75*0,75*2		-3,53		
34	592451124	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	33,00	330,00	10 890,00
		Začátek provozního součtu				
		7,70*5,55		42,73		
		kontejnery:-3,14*0,95*0,95*3		-8,50		
		-3,14*0,75*0,75*2		-3,53		
		Konec provozního součtu		30,70		
		30,70*1,05		32,23		
		dopočet:0,0192		0,77		
<b>Celkem za</b>		<b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>24 705,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				

## Slepý rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 04.4 Stanoviště 10- ul.Větrná č.p. 1382	Lokalita Uherský Brod -východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 XO podkladní pod zákl.desku:7,70*4,90*0,10	m3	3,77	4 500,00	16 978,50
36	631316115R00	Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. zákl.deska:7,70*4,90	m2	37,73	200,00	7 546,00
37	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm zákl.deska:7,70*4,90*0,10	m3	3,77	50,00	188,65
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>		3,77		
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>24 713,15</b>
38	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	5,00	15,00	75,00
<b>Celkem za</b>		<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>75,00</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>75,00</b>
39	914001121RT6	Osazení sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	1,00	1 300,00	1 300,00
40	917862111R00	Osazení obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 (7,90+5,00)*2+10,0	m	35,80	360,00	12 888,00
41	59217420	Obrubník chodníkový 1000/100/200 mm	kus	35,80		
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>		38,00	200,00	7 600,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>21 788,00</b>
42	171156610600	Jeřáb mobil. na autopodvozku	soub.	1,00	2 000,00	2 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 000,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>300,00</b>
43	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00	300,00	300,00
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>300,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>32 040,40</b>
44	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	114,43	280,00	32 040,40
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>32 040,40</b>
<b>Díl: 792</b>		<b>Mobiliář</b>				<b>469 400,00</b>
45	792000217T00	Dodávka a montáž sběrných kontejnerů Q5 vč.dopravy	ks	3,00	99 800,00	299 400,00
46	792000218T00	Dodávka a montáž sběrných kontejnerů Q3 vč.dopravy	ks	2,00	85 000,00	170 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>792 Mobiliář</b>				<b>469 400,00</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>3 000,00</b>
47	210000011T00	Venkovní osvětlení, rozvod úprava trasy rozvodu v délce cca 5 m	kompl	1,00	3 000,00	3 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>3 000,00</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>8 856,00</b>
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	9,84	900,00	8 856,00
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,84	300,00	2 952,00
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>11 808,00</b>