

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ		
	1001963/20	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.19 Nátěry		
Objednatel:	Město Šlapanice Masarykovo náměstí 100/7 66451 Šlapanice	IC: 00282651 DIČ: CZ00282651		
Zhotovitel:	KALAH A a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IC: 25562151 DIČ: CZ25562151		
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				12 515,47
PSV				101 702,10
MON				0,00
VN				0,00
ON				0,00
Celkem				114 217,57
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15 %			0,00 CZK
Snížená DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %			114 217,57 CZK
Základní DPH	21 %			23 985,69 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
Cena celkem s DPH				138 203,26 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>V _____ dne 15.05.2023</p> <div style="text-align: center;"> <p>MĚSTO ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 30px; margin: 5px auto;"></div> <p>_____ Za zhotovitele</p> </div> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 30px; margin: 5px auto;"></div> <p>_____ Za objednatele</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>KALAH A[®] Maříkova 1, 621 00 Brno DIČ: CZ25562151</p> </div>				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			234,90	0,21
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			11 665,30	10,21
96	Bourání konstrukcí	HSV			291,00	0,25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			303,40	0,27
764	Konstrukce klempířské	PSV			23 658,92	20,71
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 843,53	1,61
783	Nátěry	PSV			49 717,36	43,53
784	Malby	PSV			17 042,29	14,92
786	Zastiňující technika	PSV			9 440,00	8,26
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			20,87	0,02
Cena celkem					114 217,57	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HUŠŤ
R:	1001963/20	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.19 Nátěry

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní	234,90
---------------	-------------------------------	---------------

1	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x3 cm maltou ze SMS	m	3,00000	78,30	234,90
zapravení kabelu na fasádě- severozápad : 1,3+0,7+1,0				3,00000		

Díl 62	Úpravy povrchů vnější	11 665,30
---------------	------------------------------	------------------

2	622422121R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	35,54000	69,46	2 468,61
---	--------------	---	----	----------	-------	----------

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

průchod SZ : 3,0*14,4

43,20000

otvory : -(2,4*0,6+1,2*0,6+2,2*2,5)

-7,66000

3	622471317RU4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkáním povrchu) hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2,	m2	35,54000	231,13	8 214,36
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

průchod SZ : 3,0*14,4

43,20000

otvory : -(2,4*0,6+1,2*0,6+2,2*2,5)

-7,66000

4	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	35,54000	27,64	982,33
průchod SZ : 3,0*14,4				43,20000		
otvory : -(2,4*0,6+1,2*0,6+2,2*2,5)				-7,66000		

Díl 96	Bourání konstrukcí	291,00
---------------	---------------------------	---------------

5	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	3,00000	97,00	291,00
<i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>						
zapravení kabelu na fasádě- severozápad : 1,3+0,7+1,0				3,00000		

Díl 99	Staveništní přesun hmot	303,40
---------------	--------------------------------	---------------

6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	0,50150	604,98	303,40
---	--------------	---	---	---------	--------	--------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4, 5 :

Součet : 0,50150

0,50150

Díl 764	Konstrukce klempířské	23 658,92
----------------	------------------------------	------------------

7	764.vl 2	Oplechování komínu D+M	kpl	1,00000	4 484,00	4 484,00
<i>včetně spojovacích prostředků, těsnící hmoty a zednické výpomoci.</i>						
oprava komínu : 1,0				1,00000		

8	764.vl5	Demontáž PVC okapnice	kpl	1,00000	484,00	484,00
oprava komínu : 1,0				1,00000		

9	764.vl8	Drobný spojovací materiál	kpl	1,00000	590,00	590,00
oprava komínu : 1,0				1,00000		

10	764.vl.	Rozkrytí tašek	kpl	1,00000	484,00	484,00
----	---------	----------------	-----	---------	--------	--------

včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HUŠŤ
R:	1001963/20	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.19 Nátěry

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

úprava komínu : 1,0

1,00000

11	764vl.6	Oplechování PVC, okapnice D+M	kpl	1,00000	2 065,00	2 065,00
----	---------	-------------------------------	-----	---------	----------	----------

oprava komínu : 1,0

1,00000

12	764vl4	Oplechování hlavy komínu (4 dílná) D+M	kpl	1,00000	6 466,00	6 466,00
----	--------	---	-----	---------	----------	----------

oprava komínu : 1,0

1,00000

13	764-vl7	Navaření PVC fólie D+M	kpl	1,00000	1 628,00	1 628,00
----	---------	------------------------	-----	---------	----------	----------

oprava komínu : 1,0

1,00000

14	76-vl1	Montáž komprimační pásy	m	32,00000	55,46	1 774,72
----	--------	-------------------------	---	----------	-------	----------

hřeben : 10+12+10

32,00000

15	283554101R	Páska těsnící TP652 illmod Trio+ XS 4-15x58 mm, antracit	m	38,40000	148,00	5 683,20
----	------------	--	---	----------	--------	----------

hřeben : (10+12+10)*1,2

38,40000

Díl 765	Krytiny tvrdé	1 843,53
----------------	----------------------	-----------------

16	76vl2	Výměna prasklých tašek	kus	13,00000	141,81	1 843,53
----	-------	------------------------	-----	----------	--------	----------

Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.

13,0

13,00000

Díl 783	Nátěry	49 717,36
----------------	---------------	------------------

17	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	122,19250	148,00	18 084,49
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 74,31000

74,31000

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 47,88250

47,88250

18	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	74,31000	194,00	14 416,14
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

včetně pomocného lešení.

brána : 2*(4,5*3,3+0,5*2*0,5*2)

31,70000

zábradlí : 2*(4*(1,1*3,3)+(1,1*1,3))+4*(0,7*1,1*2)

38,06000

HUP - severovýchod : 1,5*1,5

2,25000

madla : 2,3

2,30000

19	783522110R00	Nátěr syntetický klempířských konstr. Z+ 2x email	m2	47,88250	184,50	8 834,32
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

závětrná lišta : 0,2*(5,25+5,25)

2,10000

římsa : 0,7*(13,2+21,2+13,2)

33,32000

žlab : 0,25*(13,2+21,2+13,2)

11,90000

kotlík : 3*(3*((0,2+0,3)*0,25*0,5))

0,56250

20	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	122,19250	68,60	8 382,41
----	--------------	-----------------------------------	----	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 74,31000

74,31000

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 47,88250

47,88250

Díl 784	Malby	17 042,29
----------------	--------------	------------------

21	784165432R00	Malba tek. Hetline Super Wash, bílá, bez penet.,2x	m2	78,27000	92,70	7 255,63
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

1NP :

101_zádvěří : 1,5*(2,3*2+3,57)-2,2*1,5

8,95500

102_chodba : 1,5*(5,95+2,4+8,1)-(0,9*1,5*3+1,5*3,49)

15,39000

schodiště : 2,4*1,5+(3,0*1,5)

8,10000

2NP :

201_schodiště : 1,5*(2,25*2+2,4)-(1,0*1,5+0,9*1,5*2)

6,15000

schodiště : 2,4*1,5+2*(3,0*1,5)

12,60000

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/20	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.19 Nátěry

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

3NP :

301 : $1,5 \times 2,25 \times 2 - (1,0 \times 1,5 + 1,1 \times 1,5) + 1,5 \times 0,6$ 4,50000

schodiště : $3,0 \times 1,5$ 4,50000

301a_chodba- část : $1,5 \times (5,3 + 1,8 + 5,3) - 1,5 \times (0,6 + 0,6 + 0,6 + 0,8 + 1,2)$ 12,90000

2.09-u výdejních okének : $3,45 \times 1,5$ 5,17500

22	784165522R00	Malba HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 x	m2	120,92820	79,70	9 637,98
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

3.02 : $12,23 \times 3,55 + 7,03 \times 3,55 - (2 \times (0,8 \times 1,97)) - (0,9 \times 1,97)$ 63,44800

2.01 : $2,4 \times 3,02 - (0,9 \times 1,97)$ 5,47500

2.02- stěna u wc : $3,7 \times 3,02 - (0,7 \times 1,97) - (0,8 \times 1,97)$ 8,21900

2.02 - stěna ke schodišti : $7,55 \times 3,02 - (0,9 \times 1,97)$ 21,02800

2.09 : $7,83 \times 3,02 - 2 \times (0,9 \times 1,97) - 1,77 \times 3,02$ 14,75520

2.12 : $2,65 \times 3,02$ 8,00300

23	784390020R00	Příplatek k malbě, schodiště	m2	25,20000	5,90	148,68
----	--------------	------------------------------	----	----------	------	--------

schodiště - 1.NP : $2,4 \times 1,5 + (3,0 \times 1,5)$ 8,10000

schodiště - 2.NP : $2,4 \times 1,5 + 2 \times (3,0 \times 1,5)$ 12,60000

schodiště - 3.NP : $3,0 \times 1,5$ 4,50000

Díl 786	Zastiňující technika					9 440,00
----------------	-----------------------------	--	--	--	--	-----------------

24	78vl4	D+M Roleta 0,65 x 1,2 m	kus	2,00000	4 720,00	9 440,00
----	-------	-------------------------	-----	---------	----------	----------

kuchyňka : 2,0 2,00000

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					20,87
----------------	--	--	--	--	--	--------------

25	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,01200	283,03	3,40
----	--------------	---	---	---------	--------	------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5 :

Součet : 0,01200 0,01200

26	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,01200	400,28	4,80
----	--------------	--	---	---------	--------	------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5 :

Součet : 0,01200 0,01200

27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,22800	13,68	3,12
----	--------------	--	---	---------	-------	------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5 :

Součet : $0,01200 \times 18,9999$ 0,22800

28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,01200	256,53	3,08
----	--------------	---	---	---------	--------	------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5 :

Součet : 0,01200 0,01200

29	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,06000	28,59	1,72
----	--------------	---	---	---------	-------	------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5 :

Součet : $0,01200 \times 5$ 0,06000

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HUŠ
R:	1001963/20	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.19 Nátěry

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

30	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,01200	396,10	4,75
----	--------------	--	---	---------	--------	------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5 :

Součet : 0,01200

0,01200

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
1001963/21 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 dodatek č.20 - příčka v koupelně

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 796,41
PSV	31 164,11
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	39 960,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 960,52 CZK
Základní DPH	21 %	8 391,71 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 48 352,23 CZK

V _____ dne **15.05.2023**

MĚSTO ŠLAPANICE
 Masarykovo náměstí 100/7

KALAHA®

 Za zhotovitele

 Za objednatele

1, 621 00 Brno
 CZ25562151

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 192,45	20,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			603,96	1,51
711	Izolace proti vodě	PSV			2 537,95	6,35
781	Obklady keramické	PSV			28 626,16	71,64
Cena celkem					39 960,52	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HUŠ
R:	1001963/21	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 dodatek č.20 - příčka v koupelně

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce	8 192,45
--------------	--------------------------------------	-----------------

1	311112015RT3	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 150 mm, zálivka betonem, vč. dodávky betonu C 20/25	m2	2,64000	525,00	1 386,00
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

2.21 - příčka v koupelně : 1,0*2,64 2,64000

2	13281035R	Tyč hladká pro betonářskou výztuž 10 216, d 8 mm,	t	0,09504	56 950,00	5 412,53
---	-----------	---	---	---------	-----------	----------

2.21 - příčka v koupelně : (3*2,64*1,0+6*2,64)*0,004 0,09504

3	5951560800R	Tvárnice O1 ztracené bednění T10 PD - 500 x 100 x 250 mm	kus	21,12000	66,00	1 393,92
---	-------------	--	-----	----------	-------	----------

2.21 - příčka v koupelně : 8*1,0*2,64 21,12000

Díl 99	Staveništní přesun hmot	603,96
---------------	--------------------------------	---------------

4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	0,99832	604,98	603,96
---	--------------	---	---	---------	--------	--------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3 :

Součet : 0,99832 0,99832

Díl 711	Izolace proti vodě	2 537,95
----------------	---------------------------	-----------------

5	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	5,48000	463,13	2 537,95
---	--------------	---	----	---------	--------	----------

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

2.21 - příčka v koupelně : (2,64*1,0*2)+(1,0*0,1*2) 5,48000

Díl 781	Obklady keramické	28 626,16
----------------	--------------------------	------------------

6	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	5,48000	42,75	234,27
---	--------------	--	----	---------	-------	--------

včetně dodávky materiálu.

2.21 - příčka v koupelně : (2,64*1,0*2)+(1,0*0,1*2) 5,48000

7	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	5,48000	700,63	3 839,45
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

2.21 - příčka v koupelně : (2,64*1,0*2)+(1,0*0,1*2) 5,48000

8	781419705R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	5,48000	33,25	182,21
---	--------------	---	----	---------	-------	--------

2.21 - příčka v koupelně : (2,64*1,0*2)+(1,0*0,1*2) 5,48000

9	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	16,80000	63,80	1 071,84
---	--------------	---	---	----------	-------	----------

2.NP :

koupelna : 2+2+2+2+1,3+1*4+3,5 16,80000

10	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	62,30000	283,00	17 630,90
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

2.NP :

2.08 - kuchyň : 1,1*2+2,*2+(0,5*2+1,2*4)*2 17,80000

výlevka : 2+2+1 5,00000

sprcha : 2+2 4,00000

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HUŠ
R:	1001963/21	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 dodatek č.20 - příčka v koupelně

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

3.NP :

výlevka : 2+2+1,5

5,50000

záchody : 2+2+2*8+2+1+1,5*2

26,00000

dětské záchody : 2*2

4,00000

11	553-vl	Lišta obloučková ukončovací PVC 8 mm	m	74,76000	33,04	2 470,07
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 62,30000*1,2		74,76000
12	597813620R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva šedá; mat	m2	6,13760	472,62	2 900,75
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,48000*1,12		6,13760
13	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,11356	2 612,48	296,67

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6, 7, 8, 10, 12 :

Součet : 0,11356

0,11356

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO N**
1001963/22 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 dodatek č.21 - parapety

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: KALAHHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	48 380,47
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	48 380,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 380,47 CZK
Základní DPH	21 %	10 159,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 58 540,37 CZK

V _____ dne **15.05.2023**

MĚSTO ŠLAPANICE
 Masarykovo náměstí 100/7
 664 51 Šlapanice

Za zhotovitele

Za objednatele

621 00 Brno
 CZ25562151

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			48 380,47	100,00
Cena celkem					48 380,47	100,00

STAVBA ŽELEZNIČNÍHO
PŘECHODU PŘES ŽELEZNIČNÍ
KOLEJ

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/22	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 dodatek č.21 - parapety

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 766		Konstrukce truhlářské	48 380,47			
1	766.v13	Výroba parapetů	m	25,20000	448,40	11 299,68
		2.NP : 2,4*4+4,8+2,4		16,80000		
		3.NP : 2,4*2+3,6		8,40000		
2	766.v11	Montáž parapetních desek	m	25,20000	536,90	13 529,88
		2.NP : 2,4*4+4,8+2,4		16,80000		
		3.NP : 2,4*2+3,6		8,40000		
3	607.v12	Parapet interiérový š 450 mm, pracovní deska bílá perlička	m	25,20000	934,56	23 550,91
		2.NP : 2,4*4+4,8+2,4		16,80000		
		3.NP : 2,4*2+3,6		8,40000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
1001963/23 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.22- MP

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-21 416,24
PSV	-2 835,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	-24 251,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-24 251,24 CZK
Základní DPH	21 %	-5 092,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -29 344,00 CZK

V _____ dne **15.05.2023**

MĚSTO ŠLAPANICE
 Masarykovo náměstí 100/7

[Redacted Signature]

Za zhotovitele

[Redacted Signature]

Za objednatele

KALAHA

621 00 Brno
 DIČ: CZ25562151

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Sádrokartonové konstrukce	HSV			-21 416,24	88,31
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-2 835,00	11,69
Cena celkem					-24 251,24	100,00

2024/04/24 17:33:04
INFOpower - software
verze 1.0.0.0

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/23	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.22- MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 311	Sádrokartonové konstrukce					-21 416,24
----------------	----------------------------------	--	--	--	--	-------------------

1	342264091R00	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	-8,69950	29,69	-258,29
---	--------------	---	----	----------	-------	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -5,59950

-5,59950

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -3,10000

-3,10000

2	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	-5,59950	1 033,12	-5 784,96
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár;

1NP :

105 - reálná výměra 3,5x1,399 : -7,5+(3,5*1,399)

-2,60350

121- reálná výměra 2,68x(0,5+0,3)+2,7x(0,5+0,3) : -7,3+

(2,68*(0,5+0,3)+2,7*(0,5+0,3))

-2,99600

3	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	-3,10000	1 092,50	-3 386,75
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár;

127 : -3,1

-3,10000

4	416026126R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární odolnost REI 60, bez izolace	m2	-4,60000	1 080,62	-4 970,85
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár;

301a : -4,6

-4,60000

5	416093121R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m2	-1,98000	1 056,87	-2 092,60
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

bez dodávky izolace

301a : -0,55*(1,8*2)

-1,98000

6	954312204R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	-1,57500	1 140,00	-1 795,50
---	--------------	--	---	----------	----------	-----------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr;

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu;

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

101_svisle- odečet dle reálu : -3,15*0,5

-1,57500

7	954312304R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 500x500 mm do 800x800 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	-2,30000	1 359,69	-3 127,29
---	--------------	--	---	----------	----------	-----------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr;

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu;

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

101_vodorovně- odečet dle reálu : -2,3*2*0,5

-2,30000

Díl 721	Vnitřní kanalizace					-2 835,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

8	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	-3,00000	945,00	-2 835,00
---	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/23	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.22- MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

*Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.*

-1,23-1,35-0,42

-3,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO N
1001963/24 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.23 - Detekto

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	15 713,52
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	15 713,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 713,52 CZK
Základní DPH	21 %	3 299,84 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 19 013,36 CZK

V


dne

15.05.2023

MĚSTO ŠLAPANICE
 Masarykovo náměstí 100/7
 66451 Šlapanice



Za zhotovitele



KALAHA
 621 00 Brno
 IČ: 25562151
 DIČ: CZ25562151

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			15 713,52	100,00
Cena celkem					15 713,52	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/24	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Změnový list č.23 - Detektor kouře

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				15 713,52
------------	------------	--	--	--	--	------------------

1	220.v11	D+M Bezdrátový detektor kouře a teploty	kus	3,00000	2 870,12	8 610,36
----------	---------	---	-----	---------	----------	----------

Montáž včetně napojení kabelů.

3,0

3,00000

2	220.v12	D+M JB-111R sběrníkový modul pro připojení bezdrátových komponentů, vč. plastu, včetně programování a párování	kus	1,00000	5 669,90	5 669,90
----------	---------	--	-----	---------	----------	----------

Montáž včetně napojení kabelů.

1,0

1,00000

3	220.v13	D+M podružný a kotvicí materiál k detektorům	kpl.	1,00000	1 433,26	1 433,26
----------	---------	--	------	---------	----------	----------

Montáž včetně napojení kabelů.

1,0

1,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0283 ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO N**
1001963/25 MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Zmenový list č.24- Protipož

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651
 Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
 66451 Šlapanice

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	49 665,80
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	49 665,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	49 665,80 CZK
Základní DPH	21 %	10 429,82 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 60 095,62 CZK

V _____

dne

15.05.2023

MĚSTO ŠLAPANICE
 Masarykovo náměstí 100/7
 664 51 Šlapanice

 Za zhotovitele

 Za objednatele

KALAHA®
 Maříkova 1, 621 00 Brno
 DIČ: CZ25562151

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			49 665,80	100,00
Cena celkem					49 665,80	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0283	ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ HVĚZDIČKA – OBJEKT MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OBJEKT HU
R:	1001963/25	MŠ Hvězdička - objekt Masarykovo náměstí - Část 1 Zmenový list č.24- Protipožární dveře 3.N

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 766	Konstrukce truhlářské					49 665,80
----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

1	766_DV08L	D+M Dveřní křídlo vč kování 800/1970 mm, EI15 DP3, C2 v případě potřeby (specifikace dle vč 15)	kus	4,00000	12 416,45	49 665,80
---	-----------	--	-----	---------	-----------	-----------

m.č. 3.06, 3.07, 3.08, 3.09