

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UK Přírodovědecká fakulta, Chemický ústav - rekonstrukce WC

Objekt:

003 - Rekonstrukce WC muži 2.NP m.č.234

Místo:

Hlavova 2030/8

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UK Přírodovědecká fakulta, Chemický ústav - rekonstrukce WC

Objekt:

003 - Rekonstrukce WC muži 2.NP m.č.234

Místo:

Hlavova 2030/8

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,175		
2	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	7,904		
3	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,375		
4	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	1,980		
5	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obalením malířskou páskou	m	23,460		
6	K	6-0000-1R	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah geotextilií s OSB deskou	m2	7,500		
7	K	6-0000-2R	Zakrytí vnitřních ploch před prachem včetně pozdějšího odkrytí dveří geotextilií	m2	5,600		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	9,464		
9	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	16,964		
10	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	2,500		
D		997	Přesun sutě				
11	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	1,598		
12	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	7,990		
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,598		
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,372		
15	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,598		
D		998	Přesun hmot				
16	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,059		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,059		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							
18	K	721-00-1R	Drobné úpravy na kanalizačním potrubí (revize, kamerová zkouška a drobné práce)	kpl	1,000		
19	K	721-00-2R	Oprava napojení urinálu na svislé odpadní potrubí (vysekání a výměna připojovacího porubí)	kpl	1,000		
20	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	95,000		
21	K	998721292	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	95,000		
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							
22	K	722-00-1R	Drobné úpravy na vodovodním potrubí (sonda a drobné práce)	kpl	1,000		
23	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	28,000		
24	K	998722292	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	28,000		
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							
25	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	1,000		
26	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		
27	M	64232051	<i>klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770mm</i>	kus	1,000		
28	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000		
29	M	55167381	<i>sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem</i>	kus	1,000		
30	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	2,000		
31	K	725129101	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických	kus	2,000		
32	M	64250750	<i>urinál keramický bez odsávání a otvoru pro baterii bílý</i>	kus	2,000		
33	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000		
34	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	2,000		
35	M	64211047	<i>umyvadlo keramické závěsné bílé š 650mm</i>	kus	2,000		
36	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	5,000		
37	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	5,000		
38	K	725820802	Demontáž baterii stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000		
39	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	2,000		
40	M	55145686	<i>baterie umyvadlová stojánková páková</i>	kus	2,000		
41	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000		
42	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000		
43	M	55161321	<i>uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 32</i>	kus	2,000		
44	K	725-00-1R	Demontáž a zpětná montáž ostatního vybavení (sušák, mydelník, držák utěrek, zrcadlo a splachovací tlačítka k pisoáru)	kpl	1,000		
45	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	376,426		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	998725292	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	376,426		
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
47	K	735-00-2R	Demontáž a zpětná montáž otopných těles litinových článkových zamražením	kus	1,000		
48	K	735-00-3R	Drobná úprava rozvodu topení	kpl	1,000		
49	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	50,000		
50	K	998735293	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	50,000		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
51	K	741-00-1R	Demontáž elektroinstalačních lišt a přeložení kabele do vysekané rýhy	m	2,500		
52	K	741-00-2R	Demontáž a zpětná montáž svítidel včetně potřebného materiálu	kus	5,000		
53	K	741-00-3R	Demontáž a zpětná montáž vypínačů včetně potřebného materiálu	kus	5,000		
54	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	150,500		
55	K	998741292	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	150,500		
D 766			Konstrukce truhlářské				
56	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000		
57	M	61164070	<i>dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm</i>	kus	2,000		
58	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	2,000		
59	M	54924004	<i>zámek zadlabací mezipokojevý levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm</i>	kus	1,000		
60	M	54924005	<i>zámek zadlabací mezipokojevý levý pro WC kování rozteč 72x55mm</i>	kus	1,000		
61	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	2,000		
62	M	54914123	<i>kování rozetové klika/klika</i>	kus	2,000		
63	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²	kus	2,000		
64	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	124,864		
65	K	998766292	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	124,864		
D 771			Podlahy z dlaždic				
66	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m ²	9,464		
67	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m ²	9,464		
68	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m ²	9,464		
69	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m ²	9,464		
70	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	9,464		
71	M	59761003	<i>dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m²</i>	m ²	10,410		
72	K	771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m ² jednotlivě	m ²	9,464		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	771577122	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	1,236		
74	K	771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	9,464		
75	K	771577125	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	9,464		
76	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	9,464		
77	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	199,747		
78	K	998771292	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	199,747		

D 781 Dokončovací práce - obklady

79	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	32,069		
80	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	32,069		
81	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	39,973		
82	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	42,690		
83	M	59054122	<i>profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 8x2500mm</i>	m	46,959		
84	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	39,973		
85	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	32,069		
86	M	59761071	<i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</i>	m2	35,276		
87	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,379		
88	K	781477112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	6,379		
89	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	32,069		
90	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	32,069		
91	K	781491811	Odstranění obkladů – ostatní prvky profily rohové	m	20,530		
92	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	32,069		
93	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	825,042		
94	K	998781292	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	825,042		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

95	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	2,270		
96	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	2,270		
97	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	2,270		
98	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	2,270		
99	K	783306811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	2,270		
100	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,270		
101	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,270		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	6,600		
103	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	6,600		
104	K	783606861	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením	m	6,600		
105	K	783606864	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm okartáčováním	m	6,600		
106	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	6,600		
107	K	783617605	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický tepelně odolný	m	6,600		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

108	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,354		
109	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,450		
110	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,450		
111	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,354		
112	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,354		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

113	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2 197,884		
-----	---	-----------	---------------------	---	-----------	--	--

D VRN6 Územní vlivy

114	K	060001000	Územní vlivy	%	2 197,884		
-----	---	-----------	--------------	---	-----------	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

115	K	070001000	Provozní vlivy	%	2 197,884		
-----	---	-----------	----------------	---	-----------	--	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UK Přírodovědecká fakulta, Chemický ústav - rekonstrukce WC

Objekt:

004 - Rekonstrukce WC ženy 2.NP m.č.233

Místo:

Hlavova 2030/8

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UK Přírodovědecká fakulta, Chemický ústav - rekonstrukce WC

Objekt:

004 - Rekonstrukce WC ženy 2.NP m.č.233

Místo:

Hlavova 2030/8

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,315		
2	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	5,520		
3	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,675		
4	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	6,160		
5	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obalením malířskou páskou	m	14,780		
6	K	6-0000-1R	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah geotextilií s OSB deskou	m2	7,500		
7	K	6-0000-2R	Zakrytí vnitřních ploch před prachem včetně pozdějšího odkrytí dveří geotextilií	m2	5,600		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	9,015		
9	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	16,515		
10	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	4,500		
D		997	Přesun sutě				
11	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	1,235		
12	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	6,175		
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,235		
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,290		
15	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,235		
D		998	Přesun hmot				
16	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,070		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,070		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
18	K	721-00-1R	Drobné úpravy na kanalizačním potrubí (revize, kamerová zkouška a drobné práce)	kpl	1,000		
19	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	80,000		
20	K	998721292	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	80,000		
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
21	K	722-00-1R	Drobné úpravy na vodovodním potrubí (sonda a drobné práce)	kpl	1,000		
22	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	28,000		
23	K	998722292	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	28,000		
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
24	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000		
25	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,000		
26	M	55147001	<i>splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá</i>	kus	1,000		
27	K	725119121	Zařízení záchodů montáž klozetových mís standardních	kus	1,000		
28	M	64231001	<i>klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný</i>	kus	1,000		
29	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000		
30	M	55167381	<i>sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem</i>	kus	1,000		
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000		
32	K	725210826	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvátek	soubor	1,000		
33	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	2,000		
34	M	64221040	<i>umyvátko keramické stěnové bílé 400x310mm</i>	kus	1,000		
35	M	64211023	<i>umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm</i>	kus	1,000		
36	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	5,000		
37	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	5,000		
38	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000		
39	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	2,000		
40	M	55145686	<i>baterie umyvadlová stojánková páková</i>	kus	1,000		
41	M	55145692	<i>baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)</i>	kus	1,000		
42	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000		
43	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000		
44	M	55161321	<i>uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 32</i>	kus	1,000		
45	M	55166633	<i>sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 32</i>	kus	1,000		
46	K	725-00-3R	Demontáž a zpětná montáž ostatního vybavení (sušák, mýdelník, držák utěrek, zrcadlo a sklopné madlo)	kpl	1,000		
47	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	277,668		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	998725292	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	277,668		
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
49	K	735-00-1R	Demontáž a zpětná montáž otopných těles litinových článkových	kus	1,000		
50	K	735-00-2R	Demontáž a zpětná montáž otopných těles litinových článkových zamražením	kus	1,000		
51	K	735-00-3R	Drobná úprava rozvodu topení	kpl	1,000		
52	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	59,400		
53	K	998735293	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	59,400		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
54	K	741-00-1R	Demontáž elektroinstalačních lišt a přeložení kabele do vysekané rýhy	m	4,500		
55	K	741-00-2R	Demontáž a zpětná montáž svítidel včetně potřebného materiálu	kus	3,000		
56	K	741-00-3R	Demontáž a zpětná montáž vypínačů včetně potřebného materiálu	kus	3,000		
57	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	96,900		
58	K	998741292	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	96,900		
D 766			Konstrukce truhlářské				
59	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000		
60	M	61164005	<i>dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm</i>	kus	1,000		
61	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000		
62	M	54924005	<i>zámek zadlabací mezipokojevý levý pro WC kování rozteč 72x55mm</i>	kus	1,000		
63	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	1,000		
64	M	54914123	<i>kování rozetové klika/klika</i>	kus	1,000		
65	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²	kus	1,000		
66	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	62,482		
67	K	998766292	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	62,482		
D 771			Podlahy z dlaždic				
68	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m ²	9,015		
69	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m ²	9,015		
70	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m ²	9,015		
71	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m ²	9,015		
72	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	9,015		
73	M	59761003	<i>dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m²</i>	m ²	9,917		
74	K	771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m ² jednotlivě	m ²	9,015		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	771577122	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	2,560		
76	K	771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	9,015		
77	K	771577125	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	9,015		
78	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	9,015		
79	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	191,686		
80	K	998771292	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	191,686		

D 781 Dokončovací práce - obklady

81	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	23,930		
82	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	23,930		
83	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	29,450		
84	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	32,900		
85	M	59054122	<i>profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 8x2500mm</i>	m	36,190		
86	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	29,450		
87	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	23,930		
88	M	59761071	<i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</i>	m2	26,323		
89	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,290		
90	K	781477112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	9,290		
91	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	23,930		
92	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	23,930		
93	K	781491811	Odstranění obkladů – ostatní prvky profily rohové	m	13,700		
94	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	23,930		
95	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	639,893		
96	K	998781292	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	639,893		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

97	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	1,185		
98	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	1,185		
99	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1,185		
100	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,185		
101	K	783306811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	1,185		
102	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,185		
103	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,185		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	11,000		
105	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	11,000		
106	K	783606861	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením	m	11,000		
107	K	783606864	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm okartáčováním	m	11,000		
108	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	11,000		
109	K	783617605	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický tepelně odolný	m	11,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
110	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,935		
111	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,415		
112	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,415		
113	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,935		
114	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,935		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
115	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1 759,266		
D VRN6			Územní vlivy				
116	K	060001000	Územní vlivy	%	1 759,266		
D VRN7			Provozní vlivy				
117	K	070001000	Provozní vlivy	%	1 759,266		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UK Přírodovědecká fakulta, Chemický ústav - rekonstrukce WC

Objekt: **005 - Rekonstrukce WC muži 3.NP m.č.307**

Místo: Hlavova 2030/8

Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UK Přírodovědecká fakulta, Chemický ústav - rekonstrukce WC

Objekt:

005 - Rekonstrukce WC muži 3.NP m.č.307

Místo:

Hlavova 2030/8

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2		0,175	
2	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2		7,716	
3	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2		0,375	
4	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2		1,980	
5	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obalením malířskou páskou	m		23,460	
6	K	6-0000-1R	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah geotextilií s OSB deskou	m2		7,500	
7	K	6-0000-2R	Zakrytí vnitřních ploch před prachem včetně pozdějšího odkrytí dveří geotextilií	m2		5,600	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2		9,016	
9	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2		16,516	
10	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m		2,500	
D		997	Přesun sutě				
11	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t		1,555	
12	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t		7,775	
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t		1,555	
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		21,770	
15	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t		1,555	
D		998	Přesun hmot				
16	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t		0,058	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,058		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
18	K	721-00-1R	Drobné úpravy na kanalizačním potrubí (revize, kamerová zkouška a drobné práce)	kpl	1,000		
19	K	721-00-2R	Oprava napojení urinálu na svislé odpadní potrubí (vysekání a výměna přípojovacího potrubí)	kpl	1,000		
20	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	95,000		
21	K	998721292	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	95,000		
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
22	K	722-00-1R	Drobné úpravy na vodovodním potrubí (sonda a drobné práce)	kpl	1,000		
23	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	28,000		
24	K	998722292	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	28,000		
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
25	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	1,000		
26	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		
27	M	64232051	<i>klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770mm</i>	kus	1,000		
28	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000		
29	M	55167381	<i>sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem</i>	kus	1,000		
30	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	2,000		
31	K	725129101	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických	kus	2,000		
32	M	64250750	<i>urinál keramický bez odsávání a otvoru pro baterii bílý</i>	kus	2,000		
33	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000		
34	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	2,000		
35	M	64211047	<i>umyvadlo keramické závěsné bílé š 650mm</i>	kus	2,000		
36	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	5,000		
37	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	5,000		
38	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000		
39	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	2,000		
40	M	55145686	<i>baterie umyvadlová stojánková páková</i>	kus	2,000		
41	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000		
42	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000		
43	M	55161321	<i>uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 32</i>	kus	2,000		
44	K	725-00-1R	Demontáž a zpětná montáž ostatního vybavení (sušák, mydelník, držák utěrek, zrcadlo a splachovací tlačítka k pisoáru)	kpl	1,000		
45	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	376,426		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	998725292	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	376,426		
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
47	K	735-00-2R	Demontáž a zpětná montáž otopných těles litinových článkových zamražením	kus	1,000		
48	K	735-00-3R	Drobná úprava rozvodu topení	kpl	1,000		
49	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	50,000		
50	K	998735293	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	50,000		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
51	K	741-00-1R	Demontáž elektroinstalačních lišt a přeložení kabele do vysekané rýhy	m	2,500		
52	K	741-00-2R	Demontáž a zpětná montáž svítidel včetně potřebného materiálu	kus	5,000		
53	K	741-00-3R	Demontáž a zpětná montáž vypínačů včetně potřebného materiálu	kus	5,000		
54	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	150,500		
55	K	998741292	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	150,500		
D 766			Konstrukce truhlářské				
56	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000		
57	M	61164070	<i>dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm</i>	kus	2,000		
58	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	2,000		
59	M	54924004	<i>zámek zadlabací mezipokojevý levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm</i>	kus	1,000		
60	M	54924005	<i>zámek zadlabací mezipokojevý levý pro WC kování rozteč 72x55mm</i>	kus	1,000		
61	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	2,000		
62	M	54914123	<i>kování rozetové klika/klika</i>	kus	2,000		
63	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²	kus	2,000		
64	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	124,864		
65	K	998766292	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	124,864		
D 771			Podlahy z dlaždic				
66	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m ²	9,016		
67	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m ²	9,016		
68	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m ²	9,016		
69	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m ²	9,016		
70	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	9,016		
71	M	59761003	<i>dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m²</i>	m ²	9,918		
72	K	771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m ² jednotlivě	m ²	9,016		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	771577122	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	1,236		
74	K	771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	9,016		
75	K	771577125	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	9,016		
76	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	9,016		
77	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	190,356		
78	K	998771292	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	190,356		

D 781 Dokončovací práce - obklady

79	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	31,293		
80	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	31,293		
81	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	39,009		
82	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	39,980		
83	M	59054122	<i>profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 8x2500mm</i>	m	43,978		
84	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	39,009		
85	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	31,293		
86	M	59761071	<i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</i>	m2	34,422		
87	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,379		
88	K	781477112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	6,379		
89	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	31,293		
90	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	31,293		
91	K	781491811	Odstranění obkladů – ostatní prvky profily rohové	m	18,290		
92	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	31,293		
93	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	800,401		
94	K	998781292	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	800,401		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

95	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	2,270		
96	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	2,270		
97	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	2,270		
98	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	2,270		
99	K	783306811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	2,270		
100	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,270		
101	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,270		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	1,400		
103	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	1,400		
104	K	783606861	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením	m	1,400		
105	K	783606864	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm okartáčováním	m	1,400		
106	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	1,400		
107	K	783617605	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický tepelně odolný	m	1,400		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

108	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,342		
109	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	27,626		
110	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	27,626		
111	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,342		
112	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,342		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

113	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2 152,114		
-----	---	-----------	---------------------	---	-----------	--	--

D VRN6 Územní vlivy

114	K	060001000	Územní vlivy	%	2 152,114		
-----	---	-----------	--------------	---	-----------	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

115	K	070001000	Provozní vlivy	%	2 152,114		
-----	---	-----------	----------------	---	-----------	--	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UK Přírodovědecká fakulta, Chemický ústav - rekonstrukce WC

Objekt:

006 - Rekonstrukce WC ženy 3.NP m.č.306

Místo:

Hlavova 2030/8

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UK Přírodovědecká fakulta, Chemický ústav - rekonstrukce WC

Objekt:

006 - Rekonstrukce WC ženy 3.NP m.č.306

Místo:

Hlavova 2030/8

Datum:

21. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,315		
2	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	5,552		
3	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,675		
4	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	6,160		
5	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obalením malířskou páskou	m	14,780		
6	K	6-0000-1R	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah geotextilií s OSB deskou	m2	7,500		
7	K	6-0000-2R	Zakrytí vnitřních ploch před prachem včetně pozdějšího odkrytí dveří geotextilií	m2	5,600		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	8,941		
9	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	16,441		
10	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	4,500		

D 997 Přesun sutě

11	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	1,237		
12	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	6,185		
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,237		
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,318		
15	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,237		

D 998 Přesun hmot

16	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,070		
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,070		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
18	K	721-00-1R	Drobné úpravy na kanalizačním potrubí (revize, kamerová zkouška a drobné práce)	kpl	1,000		
19	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	80,000		
20	K	998721292	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	80,000		
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
21	K	722-00-1R	Drobné úpravy na vodovodním potrubí (sonda a drobné práce)	kpl	1,000		
22	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	28,000		
23	K	998722292	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	28,000		
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
24	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000		
25	K	725119102	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových nízkopoložených	kus	1,000		
26	M	55147001	<i>splachovací skříňka nízko položená, 6/9L bílá</i>	kus	1,000		
27	K	725119121	Zařízení záchodů montáž klozetových mís standardních	kus	1,000		
28	M	64231001	<i>klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný</i>	kus	1,000		
29	K	725119131	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000		
30	M	55167381	<i>sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem</i>	kus	1,000		
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000		
32	K	725210826	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvátek	soubor	1,000		
33	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	2,000		
34	M	64221040	<i>umyvátko keramické stěnové bílé 400x310mm</i>	kus	1,000		
35	M	64211023	<i>umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm</i>	kus	1,000		
36	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	5,000		
37	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	5,000		
38	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000		
39	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	2,000		
40	M	55145686	<i>baterie umyvadlová stojánková páková</i>	kus	1,000		
41	M	55145692	<i>baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)</i>	kus	1,000		
42	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000		
43	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000		
44	M	55161321	<i>uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 32</i>	kus	1,000		
45	M	55166633	<i>sífon umyvadlový prostorově úsporný DN 32</i>	kus	1,000		
46	K	725-00-3R	Demontáž a zpětná montáž ostatního vybavení (sušák, mýdelník, držák utěrek, zrcadlo a sklopné madlo)	kpl	1,000		
47	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	277,668		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	998725292	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	277,668		
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
49	K	735-00-1R	Demontáž a zpětná montáž otopných těles litinových článkových	kus	1,000		
50	K	735-00-2R	Demontáž a zpětná montáž otopných těles litinových článkových zamražením	kus	1,000		
51	K	735-00-3R	Drobná úprava rozvodu topení	kpl	1,000		
52	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	59,400		
53	K	998735293	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	59,400		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
54	K	741-00-1R	Demontáž elektroinstalačních lišt a přeložení kabele do vysekané rýhy	m	4,500		
55	K	741-00-2R	Demontáž a zpětná montáž svítidel včetně potřebného materiálu	kus	3,000		
56	K	741-00-3R	Demontáž a zpětná montáž vypínačů včetně potřebného materiálu	kus	3,000		
57	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	96,900		
58	K	998741292	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	96,900		
D 766			Konstrukce truhlářské				
59	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000		
60	M	61164005	<i>dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm</i>	kus	1,000		
61	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000		
62	M	54924005	<i>zámek zadlabací mezipokojevý levý pro WC kování rozteč 72x55mm</i>	kus	1,000		
63	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	1,000		
64	M	54914123	<i>kování rozetové klika/klika</i>	kus	1,000		
65	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²	kus	1,000		
66	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	62,482		
67	K	998766292	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	62,482		
D 771			Podlahy z dlaždic				
68	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m ²	8,941		
69	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m ²	8,941		
70	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m ²	8,941		
71	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m ²	8,941		
72	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	8,941		
73	M	59761003	<i>dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m²</i>	m ²	9,835		
74	K	771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m ² jednotlivě	m ²	8,941		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	771577122	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	2,560		
76	K	771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	8,941		
77	K	771577125	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	8,941		
78	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	8,941		
79	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	190,130		
80	K	998771292	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	190,130		

D 781 Dokončovací práce - obklady

81	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	24,058		
82	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	24,058		
83	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	29,610		
84	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	32,980		
85	M	59054122	<i>profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 8x2500mm</i>	m	36,278		
86	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	29,610		
87	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	24,058		
88	M	59761071	<i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</i>	m2	26,464		
89	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,290		
90	K	781477112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	9,290		
91	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	24,058		
92	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	24,058		
93	K	781491811	Odstranění obkladů – ostatní prvky profily rohové	m	13,700		
94	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	24,058		
95	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	642,770		
96	K	998781292	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	642,770		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

97	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	1,185		
98	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	1,185		
99	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1,185		
100	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,185		
101	K	783306811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	1,185		
102	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,185		
103	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,185		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	7,000		
105	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	7,000		
106	K	783606861	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením	m	7,000		
107	K	783606864	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm okartáčováním	m	7,000		
108	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	7,000		
109	K	783617605	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický tepelně odolný	m	7,000		

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
110	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,013		
111	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,461		
112	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,461		
113	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,013		
114	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,013		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				
115	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1 757,412		
D		VRN6	Územní vlivy				
116	K	060001000	Územní vlivy	%	1 757,412		
D		VRN7	Provozní vlivy				
117	K	070001000	Provozní vlivy	%	1 757,412		

Harmonogram

Popis prací		pořadí v týdnech																			
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	-	-	-	-	
Převzetí staveniště		■																			
1.NP	WC muži m.č.147	■	■	■																	
	WC ženy m.č.146			■	■	■															
2.NP	WC muži m.č.234					■	■	■													
	WC ženy m.č.233							■	■	■											
3.NP	WC muži m.č.307									■	■	■									
	WC ženy m.č.306										■	■	■	■							
Podpis protokolu o předání a převzetí díla																	■				
Přibližný počet pracovníků		6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	-	-	-	-
Výše plateb ve vazbě na milníky																					
Mezisoučet plateb (bez DPH)																					

Celková lhůta výstavby: 15 týdnů
 Dílo bude splněno do: 20.12.2023
 Cena díla bez DPH dle SoD: 1 235 446,91 Kč

Poznámka: HMG může být upraven v závislosti na požadavcích a potřebách objednatele

jednatel