

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 17.05.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
216	Náhrada počítačích bodů Alcatel za PNS03 v žst. Měšice - vnější část	723 449,64	0,00	151 924,42	875 374,06	645 493,86	63 897,78	14058,00	0,00	0,00
1	technologická část	648 439,36	0,00	136 172,27	784 611,63	645 493,86	2 945,50	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	28 227,40	0,00	5 927,75	34 155,15	0,00	28 227,40	0,00	0,00	0,00
3	VRN	46 782,88	0,00	9 824,40	56 607,28	0,00	32 724,88	14058,00	0,00	0,00
Celkem		723449,64	0,00	151924,42	875374,06	645493,86	63897,78	14058,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Náhrada počítacích bodů Alcatel za PNS03 v žst. Měšice - vnější část

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Měšice, KO žst.

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 17. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST			Ostatní				7 004,50	641 434,86	648 439,36		0,000
1	R	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	kus	21,000	1 207,80	0,00	25 363,80	25 363,80	0,000	0,000
2	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	1,000	912,78	0,00	912,78	912,78	0,000	0,000
3	R	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,000	18 513,00	0,00	18 513,00	18 513,00	0,000	0,000
4	R	7498451010	Měření zemnicích zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	21,000	715,77	0,00	15 031,17	15 031,17	0,000	0,000
5	R	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	1,000	906,84	0,00	906,84	906,84	0,000	0,000
6	R	7590525540	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil	kus	2,000	3 781,80	0,00	7 563,60	7 563,60	0,000	0,000
7	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	2,000	2 029,50	4 059,00	0,00	4 059,00	0,000	0,000
8	R	7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0	kus	21,000	2 286,90	0,00	48 024,90	48 024,90	0,000	0,000
9	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	21,000	3 752,10	0,00	78 794,10	78 794,10	0,000	0,000
10	R	7590555166	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 7 P 1,0	kus	21,000	1 465,20	0,00	30 769,20	30 769,20	0,000	0,000
11	R	7592005052	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 s převodníkem MegaPN	kus	21,000	4 346,10	0,00	91 268,10	91 268,10	0,000	0,000
12	R	7592007076	Demontáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	21,000	980,10	0,00	20 582,10	20 582,10	0,000	0,000
13	R	7594305040	Montáž součástí počítače náprav upevňovací kolejnicové čelisti SK 140	kus	21,000	4 781,70	0,00	100 415,70	100 415,70	0,000	0,000
14	R	7594307010	Demontáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části	kus	21,000	1 980,00	0,00	41 580,00	41 580,00	0,000	0,000
15	R	7594307025	Demontáž součástí počítače náprav přepětové ochrany napájení	kus	21,000	379,17	0,00	7 962,57	7 962,57	0,000	0,000
16	R	7594307055	Demontáž součástí počítače náprav bloku pro počítače náprav	kus	21,000	2 039,40	0,00	42 827,40	42 827,40	0,000	0,000
17	R	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu	kus	21,000	1 663,20	0,00	34 927,20	34 927,20	0,000	0,000
18	R	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek	kus	14,000	4 158,00	0,00	58 212,00	58 212,00	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Náhrada počítacích bodů Alcatel za PNS03 v žst. Měšice - vnější část

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Měšice, KO žst.

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 17. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
19	R	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	12 573,00	0,00	12 573,00	12 573,00	0,000	0,000
20	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	50,000	58,91	2 945,50	0,00	2 945,50	0,000	0,000
21	R	7598095547	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické za každých dalších 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	5 207,40	0,00	5 207,40	5 207,40	0,000	0,000

Celkem

7 004,50

641 434,86

648 439,36

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Náhrada počítacích bodů Alcatel za PNS03 v žst. Měšice - vnější část

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Měšice, KO žst.

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 17. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							8 553,60	13 543,20	22 096,80		0,135
1 Zemní práce							8 553,60	13 543,20	22 096,80		0,135
1	R	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	15,000	756,36	0,00	11 345,40	11 345,40	0,000	0,000
2	R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,000	146,52	0,00	2 197,80	2 197,80	0,000	0,000
3	345	34575138	žlab kabelový s víkem PVC (120x100)	m	45,000	190,08	8 553,60	0,00	8 553,60	0,003	0,135
					15+30	45,000					
M Práce a dodávky M							2 470,42	3 660,18	6 130,60		3,730
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							2 470,42	3 660,18	6 130,60		3,730
4	R	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	1,000	1 623,60	0,00	1 623,60	1 623,60	0,000	0,000
5	R	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4	m3	1,000	338,58	0,00	338,58	338,58	0,000	0,000
6	R	460481131	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 bez zhutnění ručně	m2	50,000	33,96	0,00	1 698,00	1 698,00	0,000	0,000
7	583	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	3,730	662,31	2 470,42	0,00	2 470,42	1,000	3,730
Celkem							11 024,02	17 203,38	28 227,40		3,865

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Náhrada počítačích bodů Alcatel za PNS03 v žst. Měšice - vnější část

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Měšice, KO žst.

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 17. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	14 058,00	14 058,00		0,000
1	XDp	9901000800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektro součástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km	kus	5,000	2 811,60	0,00	14 058,00	14 058,00	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	32 724,88	32 724,88		0,000
2	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	6 611,086	4,95	0,00	32 724,88	32 724,88	0,000	0,000
Celkem							0,00	46 782,88	46 782,88		0,000