



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2575

Stavba: Pilníkov, nádražní budova - odkanalizování objektu

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>387 656,69</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	<b>387 656,69</b>		<b>81 407,90</b>
	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>469 064,59</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2575

**Stavba:** Pilníkov, nádražní budova - odkanalizování objektu

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>387 656,69</b>	<b>469 064,59</b>
<b>01</b>	<b>stavebni</b>	387 656,69	469 064,59

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pilníkov, nádražní budova - odkanalizování objektu

Objekt:

**01 - stavebni**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**387 656,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	387 656,69	21,00%	81 407,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**469 064,59**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pilníkov, nádražní budova - odkanalizování objektu

Objekt:

**01 - stavební**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**387 656,69**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	24,000		
2	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	24,000		
3	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	2,000		
4	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	25,000		
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000		
6	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	18,000		
7	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	18,000		
8	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	9,600		
9	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	9,600		
10	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	11,070		
11	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	5,100		
12	K	174112109	Příplatek k zásypu při překopech inženýrských sítí za ruční prohození sypaniny sítím	m3	1,530		
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,530		
14	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	3,060		
15	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	1,530		

D 2 Zakládání

16	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	1,000		
17	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1,000		
18	K	279311951	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,100		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

19	K	310238411	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,650		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 5 Komunikace pozemní

20	K	564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	24,000		
21	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	24,000		
22	K	576133111	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š do 3 m	m2	24,000		
23	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	24,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,680		
25	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,680		
26	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	631362022	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 3 mm velikost ok 100 x 100 mm	m2	3,400		
28	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	3,900		
29	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	8,600		

**D 8 Trubní vedení**

30	K	8 001	uprava a napojení revizní sachty destovych svodu na stavajici jimku	kpl	1,000		
31	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	2,000		
32	M	28341110	<i>lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP</i>	kus	2,000		
33	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	2,000		
34	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000		
35	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000		
36	K	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	2,000		

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

37	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	1,500		
38	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,400		
39	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3	0,650		
40	K	9 002	zajištění dovozu, odvozu a pronajmu mobilní toalety, vyvoz 1*tydne, bez zajištění hygienických prostredku	kpl	1,000		
41	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,080		
42	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,680		
43	K	969021113	Vybourání vnitřního litinového potrubí přes DN 100 do DN 200	m	5,000		
44	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	0,600		
45	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,700		
46	K	9 001	zatěsnění průchodu kanalizace skrz obvodovou zed v sklepních prostorech betonovou směsí	kpl	1,000		
47	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	5,500		

**D 997 Přesun sutě**

48	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	19,163		
49	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	19,163		
50	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,163		
51	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	459,912		
52	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	19,163		

**D 998 Přesun hmot**

53	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	14,247		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--	--

**D PSV Práce a dodávky PSV**

**D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**

54	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2,100		
55	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,100		
56	M	62832000	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem</i>	m2	2,730		
57	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	19,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	28323005	<i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm</i>	m2	24,176		
59	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	30,644		

**D 713 Izolace tepelné**

60	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	2,100		
61	M	28375909	<i>deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením <math>\lambda=0,035</math> tl 50mm</i>	m2	4,410		
62	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	9,065		

**D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace**

63	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	12,000		
64	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	7,000		
65	K	721173707	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125	m	4,000		
66	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	4,000		
67	K	721 01	příplatek za provedení potrubí ve stavající stoupací sachtě	m	4,000		
68	K	721174042.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 40	m	3,000		
69	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000		
70	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000		
71	K	721279126	Montáž přívzdušňovací ventil odpadních potrubí DN do 110 ostatní typ	kus	1,000		
72	M	55147368	<i>ventil přívzdušňovací vnitřního odpadního potrubí DN 110</i>	kus	1,000		
73	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	30,000		
74	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	217,635		

**D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod**

75	K	722 01	Úprava stávajícího vnitřního vodovodu pro dopojení nového potrubí	kus	1,000		
76	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	26,000		
77	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubícemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	26,000		
78	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	4,000		
79	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	4,000		
80	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	26,000		
81	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	180,282		

**D 724 Zdravotnicka - strojní vybavení**

82	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 56 l bez potrubí a příslušenství	kus	1,000		
83	M	724 01	<i>EASYPUMP EASY FLOW 300</i>	kpl	1,000		
84	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	56,541		

**D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty**

85	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		
86	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000		
87	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		
88	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		
89	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		
90	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	1,000		
91	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000		
92	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	100,390		

**D 741 Elektroinstalace - silnoproud**

93	K	741 01	Úprava stávajícího rozvadece pro zapojení nového přívodu čerpadla	kpl	1,000		
94	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	16,000		
95	M	34571004	<i>lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm</i>	m	19,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000		
97	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	kus	1,000		
98	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně (např. CYKY)	m	16,000		
99	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000		
100	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	1,000		
101	M	34555202	<i>zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky</i>	kus	1,000		
102	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000		
103	K	741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	1,000		
104	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	1,000		
105	M	34111036	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm<sup>2</sup></i>	m	16,000		
106	M	34571450	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	kus	1,000		
107	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
108	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	153,680		

D 766 Konstrukce truhlářské

109	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m <sup>2</sup>	4,680		
110	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m <sup>2</sup>	4,680		
111	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000		
112	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m <sup>2</sup>	kus	4,000		
113	K	766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	2,000		
114	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	2,000		
115	M	61187181	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm</i>	kus	2,000		
116	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	21,427		

D 771 Podlahy z dlaždic

117	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m <sup>2</sup>	3,400		
118	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m <sup>2</sup>	4,200		
119	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m <sup>2</sup>	4,200		
120	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m <sup>2</sup>	2,900		
121	M	59761003	<i>dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	4,080		
122	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,400		
123	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,400		
124	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m <sup>2</sup>	3,400		
125	K	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m <sup>2</sup>	3,400		
126	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,900		
127	K	771591121	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 4 mm	m	11,900		
128	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	3,000		
129	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	90,212		

D 776 Podlahy povlakové

130	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m <sup>2</sup>	1,300		
-----	---	-----------	--	----------------	-------	--	--

D 781 Dokončovací práce - obklady

131	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m <sup>2</sup>	15,650		
132	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m <sup>2</sup>	15,650		
133	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m <sup>2</sup>	15,650		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	10,250		
135	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	15,650		
136	M	59761039	<i>obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2</i>	m2	17,998		
137	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	5,400		
138	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	15,650		
139	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	15,650		
140	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	5,000		
141	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000		
142	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	2,000		
143	K	781495184	Řezání pracnější rovne keramických obkladaček	m	2,000		
144	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	278,761		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

145	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5,400		
146	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1,300		
147	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	1,300		
148	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5,400		
149	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	5,400		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

150	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	3 217,068		
-----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

151	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	3 217,068		
-----	---	-------	--	---	-----------	--	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3654266

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 99c8117e-e738-46f9-8844-f374cdf86d30

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.05.2023 14:06:32



7c9be42b-1ad2-4e96-b728-f160704a267d