

Souhrnný výkaz výměr

Opravy LC na LR Brodek, LS Brandýs n. L.

LC	Cena dle výkazu výměr (Kč bez DPH)
LC Podlužanská I.	3 720 428,00 Kč
LC Brodecká	1 144 954,00 Kč
Celkem	4 865 382,00 Kč

vyplnit pouze žlutá pole a to na základě dílčích výkazů výměr

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: LC Podlužanská I
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	3 720 428 Kč
DPH:	781 290 Kč
Celkem včetně DPH:	4 501 718 Kč

LC Podlužanská I -

Popis	Cena
S: Stavba	3 720 428
obj.101: LC Podlužanská I	3 659 928
001: Zemní práce	648 723
002: Základy	355 800
005: Komunikace	2 592 710
009: Ostatní konstrukce a práce	16 200
099: Přesun hmot HSV	46 495
obj.901: Vedlejší rozpočtové náklady	60 500
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	60 500
Celkem (bez DPH)	3 720 428
DPH	781 290
DPH 21 % ze základny: 3 720 428	781 290
Celkem (včetně DPH)	4 501 718

LC Podlužanská I -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				3 720 428
Objekt			obj.101: LC Podlužanská I				3 659 928
Oddíl			001: Zemní práce				648 723
1	SP	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2 Výkaz výměr: podkladní vrstvy z kameniva;410*3,4	m2	1 394,000 1 394,000	60,00	83 640
2	SP	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 Výkaz výměr: vrstva betonu tl.50-150mm;410*3,2	m2	1 312,000 1 312,000	100,00	131 200
3	SP	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase Výkaz výměr: odstranění krytu;410*3,0	m2	1 230,000 1 230,000	85,00	104 550
4	SP	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně Výkaz výměr: výměna zeminy v podloží tl.0,3m;410*4,0*0,3	m3	492,000 492,000	100,00	49 200
5	SP	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: stávající kamenivo na mezideponii a zpět ;2*1394*0,35 asfaltový recyklát z deponie investora;410*3,0*0,075	m3	1 068,050 975,800 92,250	80,00	85 444
6	SP	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: zemina nevhodná do podloží;492 odpočet krajnice;-123 odvoz na deponii investora do 3km	m3	369,000 492,000 - 123,000 -	120,00	44 280
7	SP	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně Výkaz výměr: přebytek výkopku;492-123 uložení výkopku na deponii investora vč. urovnání	m3	369,000 369,000 -	40,00	14 760
8	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně Výkaz výměr: úprava parapláně před výměnou podloží;410*4,0	m2	1 640,000 1 640,000	20,00	32 800
9	SP	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	709,300	145,00	102 849
Oddíl			002: Základy				355 800
10	SP	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop Výkaz výměr: drenáže pro odvodnění výměny podloží;3*5,0 komplet včetně flex.trubky DN100	m	15,000 15,000 -	350,00	5 250
11	SP	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m Výkaz výměr: pokládka separační geotextilie;410*6,0 opláštění drenáží 0,5x0,5m dl.5,0m;3*2,0*5,0	m2	2 490,000 2 460,000 30,000	25,00	62 250
12	SP	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopískem v do 550 mm Výkaz výměr: drenáže pro odvodnění parapláně;15	m	15,000 15,000	550,00	8 250
13	H	58343931	Kamenivo drcené hrubé horninová směs frakce 16-32 Výkaz výměr: zásyp drenáže 0,25m3/bm; 0,25*15*2,0*1,05	t	7,875 7,875	1 200,00	9 450
14	H	69311062	Geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 600 cm Výkaz výměr: ochrana parapláně;410*6,0*1,1 netkaná geotextilie JAPP 300 S2, která splňuje požadavky na geotextilii třídy S2 podle TP97 z 11/2021 komplet včetně opláštění drenáží 0,5x0,5m dl.5,0m	m2	2 706,000 2 706,000 - -	100,00	270 600

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			005: Komunikace				2 592 710
15	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm Výkaz výměr: vozovka úsek km0,930-1,180 vč. rozšíření vrstvy o 0,35m;250*3,7 vozovka úsek km1,380-1,540 vč. rozšíření vrstvy o 0,35m;160*3,7 lokální doplnění podkladů u vyplnění výtlučků+ napojení sjezdu v km1,085;35 štěrkodrt' ŠDA 0-63mm	m2	1 552,000 925,000 592,000 35,000 -	220,00	341 440
16	SP	564961-x01	Zřízení podkladu z kameniva/asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm Výkaz výměr: výměna podloží - recyklát+kamenivo - 2vrstvy;2*410*4,0 použit stávající materiál (kamenivo z původní konstrukce, asfaltový recyklát z deponie investora)	m2	3 280,000 3 280,000 -	108,00	354 240
17	SP	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m Výkaz výměr: vozovka úsek km0,930-1,180 vč. rozšíření vrstvy o 0,1m;250*3,2 vozovka úsek km1,380-1,540 vč. rozšíření vrstvy o 0,1m;160*3,2	m2	1 312,000 800,000 512,000	425,00	557 600
18	SP	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm Výkaz výměr: vozovka úsek km0,930-1,180 vč. rozšíření vrstvy o 0,2m;250*3,4 vozovka úsek km1,380-1,540 vč. rozšíření vrstvy o 0,2m;160*3,4	m2	1 394,000 850,000 544,000	360,00	501 840
19	SP	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm Výkaz výměr: lemování vozovky vlevo+ vpravo š.0,5m; 2*410*0,5	m2	410,000 410,000	215,00	88 150
20	SP	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním Výkaz výměr: lemování vozovky dle situace - prům. 0,15m3/bm;2*410*0,15	m3	123,000 123,000	300,00	36 900
21	SP	572241112	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km Výkaz výměr: lokální vyspravení krytu v úsecích bez souvislé opravy;150 položka zahrnuje řezání a vysekání konstrukce okolo výtlučků, odstranění materiálu, očištění, spojovací postřik a ošetření hran (spár) výtlučků tmelící hmotou	m2	150,000 150,000 -	800,00	120 000
22	SP	572531122	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š přes 20 do 30 mm Výkaz výměr: zalití spár v trase;500 položka zahrnuje vyčištění trhlin nebo spár a zalití asfaltovou sanační hmotou vč.dodání materiálu	m	500,000 500,000 -	165,00	82 500
23	SP	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 Výkaz výměr: pod ACP na vrstvu SC C3/4;1394	m2	1 394,000 1 394,000	35,00	48 790
24	SP	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 Výkaz výměr: vozovky dle ACO ;1230	m2	1 230,000 1 230,000	25,00	30 750
25	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Výkaz výměr: vozovka úsek km0,930-1,180;250*3,0 vozovka úsek km1,380-1,540;160*3,0	m2	1 230,000 750,000 480,000	350,00	430 500
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce				16 200
26	SP	938902151	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm Výkaz výměr: čištění příkopů frézou;1200	m	1 200,000 1 200,000	13,50	16 200
Oddíl			099: Přesun hmot HSV				46 495
27	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	715,311	65,00	46 495
Objekt			obj.901: Vedlejší rozpočtové náklady				60 500
Oddíl			V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				60 500
28	B	030001001	Zařízení staveniště Zařízení staveniště Výkaz výměr: stavební buňka + chemické WC;1	kus	1,000 1,000	50 000,00	50 000

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
29	SP	933x001	Statická zatěžovací zkouška deskou Výkaz výměr: statická zatěžovací zkouška deskou na sanované zemní pláni;2+1	ks	3,000 3,000	3 500,00	10 500

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: LC Brodecká
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	1 144 954 Kč
DPH:	240 440 Kč
Celkem včetně DPH:	1 385 395 Kč

LC Brodecká -

Popis	Cena
S: Stavba	1 144 954
obj.101: LC Brodecká	1 091 454
001: Zemní práce	73 988
002: Základy	46 800
005: Komunikace	924 170
009: Ostatní konstrukce a práce	4 050
099: Přesun hmot HSV	42 447
obj.901: Vedlejší rozpočtové náklady	53 500
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	53 500
Celkem (bez DPH)	1 144 954
DPH	240 440
DPH 21 % ze základny: 1 144 954	240 440
Celkem (včetně DPH)	1 385 395

LC Brodecká -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Oddíl							1 144 954 1 091 454 73 988
			S: Stavba obj.101: LC Brodecká 001: Zemní práce				
1	SP	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 Výkaz výměr: podkladní vrstvy z kameniva;60*3,4+105*1,7	m2	382,500 382,500	65,00	24 863
2	SP	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 Výkaz výměr: kryt vozovky;60*3,0+105*1,5	m2	337,500 337,500	50,00	16 875
3	SP	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně Výkaz výměr: výměna zeminy v podloží tl.0,25m;(6*4,0+105*2,0)*0,25	m3	58,500 58,500	100,00	5 850
4	SP	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: stávající kamenivo na opravu linky;640*0,2	m3	128,000 128,000	105,00	13 440
5	SP	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: zemina nevhodná do podloží;58,5 odpočet krajnice;-33,75 odvoz na deponii investora do 3km	m3	24,750 58,500 - 33,750 -	120,00	2 970
6	SP	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně Výkaz výměr: přebytek výkopku;58,5-33,75 uložení výkopku na deponii investora vč. urovnání	m3	24,750 24,750 -	40,00	990
7	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně Výkaz výměr: úprava parapláně před výměnou podloží;60*4,0+105*2,0	m2	450,000 450,000	20,00	9 000
Oddíl 002: Základy							46 800
8	SP	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m Výkaz výměr: pokládka separační geotextilie;60*6,0	m2	360,000 360,000	25,00	9 000
9	H	69311062	Geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 600 cm Výkaz výměr: ochrana parapláně;60*6,0*1,05 netkaná geotextilie JAPP 300 S2, která splňuje požadavky na geotextilii třídy S2 podle TP97 z 11/2021	m2	378,000 378,000 -	100,00	37 800
Oddíl 005: Komunikace							924 170
10	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm Výkaz výměr: vozovka úsek km1,250-1,310 vč. rozšíření vrstvy o 0,35m;60*3,7 polovina vozovky vč. rozšíření vrstvy o 0,35m;(30+15+60)*1,85 lokální napojení sjezdu v km1,307;10 štěrkodrt' ŠDA 0-63mm	m2	426,250 222,000 194,250 10,000 -	220,00	93 775
11	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm Výkaz výměr: výměna zeminy v podloží - vozovka úsek km1,250-1,310 vč. rozšíření vrstvy o 0,5m;60*4,0 výměna zeminy v podloží - polovina vozovky vč. rozšíření vrstvy o 0,35m;(30+15+60)*2,0 štěrkodrt' ŠDA 0-63mm	m2	450,000 240,000 210,000 -	255,00	114 750
12	SP	564961-x01	Zřízení podkladu z kameniva/asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm Výkaz výměr: úprava stávající linky vytěženým kamenivem;640 použit stávající materiál (kamenivo z původní konstrukce, asfaltový recyklát z deponie investora)	m2	640,000 640,000 -	108,00	69 120

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
13	SP	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m Výkaz výměr: vozovka úsek km1,250-1,310 vč. rozšíření vrstvy o 0,1m;60*3,2 polovina vozovky vč. rozšíření vrstvy o 0,1m;(30+15+60)*1,6	m2	360,000 192,000 168,000	525,00	189 000
14	SP	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm Výkaz výměr: vozovka úsek km1,250-1,310 vč. rozšíření vrstvy o 0,2m;60*3,4 polovina vozovky vč. rozšíření vrstvy o 0,2m;(30+15+60)*1,7	m2	382,500 204,000 178,500	360,00	137 700
15	SP	569851111	Zpevnění krajnic štěrkokodří tl 150 mm Výkaz výměr: lemování vozovky vlevo+ vpravo š.0,5m; 2*60*0,5+105*0,5	m2	112,500 112,500	215,00	24 188
16	SP	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním Výkaz výměr: lemování vozovky dle situace - prům. 0,15m3/bm;2*60*0,15+105*0,15	m3	33,750 33,750	300,00	10 125
17	SP	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km Výkaz výměr: lokální vyspravení krytu v úsecích bez souvislé opravy;100 položka zahrnuje řezání a vysekání konstrukce okolo výtluků, odstranění materiálu, očištění, spojovací postřik a ošetření hran (spár) výtluků tmelící hmotou	m2	100,000 100,000 -	1 000,00	100 000
18	SP	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 Výkaz výměr: pod ACP na vrstvu SC C3/4;382,5	m2	382,500 382,500	35,00	13 388
19	SP	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 Výkaz výměr: vozovky dle ACO ;337,5	m2	337,500 337,500	25,00	8 438
20	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Výkaz výměr: vozovka úsek km1,250-1,310;60*3,0 polovina vozovky úseky km1,170-1,200, km1,235-1,250, km1310-1,370;(30+15+60)*1,5	m2	337,500 180,000 157,500	485,00	163 688
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce				4 050
21	SP	938902151	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm Výkaz výměr: čištění příkopů frézou;300	m	300,000 300,000	13,50	4 050
Oddíl			099: Přesun hmot HSV				42 447
22	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	653,028	65,00	42 447
Objekt			obj.901: Vedlejší rozpočtové náklady				53 500
Oddíl			V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				53 500
23	B	030001001	Zařízení staveniště Zařízení staveniště Výkaz výměr: stavební buňka+chemické WC;1	kus	1,000 1,000	50 000,00	50 000
24	SP	933x001	Statická zatěžovací zkouška deskou Výkaz výměr: statická zatěžovací zkouška deskou na sanované zemní pláni;1	ks	1,000 1,000	3 500,00	3 500

Figura

Výraz

Hodnota

Popis
