


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	01	JKSO			
		SKP			
		Měrná jednotka			
<b>Stavba</b>	LS N. Hrady	Počet jednotek	0		
<b>LS N.Hrady</b>	Zpevnění linek ne revíru Benešov	Náklady na m.j.	0		
Projektant		Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu	0				
Objednatel					
Dodavatel		Zakázkové číslo			
Rozpočtoval		Počet listů			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>			
Z	HSV celkem	486 720	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0	
ZRN	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0	
	ZRN celkem	486 720	Kompletační činnost (IČD)	0	
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0	
	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	
	ZRN+HZS	486 720	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	486 720	Ostatní náklady celkem	0	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH		21,0 %	486 720 Kč		
DPH		21,0 %	102 211 Kč		
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč		
DPH		0,0 %	0 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>588 931 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	LS N.Hrady	Rozpočet :	01
Objekt :	Zpevnění linek na revíru Benešov		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	67 613	0	0	0	0
5 Komunikace	387 296	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	31 811	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>486 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	486 720	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	486 720	0
Zařízení staveniště	0	0,0	486 720	0
Provoz investora	0	0,0	486 720	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	486 720	0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0	486 720	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	486 720	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	LS N.Hrady	Rozpočet: 01
Objekt :	Zpevnění linek na revíru Benešov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 ODD. 906C: $150 \cdot 3,25 \cdot 0,2 = 97,5$ ODD. 933C: $50 \cdot 3,0 \cdot 0,2 = 30$	m3	127,50	150,00	19 125,00
2	131201119	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 2	m3	127,50	30,00	3 825,00
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 vč. rozprostření	m3	127,50	120,00	15 300,00
4	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině ODD. 906C: $150 \cdot 3,25 = 487,5$ ODD. 933C: $50 \cdot 3,0 = 150$	m2	637,50	39,00	24 862,50
5	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m ODD. 906C: 100	m	100,00	45,00	4 500,00
<b>Celkem za včetně přehození a uložení na místě.</b>						<b>67 612,50</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
6	572211111U00	Vysprav výtluč kam hr drc ODD. 906C: $150 \cdot 3,25 \cdot 0,75 = 365,6$ ODD. 933C: $50 \cdot 3,0 \cdot 0,4 = 60$	m3	425,60	910,00	387 296,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>387 296,00</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
7	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
8	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva $425,6 \cdot 2,1 = 893,7$	t	893,70	30,00	26 811,00
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>31 811,00</b>