

Parkovací dům P+R u stadionu Mladá Boleslav

Tabulka víceprací a méněprací pro dodatek SoD č.5

Revize: 01-230505RM

Změnový list číslo	Název změny	Typ položky z pohledu dotace	Kč bez DPH	Kč s DPH	Odůvodnění změny
ZL5	Doplnění okna do technické místnosti	ZVH	15 418,93 Kč	18 656,91 Kč	Dle požadavku investora doplnění okna do technické místnosti 1.11. Provozní potřeba viditelnosti na vjezdové závory a vjezd do objektu. Investor, projektant a TDI změnu odsouhlasil v rámci KD.
ZL5	Doplnění okna do technické místnosti	ZVH	-3 911,27 Kč	-4 732,64 Kč	Související odpočet ZL.
ZL7	Změna rastru ocelových lamel fasád	ZVH	352 333,33 Kč	426 323,33 Kč	Na základě vzorkování fasád vyplynul požadavek na hustší rastr vertikálních ocelových lamel fasád a to z rozteče 300mm na 250mm. Investor, projektant a TDI změnu odsouhlasil v rámci KD.
ZL7	Změna rastru ocelových lamel fasád	ZVH	-113 521,74 Kč	-137 361,31 Kč	Související odpočet ZL. Odpočet za reálnou výměru fasád z uměle stařeného plechu – úspora výměry.
ZL8	Jiné podloží plochy před vstupem na stadion	ZVH	58 947,50 Kč	71 326,48 Kč	V rámci zemních prací bylo zjištěno, že stávající asfaltová plocha před vstupem na stadion, jejíž úprava je součástí stavby, nemá obvyklé podkladní vrstvy (tzv. kufr). Stávající asfaltová vrstva byla položena pouze na urovnaný terén bez potřebných podkladních vrstev. Toto projekt a výkaz výměr nepředpokládal a bylo nutné podloží vyměnit a doplnit. Investor, projektant a TDI změnu odsouhlasil v rámci KD.
ZL9	Zámečnické konstrukce kójí pro motorky	ZVH	187 568,23 Kč	226 957,56 Kč	Na základě požadavku investora byly doplněny do volného prostoru pod rampami uzavřené uzamykatelné ocelové kóje pro motocykly s dlouhodobým parkovacím tarifem. Investor, projektant a TDI změnu odsouhlasil v rámci KD.
ZL10	Vjezdový ocelový portál	ZVH	226 187,70 Kč	273 687,12 Kč	Na základě požadavku investora byl doplněn ocelový vjezdový portál přes všechny závory. Možnost osazení lepší směrové navigace, telematiky a lépe umístěného dopravního značení. Investor, projektant a TDI změnu odsouhlasil v rámci KD.
ZL11	Kamery do výtahů	ZVH	35 730,00 Kč	43 233,30 Kč	Na základě požadavku investora a jeho zkušeností z provozu jiných objektů požadavek na doplnění kamer do kabin výtahů – prevence vandalismu. Investor, projektant a TDI změnu odsouhlasil v rámci KD.

Parkovací dům P+R u stadionu Mladá Boleslav

Tabulka víceprací a méněprací pro dodatek SoD č.5

Revize: 01-230505RM

Změnový list číslo	Název změny	Typ položky z pohledu dotace	Kč bez DPH	Kč s DPH	Odůvodnění změny
ZL12	Úprava a vylepšení systému závlahy	ZVH	323 925,00 Kč	391 949,25 Kč	Na základě požadavků na systém závlahy, efektivnější využití vody a snížení náročnosti jeho údržby byla navržena záměna za pokročilejší systém jiného výrobce. Dále byla doplněna příprava pro druhou etapu výstavby nebo možnost doplnění závlahy na povrchovém parkovišti, aby nebylo nutné bourat komunikaci. Bez změny rozsahu zavlažovaných ploch.
ZL12	Úprava a vylepšení systému závlahy	ZVH	-152 329,00 Kč	-184 318,09 Kč	Související odpočet ZL – kompletní odpočet původního oddílu závlahy.
ZL13	Zámečnické konstrukce zábran schodiště	ZVH	271 001,65 Kč	327 912,00 Kč	Na základě požadavku investora a jeho zkušeností z provozu jiných objektů požadavek na doplnění zábran proti vstupu nepovolaných osob do slepých prostor schodiště – prevence vandalismu a zdržování se osob. Investor, projektant a TDI změnu odsouhlasil v rámci KD.
ZL14	Úprava řešení identifikace objektu a doplnění vstupních portálů	ZVH	563 632,00 Kč	681 994,72 Kč	Na základě dohody změna velkého nápisu identifikace objektu na fasádě z „P“ na „P+R“ (lepší soulad s dotací). Nově také svítící pro lepší viditelnost. Dále doplnění vstupních svítících portálů pro zvýraznění vstupů do objektu, které zanikaly v rámci perforace fasády objektu. Investor, projektant a TDI změnu odsouhlasil v rámci KD.
ZL14	Úprava řešení identifikace objektu a doplnění vstupních portálů	ZVH	-57 000,00 Kč	-68 970,00 Kč	Související odpočet ZL – původní řešení nápisu na fasádě.
ZL15	Rozšíření a úpravy kamerového a parkovacího systému, telematiky vjezdů a nabíječek elektromobilů	ZVH ZVV NV	2 918 047,00 Kč	3 530 836,87 Kč	Na základě požadavku investora a vývoje použitých zařízení byla požadována dílčí změna kamerového a parkovacího systému, telematiky vjezdů a nabíječek elektromobilů. Dále bylo požadováno rozšíření kamerového a parkovacího systému a telematiky vjezdů o sousední parkovací plochu povrchového parkoviště. Investor, projektant a TDI změnu odsouhlasil v rámci KD.
ZL15	Rozšíření a úpravy kamerového a parkovacího systému, telematiky vjezdů a nabíječek elektromobilů	NV	-418 729,50 Kč	-506 662,70 Kč	Související odpočet ZL.

Parkovací dům P+R u stadionu Mladá Boleslav**Tabulka víceprací a méněprací pro dodatek SoD č.5**

Revize: 01-230505RM

Změnový list číslo	Název změny	Typ položky z pohledu dotace	Kč bez DPH	Kč s DPH	Odůvodnění změny
ZL16	Elektro silno doplnění pro telematiku, závory a svítící portály	ZVH	121 364,60 Kč	146 851,17 Kč	Dle požadavku investora doplnění napájení pro nově přidané podružné rozvaděče telematiky a nové přípomocce detekční smyčky – nutná technická změna pro zaručení funkčnosti systému. Dále dle dohody napojení nově osvětlených nápisů a portálů fasád – zvýraznění účelu a pozice domu a zvýraznění vstupů do domu. Investor, projektant a TDI změnu odsouhlasil v rámci KD.
ZL17	Změna materiálu sacího potrubí z požární nádrže	ZVH	30 782,00 Kč	37 246,22 Kč	Navýšení ceny výrobku sacího potrubí z požární nádrže. S ohledem na trvalé umístění části potrubí pod vodou bylo zvoleno trvanlivější nerezové provedení, proti pozinkovanému v projektu, které by bylo nutné časem vyměnit.
ZL18	Kabelové svody antény dálkového přenosu PATROL a přesun ústředny EPS	ZVH	42 640,40 Kč	51 594,88 Kč	Na základě požadavku monopolu společnosti PATROL group s.r.o. bylo nutné zhotovit dodatečné kabelové trasy pro napojení antén jejich dálkového přenosu hlášení EPS na HZS. Ač na jiných objektech stačí umístění antény u technické místnosti, zde požadovali umístění na střechu objektu a diskuse nebyla možná. Dále dodatečný přesun ústředny EPS z důvodu požadavku investora. Investor, projektant a TDI změnu odsouhlasil v rámci KD.
ZL19	Doplnění požárního podhledu schodiště	ZVH	12 674,25 Kč	15 335,84 Kč	V souvislosti s přípravou pro další etapu výstavby (nástavba) a možnosti skladby prefa konstrukce podle výrobní PD bylo nutné doplnit dílčí požární předěl na schodišti. Investor, projektant a TDI změnu odsouhlasil v rámci KD.
ZL20	Vyjmutí sadových úprav z díla	ZVH	-278 352,49 Kč	-336 806,51 Kč	Na základě požadavku investora z KD 3.5.2023 budou sadové úpravy vyjmuty z plnění BPBP a dodávku si zajistí samostatně investor. Důvodem je změna druhu a velikosti stromů, změny a rozšíření podsadeb, použití travních koberců místo výsadby trávníků a další změny. Uveden je odpočet dosud neprovedené části původních sadových úprav SoD BPBP.

Parkovací dům P+R u stadionu Mladá Boleslav**Tabulka víceprací a méněprací pro dodatek SoD č.5**

Revize: 01-230505RM

Změnový list číslo	Název změny	Typ položky z pohledu dotace	Kč bez DPH	Kč s DPH	Odůvodnění změny
ZL21	Vyjmutí povrchu venkovního parkoviště z díla	ZVV	-221 779,75 Kč	-268 353,50 Kč	Na základě požadavku investora je tato část prací vyjmuta z plnění BPBP, plochu si bude řešit investor samostatně dodatečně. Důvodem je podstatná změna požadavků na tuto plochu a jiné termíny realizace. Uveden je odpočet dosud neprovedené části původního řešení SoD BPBP.

SUMA SoD BPBP :	3 914 628,84 Kč	4 736 700,90 Kč
------------------------	------------------------	------------------------

Poznámky :

- ZVH = Způsobilé výdaje na hlavní aktivity;
- ZVV = Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity;
- NV = Nezpůsobilé výdaje;