



Agendové číslo: **00825/2023/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX02S6EFE**


DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ev. číslo 00825/2023/IM

I.
Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. PSG Construction a.s.

se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupena: Peterem Surovičem, předsedou představenstva
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 117756653/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7535

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 02. 2023 Smlouvu o dílo, ev. č. 00825/2023/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - 3.1 Stabilizace podloží vč. sondáže a výkop svahu (Změna č. 1)

Změna řeší stabilizaci části pláně výměnou materiálu a provedení odkopávky přilehlého svahu pro zajištění obslužnosti při realizaci stavby a při montáži fasády.

Hodnota víceprací činí 1.142.660,71 Kč bez DPH.
 - 3.2 Založení objektu na pilotách (Změna č. 2)

Předmětem změny je provedení železobetonových pilot pod ocelové nosníky haly.

Hodnota víceprací činí 2.407.883,65 Kč bez DPH.
 - 3.3 Kácení zeleně vč. ochrany stávajících stromů (Změna č. 3)

Předmětem změny je provedení dodatečného kácení dřevin z důvodu odkopávky přilehlého svahu.

Hodnota víceprací činí 96.652,00 Kč bez DPH.
4. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):
 - 4.1 Neprovedení části základových pásů (Změna č. 4)

Z důvodu optimalizace provedení vnitřní kanalizace nebudou prováděny příčné základové pásy (náběhy základové desky) v prostoru zázemí haly.

Hodnota méněprací činí 216.306,45 Kč bez DPH.
5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací má vliv na dobu provádění díla sjednanou v čl. IV. odst. 1 smlouvy a prodlužuje se o 21 dní. S ohledem na to se mění čl. IV. odst. 1 smlouvy a zní následovně:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 506 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

3. **Cena víceprací** činí 3.647.196,36 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 765.911,24 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 4.413.107,60 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 216.306,45 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 45.424,36 Kč cena méněprací včetně DPH činí 261.730,81 Kč.
5. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH základní sazba 21 %	Celkem včetně DPH
cena dle smlouvy	109.477.553,15 Kč	22.990.286,16 Kč	132.467.839,31 Kč
dodatek č. 1 (saldo víceprací a méněprací)	3.430.889,91 Kč	720.486,88 Kč	4.151.376,79 Kč
Cena celkem	112.908.443,06 Kč	23.710.773,04 Kč	136.619.216,10 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.“

6. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 67/4992 ze dne 9. 5. 2023.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

Příloha č. 2 – Souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne

V Otrokovicích dne

Peter
Surovič Digitálně podepsal
Peter Surovič
Datum: 2023.05.15
10:31:00 +02'00'

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje

za zhotovitele
Peter Surovič
předseda představenstva

Položkový rozpočet

S:	DUPLEX4.1	Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm
O:	SO 00	Příprava území
R:	1	ZL č.1 - Stabilizace podloží vč. sondáže a výkop svahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						592 125,13
1	900-RT.5	Hodinová zúčtovací sazba geotechnik specialista (paušální sazba : účast na KD, konzultace)	hod	10,00000	699,00	6 990,00
2	HZS4222.R00	Statické zatěžkávací zkoušky	ks	2,00000	5 500,00	11 000,00
3	HZS4222.R01	Geotechnický posudek	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00
4	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3, rýhy pro náběhy desky na vyrovnané pláni +400,45	m3	628,50000	204,83	128 735,66
	výkop sondy	4x7,5*0,5		15,00000		
	výkop svahu	240m2*1m		240,00000		
	výkop pro stabilizaci	615m2*0,5+11*12*0,5		373,50000		
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	628,50000	23,30	14 644,05
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	628,50000	62,13	39 048,71
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	628,50000	13,59	8 541,32
8	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,00000	49,40	741,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz na skládku	m3	613,50000	241,72	148 295,22
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	9 202,50000	9,71	89 356,28
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	613,50000	174,74	107 202,99
12	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu do 100 mm v rovině - s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4	m2	777,00000	38,70	30 069,90
		615m2 + 11*12m		747,00000		
		4x7,5m		30,00000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						498 088,08
13	583327631.R	Kamenivo těžené 32/63	t	699,30000	605,00	423 076,50
		388,5*1,80		699,30000		
14	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	388,50000	193,08	75 011,58
	sonda	4x7,5*0,5		15,00000		
	stabilizace	615m2*0,5+11*12*0,5		373,50000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						52 447,50
15	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	699,30000	75,00	52 447,50
		388,5*1,8		699,30000		
Celkem						1 142 660,71

Soupis prací

S:	DUPLEX4	Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm
O:	SO 01	Novostavba sportovní haly
R:	1	ZL č.2 - Založení objektu na pilotách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání - piloty				2 391 109,64
03	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	84,21480	308,00	25 938,16
		0,3 ² *3,14*298	84,21480			
04	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	84,21480	13,59	1 144,48
05	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz na skládku	m3	84,21480	241,72	20 356,40
06	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 263,22200	9,71	12 265,89
		15*84,2148	1 263,22200			
07	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	84,21480	174,74	14 715,69
		84,21480	84,21480			
09	264321413.R00	Vrty zapažené do 650mm hl. do 20m hor.3	m	298,00000	4 425,00	1 318 650,00
		piloty 24ks v délce 4-14bm	298,00000			
10	22436116.R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli B500B (10 505)	t	10,10578	70 040,00	707 808,55
		(84,2148*120)/1000	10,10578			
15	275321411R00	beton C25/30	m3	87,16232	3 329,77	290 230,47
		0,3 ² *3,14*298*1,035	87,16232			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot - piloty				16 774,01
164	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	223,65346	75,00	16 774,01
		(0,3 ² *3,14*298*1,035)*2,45+10,10578	223,65346			
Celkem						2 407 883,65

Položkový rozpočet

S:	DUPLEX4.1	Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm
O:	SO 00	Příprava území
R:	1	ZL č.3 - Kácení zeleně vč. ochrany stávajících stromů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Práce ornitologa, kácení zeleně vč. ochrany						96 652,00
1	R-položka	Hodinová sazba - ornitolog	hod	2,00000	800,00	1 600,00
2	R-položka	Vypracování ornitologického posudku	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00
3	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	1,00000	876,00	876,00
		ozn.27 : 1		1,00000		
4	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene nad 90 cm	kus	3,00000	1 246,00	3 738,00
		ozn.68 : 3		1,00000		
5	111251.x	Ořez větví stromu, strom o průměru kmene 50-70 cm	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
6	111252.x	Ořez větví stromu, strom o průměru kmene nad 90 cm	kus	3,00000	1 320,00	3 960,00
7	111251119.R00	Drcení ořezaných větví s odvozem dřevní drtě do 25 km a se složením (vč. náletových dřevin)	kus	4,00000	3 370,00	13 480,00
8	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	1,00000	1 280,00	1 280,00
9	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru nad 90 cm	kus	3,00000	2 240,00	6 720,00
10	184807112R00	Odstranění křovin a stromů do 100mm- náletové dřeviny	m2	150,00000	90,30	13 545,00
		30*5		150,00000		
11	162201413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	1,00000	3 240,00	3 240,00
		1		1,00000		
12	162201414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D nad 90cm do 1000 m	kus	3,00000	5 430,00	16 290,00
		3		3,00000		
13	162301913R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 70cm	kus	1,00000	293,00	293,00
		1		1,00000		
14	162301914R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté nad 90cm	kus	3,00000	544,00	1 632,00
		3		3,00000		
15	162301923R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm	kus	1,00000	134,00	134,00
		1		1,00000		
16	162301924R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy nad 90cm	kus	3,00000	178,00	534,00
		3		3,00000		
17	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu do 100 mm v rovině - s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4 (vč. náletových dřevin)	m2	180,00000	38,70	6 966,00
		30+150		180,00000		
18	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	24,00000	625,00	15 000,00
		Včetně řeziva.				
		stávající stromy : 12*2		24,00000		
19	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	24,00000	186,00	4 464,00
		Včetně řeziva.				
Celkem						96 652,00

Soupis prací

S:	DUPLEX4	Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm
O:	SO 01	Novostavba sportovní haly
R:	1	ZL č.4 - Nprovádění části základových pásů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání - odpočet středních pásů v zázemí				-216 306,45
01	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3, rýhy pro náběhy desky na vyrovnané pláni +400,45	m3	-24,85120	204,83	-5 090,27
02	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-24,85120	23,30	-579,03
03	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	-24,85120	62,13	-1 544,01
04	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-24,85120	13,59	-337,73
05	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz na skládku	m3	-24,85120	241,72	-6 007,03
06	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-372,76800	9,71	-3 619,58
15*24,8512				-372,76800		
07	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-24,85120	174,74	-4 342,50
-24,85120				-24,85120		
14	274361821R00	Výztuž základových pásů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	-3,66381	30 579,49	-112 037,52
147,43kg/m3				-3,66381		
15	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	-24,85120	3 329,77	-82 748,78
0,8*(2,2*3,53)*4ks				-24,85120		
Celkem						-216 306,45

Příloha č. 2

Soupis prací			
Stavba:	DUPLEX 4 Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm		
	ČÍSLO PARCELY: 1498/1, 1499, 662/1 V K.Ú. FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
Objednatel:	GYMNÁZIUM A SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, F.p.R, P.O. KŘÍŽIKOVA 1258, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM	IČO:	601659
		DIČ:	CZ62305433
Zhotovitel:	PSG Construction a.s. Napajedelská 1552 76502 Otrokovice	IČO:	O5042020
		DIČ:	CZ05042020
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			40 460 785,76
PSV			45 212 029,75
MON			22 427 737,64
Vedlejší náklady			1 000 000,00
Ostatní náklady			377 000,00
Dodatek č. 1			3 430 889,91
Celkem			112 908 443,06
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		112 908 443,06 CZK
Základní DPH	21 %		23 710 773,04 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			136 619 216,10 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
SO 01	Novostavba sportovní haly	0,00	96 079 484,29	20 176 691,70	116 256 175,99
1	Novostavba sportovní haly	0,00	75 003 325,43	15 750 698,34	90 754 023,77
D.1.1.B.1	INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ - SPORTOVNÍ VYBAVENÍ	0,00	982 905,00	206 410,05	1 189 315,05
D.1.1.B.2	INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ - VNITŘNÍ VYBAVENÍ	0,00	766 015,00	160 863,15	926 878,15
D.1.3	PBŘ	0,00	8 250,00	1 732,50	9 982,50
D.1.4	VYTÁPĚNÍ	0,00	3 446 822,73	723 832,77	4 170 655,50
D.1.5	ZDRAVOTECHNIKA	0,00	2 485 214,04	521 894,95	3 007 108,99
D.1.6.1	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	0,00	7 290 528,54	1 531 010,99	8 821 539,53
D.1.6.2	ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD	0,00	3 776 586,00	793 083,06	4 569 669,06
D.1.7	VZDUCHOTECHNIKA	0,00	2 004 461,45	420 936,90	2 425 398,35
D.1.8	MaR	0,00	315 376,10	66 228,98	381 605,08
SO 02	Zpevněné plochy a parkoviště	0,00	7 408 872,54	1 555 863,23	8 964 735,77
1	Zpevněné plochy a parkoviště	0,00	7 408 872,54	1 555 863,23	8 964 735,77
SO 03	Areálový rozvod vody DN40	0,00	463 385,18	97 310,89	560 696,07
1	Areálový rozvod vody DN 40	0,00	463 385,18	97 310,89	560 696,07
SO 04	Areálový rozvod splaškové kanalizace DN 200	0,00	452 994,22	95 128,79	548 123,01
1	Areálový rozvod splaškové kanalizace DN 200	0,00	452 994,22	95 128,79	548 123,01
SO 05	Areálový rozvod dešťové kanalizace vč. vsaku	0,00	2 692 627,83	565 451,84	3 258 079,67
1	Areálový rozvod dešťové kanalizace vč. vsaku	0,00	2 692 627,83	565 451,84	3 258 079,67
SO 06	Areálový rozvod plynu NTL dn40	0,00	148 727,20	31 232,71	179 959,91
1	Areálový rozvod plynu NTL DN 40	0,00	148 727,20	31 232,71	179 959,91

SO 07	Přípojka elektro NN	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Přípojka elektro NN	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 08	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 09	Terénní a sadové úpravy	0,00	854 461,89	179 437,00	1 033 898,89
1	Terénní a sadové úpravy	0,00	854 461,89	179 437,00	1 033 898,89
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 377 000,00	289 170,00	1 666 170,00
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 377 000,00	289 170,00	1 666 170,00
Dodatek č. 1			3 430 889,91	720 486,88	4 151 376,79
ZL č.1	Stabilizace podloží vč. sondáže a výkop svahu	0,00	1 142 660,71	239 958,75	1 382 619,46
ZL č.2	Založení objektu na pilotách	0,00	2 407 883,65	505 655,57	2 913 539,22
ZL č.3	Kácení zeleně vč. ochrany stávajících stromů	0,00	96 652,00	20 296,92	116 948,92
ZL č.4	Neprovádění části základových pásů	0,00	-216 306,45	-45 424,35	-261 730,80
Celkem za stavbu		0,00	112 908 443,06	23 710 773,04	136 619 216,10