PŘÍLOHA č. 1

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**Rozšíření zpevněných ploch na ul. Kadláčkova**	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ul. Kadláčkova, Kopřivnice	Zhotovitel:	SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice	IČ/DIČ:	25376021/CZ25376021
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:	Lumír Kvita	Datum:	30.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	47 304,92	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	141 751,26	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		47 054,82						
Přesun hmot a sutí		23 049,36						
ZRN celkem		259 160,37	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**259 160,37**
Základ 21%	**259 160,37**	**DPH 21%**	**54 423,68**	**Celkem včetně DPH**	**313 584,05**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Rozšíření zpevněných ploch na ul. Kadláčkova**	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	ul. Kadláčkova, Kopřivnice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice
JKSO:		Zpracováno dne:	30.5.2017	Zpracoval:	Lumír Kvita

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	 Montáž	 Celkem
		1	**Zemní práce**				**0,00**	**11 919,00**	**11 919,00**
1		10005VD	Terénní úpravy po stavebních pracech	m2	205,50	58,00	0,00	11 919,00	11 919,00
		11	**Přípravné a přidružené práce**				**0,00**	**8 710,35**	**8 710,35**
2		113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	9,00	100,00	0,00	900,00	900,00
3		113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	9,00	450,10	0,00	4 050,90	4 050,90
4		113202111R00	Odstranění kamenných obrub	m	16,00	62,70	0,00	1 003,20	1 003,20
5		111212111R00	Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:5	m2	50,00	55,13	0,00	2 756,25	2 756,25
		12	**Odkopávky a prokopávky**				**0,00**	**20 776,56**	**20 776,56**
6		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	69,72	298,00	0,00	20 776,56	20 776,56
		13	**Hloubené vykopávky**				**0,00**	**9 911,14**	**9 911,14**
7		132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 - pod obrubníky	m3	16,79	590,30	0,00	9 911,14	9 911,14
		16	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**32 664,71**	**32 664,71**
8		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	86,51	192,57	0,00	16 659,23	16 659,23
9		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	86,51	32,55	0,00	2 815,90	2 815,90
10		171201201RT1	Poplatek na skládce - zemina, kamenivo	t	138,42	78,75	0,00	10 900,58	10 900,58
11		162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	50,00	45,78	0,00	2 289,00	2 289,00
		5	**Komunikace**				**0,00**	**2 183,87**	**2 183,87**
12		50003VD	Válcování povrchu, do tl. 30cm	m2	163,00	13,40	0,00	2 183,87	2 183,87
		56	**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**31 423,88**	**18 678,14**	**50 102,01**
13		564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	116,00	60,27	4 068,12	2 923,20	6 991,32
14		564113510R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.5 cm	m2	163,00	28,35	2 139,38	2 481,68	4 621,05
15		564762111R00	Podklad z kam.drceného 16-32 s výplň.kamen. 20 cm	m2	116,00	152,99	12 277,44	5 468,82	17 746,26
16		564752111R00	Podklad z kam.drceného 16-32 s výplň.kamen. 15 cm	m2	163,00	127,26	12 938,94	7 804,44	20 743,38
		59	**Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**0,00**	**14 859,60**	**14 859,60**
17		596921112R00	Kladení veget. dlaždic,lože tl. 30 mm,pl.do 100 m2	m2	116,00	128,10	0,00	14 859,60	14 859,60
		91	**Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách**				**15 881,04**	**7 767,90**	**23 648,94**
18		917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	137,00	172,62	15 881,04	7 767,90	23 648,94
		H22	**Komunikace pozemní a letiště**				**0,00**	**21 807,14**	**21 807,14**

19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	160,50	135,87	0,00	21 807,14	21 807,14
	S	**Přesuny sutí**				**0,00**	**1 242,23**	**1 242,23**
20	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	2,90	208,50	0,00	604,65	604,65
21	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,90	99,86	0,00	289,58	289,58
22	979990112R00	Poplatek za skládku suti - beton, obalovaný asfalt	t	2,90	120,00	0,00	348,00	348,00
	99VD	**Ostatní**				**0,00**	**14 280,00**	**14 280,00**
23	99004VD	Odstranění sušáku na prádlo	kus	1,00	480,00	0,00	480,00	480,00
24	99007VD	Zajištění stanovení přechodného dopravního značení a vyřízení ZUMK	celek	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
25	99008VD	Vytyčení inženýrských sítí	celek	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
26	99009VD	Zaměření stavby do GIS	celek	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
27	99007VD	Přechodné dopravní značení - montáž a rozmístění	celek	1,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		Ostatní materiál				**47 054,82**	**0,00**	**47 054,82**
28	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	141,00	89,00	12 549,00	0,00	12 549,00
29	59245100	dlažba vegetační HYDROSET 200x200x80 mm	m2	119,48	288,80	34 505,82	0,00	34 505,82
						Celkem:		**259 160,37**

Poznámka: