

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: ZŠ M.Kudeřikové - výměna rozvodů ZTI a ÚT - II. etapa - inflační doložka

Objednatel: stautární město Havířov

Zhotovitel: VODAŘ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 3. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
rek1	ZŠ M.Kudeřikové - výměna rozvodů ZTI a ÚT - II. etapa - inflační doložka	2 161 362,67	0,00	453 886,16	2 615 248,83	0,00	2 161 362,67	0,00	0,00	0,00
4	SO 02 01 ST	409 126,30	0,00	85 916,52	495 042,82	0,00	409 126,30	0,00	0,00	0,00
5	SO 02 02 ZTI	566 229,28	0,00	118 908,15	685 137,43	0,00	566 229,28	0,00	0,00	0,00
6	SO 02 03 UT	1 186 007,09	0,00	249 061,49	1 435 068,58	0,00	1 186 007,09	0,00	0,00	0,00
Celkem		2161362,67	0,00	453886,16	2615248,83	0,00	2161362,67	0,00	0,00	0,00

Příloha 2.1

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	ZS M. Kudeříkové - výměna rozvodů ZTI a ÚT	Objednatel:	Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov	IČ/DIČ:	00297488/CZ00297488
Druh stavby:	SO02 - stavba	Projektant:	Energeting.cz	IČ/DIČ:	25871862/CZ25871862
Lokalita:	Havířov	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	143
JKSO:	8013242	Zpracoval:	Blažek	Datum:	30.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	55 383,87	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	257 213,76	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	14 920,04	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	52 540,72			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	3 001,72			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		18 595,09				
ZRN celkem		401 655,20	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	409 136,70
Základ 21%	409 136,70	DPH 21%	85 918,71	Celkem včetně DPH	495 055,41

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		ZŠ M. Kudeřkové - výměna rozvodů ZTI a ÚT		Doba výstavby:		Objednatel: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov				
Druh stavby:		SO02 - stavba		Začátek výstavby:		Projektant: Energeting.cz				
Lokalita:		Havířov		Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:		8013242		Zpracováno dne:		30.06.2021 Zpracoval: Blažek				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	
			Stavební část - Pavilon TV				7 611,09	44 244,70	51 855,78	
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				7 523,22	33 904,62	41 427,84	
1	126		or. cena	m2	108,94	69,52	0,00	7 573,34	7 573,34	2021
2	126		or. cena	m2	108,94	241,71	0,00	26 331,28	26 331,28	2021
3	126	59593131	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm	m2	21,79	345,30	7 523,22	0,00	7 523,22	RTS I / 2021
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				87,86	7 143,07	7 230,93	
4	126	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	120,82	59,85	87,86	7 143,07	7 230,93	RTS I / 2021
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	3 197,01	3 197,01	
5	126	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,78	1 795,56	0,00	3 197,01	3 197,01	RTS I / 2021
			Stavební část - Pavilon D				17 456,79	81 189,26	98 646,04	
		34	Stěny a příčky				1 988,73	3 850,44	5 839,17	
6	127	342255020R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 5 cm	m2	3,98	561,69	1 263,60	971,92	2 235,53	RTS I / 2021
7	127	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.	m	23,90	150,78	725,13	2 878,51	3 603,64	RTS I / 2021
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				2 153,49	3 052,09	5 205,59	
8	127	415054212R00	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm, bez izolace	m2	8,55	402,85	1 833,66	1 610,71	3 444,37	RTS I / 2021
9	127		or. cena	m2	4,63	69,52	0,00	321,96	321,96	2021
10	127		or. cena	m2	4,63	241,71	0,00	1 119,42	1 119,42	2021
11	127	59593131	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm	m2	0,93	345,30	319,83	0,00	319,83	RTS I / 2021
		60	Omitky ze suchých směsí				488,22	1 994,66	2 482,88	
12	127	602011112RT1	Omitka jádrová, ručně	m2	3,98	253,22	323,14	684,68	1 007,82	RTS I / 2021
			Varianta: tloušťka vrstvy 10 mm							
13	127	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	3,98	370,62	165,09	1 309,98	1 475,07	RTS I / 2021
			Varianta: tloušťka vrstvy 2 mm							
		784	Malby				2 269,57	13 703,16	15 972,74	
14	127	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	3,98	23,25	19,16	73,37	92,54	RTS I / 2021
15	127	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí,	m2	164,09	74,82	766,27	11 510,94	12 277,21	RTS I / 2021
			Varianta: oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba							
16	127	784011221RT2	Zakrytí předmětů	m2	121,50	16,92	568,04	1 487,74	2 055,78	RTS I / 2021
			Varianta: včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm							
17	127	784011222RT2	Zakrytí podlah	m2	197,60	7,83	916,10	631,11	1 547,21	RTS I / 2021
			Varianta: včetně papírové lepenky							
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				157,32	14 511,84	14 669,16	
18	127	900 R02	HZS - zedník, vyspravení zdí, stropů po úpravě prostupů	h	16,00	446,59	0,00	7 145,44	7 145,44	RTS I / 2021
			Varianta: stavební dělník v tarifní třídě 5							
19	127	900 R25	HZS - elektrotevize	h	16,00	460,40	0,00	7 366,40	7 366,40	RTS I / 2021
			Varianta: elektromontér v tarifní třídě 8							
20	127	585606000	zdící malta, ruční	kg	49,75	2,76	137,30	0,00	137,30	RTS I / 2021
21	127	58591560.A	Vnitřní štuk	t	0,01	1 116,47	9,33	0,00	9,33	RTS I / 2021
22	127	23170120	PU pěna 750 ml	kus	0,06	166,90	10,68	0,00	10,68	RTS I / 2021
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				260,64	21 189,90	21 450,54	
23	127	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	358,41	59,85	260,64	21 189,90	21 450,54	RTS I / 2021
		96	Bourání konstrukcí				18,64	478,89	497,53	
24	127	952032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnice na MVC	m3	0,60	833,38	18,64	478,89	497,53	RTS I / 2021
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				8 221,01	16 839,13	25 060,15	
25	127	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	5,10	3 038,64	6 028,82	9 468,25	15 497,06	RTS I / 2021
26	127	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	0,75	3 890,38	1 030,72	1 887,07	2 917,79	RTS I / 2021
27	127	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,30	6 353,52	650,74	1 255,32	1 906,06	RTS I / 2021
28	127	970033060R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60mm	m	2,40	1 093,45	338,30	2 285,98	2 624,28	RTS I / 2021
29	127	970033100R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 100mm	m	0,75	1 668,95	128,55	1 123,16	1 251,71	RTS I / 2021
30	127	970033160R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 160mm	m	0,30	2 877,50	43,89	819,36	863,25	RTS I / 2021
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	2 251,09	2 251,09	
31	127	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,25	1 795,56	0,00	2 251,09	2 251,09	RTS I / 2021
		M21	Elektromontáže				1 899,15	750,43	2 649,58	
32	127	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	2,00	58,69	0,00	117,38	117,38	RTS I / 2021
33	127	210201516R00	Svítilno LED bytové stropní vestavné	kus	1,00	402,85	0,00	402,85	402,85	RTS I / 2021
34	127	85908495253	Bílý podhledový LED panel 600 X 600mm 45W denní bílá, Napětí 230V AC, Stupeň krytí IP20 - Vnitřní - vhodné do interiéru. Vyzařovací úhel 160°.	kus	1,00	1 899,15	1 899,15	0,00	1 899,15	2021
35	127		or. cena	kus	1,00	230,20	0,00	230,20	230,20	2021
		S	Přesuny sutí				0,00	2 567,62	2 567,62	
36	127	979081111R00	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	0,75	329,19	0,00	248,22	248,22	RTS I / 2021
37	127	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,54	14,39	0,00	108,50	108,50	RTS I / 2021
38	127	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,75	1 761,03	0,00	1 327,87	1 327,87	RTS I / 2021

39	127	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,75	1 171,08	0,00	883,03	883,03	RTS I / 2021
	128a		Stavební část - Pavilon Fzti				15 821,62	44 682,79	60 504,41	
	128a	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				5 900,23	20 911,11	26 811,35	
40	128a	or. cena	Demontáž obložení SDK podhledů, bez kovové kce	m2	10,62	224,45	0,00	2 383,66	2 383,66	2021
41	128a	416021121R00	Podhledy SDK, kovová kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	6,80	953,03	1 977,33	4 498,51	6 475,84	RTS I / 2021
42	128a	416093121R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	3,83	953,03	1 324,87	2 320,47	3 645,34	RTS I / 2021
43	128a	or. cena	Rozebrání kazetového podhledu, bez nosného roštu	m2	37,62	69,52	0,00	2 615,34	2 615,34	2021
44	128a	or. cena	Zpětná montáž kazetového podhledu, stávající nosný rošt	m2	37,62	241,71	0,00	9 093,13	9 093,13	2021
45	128a	59593131	Kazela bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm	m2	7,52	345,30	2 598,04	0,00	2 598,04	RTS I / 2021
	128a	61	Úprava povrchů vnitřní				1 449,67	2 832,52	4 282,18	
46	128a	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	6,55	517,95	1 324,16	2 068,41	3 392,57	RTS I / 2021
47	128a	612423531R00	Ornitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	0,66	1 358,18	125,50	764,10	889,61	RTS I / 2021
	128a	712	Izolace střež (živičné krytiny)				4 489,48	4 530,08	9 019,56	
48	128a	712400831R00	Odstranění živičné krytiny střež do 30° 1vrstvě	m2	5,09	42,01	0,00	213,70	213,70	RTS I / 2021
49	128a	712372121R00	Krytina střež do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo	m2	5,09	197,97	76,36	930,68	1 007,03	RTS I / 2021
50	128a	28322311	Fólie střešní mPVC+PES 1,6 mm 2x20 m F91	m2	5,85	410,91	2 403,75	0,00	2 403,75	RTS I / 2021
51	128a	712391171R00	Povlaková krytina střež do 10°, podklad, textilie	m2	5,09	55,34	0,00	281,50	281,50	RTS I / 2021
52	128a	67390526	Textilie jutařská netkaná PP/300-300 g/m2	m2	5,60	23,60	132,05	0,00	132,05	RTS I / 2021
53	128a	712378001R00	Atiková okapnice poplastovaný plech RŠ 150 mm	m	9,28	466,16	1 661,22	2 664,75	4 325,96	RTS I / 2021
54	128a	712378005R00	Sténová lišta vyhnutá poplastovaný plech RŠ 70 mm	m	3,54	165,74	216,11	370,61	586,72	RTS I / 2021
55	128a	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,06	1 229,10	0,00	68,84	68,84	RTS I / 2021
	128a	762	Konstrukce tesařské				3 147,02	2 659,74	5 806,75	
56	128a	762341811R00	Demontáž bednění střež rovných z prken hrubých	m2	5,09	43,51	0,00	221,33	221,33	RTS I / 2021
57	128a	762341220R00	M. bedn. střež rovn. z aglomer. desek šroubováním	m2	5,09	413,21	0,00	2 101,92	2 101,92	RTS I / 2021
58	128a	60725035	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	5,60	523,71	2 930,41	0,00	2 930,41	RTS I / 2021
59	128a	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střežy	m3	0,11	1 935,49	216,61	-0,01	216,60	RTS I / 2021
60	128a	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,15	2 220,09	0,00	336,50	336,50	RTS I / 2021
	128a	764	Konstrukce klempířské				0,00	936,06	936,06	
61	128a	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30°	m	3,54	44,89	0,00	158,91	158,91	RTS I / 2021
62	128a	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	5,74	59,85	0,00	343,54	343,54	RTS I / 2021
63	128a	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	3,54	103,01	0,00	364,66	364,66	RTS I / 2021
64	128a	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,03	2 499,34	0,00	68,96	68,96	RTS I / 2021
	128a	784	Malby				395,64	1 969,94	2 365,59	
65	128a	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	11,28	23,25	54,28	207,86	262,14	RTS I / 2021
66	128a	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí, <i>Varianta: oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba</i>	m2	17,69	74,82	82,59	1 240,61	1 323,19	RTS I / 2021
67	128a	784011222RT2	Zakrytí podlah <i>Varianta: včetně papírové lepenky</i>	m2	24,40	7,83	113,12	77,93	191,05	RTS I / 2021
68	128a	784442001RT2	Malba disperzní interier., výška do 3,8 m <i>Varianta: 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace</i>	m2	10,62	55,48	145,55	443,54	589,20	RTS I / 2021
	128a	94	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m				268,98	368,79	637,77	
69	128a	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	6,70	95,19	268,98	368,79	637,77	RTS I / 2021
	128a	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				81,90	6 658,41	6 740,31	
70	128a	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	112,62	59,85	81,90	6 658,41	6 740,31	RTS I / 2021
	128a	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				88,70	680,53	769,23	
71	128a	974031142R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	6,55	117,44	88,70	680,53	769,23	RTS I / 2021
	128a	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	2 035,90	2 035,90	
72	128a	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,13	1 795,56	0,00	2 035,90	2 035,90	RTS I / 2021
	128a	S	Přesuny suti				0,00	1 099,71	1 099,71	
73	128a	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,32	329,19	0,00	106,31	106,31	RTS I / 2021
74	128a	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,23	14,39	0,00	46,47	46,47	RTS I / 2021
75	128a	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,32	1 761,03	0,00	568,72	568,72	RTS I / 2021
76	128a	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,32	1 171,08	0,00	378,20	378,20	RTS I / 2021
	128b		Stavební část - Pavilon Fut				6 219,90	58 056,51	64 276,41	
	128b	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				1 193,69	1 476,85	2 670,54	
77	128b	416021121R00	Podhledy SDK, kovová kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	0,54	953,03	157,14	357,50	514,64	RTS I / 2021
78	128b	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	2,38	905,84	1 036,55	1 119,35	2 155,90	RTS I / 2021
	128b	766	Konstrukce truhlářské				119,76	8 450,10	8 569,86	
79	128b	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	2,60	134,20	0,00	348,92	348,92	RTS I / 2021
80	128b	766414132R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, panely dých. do 1,5 m2	m2	2,60	475,36	11,21	1 224,73	1 235,94	RTS I / 2021
81	128b	766599612R00	Montáž krytů topných těles z tvrdého dřeva	m2	9,68	541,63	82,32	5 160,66	5 242,98	RTS I / 2021
82	128b	or. cena	Demontáž krytů topných těles z tvrdého dřeva	m2	9,68	172,65	26,24	1 645,01	1 671,25	2021
83	128b	998765101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,06	1 090,23	0,00	70,78	70,78	RTS I / 2021
	128b	784	Malby				1 312,62	6 533,45	7 846,07	
84	128b	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	2,92	23,25	14,06	53,83	67,89	RTS I / 2021
85	128b	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí, <i>Varianta: oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba</i>	m2	72,33	74,82	337,74	5 073,61	5 411,36	RTS I / 2021
86	128b	784011221RT2	Zakrytí předmětů <i>Varianta: včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm</i>	m2	72,00	16,92	336,62	881,62	1 218,24	RTS I / 2021
87	128b	784011222RT2	Zakrytí podlah <i>Varianta: včetně papírové lepenky</i>	m2	126,00	7,83	584,15	402,43	986,58	RTS I / 2021
88	128b	784442001RT2	Malba disperzní interier., výška do 3,8 m <i>Varianta: 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace</i>	m2	2,92	55,48	40,05	121,95	162,00	RTS I / 2021
	128b	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				107,35	17 918,80	18 026,15	
89	128b	900 R01	HZS <i>Varianta: stavební dělník v tarifní třídě 4</i>	h	8,00	310,77	0,00	2 486,16	2 486,16	RTS I / 2021
90	128b	900 R02	HZS - zedník, vyspravení zdí, stropů po úpravě prostupů	h	16,00	446,59	0,00	7 145,44	7 145,44	RTS I / 2021

140	129	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva	t	1,07	1 761,03	0,00	1 878,97	1 878,97	RTS I / 2021
141	129	979095312R00	Naložení a složení suti	t	1,07	1 171,08	0,00	1 249,51	1 249,51	RTS I / 2021
		999	VORN				0,00	7 481,50	7 481,50	
		999	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	7 481,50	7 481,50	
		999	03VRN	Zařízení staveniště			0,00	4 604,00	4 604,00	
142	999	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	4 604,00	0,00	4 604,00	4 604,00	2021
		999	09VRN	Ostatní náklady			0,00	2 877,50	2 877,50	
143	999	090001VRN	Ostatní náklady - zakreslení skutečného provedení	Soubor	1,00	2 877,50	0,00	2 877,50	2 877,50	2021
								Celkem:	409 136,70	

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	ZS M. Kudeříkové - výměna rozvodů ZTI a ÚT	Objednatel:	Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov	IČ/DIČ:	00297488/CZ00297488
Druh stavby:	SO 02 - ZTI	Projektant:	Energeting.cz	IČ/DIČ:	25871862/CZ25871862
Lokalita:	Havířov	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	208
JKSO:	8013242	Zpracoval:	Blažek	Datum:	30.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	15 904,16	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	34 112,07	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	222 584,98	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	260 213,52			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	446,12			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		27 357,29				
ZRN celkem		560 618,15	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	566 229,28
Základ 21%	566 229,28	DPH 21%	118 908,15	Celkem včetně DPH	685 137,43

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		ZŠ M. Kudeřkové - výměna rozvodů ZTI a ÚT			Doba výstavby:		Objednatel: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov		
Druh stavby:		SO 02 - ZTI			Začátek výstavby:		Projektant: Energeting.cz		
Lokalita:		Havířov			Konec výstavby:		Zhotovitel:		
JKSO:		8013242			Zpracováno dne:		30.06.2021		Zpracoval: Blažek

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	
			ZTI - Pavilon E				36 960,87	32 405,03	69 365,89	
		722	Vnitřní vodovod				34 039,72	26 000,48	60 040,20	
1	225	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	5,00	74,95	0,00	374,75	374,75	RTS I / 2021
2	225	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50	kus	3,00	41,13	0,00	123,39	123,39	RTS I / 2021
3	225	722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus	2,00	859,12	598,99	1 119,25	1 718,24	RTS I / 2021
4	225	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63	m	7,00	30,49	0,00	213,43	213,43	RTS I / 2021
5	225	722170807R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110	m	22,00	44,09	0,00	969,98	969,98	RTS I / 2021
6	225	722172314R00	Potrubí z PPR, D 40x5,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	1,00	536,23	234,83	301,40	536,23	RTS I / 2021
7	225	722172315R00	Potrubí z PPR, D 50x6,9 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	4,00	728,68	1 166,64	1 748,08	2 914,72	RTS I / 2021
8	225	722172316R00	Potrubí z PPR, D 63x8,6 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	1,00	866,89	432,65	434,24	866,89	RTS I / 2021
9	225	722172318R00	Potrubí z PPR, D 90x12,3 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	24,00	1 732,02	28 180,06	13 388,42	41 568,48	RTS I / 2021
10	225	722172915R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 40 mm,vodovod	kus	1,00	65,43	0,00	65,43	65,43	RTS I / 2021
11	225	722172916R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 50 mm,vodovod	kus	1,00	81,01	0,00	81,01	81,01	RTS I / 2021
12	225	722172917R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 63 mm,vodovod	kus	1,00	97,10	0,00	97,10	97,10	RTS I / 2021
13	225	722181242RY3	Izolace návleková z pěnového polyetylenu, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 9 mm	m	1,00	105,58	46,74	58,84	105,58	RTS I / 2021
			Varianta: vnitřní průměr 63 mm							
14	225	722181243RV9	Izolace návleková z pěnového polyetylenu, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 13 mm	m	1,00	119,14	60,26	58,88	119,14	RTS I / 2021
			Varianta: vnitřní průměr 40 mm							
15	225	722181243RW6	Izolace návleková z pěnového polyetylenu, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 13 mm	m	4,00	119,14	248,17	228,39	476,56	RTS I / 2021
			Varianta: vnitřní průměr 50 mm							
16	225	722181243RY7	Izolace návleková z pěnového polyetylenu, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 13 mm	m	24,00	119,14	1 612,39	1 246,97	2 859,36	RTS I / 2021
			Varianta: vnitřní průměr 89 mm							
17	225	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,00	77,11	0,00	308,44	308,44	RTS I / 2021
18	225	722237326R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250W DN 40	kus	1,00	935,99	784,99	151,00	935,99	RTS I / 2021
19	225	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	3,00	142,59	0,00	427,77	427,77	RTS I / 2021
20	225	722259995R00	Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	3,00	306,17	0,00	918,51	918,51	RTS I / 2021
21	225	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	6,00	52,72	66,98	249,34	316,32	RTS I / 2021
22	225	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100	m	24,00	108,04	542,59	2 050,37	2 592,96	RTS I / 2021
23	225	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	t	30,00	42,30	64,44	1 204,56	1 269,00	RTS I / 2021
24	225	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,03	1 503,93	0,00	50,98	50,98	RTS I / 2021
25	225	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,23	573,76	0,00	129,93	129,93	RTS I / 2021
			Vnitřní plynovod				2 921,15	3 181,75	6 102,90	
26	225	723120809R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80	m	29,00	116,86	2 853,41	535,53	3 388,94	RTS I / 2021
27	225	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	33,01	0,00	66,02	66,02	RTS I / 2021
28	225	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	70,00	28,97	0,00	2 027,90	2 027,90	RTS I / 2021
29	225	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	248,78	0,00	248,78	248,78	RTS I / 2021
30	225	733193917R00	Oprava-zaslepení potrubí dýnkem DN 40	kus	1,00	221,10	67,74	153,36	221,10	RTS I / 2021
31	225	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,26	576,66	0,00	150,16	150,16	RTS I / 2021
		90	Hodinové účtovací sazby (HZS)				0,00	3 222,80	3 222,80	
32	225	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	8,00	402,85	0,00	3 222,80	3 222,80	RTS I / 2021
			Varianta: Revize							
			ZTI - Pavilon TV				58 417,46	60 271,70	118 689,15	
		722	Vnitřní vodovod				58 417,46	60 271,70	118 689,15	
33	226	722170807R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110	m	84,00	44,09	0,00	3 703,56	3 703,56	RTS I / 2021
34	226	722171913R00	Odrážnutí plastové trubky D 25 mm	kus	2,00	7,75	0,00	15,50	15,50	RTS I / 2021
35	226	722171914R00	Odrážnutí plastové trubky D 32 mm	kus	4,00	8,56	0,00	34,24	34,24	RTS I / 2021
36	226	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	2,00	382,27	184,18	580,36	764,54	RTS I / 2021
37	226	722172313R00	Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	4,00	453,13	578,67	1 233,85	1 812,52	RTS I / 2021
38	226	722172317R00	Potrubí z PPR, D 75x10,3 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	84,00	1 032,22	49 699,32	37 007,16	86 706,48	RTS I / 2021
39	226	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod	kus	2,00	46,71	0,00	93,42	93,42	RTS I / 2021
40	226	722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 32 mm,vodovod	kus	4,00	56,08	0,00	224,32	224,32	RTS I / 2021
41	226	722181243RT8	Izolace návleková z pěnového polyetylenu, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 13 mm	m	2,00	119,14	111,77	126,51	238,28	RTS I / 2021

42	226	722181243RU2	<i>Varianta: vnitřní průměr 25 mm</i> Izolace návleková z pěnového polyetyleny, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 13 mm	m	4,00	119,14	239,40	237,16	476,56	RTS I / 2021
43	226	722181243RY5	<i>Varianta: vnitřní průměr 35 mm</i> Izolace návleková z pěnového polyetyleny, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 13 mm	m	84,00	119,14	5 444,76	4 563,00	10 007,76	RTS I / 2021
44	226	722190901R00	<i>Varianta: vnitřní průměr 76 mm</i> Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	14,00	77,11	0,00	1 079,54	1 079,54	RTS I / 2021
45	226	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	6,00	52,72	66,98	249,34	316,32	RTS I / 2021
46	226	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100	m	84,00	108,04	1 899,05	7 176,31	9 075,36	RTS I / 2021
47	226	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	90,00	42,30	193,31	3 613,69	3 807,00	RTS I / 2021
48	226	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,03	1 503,93	0,00	40,46	40,46	RTS I / 2021
49	226	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,51	573,76	0,00	293,29	293,29	RTS I / 2021
227			ZTI - Pavilon D				17 643,96	35 553,37	53 197,33	
227	722		Vnitřní vodovod				15 062,22	29 736,18	44 798,39	
50	227	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	9,00	63,57	0,00	572,13	572,13	RTS I / 2021
51	227	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	0,50	87,82	0,00	43,91	43,91	RTS I / 2021
52	227	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	6,00	27,09	0,00	162,54	162,54	RTS I / 2021
53	227	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50	kus	2,00	41,13	0,00	82,26	82,26	RTS I / 2021
54	227	722131931R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15	kus	6,00	312,19	476,73	1 396,41	1 873,14	RTS I / 2021
55	227	722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus	1,00	859,12	299,49	559,63	859,12	RTS I / 2021
56	227	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	20,50	314,04	1 390,69	5 047,13	6 437,82	RTS I / 2021
57	227	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	23,00	382,27	2 118,09	6 674,12	8 792,21	RTS I / 2021
58	227	722172314R00	Potrubí z PPR, D 40x5,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	5,00	536,23	1 174,17	1 506,98	2 681,15	RTS I / 2021
59	227	722172316R00	Potrubí z PPR, D 63x8,6 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	8,00	866,89	3 461,18	3 473,94	6 935,12	RTS I / 2021
60	227	722171915R00	Odřiznutí plastové trubky D 40 mm	kus	1,00	9,78	0,00	9,78	9,78	RTS I / 2021
61	227	722172915R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 40 mm,vodovod	kus	1,00	65,43	0,00	65,43	65,43	RTS I / 2021
62	227	722181242RT7	<i>Varianta: vnitřní průměr 22 mm</i> Izolace návleková z pěnového polyetyleny, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 9 mm	m	20,50	105,58	795,50	1 368,89	2 164,39	RTS I / 2021
63	227	722181242RT8	<i>Varianta: vnitřní průměr 25 mm</i> Izolace návleková z pěnového polyetyleny, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 9 mm	m	23,00	105,58	987,03	1 441,31	2 428,34	RTS I / 2021
64	227	722181242RV9	<i>Varianta: vnitřní průměr 40 mm</i> Izolace návleková z pěnového polyetyleny, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 9 mm	m	5,00	105,58	228,08	299,82	527,90	RTS I / 2021
65	227	722181242RY3	<i>Varianta: vnitřní průměr 63 mm</i> Izolace návleková z pěnového polyetyleny, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 9 mm	m	1,00	105,58	46,74	58,84	105,58	RTS I / 2021
66	227	722181243RY3	<i>Varianta: vnitřní průměr 63 mm</i> Izolace návleková z pěnového polyetyleny, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 13 mm	m	7,00	119,14	422,13	411,85	833,98	RTS I / 2021
67	227	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	77,11	0,00	154,22	154,22	RTS I / 2021
68	227	722223131R00	Kohout vod.kul.vyp., komplet, R608 DN 15	kus	1,00	245,60	203,87	41,73	245,60	RTS I / 2021
69	227	722237322R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250W DN 15	kus	3,00	245,13	511,68	223,71	735,39	RTS I / 2021
70	227	722237327R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250W DN 50	kus	1,00	1 499,07	1 301,04	198,03	1 499,07	RTS I / 2021
71	227	722237626R00	Ventil vod.zpět.,2xvnitřní závit R60 DN 50	kus	1,00	1 098,55	893,67	204,88	1 098,55	RTS I / 2021
72	227	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	2,00	142,59	0,00	285,18	285,18	RTS I / 2021
73	227	722259995R00	Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	2,00	306,17	0,00	612,34	612,34	RTS I / 2021
74	227	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	56,50	52,72	630,75	2 347,93	2 978,68	RTS I / 2021
75	227	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	56,50	42,30	121,36	2 268,59	2 389,95	RTS I / 2021
76	227	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,02	1 503,93	0,00	33,99	33,99	RTS I / 2021
77	227	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,33	573,76	0,00	190,63	190,63	RTS I / 2021
227	767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				2 581,74	5 817,20	8 398,93	
78	227	767883222RT3	Objímka dvoušroubová, upínací sestava, FRS+	ks	6,00	743,55	1 097,07	3 364,23	4 461,30	RTS I / 2021
79	227	767883222RT6	<i>Varianta: pro potrubí průměru 20 - 23 mm</i> Objímka dvoušroubová, upínací sestava, FRS+	ks	2,00	743,55	370,19	1 116,91	1 487,10	RTS I / 2021
80	227	or. cena	<i>Varianta: délka 500 mm</i> Konzola, hmoždinky+vruty,MS 27/18/1,25 2x příruba sedlová SF 27/18-28/30	ks	8,00	306,17	1 114,48	1 334,88	2 449,36	2021
81	227	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00	1 222,47	0,00	1,17	1,17	RTS I / 2021
228			ZTI - Pavilon F				52 305,82	97 380,88	149 686,70	
228	11		Přípravné a přidružené práce				506,49	9 455,85	9 962,34	
82	228	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm	m2	8,00	59,31	0,00	474,48	474,48	RTS I / 2021
83	228	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	8,00	193,32	0,00	1 546,56	1 546,56	RTS I / 2021
84	228	113109305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.5 cm	m2	8,00	704,18	0,00	5 633,44	5 633,44	RTS I / 2021
85	228	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	4,00	99,23	0,00	396,92	396,92	RTS I / 2021
86	228	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	6,00	318,49	506,49	1 404,45	1 910,94	RTS I / 2021
228	12		Odkopávky a prokopávky				0,00	39,36	39,36	
87	228	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,30	131,21	0,00	39,36	39,36	RTS I / 2021
228	13		Hloubené vykopávky				0,00	9 688,87	9 688,87	
88	228	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	7,10	1 364,63	0,00	9 688,87	9 688,87	RTS I / 2021
228	16		Přemístění výkopku				0,00	2 519,72	2 519,72	
89	228	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7,10	295,67	0,00	2 099,26	2 099,26	RTS I / 2021
90	228	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	7,10	59,22	0,00	420,46	420,46	RTS I / 2021

	228	17	Konstrukce ze zemin					530,38	1 744,55	2 274,93	
91	228	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,10	271,18	0,00	1 111,84	1 111,84	RTS I / 2021	
92	228	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,40	484,62	530,38	632,71	1 163,09	RTS I / 2021	
			<i>Varianta: s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm</i>								
	228	18	Povrchové úpravy terénu					8,08	499,55	507,63	
93	228	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	2,00	18,63	1,33	35,93	37,26	RTS I / 2021	
94	228	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFIL	kg	0,08	84,32	6,75	0,00	6,75	RTS I / 2021	
95	228	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	2,00	231,81	0,00	463,62	463,62	RTS I / 2021	
	228	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					461,01	289,13	750,14	
96	228	451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,60	1 250,23	461,01	289,13	750,14	RTS I / 2021	
			<i>Varianta: kraj Moravskoslezský</i>								
	228	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					1 448,95	170,96	1 619,91	
97	228	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drčeným	t	2,16	327,16	609,18	97,48	706,67	RTS I / 2021	
98	228	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	0,72	1 268,40	839,77	73,48	913,25	RTS I / 2021	
	228	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živice					4 386,31	1 065,21	5 451,52	
99	228	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	8,00	681,44	4 386,31	1 065,21	5 451,52	RTS I / 2021	
	228	722	Vnitřní vodovod					36 401,66	40 288,90	76 690,56	
100	228	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	1,00	87,82	0,00	87,82	87,82	RTS I / 2021	
101	228	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50	kus	1,00	41,13	0,00	41,13	41,13	RTS I / 2021	
102	228	722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus	1,00	859,12	299,49	559,63	859,12	RTS I / 2021	
103	228	722170807R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110	m	46,00	44,09	0,00	2 028,14	2 028,14	RTS I / 2021	
104	228	722171917R00	Odfíznutí plastové trubky D 63 mm	kus	1,00	12,24	0,00	12,24	12,24	RTS I / 2021	
105	228	722172316R00	Potrubí z PPR, D 63x8,6 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	52,00	866,89	22 497,69	22 580,59	45 078,28	RTS I / 2021	
106	228	722172317R00	Potrubí z PPR, D 75x10,3 mm; PN 16, vč.zed.výpom.	m	9,00	1 032,22	5 324,93	3 965,05	9 289,98	RTS I / 2021	
107	228	722172917R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 63 mm,vodovod	kus	1,00	97,10	0,00	97,10	97,10	RTS I / 2021	
108	228	722181242RY3	Izolace návleková z pěnového polyetylenu, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 9 mm	m	4,00	105,58	186,96	235,36	422,32	RTS I / 2021	
			<i>Varianta: vnitřní průměr 63 mm</i>								
109	228	722181243RY3	Izolace návleková z pěnového polyetylenu, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 13 mm	m	48,00	119,14	2 894,58	2 824,14	5 718,72	RTS I / 2021	
			<i>Varianta: vnitřní průměr 63 mm</i>								
110	228	722181243RY5	Izolace návleková z pěnového polyetylenu, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 13 mm	m	9,00	119,14	583,37	488,89	1 072,26	RTS I / 2021	
			<i>Varianta: vnitřní průměr 76 mm</i>								
111	228	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	8,00	77,11	0,00	616,88	616,88	RTS I / 2021	
112	228	722223131R00	Kohout vod.kul.vyp.,komplet, R608 DN 15	kus	1,00	245,60	203,87	41,73	245,60	RTS I / 2021	
113	228	722237327R00	Kohout kulový,2xvřítň. záv. R250W DN 50	kus	2,00	1 499,07	2 602,09	396,05	2 998,14	RTS I / 2021	
114	228	722237626R00	Ventil vod.zpět.,2xvřítň. závit R60 DN 50	kus	1,00	1 098,55	893,67	204,88	1 098,55	RTS I / 2021	
115	228	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	1,00	142,59	0,00	142,59	142,59	RTS I / 2021	
116	228	722259995R00	Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	1,00	306,17	0,00	306,17	306,17	RTS I / 2021	
117	228	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	52,00	52,72	580,52	2 160,92	2 741,44	RTS I / 2021	
118	228	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100	m	9,00	108,04	203,47	768,89	972,36	RTS I / 2021	
119	228	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod,potrubí DN 80	m	61,00	42,30	131,02	2 449,28	2 580,30	RTS I / 2021	
120	228	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,02	1 503,93	0,00	32,18	32,18	RTS I / 2021	
121	228	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,43	573,76	0,00	249,24	249,24	RTS I / 2021	
	228	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					7 622,89	3 275,13	10 898,02	
122	228	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	13,00	89,23	0,00	1 159,99	1 159,99	RTS I / 2021	
123	228	286136752	Trubka PE100 voda SDR11 63x5,8 mm L=100 m	m	13,00	154,83	2 012,79	0,00	2 012,79	RTS I / 2021	
124	228	230194003R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 100	kus	2,00	223,06	0,00	446,12	446,12	RTS I / 2021	
125	228	27344387	Manžeta na chráničky EPDM 63 x 110 mm	kus	2,00	677,94	1 355,88	0,00	1 355,88	RTS I / 2021	
126	228	877212121R00	Přirážka za 1 spoj elektrovárovky d 63 mm	kus	6,00	278,17	0,00	1 669,02	1 669,02	RTS I / 2021	
127	228	or. cena	Nákržek lemový PE 100 d 63 mm +GF+	kus	2,00	278,17	556,34	0,00	556,34	2021	
128	228	28654365	Příruba volná k lemovému nákržku d 63/DN 50mm	kus	4,00	383,14	1 532,56	0,00	1 532,56	RTS I / 2021	
129	228	28654359	Nákržek lemový d 63 mm PPR	kus	2,00	77,85	155,70	0,00	155,70	RTS I / 2021	
130	228	FF485816W	Elektrokoleno 90° 63	ks	4,00	423,98	1 695,92	0,00	1 695,92	2021	
131	228	28613105.M	Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	2,00	156,85	313,70	0,00	313,70	RTS I / 2021	
	228	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					96,04	750,75	846,79	
132	228	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	6,00	52,45	89,01	225,69	314,70	RTS I / 2021	
133	228	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	13,00	24,06	1,75	311,03	312,78	RTS I / 2021	
134	228	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	13,00	16,87	5,28	214,03	219,31	RTS I / 2021	
	228	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					598,84	429,88	1 028,72	
135	228	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	4,00	257,18	598,84	429,88	1 028,72	RTS I / 2021	
	228	96	Bourání konstrukcí					245,18	1 301,43	1 546,61	
136	228	969011131R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm	m	13,00	118,97	245,18	1 301,43	1 546,61	RTS I / 2021	
	228	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	105,00	105,00	
137	228	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	4,00	26,25	0,00	105,00	105,00	RTS I / 2021	
	228	S	Přesuny suti					0,00	25 756,58	25 756,58	
138	228	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,97	250,18	0,00	1 242,38	1 242,38	RTS I / 2021	
139	228	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,66	10,93	0,00	542,78	542,78	RTS I / 2021	
140	228	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	0,96	1 215,92	0,00	1 167,28	1 167,28	RTS I / 2021	
141	228	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	3,52	2 116,92	0,00	7 451,56	7 451,56	RTS I / 2021	

142	228	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t		0,49	2 116,92	0,00	1 028,70	1 028,70	RTS I / 2021
143	228	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t		15,46	926,26	0,00	14 323,89	14 323,89	RTS I / 2021
	229		ZTI - Pavilon G					73 161,05	96 518,03	169 679,08	
	229	722	Vnitřní vodovod					52 581,85	85 371,50	137 953,35	
144	229	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m		22,00	63,57	0,00	1 398,54	1 398,54	RTS I / 2021
145	229	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m		3,00	87,82	0,00	263,46	263,46	RTS I / 2021
146	229	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus		19,00	27,09	0,00	514,71	514,71	RTS I / 2021
147	229	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50	kus		3,00	41,13	0,00	123,39	123,39	RTS I / 2021
148	229	722131931R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15	kus		13,00	312,19	1 032,93	3 025,54	4 058,47	RTS I / 2021
149	229	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus		4,00	352,02	384,74	1 023,34	1 408,08	RTS I / 2021
150	229	722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus		3,00	859,12	898,48	1 678,88	2 577,36	RTS I / 2021
151	229	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63	m		80,00	30,49	0,00	2 439,20	2 439,20	RTS I / 2021
152	229	722170807R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110	m		15,50	44,09	0,00	683,40	683,40	RTS I / 2021
153	229	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m		14,50	314,04	983,66	3 569,92	4 553,58	RTS I / 2021
154	229	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m		23,00	382,27	2 118,09	6 674,12	8 792,21	RTS I / 2021
155	229	722172313R00	Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m		17,00	453,13	2 459,36	5 243,85	7 703,21	RTS I / 2021
156	229	722172316R00	Potrubí z PPR, D 63x8,6 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m		40,00	866,89	17 305,91	17 369,69	34 675,60	RTS I / 2021
157	229	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom.	m		25,00	314,04	1 800,96	6 050,04	7 851,00	RTS I / 2021
158	229	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč.zed.výpom.	m		6,00	382,27	588,67	1 704,95	2 293,62	RTS I / 2021
159	229	722172333R00	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom.	m		7,00	453,13	1 064,62	2 107,29	3 171,91	RTS I / 2021
160	229	722172334R00	Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, PN 20, vč.zed.výpom.	m		15,00	536,23	3 653,87	4 389,58	8 043,45	RTS I / 2021
161	229	722181242RT7	Izolace nápleková z pěnového polyetyleny, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 9 mm	m		14,50	105,58	562,67	968,24	1 530,91	RTS I / 2021
			<i>Varianta: vnitřní průměr 22 mm</i>								
162	229	722181242RT8	Izolace nápleková z pěnového polyetyleny, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 9 mm	m		23,00	105,58	987,03	1 441,31	2 428,34	RTS I / 2021
			<i>Varianta: vnitřní průměr 25 mm</i>								
163	229	722181242RU1	Izolace nápleková z pěnového polyetyleny, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 9 mm	m		11,00	105,58	479,54	681,84	1 161,38	RTS I / 2021
			<i>Varianta: vnitřní průměr 32 mm</i>								
164	229	722181242RY3	Izolace nápleková z pěnového polyetyleny, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 9 mm	m		34,00	105,58	1 589,19	2 000,53	3 589,72	RTS I / 2021
			<i>Varianta: vnitřní průměr 63 mm</i>								
165	229	722181243RU1	Izolace nápleková z pěnového polyetyleny, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 13 mm	m		6,00	119,14	347,62	367,22	714,84	RTS I / 2021
			<i>Varianta: vnitřní průměr 32 mm</i>								
166	229	722181243RY3	Izolace nápleková z pěnového polyetyleny, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 13 mm	m		7,00	119,14	422,13	411,85	833,98	RTS I / 2021
			<i>Varianta: vnitřní průměr 63 mm</i>								
167	229	722181245RT7	Izolace nápleková z pěnového polyetyleny, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 25 mm	m		25,00	201,60	3 049,11	1 990,89	5 040,00	RTS I / 2021
			<i>Varianta: vnitřní průměr 22 mm</i>								
168	229	722181245RT8	Izolace nápleková z pěnového polyetyleny, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 25 mm	m		6,00	201,60	778,83	430,77	1 209,60	RTS I / 2021
			<i>Varianta: vnitřní průměr 25 mm</i>								
169	229	722181245RU1	Izolace nápleková z pěnového polyetyleny, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 25 mm	m		7,00	201,60	930,49	480,71	1 411,20	RTS I / 2021
			<i>Varianta: vnitřní průměr 32 mm</i>								
170	229	722181245RV9	Izolace nápleková z pěnového polyetyleny, laminovaná ochrannou PE tkaninou bílé barvy tl. stěny 25 mm	m		15,00	201,60	2 038,07	985,93	3 024,00	RTS I / 2021
			<i>Varianta: vnitřní průměr 40 mm</i>								
171	229	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus		6,00	77,11	0,00	462,66	462,66	RTS I / 2021
172	229	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 5/4	kus		2,00	26,45	0,00	52,90	52,90	RTS I / 2021
173	229	722220863R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 6/4	kus		2,00	37,84	0,00	75,68	75,68	RTS I / 2021
174	229	722220864R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 2	kus		1,00	41,90	0,00	41,90	41,90	RTS I / 2021
175	229	722223131R00	Kohout vod.kul.vyp., komplet, R608 DN 15	kus		1,00	245,60	203,87	41,73	245,60	RTS I / 2021
176	229	722231161R00	Ventil vod.pojistný pružinový, G 1/2 6bar	kus		1,00	465,11	448,20	16,91	465,11	RTS I / 2021
177	229	722235521R00	Filter,vod.vnitřní-vnitřní z. FIV.08412 DN 15	kus		1,00	211,35	136,85	74,50	211,35	RTS I / 2021
178	229	722237322R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250W DN 15	kus		7,00	245,13	1 193,93	521,98	1 715,91	RTS I / 2021
179	229	722237323R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250W DN 20	kus		1,00	355,94	261,91	94,03	355,94	RTS I / 2021
180	229	722237324R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250W DN 25	kus		2,00	511,93	808,81	215,05	1 023,86	RTS I / 2021
181	229	722237325R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250W DN 32	kus		1,00	702,09	574,81	127,28	702,09	RTS I / 2021
182	229	722237327R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250W DN 50	kus		2,00	1 499,07	2 602,09	396,05	2 998,14	RTS I / 2021
183	229	722237626R00	Ventil vod.zpět.,2xvnitřní.závit R60 DN 50	kus		1,00	1 098,55	893,67	204,88	1 098,55	RTS I / 2021
184	229	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 6/4	kus		1,00	167,36	11,16	156,20	167,36	RTS I / 2021
185	229	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus		4,00	142,59	0,00	570,36	570,36	RTS I / 2021
186	229	722259995R00	Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus		4,00	306,17	0,00	1 224,68	1 224,68	RTS I / 2021
187	229	722260814R00	Demontáž vodoměrů závitových G 5/4	kus		2,00	26,45	0,00	52,90	52,90	RTS I / 2021
188	229	722260924R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 5/4	kus		2,00	128,81	7,11	250,51	257,62	RTS I / 2021
189	229	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m		147,50	52,72	1 646,66	6 129,54	7 776,20	RTS I / 2021
190	229	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m		147,50	42,30	316,82	5 922,43	6 239,25	RTS I / 2021
191	229	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t		0,10	1 503,93	0,00	154,90	154,90	RTS I / 2021
192	229	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t		0,99	573,76	0,00	565,23	565,23	RTS I / 2021
	229	732	Strojovny					14 746,08	1 032,87	15 778,95	
193	229	732420811R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	kus		1,00	179,22	7,68	171,54	179,22	RTS I / 2021
194	229	732421312R00	Čerpadlo oběhové Qmax=3m3/h, Hmax=4m	soubor		1,00	15 578,69	14 738,40	840,29	15 578,69	RTS I / 2021
195	229	732890801R00	Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m	t		0,00	1 659,35	0,00	7,63	7,63	RTS I / 2021
196	229	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t		0,01	1 659,35	0,00	13,41	13,41	RTS I / 2021

229	734	Armatury					1 885,50	588,41	2 473,91	
197 229	734410811R00	Demontáž teploměrů přímých a rohových	kus	1,00	61,89		2,28	59,61	61,89	RTS I / 2021
198 229	734420811R00	Demontáž tlakoměrů se spodním připojením	kus	1,00	8,56		0,00	8,56	8,56	RTS I / 2021
199 229	734411143R00	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm	kus	2,00	690,19		975,36	405,02	1 380,38	RTS I / 2021
200 229	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-2,5 MPa, D 160	kus	1,00	1 014,72		907,85	106,87	1 014,72	RTS I / 2021
201 229	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,00	946,16		0,00	2,18	2,18	RTS I / 2021
202 229	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01	918,59		0,00	6,18	6,18	RTS I / 2021
229	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					3 947,62	9 525,25	13 472,87	
203 229	767883222RT3	Objímka dvoušroubová, upínací sestava, FRS+	ks	13,00	743,55		2 376,98	7 289,17	9 666,15	RTS I / 2021
		<i>Varianta: pro potrubí průměru 20 - 23 mm</i>								
204 229	767883222RT9	Objímka dvoušroubová, upínací sestava, FRS+	ks	1,00	743,55		177,54	566,01	743,55	RTS I / 2021
		<i>Varianta: pro potrubí průměru 60 - 64 mm</i>								
205 229	or. cena	Konzola, hmoždinky+vruty,MS 27/18/1,25 2x příruba sedlová SF 27/18-28/30	ks	10,00	306,17		1 393,10	1 668,60	3 061,70	2021
		<i>Varianta: délka 500 mm</i>								
206 229	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00	1 222,47		0,00	1,47	1,47	RTS I / 2021
999		VORN					0,00	5 611,13	5 611,13	
999		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	5 611,13	5 611,13	
999	03VRN	Zařízení staveniště					0,00	3 453,00	3 453,00	
207 999	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	3 453,00		0,00	3 453,00	3 453,00	2021
999	09VRN	Ostatní náklady					0,00	2 158,13	2 158,13	
208 999	090001VRN	Ostatní náklady - zakreslení skutečného provedení	Soubor	1,00	2 158,13		0,00	2 158,13	2 158,13	2021
							Celkem:		566 229,28	

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	ZŠ M. Kudeříkové - výměna rozvodů ZTI a ÚT	Objednatel:	Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov	IČ/DIČ:	00297488/CZ00297488
Druh stavby:	SO02 - ÚT	Projektant:	Energeting.cz	IČ/DIČ:	25871862/CZ25871862
Lokalita:	Havířov	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	167
JKSO:	8013242	Zpracoval:	Blažek	Datum:	30.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	17 417,04	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	710 619,53	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	443 800,01			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	8 559,38				
	ZRN celkem	1 180 395,96	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 186 007,09
Základ 21%	1 186 007,09	DPH 21%	249 061,49	Celkem včetně DPH	1 435 068,58

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: ZŠ M. Kudeřkové - výměna rozvodů ZTI a ÚT				Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Havířov, Svomosti 86/2, Havířov					
Druh stavby: SO02 - ÚT				Začátek výstavby:	Projektant: Energeting.cz					
Lokalita: Havířov				Konec výstavby:	Zhotovitel:					
JKSO: 8013242				Zpracováno dne: 30.06.2021	Zpracoval: Blažek					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	
			UT - Pavilon D				293 526,36	193 570,96	487 097,32	
		722	Vnitřní vodovod				9 912,30	2 514,06	12 426,36	
1	327	722182001R00	Montáž izol.skrůží na potrubí průmě DN 25,sam.spoj	m	30,00	47,74	0,00	1 432,20	1 432,20	RTS I / 2021
2	327	631547111	Pouzdro potrubní izolační MW + ALS 15/30 mm	m	18,00	100,92	1 816,56	0,00	1 816,56	RTS I / 2021
3	327	631547112	Pouzdro potrubní izolační MW + ALS 18/30 mm	m	12,00	103,38	1 240,56	0,00	1 240,56	RTS I / 2021
4	327	722182004R00	Montáž izol.skrůží na potrubí průmě DN 40,sam.spoj	m	13,00	47,82	0,00	621,66	621,66	RTS I / 2021
5	327	631547315	Pouzdro potrubní izolační MW + ALS fólie 35/50 mm	m	3,00	300,23	900,69	0,00	900,69	RTS I / 2021
6	327	631457416	Pouzdro potrubní izolační MW + ALS fólie 42/60 mm	m	10,00	376,47	3 764,70	0,00	3 764,70	2021
7	327	722182006R00	Montáž izol.skrůží na potrubí průmě DN 80,sam.spoj	m	9,00	48,78	0,00	439,02	439,02	RTS I / 2021
8	327	631547218	Pouzdro potrubní izolační MW + ALS fólie 54/40 mm	m	9,00	243,31	2 189,79	0,00	2 189,79	RTS I / 2021
9	327	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,04	566,21	0,00	21,18	21,18	RTS I / 2021
		732	Strojovny				142,60	60,18	202,78	
10	327	732199100RM1	Montáž orientačního štítku	soubor	2,00	99,54	142,60	56,48	199,08	RTS I / 2021
			<i>Varianta: včetně dodávky štítku</i>							
11	327	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,00	1 637,52	0,00	3,70	3,70	RTS I / 2021
		733	Rozvod potrubí				190 035,97	97 680,58	287 716,55	
12	327	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	52,00	23,75	166,07	1 068,93	1 235,00	RTS I / 2021
13	327	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	41,60	25,56	174,16	889,14	1 063,30	RTS I / 2021
14	327	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	2,00	109,29	0,00	218,58	218,58	RTS I / 2021
15	327	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	4,00	161,39	0,00	645,56	645,56	RTS I / 2021
16	327	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	18,00	194,60	0,00	3 502,80	3 502,80	RTS I / 2021
17	327	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	4,50	90,16	66,17	339,55	405,72	RTS I / 2021
18	327	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	119,00	378,10	24 158,47	20 835,43	44 993,90	RTS I / 2021
19	327	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	22,00	429,04	5 535,81	3 903,07	9 438,88	RTS I / 2021
20	327	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	55,00	506,73	17 535,05	10 335,10	27 870,15	RTS I / 2021
21	327	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	35,00	707,00	17 584,70	7 160,30	24 745,00	RTS I / 2021
22	327	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	74,00	958,21	55 408,07	15 499,47	70 907,54	RTS I / 2021
23	327	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	41,00	1 277,61	41 775,73	10 606,28	52 382,01	RTS I / 2021
24	327	733163108R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	15,00	1 845,05	23 638,32	4 037,43	27 675,75	RTS I / 2021
25	327	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	48,00	171,79	1 501,52	6 744,40	8 245,92	RTS I / 2021
26	327	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	305,00	17,61	104,44	5 266,61	5 371,05	RTS I / 2021
27	327	733190307R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64	m	56,00	23,75	29,68	1 300,32	1 330,00	RTS I / 2021
28	327	733191111R00	Manžety proslupové pro trubky do DN 20	kus	8,00	226,17	587,31	1 222,05	1 809,36	RTS I / 2021
29	327	733191112R00	Manžety proslupové pro trubky do DN 32	kus	8,00	287,09	861,72	1 435,00	2 296,72	RTS I / 2021
30	327	733191113R00	Manžety proslupové pro trubky do DN 50	kus	6,00	321,05	712,98	1 213,32	1 926,30	RTS I / 2021
31	327	733191912R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 10	kus	4,00	95,77	195,76	187,32	383,08	RTS I / 2021
32	327	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,23	1 291,96	0,00	290,82	290,82	RTS I / 2021
33	327	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,78	1 255,71	0,00	979,11	979,11	RTS I / 2021
		734	Armatury				20 372,77	11 734,72	32 107,50	
34	327	734200821R00	Demontáž armatur se Zzávitů do G 1/2	kus	48,00	86,14	918,20	3 216,52	4 134,72	RTS I / 2021
35	327	734209112R00	Montáž armatur závitových,se Zzávitů, G 3/8	kus	48,00	78,75	102,10	3 677,90	3 780,00	RTS I / 2021
36	327	013G4102	Svrné spojky pro měděné a přesné ocelové potrubí 3/8"AG 12mm	ks	24,00	90,64	2 175,36	0,00	2 175,36	RTS I / 2021
37	327	734209113R00	Montáž armatur závitových,se Zzávitů, G 1/2	kus	48,00	78,43	152,23	3 660,41	3 812,64	RTS I / 2021
38	327	013G5094	Set RAE 5054 termost. hlavice se západkovým upevněním - obj.č. 013G5054 + RA-N přímý termost. radiátorový ventil; připojení 1/2"- obj.č. 013G0014	ks	12,00	500,69	6 008,28	0,00	6 008,28	2021
39	327	003L0144	Radiátorové šroubení; typ RLV přednastavitelné, s uzavíráním a vypouštěním, průmě 1/2", kv 0,1-2,5	ks	12,00	228,34	2 740,08	0,00	2 740,08	2021
40	327	013G4115	Svrné spojky pro měděné a přesné ocelové potrubí 1/2"AG 15mm	ks	24,00	90,64	2 175,36	0,00	2 175,36	2021
41	327	734235125R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40	kus	2,00	923,68	1 541,32	306,04	1 847,36	RTS I / 2021
42	327	734235126R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50	kus	2,00	1 479,36	2 557,70	401,02	2 958,72	RTS I / 2021
43	327	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	11,00	219,27	2 002,14	409,83	2 411,97	RTS I / 2021
44	327	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,03	933,71	0,00	24,18	24,18	RTS I / 2021
45	327	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,04	906,50	0,00	38,83	38,83	RTS I / 2021
		735	Otopná tělesa				66 556,40	51 940,88	118 497,28	
46	327	735000911R00	Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním	kus	21,00	61,80	0,00	1 297,80	1 297,80	RTS I / 2021
47	327	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	70,00	123,58	0,00	8 650,60	8 650,60	RTS I / 2021
48	327	735110914R00	Oprava-stažení otopného tělesa	kus	1,00	172,81	30,49	142,32	172,81	RTS I / 2021
49	327	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	66,15	33,01	0,00	2 183,61	2 183,61	RTS I / 2021
50	327	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	253,61	54,80	195,94	13 701,89	13 897,83	RTS I / 2021
51	327	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	5,67	449,18	974,17	1 572,68	2 546,85	RTS I / 2021
52	327	735156550R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/1800	kus	9,00	5 809,67	47 991,58	4 295,45	52 287,03	RTS I / 2021
53	327	735156551R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 500/2000	kus	3,00	6 249,93	17 298,65	1 451,14	18 749,79	RTS I / 2021
54	327	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	12,00	116,54	13,36	1 385,12	1 398,48	RTS I / 2021
55	327	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	37,00	24,97	0,00	923,89	923,89	RTS I / 2021

56	327	735191910R00	Napušnění vody do otopného systému - bez kotle	m2	351,51	12,49	0,00	4 390,38	4 390,38	RTS I / 2021
57	327	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	91,00	12,28	52,20	1 065,28	1 117,48	RTS I / 2021
58	327	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	314,09	20,94	0,00	6 577,04	6 577,04	RTS I / 2021
59	327	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	1,64	1 114,65	0,00	1 832,04	1 832,04	RTS I / 2021
60	327	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	2,30	1 073,32	0,00	2 471,64	2 471,64	RTS I / 2021
61	327	783	Nátěry				6 506,31	23 287,02	29 793,33	
61	327	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	361,00	82,53	6 506,31	23 287,02	29 793,33	RTS I / 2021
62	327	90	Hodinové účtovací sazby (HZS)				0,00	6 353,52	6 353,52	
62	327	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	12,00	529,46	0,00	6 353,52	6 353,52	RTS I / 2021
			<i>Varianta: Topná zkouška</i>							
328			ÚT - Pavilon F				152 181,23	102 318,82	254 500,06	
328		732	Strojovny				285,21	120,36	405,56	
63	328	732199100RM1	Montáž orientačního štítku	soubor	4,00	99,54	285,21	112,95	398,16	RTS I / 2021
			<i>Varianta: včetně dodávky štítku</i>							
64	328	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,00	1 637,52	0,00	7,40	7,40	RTS I / 2021
65	328	733	Rozvod potrubí				91 391,42	55 769,55	147 160,97	
65	328	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	28,40	23,75	90,70	583,80	674,50	RTS I / 2021
66	328	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	4,80	25,56	20,10	102,59	122,69	RTS I / 2021
67	328	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	1,00	52,92	11,36	41,56	52,92	RTS I / 2021
68	328	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10	kus	2,00	104,68	0,00	209,36	209,36	RTS I / 2021
69	328	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	69,00	378,10	14 007,85	12 081,05	26 088,90	RTS I / 2021
70	328	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	21,00	429,04	5 284,18	3 725,66	9 009,84	RTS I / 2021
71	328	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	66,00	506,73	21 042,06	12 402,12	33 444,18	RTS I / 2021
72	328	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	23,00	707,00	11 555,66	4 705,34	16 261,00	RTS I / 2021
73	328	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	38,00	958,21	28 452,79	7 959,19	36 411,98	RTS I / 2021
74	328	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	8,00	1 277,61	8 151,36	2 069,52	10 220,88	RTS I / 2021
75	328	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	28,00	171,79	875,89	3 934,23	4 810,12	RTS I / 2021
76	328	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	217,00	17,61	74,30	3 747,07	3 821,37	RTS I / 2021
77	328	733190307R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64	m	8,00	23,75	4,24	185,76	190,00	RTS I / 2021
78	328	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	16,00	226,17	1 174,63	2 444,09	3 618,72	RTS I / 2021
79	328	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	6,00	287,09	646,29	1 076,25	1 722,54	RTS I / 2021
80	328	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,05	1 291,96	0,00	64,47	64,47	RTS I / 2021
81	328	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,35	1 255,71	0,00	437,50	437,50	RTS I / 2021
82	328	734	Armatury				11 748,04	6 246,62	17 994,66	
82	328	734200821R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	26,00	86,14	497,36	1 742,28	2 239,64	RTS I / 2021
83	328	734209112R00	Montáž armatur závitových se 2závitů, G 3/8	kus	16,00	78,75	34,03	1 225,97	1 260,00	RTS I / 2021
84	328	013G4102	Svrné spojky pro měděné a přesné ocelové potrubí 3/8"AG 12mm	ks	8,00	90,64	725,12	0,00	725,12	RTS I / 2021
85	328	734209113R00	Montáž armatur závitových se 2závitů, G 1/2	kus	36,00	79,43	114,18	2 745,30	2 859,48	RTS I / 2021
86	328	013G5094	Set RAE 5054 termostat, hlavice se západkovým upevněním - obj.č. 013G5054 + RA-N přímý termost. radiátorový ventil; připojení 1/2"- obj.č. 013G0014	ks	8,00	500,69	4 005,52	0,00	4 005,52	2021
87	328	003L0144	Radiátorové šroubení; typ RLV přednastavitelné, s uzavíráním a vypouštěním, přímé 1/2", kv 0,1-2,5	ks	8,00	228,34	1 826,72	0,00	1 826,72	2021
88	328	013G4115	Svrné spojky pro měděné a přesné ocelové potrubí 1/2"AG 15mm	ks	18,00	90,64	1 631,52	0,00	1 631,52	2021
89	328	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat, DN 15	kus	8,00	234,80	1 639,50	238,90	1 878,40	RTS I / 2021
90	328	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	7,00	219,27	1 274,09	260,80	1 534,89	RTS I / 2021
91	328	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,01	933,71	0,00	13,07	13,07	RTS I / 2021
92	328	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,02	906,50	0,00	20,30	20,30	RTS I / 2021
93	328	735	Otopná tělesa				44 701,39	20 136,46	64 837,86	
93	328	735000911R00	Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládním	kus	9,00	61,80	0,00	556,20	618,00	RTS I / 2021
94	328	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	14,00	123,58	0,00	1 730,12	1 730,12	RTS I / 2021
95	328	735110914R00	Oprava-stažení otopného tělesa	kus	2,00	172,81	60,98	284,64	345,62	RTS I / 2021
96	328	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	51,66	33,01	0,00	1 705,30	1 705,30	RTS I / 2021
97	328	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	32,85	54,80	25,38	1 774,80	1 800,18	RTS I / 2021
98	328	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	9,66	449,18	1 659,69	2 679,38	4 339,08	RTS I / 2021
99	328	735156648R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1400	kus	7,00	5 697,45	37 094,42	2 787,73	39 882,15	RTS I / 2021
100	328	735156649R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1600	kus	1,00	6 267,20	5 819,88	447,32	6 267,20	RTS I / 2021
101	328	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	8,00	116,54	8,91	923,41	932,32	RTS I / 2021
102	328	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	14,00	24,97	0,00	349,58	349,58	RTS I / 2021
103	328	735191910R00	Napušnění vody do otopného systému - bez kotle	m2	108,20	12,49	0,00	1 351,47	1 351,47	RTS I / 2021
104	328	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	56,00	12,28	32,13	655,65	687,68	RTS I / 2021
105	328	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	74,85	20,94	0,00	1 567,36	1 567,36	RTS I / 2021
106	328	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	1,27	1 114,65	0,00	1 417,95	1 417,95	RTS I / 2021
107	328	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	1,78	1 073,32	0,00	1 905,66	1 905,66	RTS I / 2021
108	328	783	Nátěry				4 055,18	14 514,07	18 569,25	
108	328	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	225,00	82,53	4 055,18	14 514,07	18 569,25	RTS I / 2021
109	328	90	Hodinové účtovací sazby (HZS)				0,00	5 531,76	5 531,76	
109	328	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	12,00	460,98	0,00	5 531,76	5 531,76	RTS I / 2021
			<i>Varianta: Topná zkouška</i>							
329			ÚT - Pavilon G				264 911,94	173 886,64	438 798,58	
329		722	Vnitřní vodovod				7 506,89	1 217,30	8 724,19	
110	329	722182001R00	Montáž izol.skrůži na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	m	6,00	47,74	0,00	286,44	286,44	RTS I / 2021
111	329	631547112	Pouzdro potrubní izolační MW + ALS 18/30 mm	m	6,00	103,38	620,28	0,00	620,28	RTS I / 2021
112	329	722182004R00	Montáž izol.skrůži na potrubí přímé DN 40,sam.spoj	m	17,00	47,82	0,00	812,94	812,94	RTS I / 2021
113	329	631457416	Pouzdro potrubní izolační MW + ALS fólie 42/60 mm	m	17,00	376,47	6 399,99	0,00	6 399,99	2021
114	329	722182006R00	Montáž izol.skrůži na potrubí přímé DN 80,sam.spoj	m	2,00	48,78	0,00	97,56	97,56	RTS I / 2021
115	329	631547218	Pouzdro potrubní izolační MW + ALS fólie 54/40 mm	m	2,00	243,31	486,62	0,00	486,62	RTS I / 2021
116	329	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,04	566,21	0,00	20,36	20,36	RTS I / 2021
117	329	732	Strojovny				142,60	60,18	202,78	
117	329	732199100RM1	Montáž orientačního štítku	soubor	2,00	99,54	142,60	56,48	199,08	RTS I / 2021
			<i>Varianta: včetně dodávky štítku</i>							

118 329	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,00	1 637,52	0,00	3,70	3,70	RTS I / 2021
329	733	Rozvod potrubí				188 175,71	92 588,18	280 763,89	
119 329	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	42,50	23,75	135,73	873,64	1 009,38	RTS I / 2021
120 329	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	51,20	25,56	214,35	1 094,32	1 308,67	RTS I / 2021
121 329	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	4,00	109,29	0,00	437,16	437,16	RTS I / 2021
122 329	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	4,00	161,39	0,00	645,56	645,56	RTS I / 2021
123 329	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	16,00	194,80	0,00	3 113,60	3 113,60	RTS I / 2021
124 329	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	8,00	90,16	117,63	603,65	721,28	RTS I / 2021
125 329	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	59,00	378,10	11 977,73	10 330,17	22 307,90	RTS I / 2021
126 329	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	43,00	429,04	10 819,99	7 628,73	18 448,72	RTS I / 2021
127 329	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	38,00	506,73	12 115,12	7 140,62	19 255,74	RTS I / 2021
128 329	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	29,00	707,00	14 570,18	5 932,82	20 503,00	RTS I / 2021
129 329	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	114,00	958,21	85 358,38	23 877,56	109 235,94	RTS I / 2021
130 329	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	44,00	1 277,61	44 832,49	11 382,35	56 214,84	RTS I / 2021
131 329	733163108R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	2,00	1 976,84	3 376,90	576,78	3 953,68	RTS I / 2021
132 329	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	42,00	171,79	1 313,83	5 901,35	7 215,18	RTS I / 2021
133 329	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	283,00	17,61	96,90	4 886,73	4 983,63	RTS I / 2021
134 329	733190307R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64	m	46,00	23,75	24,38	1 068,12	1 092,50	RTS I / 2021
135 329	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	12,00	226,17	880,97	1 833,07	2 714,04	RTS I / 2021
136 329	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	12,00	287,09	1 292,59	2 152,49	3 445,08	RTS I / 2021
137 329	733191113R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 50	kus	8,00	321,05	950,64	1 617,76	2 568,40	RTS I / 2021
138 329	733191912R00	Zaslepení potrubí zkouškám a zavařením DN 10	kus	2,00	95,77	97,88	93,66	191,54	RTS I / 2021
139 329	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,28	1 291,96	0,00	356,71	356,71	RTS I / 2021
140 329	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,83	1 255,71	0,00	1 041,35	1 041,35	RTS I / 2021
329	734	Armatury				15 223,82	9 950,50	25 174,33	
141 329	734200821R00	Demontáž armatur se Zzávitů do G 1/2	kus	42,00	86,14	803,43	2 814,45	3 617,88	RTS I / 2021
142 329	734209112R00	Montáž armatur závitových, se Zzávitů, G 3/8	kus	44,00	78,75	93,59	3 371,41	3 465,00	RTS I / 2021
143 329	013G4102	Svěrné spojky pro měděné a přesné ocelové potrubí 3/8"AG 12mm	ks	22,00	90,64	1 994,08	0,00	1 994,08	RTS I / 2021
144 329	734209113R00	Montáž armatur závitových, se Zzávitů, G 1/2	kus	40,00	79,43	126,86	3 050,34	3 177,20	RTS I / 2021
145 329	013G5094	Set RAE 5054 termostat, hlavice se západkovým upevněním - obj.č. 013G5054 + RA-N přímý termost. radiátorový ventil; připojení 1/2"- obj.č. 013G0014	ks	9,00	500,69	4 506,21	0,00	4 506,21	2021
146 329	003L0144	Radiátorové šroubení; typ RLV přednastavitelné, s uzavíráním a vypouštěním, přímé 1/2", kv 0,1-2,5	ks	9,00	228,34	2 055,06	0,00	2 055,06	2021
147 329	013G4115	Svěrné spojky pro měděné a přesné ocelové potrubí 1/2"AG 15mm	ks	20,00	90,64	1 812,80	0,00	1 812,80	2021
148 329	734235126R00	Kohout kulový, 2xvrtiční záv. DN 50	kus	2,00	1 479,36	2 557,70	401,02	2 958,72	RTS I / 2021
149 329	734295321R00	Kohout kul. vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	7,00	219,27	1 274,09	260,80	1 534,89	RTS I / 2021
150 329	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,02	933,71	0,00	21,20	21,20	RTS I / 2021
151 329	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,03	906,50	0,00	31,29	31,29	RTS I / 2021
329	735	Otopná tělesa				47 933,34	43 315,92	91 249,25	
152 329	735000911R00	Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním	kus	10,00	61,80	0,00	618,00	618,00	RTS I / 2021
153 329	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	67,00	123,58	0,00	8 279,86	8 279,86	RTS I / 2021
154 329	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	43,68	33,01	0,00	1 441,88	1 441,88	RTS I / 2021
155 329	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	250,11	54,80	193,23	13 512,80	13 706,03	RTS I / 2021
156 329	735156648R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 500/1400	kus	9,00	5 697,45	47 692,83	3 584,22	51 277,05	RTS I / 2021
157 329	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	10,00	116,54	11,13	1 154,27	1 165,40	RTS I / 2021
158 329	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	32,00	24,97	0,00	799,04	799,04	RTS I / 2021
159 329	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	335,08	12,49	0,00	4 185,17	4 185,17	RTS I / 2021
160 329	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	63,00	12,28	36,14	737,50	773,64	RTS I / 2021
161 329	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	296,74	20,94	0,00	6 213,65	6 213,65	RTS I / 2021
162 329	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	1,09	1 114,65	0,00	1 212,18	1 212,18	RTS I / 2021
163 329	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	1,47	1 073,32	0,00	1 577,35	1 577,35	RTS I / 2021
329	783	Nátěry				5 929,57	21 222,80	27 152,37	
164 329	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	329,00	82,53	5 929,57	21 222,80	27 152,37	RTS I / 2021
329	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	5 531,76	5 531,76	
165 329	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci	h	12,00	460,98	0,00	5 531,76	5 531,76	RTS I / 2021
		Varianta: Topná zkouška				0,00	5 611,13	5 611,13	
999		VORN				0,00	5 611,13	5 611,13	
999		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	3 453,00	3 453,00	
999	03VRN	Zařízení staveniště				0,00	3 453,00	3 453,00	
166 999	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	3 453,00	0,00	3 453,00	3 453,00	2021
999	09VRN	Ostatní náklady				0,00	2 158,13	2 158,13	
167 999	090001VRN	Ostatní náklady - zakreslení skutečného provedení	Soubor	1,00	2 158,13	0,00	2 158,13	2 158,13	2021
							Celkem:	1 186 007,09	

Poznámka:

